

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

---

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

# Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 1967

COPYRIGHT 1967 Γενικού Ἐπιτελείου Στρατοῦ

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ  
ΕΙΣ ΤΟΥΣ  
ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ


THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM OF  
ART AND  
ARCHAEOLOGY  
OF THE  
UNIVERSITY OF  
CAMBRIDGE





Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'.





Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως  
Ἐμμανουήλ Τσουδερός.





**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ**

ΠΡΟΣ : ΔΙΣ/ΓΕΣ  
2ον ΕΓ/ΓΕΣ

ΚΟΙΝ : 3ον ΕΓ/Υ/ΓΕΣ  
4ον Ε.Γ./ΓΕΣ  
Στρ. Τυπογραφείον  
I Στρατιά—Α' Β' Γ' Σ.Σ.  
Κ.Φ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ  
3ον Έπιτ. Γραφείον/Υ  
(Τηλ. 418)  
Άρ. Φ. 910/1/192403  
ΒΣΤ 902, 17 Ιαν. 1961

**ΘΕΜΑ : Κύρωσις Ιστορικού Συγγράμματος «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ—Η ΜΑΧΗ  
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»**

ΣΧΕΤ. : ΔΙΣ/ΓΕΣ/Φ.915.2/24/154992/9-11-60 (άναφορά).

1. Τò υπό τῆς ΔΙΣ ὑποβληθὲν Ἱστορικὸν Σύγγραμμα «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ—Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

**Κ Υ Ρ Ο Υ Μ Ε Ν**

- καὶ ἐντελλόμεθα τὴν ὑπὸ τοῦ Στρ. Τυπογραφείου ἐκτύπωσίν του εἰς 9000 ἀντίτυπα ἐξ ὧν 496 πανόδετα καὶ 4 δερματόδετα.
2. Τὸ 2ον Ε.Γ./ΓΕΣ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἐντολῆς πρὸς τὴν ΓΥΣ, διὰ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν σχεδιαγραμμάτων.
  3. Ἡ μέριμνα διὰ τὴν ὀρθὴν ἐκτύπωσιν ἀνατίθεται εἰς ΔΙΣ/ΓΕΣ.

Ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης  
Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΠΡΟΣ : ΔΙΣ/ΓΕΣ  
ΚΟΙΝ : 4ον ΕΓ/VII/ΓΕΣ  
Στρατ. Τυπογραφείου  
ΚΦ-3ον ΕΓ/V/ΓΕΣ

ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ  
3ον Έπιτελικόν Γραφείον/IV  
Τηλ. 2273  
ΑΡΙΘ. Φ. 205/449686  
ΒΣΤ 902 23 Μαρτίου 1966

ΘΕΜΑ : Στρατιωτική 'Ιστορία

Σχετ. α. Φ. 910/14/194677/9-6-61 ΓΕΣ/3ον ΕΓ/V  
β. Φ. 910/1 /192403/17-1-61 ΓΕΣ/3ον ΕΓ/V  
γ. Φ. 205.52/467788/8-3-66/ΓΕΣ/ΔΙΣ/II

1. Οί δι' ὕπερθεν (α) καὶ (β) σχετικῶν κυρωθέντες 'Ιστορικοὶ Τόμοι, «ΤΟ ΕΚΣΤΡΑ-  
ΤΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΚΟΡΕΑΝ» καὶ «Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»,  
νὰ ἐκτυπωθοῦν εἰς 20.000 ἀντίτυπα ἕκαστος, ἀντὶ τῶν ἀναφερομένων 9.000  
τοιούτων, ἐξ ὧν 2.000 πανόδετα καὶ 4 δερματόδετα.
2. Τὸ 2ον ΕΓ/ΓΕΣ νὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἐκτύπωσιν τῶν σχεδιαγραμμάτων  
ὑπὸ τῆς Γ Υ Σ.

ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  
Ἀντιστράτηγος Α'Υ/ΓΕΣ

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

---

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ἀντιστράτηγος Κωνσταντῖνος Κανελλόπουλος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : Ὑποστράτηγος Μιλτιάδης Παπακων-  
σταντῖνου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Ταξίαρχος Κωνσταντῖνος Ἀναγαστό-  
πουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΜΟΥ : Ἀντισυνταγματάρχης Χρῆστος Γκιών.





## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», περιγραφόμενη εἰς τὸν ἀνὰ χειρὸς τόμον, ἀποτελεῖ τὴν τελευταίαν πρᾶξιν τοῦ πολεμικοῦ δράματος, δι' ἧς συνετελέσθη ἡ κατάληψις ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος παρὰ τῶν Γερμανο - Ἰταλικῶν στρατευμάτων.

Ἡ ἀπώλεια τῆς μάχης τῆς Κρήτης παρὰ τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων, τὰ ὁποῖα συνέρρευσαν εἰς τὴν νῆσον, ἀποδιοργανωμένα καὶ ἐνίοτε ἄνευ ὀπλισμοῦ, μετὰ τοὺς ἡρωικούς των ἀγῶνας εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα, ὀφείλεται εἰς τὴν ἔλλειψιν οἰασδῆποτε σχεδὸν ἀπὸ ἀέρος ὑποστηρίξεως καὶ εἰς τὰ πενιχρά των ἀντιαεροπορικὰ μέσα. Ἡ ἔλλειψις συντονισμοῦ εἰς τὴν ἀμυντικὴν ἐνέργειαν τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων, δικαιολογημένη ἐκ τῆς καταστροφῆς ἀπὸ τῶν πρώτων ὥρων τῶν μέσων διαβιβάσεων τῆς Βρεττανικῆς Διοικήσεως μετὰ τῶν στρατευμάτων της, ὡς καὶ τῆς μεταξὺ τούτων ἐπικοινωνίας, συνέβαλλεν ἐν πολλοῖς εἰς τὸ ἀτυχὲς ἀποτέλεσμα τῆς μάχης.

Αἱ Ἑλληνικαὶ μονάδες οὔτινες συνεκροτήθησαν ἐκ τοῦ προχείρου καὶ ἐπὶ πλέον διέθετον πενιχρότατα πολεμικὰ μέσα, ὡς καὶ ἡ ἐθελουσία συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ τῆς Κρήτης εἰς τὸν ἀγῶνα, δὲν ἡδυνήθησαν ν' ἀποτρέψωσι, παρὰ τὰς ἡρωϊκὰς καὶ τούτου προσπαθείας, τὸ μοιραῖον ἀποτέλεσμα.

Ἡ συντριπτικὴ καὶ συνεχὴς δρᾶσις τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας καὶ ἡ ἰσχυρὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἀρίστων στρατευμάτων, οἷα ἦσαν οἱ Γερμανοὶ ἀλεξιπτωτισταί, ἀπετέλουν δυναμικοὺς παράγοντας, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἦσαν ἀνίσχυροὶ σχεδὸν αἱ ἀμυνόμεναι Ἑλληνο - Βρεττανικαὶ δυνάμεις.

Ὁ στρατιωτικὸς μελετητὴς τοῦ δεκαήμερου τούτου πρωτοτύπου ἀγῶνος, ὅστις διὰ πρώτην φορὰν παρουσιάζεται εἰς τὴν στρατιωτικὴν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος, δύναται νὰ συναγάγῃ πολλὰ συμπεράσματα καὶ διδάγματα ἐπὶ τοῦ τρόπου ἐνεργείας στρατευμάτων ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ἀερομεταφερομένων τοιούτων, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ τρόπου ἀμύνης κατὰ τούτων.

Εἰς μέλλοντα πόλεμον τοιοῦτοι ἀγῶνες θὰ εἶναι συνηθέστεροι καὶ εἰς μεγαλυτέραν κλίμακα ἢ ὁ ἐξιστορούμενος εἰς τὸν παρόντα τόμον.

Κ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀντιστράτηγος

Ἀθῆναι

Μάιος 1959



## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ παρὼν τόμος τῆς σειρᾶς δ' «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ», ἐξιστορεῖ τὴν τελευταίαν φάσιν τῶν ἐπὶ ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἐπιχειρήσεων : «ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Τὴν ἐποχὴν καθ' ἣν ἔλαβον χώραν τὰ ἐξιστορούμενα γεγονότα ὁ νικηφόρος στρατὸς τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώπου δὲν ὑπῆρχε πλέον, καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἡπειρωτικὴ Ἑλλάς, εἶχε καταληφθῇ ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων. Αἱ Ἑλληνικαὶ μονάδες αἵτινες ἔλαβον μέρος εἰς τὴν ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δὲν ἀπετέλουν μέρος τοῦ ὀργανικοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἦσαν μονάδες προχείρως συγκροτηθεῖσαι ἀποτελούμεναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐξ ἀγυμνάσιων νεοσυλλέκτων, ἀτελέστατα ἐξοπλισμέναι, καὶ τελείως ἀδαεῖς εἰς τὸν ἰδιότυπον ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, τοῦ ἐπιλεκτοτέρου δηλαδὴ στρατιωτικοῦ σώματος τοῦ III Ράιχ.

Τὰς ἀνωτέρω ἐλλείψεις ἀνεπλήρωσε ἡ ἀποφασιστικότης καὶ ὁ ἡρωϊσμός μετὰ τὸν ὁποῖον βοηθούμενοι ὑπὸ τῶν ἐμπειροπολέμων κατοίκων τῆς νήσου, αἱ ἀπειροπόλεμοι καὶ ἐκ τοῦ προχείρου συγκροτηθεῖσαι μονάδες ἐξεπλήρωσαν τὴν ἀποστολὴν των, εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Βρεττανικῶν, Αὐστραλιανῶν καὶ Νεοζηλανδικῶν στρατευμάτων.

Εἶναι λίαν λυπηρὸν ὅτι λόγῳ ἐλλείψεως στοιχείων δὲν κατέστη δυνατόν νὰ μνημονευθοῦν τὰ πλεῖστα τῶν ὀνομάτων τῶν διοικητῶν καὶ στελεχῶν, τῶν προχείρως μὲν καὶ μετὰ εὐχέλιστα μέσα συγκροτηθεῖσιν, ἀλλὰ ἡρωϊκῶς ἀγωνισθεῖσιν Ἑλληνικῶν μονάδων τῆς Κρήτης.

Οὕτω δὲν κατέστη δυνατόν ἡ σύνταξις πλήρους Διατάξεως Μάχης τῶν μονάδων αὐτῶν.

Ἀκόμη καὶ ὁ δημοσιευόμενος πῖναξ τῶν ἡρωϊκῶν νεκρῶν, πιθανὸν εἶναι νὰ παρουσιάζῃ ἐλλείψεις. Ἐὰν ὅμως ὀνόματα τινὰ ἡρωϊκῶς πεσόντων δὲν ἀναγράφονται, ἀπάντων ἡ μνήμη θὰ παραμένῃ ἄσβεστος εἰς τὰς καρδίας τῶν Ἑλλήνων.

Αἱ πηγαὶ εἰς τὰς ὁποίας ἀνέτρεξεν ὁ συγγραφεὺς εἶναι :

Ἐκθέσεις τῶν Διοικητῶν τῶν Ἑλληνικῶν Μονάδων, εὐρισκόμεναι εἰς τὰ Ἀρχεῖα τῆς ΔΙΣ.

N. Zealand Official History. Τόμος Grete.

Greece and Crete (ἐπίσημος Βρεττανικὴ ἔκδοσις) ὑπὸ C. Bukley.

Ἐκθέσεις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν δυνάμεων Κρήτης Νεοζηλανδοῦ Στρατηγοῦ Freuberg.

Περιγραφή τῆς Μάχης τῆς Κρήτης ὑπὸ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων εἰσβολῆς, Στρατηγοῦ Stundent.

History of the Second W. War (Mediterranean and Middle East), Στρατηγοῦ Plafair (ἐπίσημος Βρεττανικὴ Ἱστορία).

Die Eroberung von Kreta Στρατηγοῦ J. Ringel.





## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ παρὼν τόμος τῆς σειρᾶς δ' «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ», ἐξιστορεῖ τὴν τελευταίαν φάσιν τῶν ἐπὶ ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἐπιχειρήσεων : «ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Τὴν ἐποχὴν καθ' ἣν ἔλαβον χώραν τὰ ἐξιστορούμενα γεγονότα ὁ νικηφόρος στρατὸς τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώπου δὲν ὑπῆρχε πλέον, καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἑπειρωτικὴ Ἑλλάς, εἶχε καταληφθῇ ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων. Αἱ Ἑλληνικαὶ μονάδες αἰτίαι ἔλαβον μέρος εἰς τὴν ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δὲν ἀπετέλουν μέρος τοῦ ὀργανικοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἦσαν μονάδες προχείρως συγκροτηθεῖσαι ἀποτελούμεναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐξ ἀγυμνάστων νεοσυλλέκτων, ἀτελέστατα ἐξοπλισμέναι, καὶ τελείως ἀδαεῖς εἰς τὸν ἰδιότυπον ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, τοῦ ἐπιλεκτοτέρου δηλαδὴ στρατιωτικοῦ σώματος τοῦ III Ράιχ.

Τὰς ἀνωτέρω ἐλλείψεις ἀνεπλήρωσε ἡ ἀποφασιστικότης καὶ ὁ ἡρωϊσμός μὲ τὸν ὁποῖον βοηθούμενοι ὑπὸ τῶν ἐμπειροπολέμων κατοίκων τῆς νήσου, αἱ ἀπειροπόλεμοι καὶ ἐκ τοῦ προχείρου συγκροτηθεῖσαι μονάδες ἐξεπλήρωσαν τὴν ἀποστολὴν των, εἰς τὸ πλευρὸν τῶν Βρεττανικῶν, Αὐστραλιανῶν καὶ Νεοζηλανδικῶν στρατευμάτων.

Εἶναι λίαν λυπηρὸν ὅτι λόγῳ ἐλλείψεως στοιχείων δὲν κατέστη δυνατόν νὰ μνημονευθοῦν τὰ πλεῖστα τῶν ὀνομάτων τῶν διοικητῶν καὶ στελεχῶν, τῶν προχείρως μὲν καὶ μὲ ἐλάχιστα μέσα συγκροτηθεισῶν, ἀλλὰ ἡρωϊκῶς ἀγωνισθεισῶν Ἑλληνικῶν μονάδων τῆς Κρήτης.

Οὕτω δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ σύνταξις πλήρους Διατάξεως Μάχης τῶν μονάδων αὐτῶν.

Ἀκόμη καὶ ὁ δημοσιευόμενος πίναξ τῶν ἡρωϊκῶν νεκρῶν, πιθανὸν εἶναι νὰ παρουσιάξῃ ἐλλείψεις. Ἐὰν ὅμως ὀνόματα τινὰ ἡρωϊκῶς πεσόντων δὲν ἀναγράφονται, ἀπάντων ἡ μνήμη θὰ παραμένῃ ἀσβεστος εἰς τὰς καρδίας τῶν Ἑλλήνων.

Αἱ πηγαὶ εἰς τὰς ὁποίας ἀνέτρεξεν ὁ συγγραφεὺς εἶναι :

Ἐκθέσεις τῶν Διοικητῶν τῶν Ἑλληνικῶν Μονάδων, εὑρισκόμεναι εἰς τὰ Ἀρχεῖα τῆς ΔΙΣ.

N. Zealand Official History. Τόμος Grete.

Greece and Crete (ἐπίσημος Βρεττανικὴ ἐκδοσις) ὑπὸ C. Bukley.

Ἐκθεσις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν δυνάμεων Κρήτης Νεοζηλανδοῦ Στρατηγοῦ Freuberg.

Περιγραφή τῆς Μάχης τῆς Κρήτης ὑπὸ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων εἰσβολῆς, Στρατηγοῦ Stundent.

History of the Second W. War (Mediterranean and Middle East), Στρατηγοῦ Plafair (Ἐπίσημος Βρεττανικὴ Ἱστορία).

Die Eroberung von Kreta Στρατηγοῦ J. Ringel.

*Australia in the War of 1939-1945 (Greece, and Syria) G. Long.*

Διπλωματικά παρασκήνια Έμ. Τσουδεροῦ.

Ἀπομνημονεύματα W. Caurchill (Τόμος III).

*The German Campaigns in Greece (Μέρος Δ΄.)* Ἐκδοσις Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν Η.Π.Α.

Διάφορα συγγράμματα, μελέται καὶ Ἡμερολόγια Ἑλλήνων καὶ ξένων στρατιωτικῶν λαβόντων μέρος εἰς τὴν μάχην.

Παρά τὰς δυσκολίας τὰς ὁποίας παρουσιάζει τὸ ἰδιότυπον τοῦ ἀγῶνος, τὰς συνεχοῦς ἐναλλασσομένας καὶ πλήρεις ρευστότητος φάσεις τῆς μάχης, καὶ τὴν διαφορῶν προοπτικῆς μετὰ τὴν ὁποίαν λόγῳ τοῦ ἀδυνάτου τῆς συλλήψεως τῆς ἐκάστοτε, συνολικῆς εἰκόνης, ἐκτίθενται αἱ ἐξελίξεις εἰς τὰς ἐκθέσεις τῶν διαφορῶν ἡγητόρων κατεβλήθη πᾶσα δυνατὴ προσπάθεια ὥπως διὰ τῆς ἐπιμόνου διασταυρώσεως τῶν διαφορῶν στοιχείων, ἐξακριβωθῇ ἡ ἱστορικὴ μορφή τῶν γεγονότων.

Πάντως, ὑπομνησκεται εἰς τοὺς κ. κ. ἀναγνώστας, ὅτι τόσον ὁ παρὼν, ὅσον καὶ οἱ ἐκδοθέντες καὶ ἐκδοθησόμενοι τόμοι τῆς Ἱστορίας τῶν Ἑλληνικῶν πολέμων ἔχουσι τὴν μορφήν τῆς προσωρινότητος.

Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον, ἐὰν οἱ κατέχοντες στοιχεῖα ἐπὶ γεγονότων, ὀνομάτων κ.λ.π., ἅτινα κατὰ τὴν γνώμην των θὰ συνετέλουν εἰς πληρεστέραν ἐνημέρωσιν τοῦ τόμου τούτου, ὑποβάλωσι τὰ στοιχεῖα εἰς τὴν Δ/σιν Ἱστορίας Στρατοῦ, ἵνα ληφθοῦν ὑπ' ὄφει εἰς μελλοντικὴν ἐπανεκδόσιν.

Εἰς τὰ Παραρτήματα περιλαμβάνονται τὰ σπουδαιότερα εἰς χεῖράς μας σχετικὰ μετὰ τὴν ἱστορουμένην περίοδον ἔγγραφα, ὥς καὶ κατατοπιστικαὶ τινὲς πληροφορίες.

Ἀθῆναι Μάϊος 1959

X. ΓΚΙΩΝ

Ἀντ/ρχης



## ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίδα
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.</b>	<b>Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ</b> .....
	1
	Στρατηγική ἀξία τῆς νήσου .....
	3
	Ἑλληνικά σχέδια διὰ τὴν ἀμυναν τῆς νήσου .....
	5
	Οἱ Βρετανοὶ ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνην τῆς ἀμύνης τῆς Κρήτης .....
	9
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.</b>	<b>Η ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ...</b> .....
	9
	Ἐνίσχυσις τῆς ἀμύνης τῆς Κρήτης δι' Ἑλληνικῶν μέσων .....
	11
	Κάθοδος τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως εἰς Κρήτην
	14
	Προσπάθεια συστηματοποιήσεως τῶν Βρεττανικῶν ἐνεργειῶν .....
	19
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.</b>	<b>ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ</b> .....
	19
	Αἱ Βρεττανικαὶ προπαρασκευαὶ .....
	23
	Ἡ ὁργάνωσις τῶν Ἑλληνικῶν Δυνάμεων .....
	28
	Γενικὴ διάταξις καὶ ἀποστολαὶ τῶν δυνάμεων Κρήτης
	31
	Γερμανικὰ σχέδια καὶ προπαρασκευαὶ .....
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.</b>	<b>Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΕΠΙΘΕΣΙΣ</b> .....
	36
	Προπαρασκευαστικοὶ βομβαρδισμοὶ καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν .....
	36
	Ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορικὴ ἐπίθεσις τῆς 20ης Μαΐου 1941 .....
	38
	Οἱ ἀγῶνες εἰς τὴν ζώνην τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας .....
	39
	Οἱ ἀγῶνες τοῦ 1ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τῆς Στρ. Σχολῆς Εὐελπίδων .....
	51
	Οἱ ἀγῶνες τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας .....
	53
	Ἐξέλιξις τῆς μάχης .....
	55
	Οἱ ἀγῶνες τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας .....
	61
	Οἱ ἀγῶνες εἰς τὸν τομέα Σούδας - Χανίων .....
	64
	Ἀποφάσεις καὶ ἐνέργειαι τῶν ἀντιπάλων Διοικήσεων
	68
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.</b>	<b>ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΜΑΛΕΜΕ ΑΓΩΝΕΣ</b> .....
	70
	Τομεὺς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας .....
	70
	Ἐναρξίς ἀποβιβάσεως τῆς 5ης Γερμανικῆς Ὀρεινῆς Μεραρχίας .....
	73
	Οἱ ἀγῶνες τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας .....
	77
	Γερμανικαὶ ἀποφάσεις διὰ τὴν 22αν Μαΐου .....
	79

	Σελίς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. Η ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ (22-5-41) ...	80
Η Βρεττανική ἀντεπίθεσις πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ Μά- λεμε .....	80
Γερμανικαὶ ἐνέργειαι καὶ σχέδια κατὰ τὴν τρίτην ἡμέ- ραν τῆς μάχης .....	82
Ἀποφασίς συμπτύξεως τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Τα- ξιαρχίας .....	84
Οἱ ἀγῶνες περιοχῶν Γαλατᾶ, Ἀγνιάς, Ἀλικναοῦ ..	87
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟ- ΜΙΟΥ ΜΑΛΕΜΕ .....	90
Σύμπτυξις τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας .....	90
Ἀπόφασις νέας συμπτύξεως .....	95
Ἀναπροσαρμογὴ τῶν δυνάμεων τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας .....	99
Καταλήψεις Καστελλίου, Κανδάνον καὶ Παλαιοχώρας ..	103
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗ- ΤΗΣ .....	107
Αἱ περὶ τὸν Γαλατᾶν μάχαι .....	107
Ἡ ἄμυνα Χανίων - Σούδας καταρρέει .....	112
Ἡ ἀπόφασις ἐκκένωσης τῆς Κρήτης .....	119
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IX. ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑ-ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ...	122
Κατάληψις τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας .....	122
Ἐκκένωσις τῆς Δυτικῆς Κρήτης (28 Μαΐου—1 Ἰουνίου 1941) .....	126
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ...	131
Διάταξις καὶ ἀποστολαὶ Ἑλληνοβρεττανικῶν δυνάμεων ..	131
Ἡ εἰσβολὴ καὶ αἱ ἐξελίξεις τῆς μάχης .....	133
Ἡ κατάρρευσις τοῦ τομέως Ρεθύμνου .....	143
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XI. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ..	145
Ἑλληνοβρεττανικαὶ δυνάμεις Διάταξις, ἀποστολαί... ..	145
Εἰσβολὴ καὶ ἀγῶνες εἰς τὴν περιοχὴν Ἡρακλείου ..	148
Ἐκκένωσις τοῦ τομέως Ἡρακλείου .....	158

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Β'. τῆς 23-4-41 .....	165
2. Διάγγελμα τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Β'. τῆς 23-5-41 .....	165
3. Σύνθεσις καὶ δύναμις τῶν Ἑλληνικῶν Μονάδων Κρήτης .....	167
4. Ἐγγραφοὶ Βρεττανικῆς Στρ. Ἀποστολῆς 21-1-41 .....	170
5. Διαταγὴ Στρ. Διοικήσεως Κρήτης περὶ ὀργανώσεως Σώματος Πολιτο- φυλακῆς .....	170
6. Διαταγὴ κατανομῆς δυνάμεως πολιτοφυλακῆς .....	171
7. Διαταγὴ ΓΕΣ περὶ δυνάμεως πολιτοφυλακῆς .....	173
8. Ἐγγραφοὶ ΓΕΣ πρὸς Γ.Σ. διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν τῆς πολιτοφυλακῆς Κρήτης ..	174
9. Ἀπόσπασμα Ἐκθέσεως Βρεττανοῦ Συνδέσμου διὰ τὴν δρᾶσιν τῆς πολι- τοφυλακῆς .....	174
10. Διαταγὴ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν διὰ τὴν μετακίνησιν εἰς Κρήτην τῶν ὀπλιτῶν Κέντρων Ἐκπαιδεύσεως .....	175
11. Παράρτημα ἐκ τοῦ Ἐγκολπίου Εὐέλπιδος 1964 .....	175



**ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ—ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ  
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ**

Ἀνωτέρα Στρατιωτικὴ Διοίκησις Κρήτης .....	179
1η Στρατιωτικὴ Διοίκησις .....	179
2α Στρατιωτικὴ Διοίκησις .....	179
I Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα .....	180
II Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα .....	180
III Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα .....	180
IV Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα .....	181
Στρατιωτικὴ Σχολὴ Ἐνελπίδων .....	181
1ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	181
2ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	182
3ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	182
4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	182
5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	182
6ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	183
7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	183
8ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης) .....	183
Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων .....	184
Ἐμπεδον Τάγμα Ρεθύμνου .....	184
Ἐμπεδον Τάγμα Ἡρακλείου .....	184
Σχολὴ Ὀπλιτῶν Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς .....	184
ΠΙΝΑΞ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ .....	185
ΠΙΝΑΞ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (20—30 Μαΐου 1941) .....	186
ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ .....	187
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .....	191
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ .....	192
ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ .....	195
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΜΟΥ «Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 1941» .....	197
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΜΟΥ «ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1941» .....	199

**ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ**

1. Ἡ νῆσος Κρήτη (Διάταξις τῶν τομέων ἀμύνης τὴν 20/5/41) .....	33
2. Διάταξις 5ης Ν.Ζ. Ταξιαρχίας καὶ ῥίψεων Γερμανικῶν Μονάδων τὴν 20ὴν Μαΐου 1941 .....	33
3. Τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα τὴν 20ὴν Μαΐου 1941 .....	49
4. Κατάστασις ἐν τῇ ζώνῃ 4ης καὶ 10ης Ν.Ζ. Ταξιαρχιῶν τὴν πρωτὴν τῆς 20ῆς Μαΐου 1941 .....	49
5. Κατάστασις εἰς τὸν τομέα Σούδας—Χανίων τὴν πρωτὴν τῆς 20/5/1941 ..	49
6. Νύξ 20—21 Μαΐου εἰς τὸν τομέα Μάλεμε .....	71
7. Διάταξις τῶν ἀντιπάλων εἰς τὸν τομέα Ν.Ζ. Μεραρχίας 21/5/1941 ..	65
8. Ἀντεπίθεσις πρὸς κατάληψιν ἀεροδρομίου Μάλεμε 22αν Μαΐου 1941 ..	65




9. Περιοχή Καστελίου τήν 23ην Μαΐου 1941 (1 Συν. Πεζ) . . . . .	85
10. Κατάσταςις τομέως Μάλεμε τήν 2000 τῆς 22ας Μαΐου 1941 . . . . .	85
11. Διάταξις 5ης Ν.Ζ. Ταξιαρχίας μετά τήν 1000 τῆς 23ης Μαΐου 1941 . . . . .	92
12. Διάταξις Ν.Ζ. Μεραρχίας τήν νύκτα τῆς 23ης πρὸς 24ην Μαΐου 1941 . . . . .	97
13. Ἀντεπίθεσις κατὰ Γαλατᾶ τήν 25ην Μαΐου 1941 . . . . .	110
14. Κατάσταςις εἰς τὸν τομέα τῆς ΝΖ Μεραρχίας τήν 26ην Μαΐου 1941 . . . . .	115
15. Νῦξ 26ης πρὸς 27ην Μαΐου δυτικῶς Χανίων . . . . .	113
16. Κατάσταςις εἰς περιοχὴν Χανίων—Σούδας περὶ τήν 0400 τῆς 27ης Μαΐου 1941 . . . . .	123
17. Κατάσταςις περιοχῆς Χανίων, Σούδας, Σφακίων μετά τήν 0100 τῆς 28ης Μαΐου 1941 . . . . .	113
18. Διάταξις τομέως Ρεθύμνου τήν 20ήν Μαΐου 1941 . . . . .	113
19. Διάταξις τομέως Ἡρακλείου τήν 20ήν Μαΐου 1941 . . . . .	129

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεώργιος Β'. . . . .	V
Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Ἐμμανουήλ Τσουδερός . . . . .	V
1. Ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Ἑλληνοβρετανικῶν Δυνάμεων Κρήτης, Ὑποστράτηγος Φρέϊμπεργκ . . . . .	9
2. Πολυβόλον τεταγμένον δι' ἀντιαεροπορικὴν βολήν . . . . .	9
3. Ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος παρακολουθῶν τὴν συσσείτιον τῶν στρατιωτῶν ἐν Κρήτῃ . . . . .	9
4. Ὁ ἀντισυνταγματάρχης Κίτσος Λουκᾶς, Διοικητὴς τῆς Στρατ. Σχολῆς Εὐελπίδων εἰς Κρήτην . . . . .	9
5. Μεταφορὰ Βρετανικῶν στρατευμάτων εἰς Κρήτην . . . . .	17
6. Τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλεμε . . . . .	17
7. Παραλιακὴ ὁδὸς Μάλεμε—Χανιά . . . . .	17
8. Γερμανοὶ ἀλεξιπτωτισταὶ ἔτοιμοι διὰ Κρήτην . . . . .	17
9. Εἰς τὸν χώρον ἐπιβιβάσεως, εἰς λιμένα τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος διὰ θαλασσίαν ἀπόβασιν εἰς Κρήτην . . . . .	81
10. Ἐπιβίβασις Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν διὰ Κρήτην . . . . .	81
11. Βομβαρδισμὸς Χανίων . . . . .	81
12. Κατεστραμμένον Γερμανικὸν ἀνεμοπλάνον . . . . .	81
13. Ρίψις ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς τὴν κοιλάδα Ἀλικυανοῦ . . . . .	105
14. Ρίψις ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς περιοχὴν Σούδας. . . . .	105
15. Ἀπὸ τὰς ὁδομαχίας τοῦ Γαλατᾶ . . . . .	105
16. Γαλατᾶς : Μετὰ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ ἐχθροῦ . . . . .	105
17. Βομβαρδισμὸς Ἡρακλείου . . . . .	145
18. Ὀδὸς Ἡρακλείου μετὰ τὸν βομβαρδισμόν. . . . .	145
19. Σφακιά : Ἡ ἀκτὴ ἐκκενώσεως . . . . .	145
20. Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν Γ. Δημητρακάκης παρασημοφορῶν τὸν Στρατηγὸν Φρέϊμπεργκ εἰς στρατόπεδον περιοχῆς Καίρου. . . . .	145









ΕΣΕΩΣ (ΑΡΗΣ)



Η ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ  
ΚΑΙ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ

ΚΛΙΜΑΞ 1:400.000



Ζώνη επίθεσης

Τομείς άμυνας



Σ.Σ.Ε. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων



1ον Έλληνικόν Συντάγμα Πεζικού



Άμαξιτή οδός I ταξ.




Άμαξιτή οδός II ταξ.



Υπό κατασκευήν





## Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

### *Στρατηγική ἀξία τῆς νήσου.*

1. Ἡ Κρήτη, κειμένη εἰς τὸ μέσον τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου, ἀποτελεῖ φυσικὸν τμήμα τῆς προστατευτικῆς γραμμῆς Γιβραλτάρ—Μάλτα—Κύπρος—Συρία, ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς ὁποίας καὶ μόνον, ἦτο δυνατόν νὰ ἐκτελοῦνται κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αἱ διὰ τῆς Διώρυγος τοῦ Σουέζ μεταφοραὶ ἐκ τῶν λιμένων τοῦ Εἰρηνικοῦ καὶ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ, πρὸς τὰς Βρεττανικὰς βάσεις τῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Δεδομένου ὅτι, τὸ μέγιστον μέρος τῶν πηγῶν ἀνεφοδιασμοῦ τῶν βάσεων τούτων, εὑρίσκετο εἰς τὰς Ἰνδίας, τὴν Ὠκεανίαν, καὶ τὴν Νότιον Ἀφρικὴν, εὐνόητος τυγχάνει ἡ κεφαλαιώδης σημασία τὴν ὁποίαν εἶχε διὰ τοὺς Βρεττανοὺς, ἡ παρ' αὐτῶν κατοχὴ τῆς νήσου, ἡ τουλάχιστον ἡ παραμονὴ ταύτης εἰς φιλίας χεῖρας.

2. Κατεχομένη ἀπὸ τὰς Συμμαχικὰς δυνάμεις ἡ Κρήτη, θὰ παρενέβαλε μεγάλας δυσχερείας εἰς τὴν ἐχθρικὴν ἀεροπορίαν διὰ τὴν ἐνέργειαν προσβολῶν κατὰ τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καὶ Ἀφρικῇ βάσεων, τῶν ἐχθρικῶν ἀεροπορικῶν δυνάμεων ὑποχρεομένων νὰ ἐξορμῶν ἐκ τῶν μεμακρυσμένων ἀεροδρομιῶν τῆς Ἡπειρωτικῆς Εὐρώπης. Ἡδύνατο ἀντιθέτως νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ τῶν Συμμάχων ὡς προκεχωρημένη ἀεροναυτικὴ βάση καὶ ὡς τοιαύτη ἀμφιβίων ἐπιχειρήσεων πρὸς τὰς ἀκτὰς καὶ νήσους τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καὶ τῆς Δωδεκανήσου καὶ ἤλεγχε τὴν θαλασσίαν καὶ ἐναέριον ἐπικοινωνίαν τῆς τελευταίας ταύτης μετὰ τῆς λοιπῆς Εὐρώπης. Ἐτι πλέον, ἀπετέλει μίαν ἀπειλὴν σοβαρὰν διὰ τὰς Ρουμανικὰς πηγὰς πετρελαίου, ἀπεχούσας 700 περίπου μίλλια ἀπὸ τῆς νήσου. Ἡ νῆσος αὕτη καθ' ἑαυτήν, ἐμειονέκτει κατὰ τὸ ὅτι οἱ ζωτικοὶ χῶροι αὐτῆς ἔκειντο ἐπὶ τῆς βορείας ἀκτῆς, ὑποκείμενοι εἰς αἰφνιδιαστικὴν ἀπὸ ἀέρος προσβολήν.

Ἐπὶ πλέον ὅλων τούτων ὅμως, ἡ Κρήτη ἦτο πολύτιμον ἔθνικόν ἔδαφος, ἡ δὲ διατήρησις ταύτης ἐλευθέρας, εἶχε τεραστίαν ἠθικὴν καὶ πολιτικὴν σημασίαν διὰ τὴν Ἑλλάδα, διότι εἰς τὴν ἐξεταζομένην περίοδον, ἦτο τὸ μόνον ἐλεύθερον τμήμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας διαθέτον Ἑλληνικὴν καὶ Βρεττανικὴν πολεμικὴν ἰσχύν, καὶ ἐν ᾧ ὑφίστατο εἰσέτι ἔννοια καὶ οὐσία ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ Κράτους διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Βασιλέως, τῆς Κυβερνήσεως καὶ Ἑθνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων.

3. Καταλαμβανομένη ἡ Κρήτη ὑπὸ τοῦ Ἀξονος, παρείχεν εἰς τὰς δυνάμεις αὐτοῦ τὰ ἐξῆς στρατηγικὰ πλεονεκτήματα: Ἐπέτρεπεν ἄμεσον ἀεροπορικὴν ἀπειλὴν τῶν διὰ τῆς Μεσογείου διενεργουμένων μεταφορῶν τῶν ἀντιπάλων του. Καθίστα, τῆς Τουρκίας οὔσης οὐδετέρας ἢ φίλης τοῦ Ἀξονος, τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος Ἀξονικὴν λίμνην, ἐπικοινωνουσαν ἄνευ ναυτικῆς ὀχλήσεως μετὰ τῶν λιμένων τοῦ Εὐξείνου, ὡς καὶ τῆς Ἀδριατικῆς διὰ τῆς διώρυγος τῆς Κορίνθου. Ἀπετέλει ὡσαύτως βάσιν ἐξορμήσεως τοῦ Ἀξονος πρὸς τὰς χώρας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τὸ Σουέζ καὶ τὴν Αἴγυπτον, καὶ γενικώτερον τὴν Βόρειον Ἀφρικὴν, ἂφ' ἧς ἡ ἀπόστασις ἡλαττοῦτο εἰς 250 μίλλια μόνον.



Συνεπώς, διηκούλυνε από απόψεως αποστάσεως, τὴν ἐνέργειαν προσβολῶν κατὰ τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καὶ Ἀφρικῇ Βρεττανικῶν βάσεων. Τέλος συνέδεε τὸ Ἀξονικὸν «φρούριον *Εὐρώπη*» μὲ τὸ νοτιοανατολικώτερον προπύργιον τούτου τὴν Δωδεκάνησον.

4. Φυσικὴ συνέπεια τῆς στρατηγικῆς σημασίας τῆς θέσεως τῆς Κρήτης, ἦτο ὅτι ἀπὸ τοῦ Μαΐου τοῦ 1940, ὅτε ἡ εἰσοδος τῆς Ἰταλίας εἰς τὸν πόλεμον ἐφαίνετο ἐπικειμένη, οἱ Βρεττανοὶ καὶ οἱ Γάλλοι ἐν τῷ κεφαλαιώδους σημασίας προβλήματι τῆς ἐξασφαλίσεως τῶν συγκοινωνιῶν τῶν ἀπὸ Σουέζ μέχρι Γιβραλτάρ κατὰ τὰς γενομένας συσκέψεις,

«...συνεφώνησαν ὅτι θ' ἀπέβλεπον εἰς τὸ ν' ἀποκρούσουν τὴν ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν κατοχὴν τῆς. Διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τούτου, ἡ μόνη θετικὴ λύσις ἐπέβαλε τὴν ἀποστολὴν μικρᾶς δυνάμεως διὰ τὴν ἐνίσχυσιν καὶ παροχὴν βοήθειας εἰς τὴν Ἑλληνικὴν φρουράν, ἡ πρᾶξις ὅμως αὕτη θὰ ἐξέθετε τὴν οὐδετερότητα τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ ἐπέτρεπε εἰς τὸν Μουσολίνι νὰ κηρύξῃ τὸν πόλεμον. Ἡ μόνη συζητήσιμος ἰδέα, ἦτο νὰ προετοιμασθῇ μίᾳ μικρᾷ δυνάμει, ἣτις θὰ ἦτο ἐτοίμη νὰ μεταφερθῇ εἰς τὴν νῆσον, εὐθὺς ὡς θὰ ἐγένετο γνωστὸν ὅτι ἡ Ἰταλία παρεβίασε τὸ Ἑλληνικὸν ἔδαφος, ἢ ὅτι ἐπρόκειτο νὰ κάμῃ τοῦτο. Ἐγένετο δεκτὸν ὅπως ἡ δυνάμις αὕτη ἀποτελεσθῇ ἀπὸ Γαλλικὰ στρατεύματα, ἅτινα θὰ μεταφέροντο ἐκ Συρίας διὰ Γαλλικῶν πολεμικῶν πλοίων. Ἡ εὐθόνη διὰ τὴν ἀσφαλῆ μεταφορὰν τῶν, θ' ἀνετίθετο εἰς τὸν Ναύαρχον Caningham (Κάνινγκαμ). Ἀεροπλάνα καὶ A/A πυροβόλα θὰ ἐχορηγοῦντο ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν» (1).

Ὅμοιως κατὰ τὸν μῆνα αὐτὸν, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἀπεδέχθη ὅπως ἐν περιπτώσει ἐπιθέσεως τῆς Ἰταλίας, Βρεττανικαὶ δυνάμεις ἀποβιβασθῶσιν εἰς τὴν νῆσον (2).

Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως, ἐπῆλθεν ἡ κατάρρευσις τῆς Γαλλίας (22α Ἰουνίου) καὶ ἡ εἰς τὰς παραμονὰς ταύτης εἰσοδος τῆς Ἰταλίας εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὰ σχέδια ἐματαιώθησαν.

«...Οἱ μῆνες Ἰούλιος καὶ Αὐγουστος κατηναλώθησαν εἰς συζητήσεις τῶν Βρεττανικῶν Ἐπιτελείων, τόσον ὑπὲρ, ὅσον καὶ κατὰ τῆς καταλήψεως τῆς Κρήτης ὑπὸ τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων. Κατ' ἀρχὴν ἐπικρατέστερα ἦσαν τὰ κατὰ, διότι οἱ Βρεττανοὶ δὲν ἐπεθύμουν νὰ παραβιάσουν πρῶτοι τὴν Ἑλληνικὴν οὐδετερότητα. Ἀλλως τε, δὲν ὑπῆρχον καὶ διαθέσιμα στρατεύματα... (3).

Ἀπὸ τῶν ἀρχῶν Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ἐγένοντο συζητήσεις μεταξύ Βρεττανῶν καὶ Ἑλλήνων, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως καταρτισθῇ συντονισμένον σχέδιον διὰ τῆς ἀμυνας τῆς Κρήτης.

Ἐσημειώθη ὅμως μικρὰ μόνον πρόοδος, διότι οἱ Ἀγγλοὶ δὲν ἠδύναντο νὰ δώσουν οὐδεμίαν ἰδιαιτέραν υπόσχεσιν βοήθειας, πλὴν ναυτικῆς δράσεως, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἐπέτρεπεν Ἀγγλικὴν ἀπόβασιν πρὸ τῆς κηρύξεως πολέμου ὑπὸ τῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς (4).

5. Ἐὰν ἡ ἀξία τῆς νήσου ἀπὸ στρατιωτικῆς ἀπόψεως δὲν διέφευγε τὴν προσοχὴν τῶν Γάλλων καὶ τῶν Βρεττανῶν, ἐξ ἴσου καὶ ἀντιρρόπως ἀπησχόλει τὸν Χίτλερ, πολὺ πρὶν ἢ Γερμανία ἐκδηλώσῃ ἐμπράκτως τὰς προθέσεις τῆς, ἐπιτιθεμένη κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

(1) History of the Second W. War. The Mediteranean and Middle East  
Τόμος Ι. Σελ. 85.

(2) Bakley. Greece and Grete Σελ. 145

(3) N. Z. Official, History. Τόμος Κρήτη Σελ. 3

(4) Ὑποστρατήγου Playfair. Ἐπίσημος Βρεττανικὴ Ἱστορία. History of the Second W. War. The Mediteranean and Middle East. Τόμος Ι. Σελ. 224-229

Πρὶν ἀκόμη ἡ Ἰταλία ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Χίτλερ εἶχε τὴν γνώμην ὅτι ἡ κατάληψις τῆς Κρήτης θὰ ἐξησφάλιζε μίαν ταχείαν ἐπιτυχίαν τοῦ εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον καὶ ὅτι ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῆς νήσου ἔδει νὰ γίνῃ δι' ἀπὸ ἀέρος ἀποβάσεις <sup>(1)</sup>.

Οἱ λόγοι δι' οὓς ὁ Χίτλερ ἐπεδίωξε τὴν κατάκτησιν τῆς νήσου, ἀναφέρονται ἐπιγραμματικῶς ἐν τῷ ἀνακοινωθέντι τοῦ Γενικοῦ Γερμανικοῦ Στρατηγείου τῆς 12-6-41, καθ' ὃ: <sup>(2)</sup>

«...Ὡς ἰσχυρὸν ναυτικὸν καὶ ἀεροπορικὸν στήριγμα εἰς ἄμεσον γειτνίασιν τῶν θαλασσίων μας συγκοινωνιῶν διὰ τοῦ Αἰγαίου, ὡς προεχρησμένη βάσις καλύψεως καὶ ἐξυσφαλίσσεως διὰ τὰ πλευρὰ τοῦ Βοραιοαφρικανικοῦ μετώπου καὶ τῆς Βρεττανικῆς θαλασσίας ἐπικοινωνίας μεταξὺ Ἀλεξανδρείας καὶ Μάλτας, ἡ Κρήτη ἦτο διὰ τὰς πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις τοῦ ἀντιπάλου εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον ἐξ ἴσου μεγάλης σημασίας, τόσον ἀπὸ ἐπιθετικῆς, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀμυντικῆς ἀπόψεως. Τὴν ἰδίαν σημασίαν εἶχεν ἡ νήσος ἀντιστρόφως, διὰ τὰς περικύκλω ἐπιχειρήσεις τῆς Γερμανικῆς Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον...».

### Ἑλληνικὰ σχέδια διὰ τὴν ἀμυναν τῆς νήσου.

6. Ἐν Κρήτῃ ἤδρευε προπολεμικῶς ἡ V Μεραρχία (ἀνεξάρτητος), μὲ ἔδραν τὰ Χανιά. Ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς Μεραρχίας ταύτης ἐτέλουν τὰ 14ον, 43ον καὶ 44ον Συντάγματα Πεζικοῦ εἰς Χανιά, Ρέθυμνον καὶ Ἡράκλειον καὶ τὸ V Σύνταγμα Πυροβολικοῦ εἰς Σούδα. Ὁμοίως τὸ Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον Χανίων καὶ ἄλλα Καταστήματα καὶ Ὑπηρεσίαι. Ἡ ἀνάπτυξις τῆς Μεραρχίας ἐκ τῆς εἰρηνικῆς εἰς τὴν ἐμπόλεμον σύνθεσιν, εἶχε προπαρασκευασθῇ βάσει τοῦ σχεδίου Ἐπιστρατεύσεως 1939.

Ἡ κατάληψις τῆς Ἀλβανίας ὑπὸ τῆς Ἰταλίας τὴν 7ην Ἀπριλίου 1939, ἔφερε τὴν Ἰταλίαν εἰς τὰ Βορειοδυτικὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος. Ἀποτέλεσμα τῆς νέας ταύτης καταστάσεως ἦτο ὁ καταρτισμὸς τοῦ Σχεδίου ἐνεργείας IB.

Κατ' αὐτὸ προεβλέπετο ὡς βεβαία ἡ Ἀγγλογαλλικὴ βοήθεια ἐν περιπτώσει ἐπιθέσεως τῆς Ἰταλίας, καὶ ὅτι, καίτοι τὸ μέγεθος τῆς Ἀγγλογαλλικῆς βοηθείας δὲν ἠδύνατο νὰ προβλεφθῇ, ἔδει νὰ ληφθῇ ὑπ' ὄψιν ὅτι, ἡ Ἀγγλογαλλικὴ ναυτικὴ ὑπεροχὴ θὰ παρείχε προστασίαν, πάντως οὐχὶ ἀπόλυτον, τῶν θαλασσίων μας ὁδῶν <sup>(3)</sup>. Λόγω τῆς ὡς ἄνω ὑπεροχῆς δὲν θὰ ἠδύνατο ἡ Ἰταλία νὰ ἀναλάβῃ ἀποβατικὰς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ θὰ ἠδύνατο ἴσως νὰ ἐπιχειρήσῃ ἐπιδρομὰς τινὰς διὰ ταχέων πλοίων συνδυαζομένας τὸ πολὺ μὲ περιορισμένας ἀποβάσεις.

Ὁ πολυἀριθμὸς ὑποβρύχιος καὶ ἐναέριος Ἰταλικὸς στόλος, ἐνδεχομένως δὲ καὶ ἐπιδρομαὶ ταχέων πλοίων ἐπιφανείας θὰ ἐμείουν τὴν ἀσφάλειαν τῶν θαλασσίων μεταφορῶν καὶ θὰ ἐπεβράδυνον ταύτας <sup>(4)</sup>.

(1) Ἡμερολόγιον Στρατηγοῦ Halder (Χάλντερ) Ἐπιτελάρχου τῆς Ἀνωτάτης Διοικήσεως τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοῦ. (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 7)

(2) α) Ὑποστρατήγου Julius Ringel. Die Eroberung von Kreta. Κεφ. IV

β) Ἀχ. Κύρου. Ἡ ἀποφασιστικὴ καμπὴ τοῦ πολέμου. Σελ. 131

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 759/B1. Σελ. 1

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 759/B1. Σελ. 1



Ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω προοπτικὴν τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ ἀπέστειλε πρὸς τὴν Μεραρχίαν ἐντολὰς καὶ ὁδηγίας διὰ τὴν ἐκπόνησιν σχεδίων ἐνεργείας διὰ τὴν ἄμυναν τῆς νήσου <sup>(1)</sup>, βάσει τοῦ Σχεδίου ἐνεργείας IB.

Ἡ V Μεραρχία ἐξεπόνησε βάσει τῶν ληφθεισῶν ἐντολῶν : α) τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 1 Σχέδιον, διὰ τὴν κάλυψιν τῆς ἐπιστρατεύσεως ἐν περιπτώσει ἀπειλῆς τῆς νήσου. β) τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 2 Σχέδιον Ἐνεργείας διὰ τὴν ἀπόκρουσιν βιαίας ἀποβάσεως τοῦ ἐχθροῦ μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐπιστρατεύσεως καὶ πρὸ τῆς μετακινήσεως τῆς Μεραρχίας ἐκ Κρήτης. Τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 3 Σχέδιον Ἐνεργείας ὅπερ προωρίζετο διὰ τὴν ὑπὸ τῆς Μεραρχίας συγκροτούμενην Στρατιωτικὴν Διοίκησιν Χανίων, καὶ καθώριζε τὴν ἀποστολὴν καὶ ἐνέργειαν αὐτῆς, ἐν περιπτώσει προσβολῆς τῆς νήσου, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τῆς Μεραρχίας. Διὰ τοῦ Σχεδίου τούτου προεβλέπετο ὅτι θὰ παρέμενον ἐν Κρήτῃ ὑπὸ τὴν Στρατιωτικὴν Διοίκησιν Χανίων τὸ 44ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὁ 44ος Οὐλαμὸς Πυροβολικοῦ Συνοδείας, τὰ ἔμπεδα τάγματα, τρεῖς λόχοι τυφεκιοφόρων ἐξ ἀνδρῶν τῶν μεταγωγικῶν σώματος τοῦ 44ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ μοίρα ὀρειβατικοῦ πυροβολικοῦ (μέχρι τῆς ἀναχωρήσεώς της).

Τὴν 25ην Μαΐου, τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ συνεπλήρου τὰς πρὸς τὴν Μεραρχίαν διαταγὰς διὰ τῆς ἐντολῆς.

« Ἀμυνθεῖτε τῆς νήσου Κρήτης κατὰ παντὸς ὅστις θὰ ἐπεχειρεῖ νὰ παραβιάσῃ τὴν Ἑλληνικὴν κυριαρχίαν » <sup>(2)</sup>.

Ταυτόσημος ἐντολὴ ἀπεστάλη τότε καὶ εἰς τὰς ἄλλας νησιωτικὰς Φρουράς.

Διὰ τῆς ἐντολῆς ταύτης, ὑπεγραμμίζετο διὰ μίαν ἀκόμη φοράν, ἡ θέλησις τῆς Ἑλλάδος διὰ τὴν τήρησιν αὐστηρᾶς οὐδετερότητος πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἀλλὰ καὶ ἡ θέλησις διατηρήσεως τῆς ἀνεξαρτησίας της, καθ' οἷον οἰοῦντοτε ἀπειλοῦντος αὐτήν.

7. Λήγοντος τοῦ Μαΐου τοῦ 1940, ἡ Μεραρχία εἶχεν ἀναπτύξει τὰ τμήματα ἐπακτίου ἀμύνης. Ὅμοίως εἶχε γίνῃ καὶ ἡ ἐγκατάστασις καὶ ἑναρξίς λειτουργίας τοῦ δικτύου ἐπιτηρήσεως θαλάσσης καὶ ἀέρος <sup>(3)</sup>.

Τὰ διὰ τὴν ἐπακτίον ἄμυναν διατεθέντα τμήματα, ἦσαν συνολικῆς δυνάμεως τριῶν λόχων πεζικοῦ καὶ μιᾶς διμοιρίας πολυβόλων.

Διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Δικτύου ἐπιτηρήσεως θαλάσσης καὶ ἀέρος, ἐγκατεστάθησαν καὶ ἐλειτούργησαν, τὸ Κέντρον Πληροφοριῶν Χανίων (Μικτὸν Κέντρον Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ καὶ Στρατοῦ Ξηρᾶς), ἐξυπηρετούμενον ὑπὸ δέκα σταθμῶν ἐπιτηρήσεως καὶ τὸ Κέντρον Πληροφοριῶν Ἡρακλείου (ὁμοίως Μικτὸν), ἐξυπηρετούμενον ὑπὸ τριῶν σταθμῶν ἐπιτηρήσεως.

Ἡ λῆψις καὶ ἐτέρων προεπιστρατευτικῶν μέτρων γενικωτέρας μορφῆς, προκληθέντων ἐκ τῶν ἐκάστοτε διεθνῶν γεγονότων καὶ τῶν συνεπειᾶν τούτων ἀντιδράσεων τῆς Ἑλλάδος, ὡς καὶ κατόπιν τῶν συγκεκριμένων Ἰταλικῶν προκλήσεων, εἷς τε τὸ διπλωματικὸν καὶ τὸ καθαρῶς στρατιωτικὸν πλαίσιον, εἶχον προλειάνει τὴν ἐπιστράτευσιν τῆς Μεραρχίας, πρὶν ἀκόμη ἐπιστῇ ἡ ὥρα τῆς ἀναλήψεως τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἑλλάδος διὰ τὴν ὑπαρξίν της.

8. Ἀπὸ ἀπόψεως λήψεως μέτρων παρακτίου ναυτικῆς ἀμύνης, ἡ νήσος διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος εἶχεν ὑπαχθῇ ἀπὸ τῆς 20-2-35 ὑπὸ τὴν Ἀνωτέραν Διοίκησιν Τοπικῆς Ἀμύνης (ΑΔΤΑ), ὡς 2α Ναυτικὴ Ἀμυντικὴ Περιοχὴ μὲ ἔδραν

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 759 Β/7. Σελ. 19.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 759 Β/7. Σελ. 2.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 794 Β9 Φ. 742/Ε/46



τὰ Χανιά. Ἐν ἔτει δὲ 1939, ἡ Κρήτη ἀπετέλεσε, ἐν σχεδίῳ πάντοτε, τὴν Ναυτικήν Διοίκησιν Κρήτης μὲ ἔδραν τὰ Χανιά, ὑπαγομένη ὑπὸ τὴν 3ην Ναυτικὴν Ἀμυντικὴν Περιοχὴν, ἐδρεύουσαν εἰς Πειραιᾶ. <sup>(1)</sup> Περὶ προστασίας διὰ θαλασσίων δυνάμεων, ἐγκαταστάσεως ναρκοπεδίων ἢ φραγμάτων προστασίας ὁρμῶν καὶ λιμένων τῆς νήσου, δὲν ὑπῆρχε πρόβλεψις τις. <sup>(2)</sup>

Ἡ ἔλλειψις μέσων ὁργανώσεως παρακτίου ἀμύνης ἀφ' ἑνὸς (πυροβόλα, νάρκαι καὶ λοιπὸν ὑλικὸν ὁχυρώσεως) καὶ ἡ ἀποψις περὶ βεβαίας ἐπεμβάσεως τοῦ Βρετανικοῦ στόλου τῆς Μεσογείου καὶ γενικωτέρας Βρεττανικῆς βοήθειας ἀφ' ἑτέρου, ὠδήγησαν τὴν Κυβέρνησιν εἰς τὴν μὴ λῆψιν εἰδικῶν μέτρων διὰ τὴν Κρήτην ἀπὸ ναυτικῆς πλευρᾶς.

Ἀφ' ἑτέρου, αἱ πιθαναὶ ἐπιδρομαὶ μικρᾶς ἐκτάσεως κατὰ τῆς νήσου, προεβλέπετο ὅτι θὰ ἀπεκρούοντο ἐπιτυχῶς ὑπὸ τῶν δυνάμεων ξηρᾶς μέχρις ἐπεμβάσεως τοῦ Βρετανικοῦ στόλου.

Ἡ Κυβέρνησις βάσει τῶν ἀνωτέρω ἀπόψεων, παραμερίζουσα τὴν παράκτιον ναυτικὴν ἀμυναν τῆς νήσου, ἐξοικονομεῖ τὰ ὀλίγα διατιθέμενα μέσα πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν ἐσωτερικῶν θαλασσίων ἐπικοινωνιῶν, καὶ τῶν πρὸς Ἀδριατικὴν ζωτικωτέρων σημείων τῶν ἀκτῶν τῆς Ἑλλάδος.

### *Οἱ Βρεττανοὶ ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνην τῆς ἀμύνης τῆς Κρήτης.*

**9.** Τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ V Μεραρχία λαβοῦσα τὴν διαταγὴν περὶ κηρύξεως τῆς Χώρας εἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν μετὰ τῆς Ἰταλίας καὶ περὶ ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου ἐπιστρατεύσεως, ἤρξατο πυρετωδῶς τὴν βάρσει τούτου ἀνάπτυσιν καὶ συγκρότησιν τῶν προβλεπομένων μονάδων καὶ σχηματισμῶν.

Ἡ πρόσκλησις τῶν ἐφέδρων διὰ τῆς τοιχοκολλήσεως τῶν προβλεπομένων πινάκων ἐπιστρατεύσεως, ἐγένετο ἐνθουσιωδῶς δεκτὴ ὑπὸ τῶν κατοίκων, οἱ δὲ καλούμενοι ὑπὸ τὰ ὄπλα, προσήρχοντο ἀθρόοι εἰς τὰς μονάδας κατατάξεως των.

**10.** Τὴν ἰδίαν ἡμέραν, τὸ Βρεττανικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς, εὐθὺς ὥς ἐγνώσθη αὐτῷ ἡ σύρραξις Ἰταλίας—Ἑλλάδος ἀπεφάσισε καὶ διέταξε <sup>(3)</sup> ὥς πρώτην ἐνέργειαν <sup>(4)</sup> πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς νήσου, τὴν ἀποστολὴν ἀεροπορικῶς εἰς Κρήτην ὁμάδος ἀξιωματικῶν ὅλων τῶν ὅπλων, ἵνα αὕτη προβῇ εἰς τὴν ἐνέργειαν ἀναγνωρίσεως δι' ἐγκατάστασιν μιᾶς βάσεως καυσίμων, ἐν τῇ νήσῳ καὶ ἄμεσον ἀποστολὴν διὰ καταδρομικοῦ ἐνὸς τάγματος. Ὡς δευτέραν ἐνέργειαν <sup>(1)</sup> ἀπεφάσισε τὴν προετοιμασίαν ἀποστολῆς ἐνὸς ἐπιτελείου ταξιαρχίας, α/α πυροβολικοῦ καὶ βοηθητικῶν σχηματισμῶν, ὥς καὶ ἐνὸς ἑτέρου τάγματος (ἐπιχείρησις Assumption = Ἀνάληψις).

Συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον «Δραῖσις», περὶ τὴν 1145' τῆς 29ης Ὀκτωβρίου, Βρεττανικὸν ὑδροπλάνον μεταφέρον τὴν μικτὴν ἀναγνώρισιν, προσεθαλασσώθη εἰς Σούδαν καὶ οἱ ἀποβιβασθέντες ἀξιωματικοὶ ἐπελήφθησαν τοῦ ἔργου των, τεθέντος εἰς τὴν διάθεσίν των τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ III Γραφείου τῆς Μεραρχίας

(1) Ἐκθεσις δράσεως Βασιλικοῦ ναυτικοῦ. Τόμος Α.' Σελ. 533.

(2) Ἐκθεσις δράσεως Βασιλικοῦ ναυτικοῦ. Τόμος Α.' Σελ. 533.

(3) Ὑποστρατήγου Playfair. The Mediterranean and Middle East. I Τόμος. Σελ. 228-229

(4) Ἐπιχείρησις Action (Δραῖσις)

καὶ παρασχεθείσης εἰς αὐτοὺς κατόπιν διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ πάσης αἰτηθείσης πληροφορίας διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῆς βάσεως καὶ τὴν κατασκευὴν ἀεροδρομίων (1).

Τὴν 1ην Νοεμβρίου κατέπλευσεν εἰς τὸν κόλπον τῆς Σούδας Βρεττανικὴ νηοπομπή, μεταφέρουσα βοηθητικὸν προσωπικὸν καὶ ὑλικόν.

Κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν, διὰ τοῦ καταδρομικοῦ *Azax* (Αἴας), ἀφίχθη τὸ 2ον Τάγμα τοῦ Συντάγματος τῶν York and Langaster (Ἰόρκης καὶ Λαγκάστερ) (1).

Ἐντὸς τοῦ ἀπογεύματος ἤρξατο ἡ ἀποβίβασις τοῦ Τάγματος τούτου, ἐνῶ ταυτοχρόνως συνετελεῖτο εἰς τὸν ὅρμον τῆς Σούδας ἡ τοποθέτησις ἀνθυποβρυχιακοῦ δικτύου, τοῦ ὁποίου ἡ ἐγκατάστασις ἐπερατώθη τὴν 3ην Νοεμβρίου (1).

Μετά τὴν ἀποβίβασιν τῶν τμημάτων αὐτῶν, ἐγένετο ἑναρξίς ἐργασιῶν ὀργανώσεως ἀεροδρομίου εἰς τὸν παράκτιον χώρον δυτικῶς τοῦ χωρίου Μάλεμε, ἀνατολικῶς τοῦ χειμάρρου Ταυρωνίτης.

11. Τὴν 4ην Νοεμβρίου, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐγνώρισε εἰς τὴν Βρεττανικὴν τοιαύτην, ὅτι εὐχῆς ἔργον θὰ ἦτο νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ μεταφορὰ τῆς V Μεραρχίας ἐκ Κρήτης, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι οἱ Βρεττανοὶ θὰ ἀνελάμβανον τὴν ἄμυναν τῆς νήσου. Ἡ πρότασις αὕτη ἐγένετο ἀποδεκτὴ καὶ ἡ εὐθύνη τῆς ἀσφαλείας τῆς νήσου ἀνετέθη εἰς τοὺς Βρετανοὺς Ἀρχιστρατήγους Ξηρᾶς, Θαλάσσης καὶ Ἀέρος (2).

Μέχρι τῆς 6ης Νοεμβρίου, ἐπερατώθη ἡ προσέλευσις τῶν ἐφέδρων. Ἡ δύναμις τῆς Μεραρχίας ἀνῆρχετο ἤδη εἰς 568 ἀξιωματικούς, 21790 ὀπλίτας, 5825 κτήνη καὶ 74 ὀχήματα (3).

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν, συμφώνως πρὸς τὸ Βρεττανικὸν σχέδιον «*Ανάληψις*» κατέπλευσε εἰς τὸν ὅρμον τῆς Σούδας νέα Βρεττανικὴ νηοπομπή. Ἐξ αὐτῆς ἀπεβίβάσθησαν τὸ Στρατηγεῖον τῆς 14ης Ταξιαρχίας καὶ ὁ Διοικητὴς αὐτῆς Ταξίαρχος Titbury (Τίμπουρυ), ὡς καὶ ἡ 156η Ἐλαφρὰ Α/Α Μοῖρα, ἡ Διοίκησις τοῦ 52ου Συντάγματος Ἐλαφροῦ Α/Α Πυροβολικοῦ, ἡ 151η Βαρεῖα Α/Α Μοῖρα, ὁ 42ος Λόχος Μηχανικοῦ καὶ τὸ 189ον Νοσοκομεῖον Ἐκστρατείας.

Αἱ πρὸς τὸν Ταξίαρχον διαταγαί, καθώριζον ὅτι οὗτος ὠρίσθη Διοικητὴς τῶν δυνάμεων τῶν ἤδη εὐρισκομένων ἐπὶ τῆς νήσου, ἀποτελουσῶν τὴν 14ην Ταξιαρχίαν, ὡς καὶ τῶν μετακινηθησομένων εἰς αὐτήν, εἶχε δὲ οὗτος ἀποστολὴν ὅπως προασπίσῃ τὴν ναυτικὴν βᾶσιν ἀνεφοδιασμοῦ εἰς τὸν κόλπον τῆς Σούδας καὶ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων νὰ ἐμποδίσῃ καὶ νὰ ἀποκρούσῃ κάθε ἀπόπειραν εἰσβολῆς τοῦ ἐχθροῦ (4).

Εἰς τὰς 7 Νοεμβρίου, κατόπιν τῆς ἀναλήψεως ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν τῆς εὐθύνης διὰ τὴν ἄμυναν τῆς νήσου, τὸ Ἑλληνικὸν Γενικὸν Στρατηγεῖον ἐπληροφόρησε τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ναυτικοῦ ὅτι ἐσκοπεῖτο ἡ μετακίνησις τῆς V Μεραρχίας ἐκ Κρήτης εἰς Θεσσαλονίκην. Τὸ Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ναυτικοῦ ἀπήντησεν ὅτι ἡδύνατο νὰ γίνῃ ἑναρξίς τῆς μετακινήσεως ταύτης τὴν 17-11-40. Ἐν τῷ μεταξύ ἡ Μεραρχία ἐξηκολούθησε τὴν ὀργάνωσιν τῶν μονάδων καὶ σχηματισμῶν αὐτῆς.

(1) Ὑποστρατήγου Playfair. The Mediterranean and Middle East. Τόμος I. Σελ. 228-229

(2) Ὑποστρατήγου Playfair. The Mediterranean and Middle East. Τόμος I. Σελ. 232  
Devin. Official History of New Zealand. Τόμος Grete. Σελ. 12. C. Bakley. Greece and Grete. Σελ. 149

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686/Α1

(4) Bakley. Greece and Grete. Σελ. 146

(4) N. Zealand Official History. Τόμος Grete. Σελ. 12.



Ἀφ' ἑτέρου ἐσυνεχίζοντο ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ὀργάνωσιν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ τῆς ἐν Σούδα βάσεως καυσίμων.

**12.** Κατὰ τὸν Βρεττανὸν Ταξίαρχον ἐσημειοῦτο ἱκανοποιητικὴ πρόοδος εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῆς παρακτίου ἀμύνης καὶ τῆς ἀντιαεροπορικῆς τοιαύτης.

Κατεβάλλετο κυρίως προσπάθεια διὰ τὴν ἀμυντικὴν ὀργάνωσιν τοῦ λιμένος τῆς Σούδας καὶ γενικώτερον διὰ τὸ δυτικὸν τμήμα τῆς νήσου.

Λόγῳ ἐλλείψεως ὀδικῶν συγκοινωνιῶν καὶ μέσων διαβιβάσεων, ὁ Βρεττανὸς Διοικητὴς, ἀπεφάσισε νὰ διαθέσῃ τὰς δυνάμεις τοῦ μόνου εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Σούδας, τὴν δὲ ἀσφάλειαν τῶν ἀεροδρομίων θ' ἀνελάμβανον Ἑλληνικὰ τμήματα. Εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε ἐπὶ πλέον διετέθη καὶ μικρὸς ἀριθμὸς Α/Α πυροβόλων. Ἀπητοῦντο ἐν τούτοις εἰδικαὶ δυνάμεις διὰ τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε καὶ σύντονος ἐργασία διὰ τὴν αὐξήσιν τῶν δυνατοτήτων ἀμύνης τῆς νήσου, ὡς καὶ ἐνίσχυσις διὰ βαρέων πυροβόλων (1).

**13.** Τὴν 11ην Νοεμβρίου, ὁ Διοικητὴς τῆς V Μεραρχίας ἐγνώρισεν εἰς τοὺς Διοικητὰς τῶν μονάδων τῆς, ὅτι συμφώνως πρὸς τὰς ληφθείσας διαταγὰς τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου, ἡ Μεραρχία ἀπὸ τῆς 16ης τοῦ ἰδίου μηνὸς θὰ μετεκινεῖτο πρὸς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα, τὰς δὲ φρουρὰς θ' ἀνελάμβανον τὰ ἔμπεδα καὶ ἡ Χωροφυλακή. (2)

**14.** Ἐν ὧρει τῆς μετακινήσεως τῆς V Μεραρχίας ἐκ Κρήτης, τὴν 13ην Νοεμβρίου ἐπεσκέφθη τὴν νήσον ὁ Βρεττανὸς Ἀρχιστράτηγος Μέσης Ἀνατολῆς Στρατηγὸς Wavell (Οὐέιβελ) πρὸς ἐπιτοπίαν μελέτην τῆς καταστάσεως. Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν του εἰς Αἴγυπτον ἐγένοντο ἀρχικῶς σκέψεις διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς νήσου διὰ δυνάμεων *Anzac* (Anzac=Australian-Nz, Army Corps) (Αὐστραλονεοζηλανδικὸν Ἐκστρατευτικὸν Σῶμα), προβλεπομένου ὅτι ἐν περιπτώσει καταλήψεως τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, ἡ Κρήτη θ' ἀπετέλει ἄμεσον ἀντικειμενικὸν σκοπὸν, καθ' οὗ θὰ κατηυθύνοντο αἱ ἐχθρικαὶ προσπάθειαι. Ἐν τέλει ὅμως, παρὰ τὴν τοιαύτην πρόβλεψιν, τὸ Στρατηγεῖον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς στερούμενον δυνάμεων, ἐγκατέλειπε τὸ σχέδιον μιᾶς σοβαρᾶς ἐνισχύσεως τῆς νήσου, καὶ κατέληξεν εἰς τὸ νὰ ἐνισχύσῃ τὰς ἐν Κρήτῃ δυνάμεις δι' ἐνὸς τάγματος, τὸ ὁποῖον θ' ἀπετέλει τὸ δεύτερον τάγμα τῆς 14ης Ταξιαρχίας, ὡς καὶ διὰ δυνάμεων καταδρομῶν. Αἱ τελευταῖαι αὗται, θὰ εἶχον ἐπὶ πλέον ὡς ἀποστολὴν καὶ τὴν ἐνέργειαν ἐγχειρημάτων κατὰ τῶν Δωδεκανήσων (3).

Εἰς ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τούτων, τὴν 19ην Νοεμβρίου ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὴν νήσον τὸ 2ον Τάγμα τῆς *Black Watch* (Μαύρης Φρουρᾶς), τὴν δὲ 26ην Νοεμβρίου περὶ τοὺς 400 ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλίται τῆς 60ῆς Μονάδος Καταδρομῶν.

**15.** Μεταξὺ τῆς 16ης καὶ τῶν πρώτων πρωϊνῶν ὥρῶν τῆς 17ης Νοεμβρίου, κατέπλευσαν εἰς τὸν λιμένα τῆς Σούδας ἐννέα ἐπίτακτα πλοῖα. Τούτων ἐπεβιβάσθησαν τὸ 14ον Σύνταγμα Πεζικοῦ καὶ τὸ V Σύνταγμα Πυροβολικοῦ. Τὴν 0100 τῆς 18-11-40, τὰ πλοῖα ταῦτα ἐπέπλευσαν, προστατευόμενα ὑπὸ ὀκτῶ Ἑλληνικῶν πολεμικῶν πλοίων καὶ μέχρι τινὸς ὕψ' ἐνὸς ἐλαφροῦ Βρεττανικοῦ καταδρομικοῦ.

(1) Bakley. *Greece ant Grete*. Σελ. 141.

*New Zealand Official History. Τόμος «Grete»*. Σελ. 12

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 686 Α1. Σελ. 5

(3) *N. Zealand Official History. Τόμος «Grete»*. Σελ. 12 καὶ 149



Διὰ τεσσάρων εἰσέτι νηοπομπῶν, αἵτινες ἀπέπλευσαν τὴν 20ην, 22αν, 23ην καὶ 25ην Νοεμβρίου ἀντιστοίχως, συνεπληρώθη ἡ μεταφορὰ ὀλοκλήρου τῆς V Μεραρχίας εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα, συνολικῆς δυνάμεως 566 ἀξιωματικῶν, 18662 ὀπλιτῶν, 687 κτηνῶν καὶ 81 ὀχημάτων. Οὐδεμία ἀπώλεια προσωπικοῦ ἢ ὑλικοῦ ἐσημειώθη κατὰ τοὺς ὑπὸ τὴν ἄμεσον προστασίαν τῶν Ἑλληνικῶν πολεμικῶν γενομένους πλόας τῶν νηοπομπῶν τούτων.

Καὶ ἡ παρουσία ὁμοίως τοῦ Βρεττανικοῦ στόλου εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ τὰς Ἑλληνικὰς θαλάσσας, ὑπῆρξεν ἀποφασιστικὸν στοιχεῖον ἀσφαλείας τῶν θαλασσίων μεταφορῶν μας.

Ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν στόλον αὐτὸν καὶ διὰ τὴν Βρεττανικὴν Αὐτοκρατορίαν, ἡ Ἑλλὰς μόνος ἔργῳ φίλος καὶ σύμμαχος κατὰ τὴν δραματικὴν καὶ ἐνδόξως ὥραίαν ἐκείνην περίοδον, ἀπετέλεσε διὰ τῶν νήσων τῆς καὶ τῶν ἁκτῶν τῆς, πρὸ παντὸς δὲ διὰ τοῦ εὐψύχου ἐν Ἀλβανίᾳ μετώπου τῆς, *ἐνθα τὸ πρῶτον ἐκάμθη ὁ Ἄξων*, τὸ πολύτιμον ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ προπύργιον ἐν τῇ Μεσογείῳ, τὸ ὁποῖον ἐκάλυψε τὰς προπαρασκευὰς τῆς Μεγάλης Βρεττανίας διὰ μελλοντικὰς ἐξορμήσεις.



1. Ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Ἑλληνοβουλγαρικῶν δυνάμεων Κοήτης  
Υποστράτηγος Φερέμπουργκ.



2. Πυροβόλον τεταγμένον δι' ἀντιαεροπορικὴν βολήν.





## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

### Η ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ

*Ἐνίσχυσις τῆς ἀμύνης τῆς Κρήτης δι' Ἑλληνικῶν μέσων.*

16. Τὴν V Μεραρχίαν μεταφερθεῖσαν εἰς Ἑπαιρωτικὴν Ἑλλάδα, ἀντικατέστησε ἡ ὑπὸ ταύτης συγκροτηθεῖσα Στρατιωτικὴ Διοίκησις Χανίων ὑπὸ τὸν Ἀντιστράτηγον Ἀλεξάκην Ἰωάννην, ὑπαχθεῖσα ὑπὸ τὴν Α' Ἀνωτέραν Στρατιωτικὴν Διοίκησιν (Ἔδρα Ἀθῆναι) (1)

Ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως παρέμενον τὰ ἔμπεδα Χανίων, Ἡρακλείου καὶ Ρεθύμνου. Ὑπὸ τῶν ἐμπέδων τούτων ὠργανώθησαν κατόπιν διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου τρία τάγματα πεζικοῦ, ἑκάστου τούτων δυνάμεως δύο λόχων καὶ διμοιρίας πολυβόλων Σαίντ Ἐτιέν (2). Διὰ τῆς δυνάμεως ταύτης καὶ διὰ τῶν ἐν τῇ νήσῳ Βρεττανικῶν δυνάμεων, ἐφρουρεῖτο ἀμέσως ἡ νῆσος ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ Βρεττανικοῦ στόλου τῆς Μεσογείου.

Κατὰ μῆνα Ἰανουάριον τοῦ 1941, κατόπιν ἐρωτήματος τοῦ Ἑλλήνου Ἀρχιστρατήγου πρὸς τὸ Βρεττανικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς, τοῦτο συνεφώνησεν ὅπως τὰ ὀργανωθέντα τρία τάγματα μεταφερθῶσιν εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα. (3) Οὕτω παρέμειναν ἐν Κρήτῃ οἱ πυρῆνες τῶν ἐμπέδων μὲ δυνάμιν κυρίως ἐξ ὀπλιτῶν ὧν ἔληγεν ἡ ἀδεια καὶ μὲ ὀπλισμὸν 1000 ἐν ὅλῳ τυφεκίων Γκρᾶ, μιᾶς δωδεκάδος πολυβόλων Σαίντ Ἐτιέν καὶ τεσσαράκοντα περίπου ὀπλοπολυβόλων Ὑποδ. 1915 (4).

17. Βάσει διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου ἀπὸ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου ἤρξαντο ἐργασίαι διὰ τὸν καταρτισμὸν μονάδων πολιτοφυλακῆς (5), ἀποστολῇ τῶν ὁποίων ἦτο ἡ ἀσφάλεια τεχνικῶν ἔργων καὶ εὐπαθῶν ἐν γένει σημείων ἀπὸ ἐνδεχομένην δρᾶσιν ἀλεξιπτωτιστῶν, ἡ ἀμφιβίου ἐνεργείας.

Κατὰ μῆνα Ἰανουάριον τοῦ 1941, ἡ Στρατιωτικὴ Διοίκησις Χανίων, συνοψίζουσα τὰ μέχρι τοῦδε διαταχθέντα, ἐξέδωκε διαταγὰς (6) δι' ὧν καθωρίζετο ἡ ὀργάνωσις τμημάτων Πολιτοφυλακῆς, δυνάμεως 1200 ἀνδρῶν διὰ τὸν Νομὸν Χανίων, 550 διὰ τὸν Νομὸν Ρεθύμνης, 900 διὰ τὸν Νομὸν Ἡρακλείου καὶ 400 διὰ τὸν Νομὸν Λασηθίου. Ἐν ταυτῷ διετάσσετο ἡ ἐξεύρεσις τῆς δυνάμεως ταύτης δι' ἐπιλογῆς ἐξ ἀνδρῶν κλάσεων 1915—1920. Ἡ στελέχωσις τῆς δυνάμεως θὰ ἐγένετο δι' ἐφέδρων ἀξιωματικῶν Χωροφυλακῆς, μερίμνη τοῦ Ὑφυπουργείου Ἀσφαλείας. Οἱ πολιτοφύλακες θὰ ἔφερον κυανὰ δίκροχα καὶ περιβραχιόνια, ἅτινα καὶ κατεσκευάζοντο ἤδη.

Αἱ Μονάδες Πολιτοφυλακῆς ὑπήγοντο διοικητικῶς καὶ ἐκπαιδευτικῶς ὑπὸ τὰς Ἀρχὰς Χωροφυλακῆς, τακτικῶς δὲ ὑπὸ τὴν Στρατιωτικὴν Διοίκησιν Χανίων. Ἡ ἐκπαίδευσις καὶ ὁ προσανατολισμὸς τῶν πολιτοφυλάκων εἰς τὴν ἀποστολήν των, ἐγένετο διὰ συγκεντρώσεων αὐτῶν μερίμνη τῶν κατὰ τόπους Ἀρχῶν Χωροφυλακῆς. Κατόπιν μεταγενεστέρας διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ, κατὰ μῆνα Φεβρουάριον 1941 (7) ἡ δύναμις τῆς πολιτοφυλακῆς ἡλαττώθη

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ.604 Α/5.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ.604 Α/34

(3) Παράρτημα 4

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ.603 Α1. Σελ. 71

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ.664 Ε9.

(6) Παραρτήματα 5,6

(7) Παράρτημα 7

εἰς 1500 περίπου, βάσει δὲ τῆς τροποποιήσεως ταύτης τῆς δυνάμεως ὠργανώθησαν τελικῶς ἀνὰ ἓν τάγμα πολιτοφυλακῆς εἰς τοὺς Νομοὺς Χανίων, Ρεθύμνου, Ἡρακλείου καὶ Λασηθίου, ἅτινα·κατ' Ἀπρίλιον 1941 εἶχον δύναμιν : τοῦ τῶν Χανίων 564 ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν, τοῦ Ἡρακλείου 484, τοῦ Ρεθύμνου 265 καὶ τοῦ Λασηθίου 243 ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν (1).

Οἱ Βρεττανοὶ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἶχον ὑποσχεθῆ τὸν ἐξοπλισμὸν τῆς Πολιτοφυλακῆς ἐν Κρήτῃ, πλην ὅμως μέχρι καὶ τῆς Γερμανικῆς ἀερεπιθέσεως κατὰ τῆς νήσου, οὗτος δὲν ἐπραγματοποιήθη (2).

18. Κατὰ μῆνα Μάρτιον, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐν Κρήτῃ δυνάμεων ἀπεβιβάσθη εἰς αὐτὴν ἡ Σχολὴ ὀπλιτῶν Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς, συνολικῆς δυνάμεως 15 ἀξιωματικῶν καὶ 900 περίπου ὀπλιτῶν. Ἡ δύναμις αὕτη μετεφέρθη εἰς τὴν περιόχην Ρεθύμνου.

Ἡ πρόβλεψις τῆς συνεχίσεως τοῦ πολέμου ἐκτὸς τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος, ἂφ' ἑνὸς καὶ ἵνα οἱ κληθέντες πρὸς ἐκπαίδευσιν νεοσύλλεκτοι κλάσεων 1940—41 ἐκπαιδευθῶσιν ἀπερίσπαστοι κατὰ τὸ δυνατόν ἐκ τῶν πολεμικῶν γεγονότων ἂφ' ἑτέρου, προεκάλεσαν τὴν 15ην Ἀπριλίου 1941 διαταγὴν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (3) ὅπως ἅπαντες οἱ εἰς τὰ Κέντρα Ἐκπαιδεύσεως Πελοποννήσου ἐκπαιδευόμενοι ὀπλῖται τῶν κλάσεων 1940β καὶ 1941, ἐτοιμασθῶσιν ἐπείγοντως πρὸς ἀναχώρησιν. Τὰ τμήματα ταῦτα, θὰ ἐπλαισιοῦντο ὑπὸ τῶν ἀναγκαιούτων βαθμοφόρων, λαμβανομένων τῶν μὲν ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν ἐκ τῶν πλέον καταλλήλων πρὸς ἐκστρατεῖαν, τῶν δὲ κατωτέρων ἐκ τῶν τελευταίως ἐξεληθόντων ἐκ τῶν οὐλαμῶν καὶ ἐν ἀνεπαρκείᾳ αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν νεωτέρων κλάσεων. Ὑπαξιωματικοὶ, καθωρίζετο ὅπως ληφθῶσιν ἐκ τῶν νεωτέρων κλάσεων. Ὡς πρὸς τὸ ὑλικόν, διετάσσετο ὅπως παραληφθῶσιν ἅπαντα τὰ δημόσια εἶδη, ὃ ὑπάρχων ὀπλισμός, ἀνὰ ἓν κλινοσκέπασμα καὶ ἅπαντα τὰ ὑπάρχοντα φυσίγγια. Τοῦτ' αὐτὸ διετάσσετο διὰ τὴν Στρατιωτικὴν Σχολὴν Εὐελπίδων καὶ τὸν Οὐλαμὲν Ἐφένδρων Ἀξιωματικῶν, ὅστις ἐστρατωνίζετο εἰς τὴν Σχολὴν Εὐελπίδων.

Τὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν Κέντρων Ἐκπαιδεύσεως, ἀφίκετο διὰ νηοπομπῆς εἰς τὸν λιμένα τῆς Σούδας τὴν 20-4-41 (4), ἦτοι 4585 ὀπλῖται τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ναυπλίου μετὰ 80 ἀξιωματικῶν, καὶ 5 ἀξιωματικοὶ καὶ 240 ὀπλῖται ἐκ τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Τριπόλεως.

Ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, μετεκινήθη ἀφίχθεῖσα εἰς Κολυμπάρι Κρήτης διὰ βενζινοπλοίων τὴν 29-4-41, οὐχὶ εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἐκδοθείσης διαταγῆς (ἄγνωστον διατὶ μὴ δοθείσης), ἀλλὰ δι' αὐθορμήτου ἐνεργείας ἐνίων ἀξιωματικῶν καὶ τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς (5).

Ὅσον ἀφορᾷ τὸν παρὰ τῇ Σχολῇ Εὐελπίδων Οὐλαμὸν Ἐφένδρων Ἀξιωματικῶν, οὗτος διὰ νεωτέρας διαταγῆς εἶχε χρησιμοποιοηθῆ ἄλλαχού. (6)

Συνολικῶς, βάσει τῆς διαταγῆς περὶ μεταφορᾶς τῶν Κέντρων Ἐκπαιδεύσεως εἰς Κρήτην, ἀφίκοντο εἰς τὴν νήσον κατὰ τὸν 2ον δεκαήμερον τοῦ Ἀπριλίου πέντε τάγματα ἐκπαιδεύσεως, ἦτοι τέσσαρα ἐκ τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ναυπλίου, ἅτινα ὠνομάσθησαν I, V, VI, VII Τάγματα Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἓν τάγμα ἐκπαιδεύσεως ἐκ τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Τριπόλεως, ὀνομασθὲν III Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως. Ὁμοίως μετεφέρθησαν ἐκ τοῦ Κέντρου Ἐκπαι-

(1) Παράρτημα 7

(2) Παράρτημα 8, 9,

(3) Παράρτημα 10

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 602 Β/3

(5) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 602 Β/1. Σελ. 336. Παράρτημα 11ον

δεύσεως Καλαμῶν ἕτερα τρία Τάγματα, λαβόντα τοὺς ἀριθμοὺς II, IV, VIII Τάγματα Ἐκπαιδεύσεως. Οἱ ἄνδρες ἀπάντων τῶν ἀνωτέρω Ταγμάτων, ἦσαν κληρωτοὶ κλ. 1940β καὶ 1941, παρουσιασθέντες ἀρχομένου τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, συνεπῶς εἶχον τύχει μιᾶς ἐκπαιδεύσεως ὀλιγοήμερου καὶ λόγῳ τῆς ὅλης καταστάσεως ὅλως ὑποτυπώδους. Ὁ ὀπλισμὸς τῶν μονάδων τούτων, ἦτο ποικίλλος, φυσίγγια ὑπῆρχον πέντε ἕως εἴκοσι κατὰ τυφέκιον τὸ δὲ τρίτον τῆς δυνάμεως ἦτο ἄοπλον.

Ἡ καθόδος αὕτη τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων εἰς Κρήτην, ὥς καὶ ἡ μεταφορὰ τοῦ χρυσοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν νῆσον πρὸς φύλαξιν εἰς τὸ ὑποκατάστημα Ἡρακλείου τὴν 16ην Μαρτίου, ἐτόνωσαν τὸ ἠθικὸν τῶν κατοίκων, διότι ἐκ τῶν ἐνεργειῶν τούτων ἐφαίνετο ὅτι ἡ νῆσος δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐγκαταλειφθῇ. Ὁ ἄρρην πληθυσμὸς τῆς νήσου ἐζήτει ἐπιμόνως ὅπως ἐξοπλισθῇ, πλην τοῦτο δὲν καθίστατο κατορθωτόν, ἐλλείπει ὀπλισμοῦ.

Ὁ εἰς χεῖρας ἰδιωτῶν ὀπλισμὸς εἶχεν ἀναληφθῇ καθ' ὅλον τὸ Κράτος, συνεπῶς καὶ ἐν Κρήτῃ διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ μαχομένου στρατεύματος. Ἦσαν τόσον σοβαραὶ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην αἱ ἐλλείψεις εἰς ὀπλισμόν, ὥστε καὶ ἐκ τῶν μονάδων ἡμιονηγῶν τῆς ζώνης τῶν πρόσω, εἶχεν ἀναληφθῇ ὁ ὀπλισμὸς, ἵνα δι' αὐτοῦ ἐξοπλισθῶσιν ὀπλίται τῶν λόχων πεζικοῦ. <sup>(1)</sup>

Κατὰ διάφορα χρονικὰ διαστήματα εἶχον μεταφερθῇ εἰς Κρήτην 16.000 Ἱταλοὶ αἰχμάλωτοι, ἐκ τῶν ὁποίων 576 ἀξιωματικοί. Οὗτοι εἶχον κατανεμηθῇ εἰς τρία κέντρα αἰχμαλώτων, ἀνά ἓν εἰς ἕκαστον τῶν Νομῶν Χανίων, Ἡρακλείου καὶ Ρεθύμνου. <sup>(2)</sup>

### *Κάθοδος τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως εἰς Κρήτην.*

19. Ὅτε πᾶσα ἐλπίς δυνατότητος συνεχίσεως τοῦ ἀγῶνος ἐν τῇ ἡπειρωτικῇ Ἑλλάδι ἐξέλειπεν, ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Κυβέρνησις ἀπεφάσισαν τὴν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος, ὅπου ἦτο δυνατόν νὰ διεξαχθῇ οὗτος, συμφώνως πρὸς τὴν γενικὴν γραμμὴν τῆς Ἐθνικῆς καὶ ἐντίμου πολιτικῆς, ἣν ἡ Ἑλλάς ἠκολούθησεν ἐναντι τῶν φίλων καὶ συμμάχων τῆς καὶ ἐναντι τοῦ ἑαυτοῦ τῆς.

Διὰ τοῦτο, ὁ Βασιλεὺς μετὰ τοῦ Πρίγκηπος Πέτρου, ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ τινὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως, ἐπιβαίνοντες Βρεττανικοῦ ὑδροπλάνου Σάτερλαντ, ἀφίχθησαν τὴν 23ην Ἀπριλίου εἰς Κρήτην <sup>(3)</sup>. Ἡ προσθαλάσσωσις τοῦ ἀεροσκάφους ἐγένετο εἰς τὸν ὄρμον τῆς Σούδας, ὅστις μόλις πρὸ ὀλίγου εἶχε βομβαρδισθῇ.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν διὰ διαγγέλματος πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν καὶ δι' αὐτοῦ πρὸς τὸν Κόσμον ὁλόκληρον, ὁ Βασιλεὺς διεδήλου τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἔθνους, ὅπως συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα μέχρι τῆς τελικῆς Νίκης <sup>(4)</sup>.

Τὰ γραφεῖα τοῦ Βασιλικοῦ Οἴκου ἐγκατεστάθησαν εἰς τὸ κτίριον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἡρακλείου καὶ ὡς Βασιλικὸν κατάλυμα διετέθη ἡ ἐν Κνωσῷ ἔπαυλις Ἡβανς.

Μετὰ τοῦ Βασιλέως ἀφίχθη εἰς Κρήτην καὶ ὁ ἐν Ἑλλάδι Πρεσβευτὴς τῆς Μεγάλης Βρετανίας.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 603/Α/2. Ἐγγράφα ὑπ' ἀριθ. 137,138

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 603/Α/1. Σελ. 118

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Ε/2

(3) Τὴν προηγουμένην εἶχεν ἀφίχθῃ τὸ διαδοχικὸν ζεῦγος μετὰ τῶν τέκνων των οἵτινες τῇ διαταγῇ τοῦ Βασιλέως ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς δι' Αἴγυπτον.

(4) Παράρτημα 1.



Ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Κυβέρνησις, ἀπὸ τῶν πρώτων ὥρῶν τῆς ἀφίξεώς των εἰς τὴν νῆσον, ἤρξαντο τῶν προσπαθειῶν διὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸν ἐξοπλισμὸν τῶν κατοίκων καὶ τοῦ ἐν Κρήτῃ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ὡς καὶ διὰ τὴν ἰσχυροποίησιν τῶν ἐν Κρήτῃ Βρεττανικῶν δυνάμεων καὶ μάλιστα εἰς ἀεροπορίαν.

Τὴν 24ην Ἀπριλίου, εἰς συνάντησιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑποστρατήγου Weston (Ουέστων), ὅστις εἶχεν ἀποσταλῆ εἰς Κρήτην ὑπὸ τοῦ Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τῶν ἀρχῶν Ἀπριλίου πρὸς μελέτην τῆς ἐκεῖ καταστάσεως, ὡς καὶ μετὰ τοῦ Βρεττανοῦ Πρεσβευτοῦ, ὁ Πρωθυπουργὸς ἐξέθεσε τὰς ἐντυπώσεις τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως ὡς πρὸς τὴν ἰσχὺν τῶν ἐν τῇ νήσῳ Βρεττανικῶν δυνάμεων, καὶ ἐπληροφόρησε αὐτούς, ὅτι ὑπῆρχε διάχυτος ἡ ἐντύπωσις, ὅτι οἱ Βρεττανοὶ ἡτοιμάζοντο νὰ ἐγκαταλείψωσι τὴν Κρήτην. Ὁ Ὑποστράτηγος Ουέστων ἐβεβαίωσε, ὅτι ἡ νῆσος δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐγκαταλειφθῇ οὐδὲ ὑπῆρχε πρόθεσις ἀποχωρήσεως καὶ ὅτι, ἔστω καὶ μὲ τὰ ὑπάρχοντα μέσα, ἅτινα παρεδέχετο ὅτι δὲν ἦσαν πολλὰ, θὰ ἡμύνοντο αὐτῆς, ἡ δὲ Βρεττανικὴ Κυβέρνησις θὰ ἐπραττε τὸ πᾶν διὰ νὰ τὴν διατηρήσῃ.

**20.** Εἰς πᾶσαν ἐπαφὴν τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ μετὰ τῶν Βρεττανῶν, ἐτονίζετο ἡ ἀνάγκη τῆς ἀμύνης καὶ ἐνισχύσεως τῆς νήσου.

Τὴν 28ην Ἀπριλίου προεκλήθη ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως σύσκεψις ἐν Χανίοις, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πρωθυπουργοῦ παρέστησαν οἱ Στρατηγοὶ Οὐίλσον, Ουέστων, ὁ Στρατηγὸς Σκουλᾶς, ὁ Στρατάρχης τῆς Ἀεροπορίας Ντ' Ἀλμπιάκ, ὁ Ὑποναύαρχος Τέρλ καὶ ὁ Πλοίαρχος Μπέμιτς, ὡς καὶ ἄλλοι Ἕλληνες καὶ Βρεττανοὶ στρατιωτικοί. Κατὰ τὰς γενομένας συζητήσεις, οἱ Ἕλληνες ἐξέθεσαν εἰς τοὺς Βρεττανοὺς τὴν ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς κατάστασιν, καθ' ἣν αἱ ἐν Κρήτῃ Ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἀνῆρχοντο εἰς 11 τάγματα πεζικοῦ ἑλλειπῶς ἐφωδιασμένα, ἀποτελούμενα ἐκ 1000 ἐφέδρων, 7500 νεοσυλλέκτων καὶ 2500 χωροφυλάκων. Ἐπίσης κατὰ τὰς συζητήσεις αὐτάς, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἐζήτη, ἵνα Βρεττανὸς Στρατηγὸς ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν δυνάμεων τῆς νήσου, δοθῇ δὲ Βρεττανικὸς ὀπλισμὸς εἰς τὰς Ἑλληνικὰς δυνάμεις καὶ ἀναληφθῇ ἡ τροφοδοσία αὐτῶν. Ἐθεώρουν ἐπίσης πολὺ μικράν τὴν ὑπάρχουσαν ἀεροπορικὴν δύναμιν. (1) Τὴν ἐπομένην, 29ην Ἀπριλίου ἐπεδόθη εἰς τὸν Βρεττανὸν Πρεσβευτὴν τὸ κατωτέρω σημείωμα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸν καθρέπτην τῆς καθ' ὅλην τὴν περίοδον ταύτην προσπαθείας καὶ ἐκθέτει λεπτομερῶς τὰς ἀπόψεις τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἐκ μέρους τῶν Ἀγγλῶν βοήθειαν: (2)

«...Ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν εἶχον ἐπανειλημμένας συνομιλίας μετὰ τῶν Στρατιωτικῶν, Ἀεροπορικῶν καὶ Ναυτικῶν Βρεττανικῶν Ἀρχῶν, σχετικῶς μὲ τὴν ἀνάγκην ἵνα καταστῇ ὅσον τὸ δυνατὸν ἰσχυροτέρα ἡ ἀμυνα τῆς Κρήτης ἐναντίον τῆς ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως, τόσον ἀπὸ ἀέρος, ὅσον καὶ ἀπὸ θαλάσσης, εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἐνδοξος νῆσος νὰ εἶναι ἀπόρροτος. Ἡ ἐντύπωσις τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἶναι ὅτι ἡ παροῦσα ἀμυντικὴ ἐτοιμασία τῆς νήσου, οὐδόλως εἶναι ἱκανοποιητικὴ. Ἐὰν συμβῇ ἐκεῖνο ὕπερ συνέβη εἰς τὴν Ἡπειρον, ἐνθα ἐπὶ ὁλοκλήρους ἡμέρας, ἑκατοιτάδες ἐχθρικῶν ἀεροπλάνων ἐβομβάρδιζον τὰ στρατεύματά μας καὶ τὸν ἄμαχον πληθυσμὸν, χωρὶς νὰ διατίθενται παρ' ἡμῶν, οὐδὲ ἐν ἀεροπλάνον πρὸς ἀμυναν ἢ ἀντεπίθεσιν, ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ δημιουργηθισομένη εἰς τὴν νῆσον κα-

(1) New Zealand Official History. Τόμος Grete. Σελ. 40  
Australia in the W. War 1939-1945 «Greek, Crete, Syria». Σελ. 207.

(2) Ἐμμ. Τσουδεροῦ «Διπλωματικὰ παρασκήνια». Σελ. 79.



τάσασιν θὰ ἀποβῇ λίαν εὐθραστός ἀπὸ ἀπόψεως ἠθικῆς καὶ ὕλικῆς ἀντιστάσεως τῶν κατοίκων καὶ τοῦ στρατοῦ. τὸ ἐκ τούτου δὲ ἀποτελέσμα θὰ ἡδύνατο νὰ ἀποβῇ μοιραῖον.

Ἡ νήσος Κρήτη, λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς αὐτῆς θέσεως, ἀποτελεῖ σημεῖον σημαντικὸν καὶ καίριον διὰ τὸν ἀγῶνα τῆς Μεσογείου ἐν τῷ συνόλῳ του. Εἶναι εὐκόλῳ πᾶς τις νὰ βεβαιωθῇ περὶ τούτου, ἀνοίγων ἓνα χάστην τῆς Μεσογείου, ἐνθα δύναται νὰ παρατηρήσῃ ὅτι ἡ Κρήτη δεσπόζει τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου, ἀνευ οὐδεμιᾶς ἐξαιρέσεως, εἶναι ἐτοιμοὶ νὰ ἐποστοῦν πᾶσαν θυσίαν διὰ τὸν ἀγῶνα καὶ μόνον ἡ ἀπογοήτευσις θὰ ἡδύνατο νὰ περιορίσῃ τὸν ἐνθουσιασμόν των. Τούτων τεθέντων, προφανὲς τυγχάνει ὅτι ἡ πρότασις ἡμῶν, δὲν ὑπαγορεύεται ὑπὸ μόνῃς τῆς Ἑλληνικῆς ἀπόψεως. Ἡ Βασιλικὴ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ἐπισύρουσα τὴν προσοχὴν ἐπὶ τῶν δεδομένων αὐτῶν, ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπαναλάβῃ ὅτι εἶναι ἀπαράιτητον ἵνα τὰ ἀμυντικὰ μέσα τῆς νήσου ἐνισχυθοῦν καὶ ὁργανωθοῦν τὸ ταχύτερον δυνατόν, φροεῖ πρὸ παντός ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀεροπλάνων εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀυξηθῇ, καὶ ὅτι ἡ δρᾶσις των πρέπει νὰ γίνῃ ἐντονωτέρα, τόσον ἀπὸ ἀμυντικῆς ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἀντεπιθέσεως. Ἐπιβάλλονται ὁμοίως ναυτικαὶ περιπολῖαι εἰς τὰς ἀνατολικὰς καὶ δυτικὰς ἀκτὰς τῆς νήσου, ἵνα ἐμποδισθοῦν ἐχθρικαὶ ἀποβατικαὶ ἐνέργειαι, εἴτε ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου καὶ τῶν Κυθήρων, εἴτε ἐκ Δωδεκανήσου.

Ὁ ἐν τῇ νήσῳ εὐρισκόμενος Ἑλληνικὸς καὶ Βρεττανικὸς στρατός, δέον νὰ ἀναδιοργανωθῇ καὶ ἐφοδιασθῇ μὲ τὸ ἀναγκαῖον ὕλικόν, ἐντὸς τοῦ βραχυτέρου δυνατοῦ χρονικοῦ διαστήματος τιθέμενος ὑπὸ ἐνιαίαν Βρεττανικὴν διοίκησιν.

Ἐνδείκνυται τέλος, νὰ ἀνατεθῇ ἡ τήρησις τῆς δημοσίας ἐσωτερικῆς τάξεως, ἣτις δύναται νὰ ἀπειληθῇ ὑπὸ ἐχθρικῶν ραδιοηρυγίων, εἰς τὴν στενὴν συνεργασίαν τῆς Βρεττανικῆς καὶ Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἣτις δέον ἐπίσης νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἔλεγχον τῶν πολυαριθμῶν αἰχμαλώτων τῶν εὐρισκομένων εἰς τὰ στρατόπεδα τῆς νήσου καὶ οἵτινες εἶναι δυνατόν νὰ καταστῶσιν ἐπικίνδυνοι, εἰς δυσχερεῖς περιστάσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μάχης. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ἐπισύρουσα τὴν προσοχὴν τῆς Α.Ε. τοῦ Πρεσβευτοῦ τῆς Μεγάλης Βρεττανίας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπογραμμίσῃ ὅτι ἡ σκέψις τῆς ἐμφορεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν ἵνα ὁ κοινὸς ἐν τῇ νήσῳ ἀγὼν μας, μὴ παρακωλυθῇ καὶ πρὸ παντός ὅπως μὴ ἀποτύχῃ, γεγονὸς ὅπερ θὰ προκαλέσῃ τὴν κριτικὴν τῆς κοινῆς γνώμης τῶν δύο χωρῶν μας.

Γενικῶς Βασιλεὺς καὶ Κυβέρνησις, οὐδεμίαν εὐκαιρίαν παρέλειπον καὶ εἰς πᾶσαν μετὰ τῶν Βρεττανῶν ἐπαφὴν, ἐτόνιζον τὴν ἀνάγκην τῆς προπαρασκευῆς τῆς ἀμύνης καὶ τῆς ἐνισχύσεως τῆς νήσου, ὡς καὶ τὴν ἀπόφασιν ὅπως αὐτοὶ οὗτοι παραμείνωσιν ἐν αὐτῇ ὅσον τὸ δυνατόν μακρότερον χρόνον.

Ὁ Πρεσβευτὴς τῆς Μεγάλης Βρεττανίας διεβίβασε τὴν ἀπόφασιν ταύτην καὶ τὰς ἀπόψεις τοῦ Ἑλληνος Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεώς του πρὸς τὴν Βρεττανικὴν Κυβέρνησιν. Ὑπάρχοντες δὲ ἐνδοιασμοὶ περὶ τοῦ ἂν οἱ Βρεττανοὶ ἔπρεπε ἢ οὐ νὰ ἀμυνθῶσι τῆς νήσου, ἔπαυσαν νὰ ὑφίστανται καὶ τὸ μόνον ζήτημα, ἦτο τὸ τῆς ἐξευρέσεως τῶν μέσων διὰ τὴν ἀμυναν αὐτῆς. (1)

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 35.

*Προσπάθεια συστηματοποίησης τῶν Βρεττανικῶν ἐνεργειῶν.*

21. Ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως τῆς V Μεραρχίας, μία σειρά ἀλληλοσυγκρουομένων σκέψεων καὶ ἀποφάσεων διέκρινε τὰς ἐνεργείας τοῦ Στρατηγεῖου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς διὰ τὴν νήσον, ἃν καὶ ὑπῆρχε πάντοτε ἡ σκέψις ὅτι ἡ Ἑλλάς ἦτο δυνατόν νὰ καταβληθῇ καὶ ὅτι ἡ Κρήτη ἔπρεπε νὰ διασωθῇ. Ὁ Στρατηγὸς Γουέϊβελ, εἶχεν ὑπ' ὄψει τὴν προπαρασκευὴν τῆς νήσου ἀπὸ ἀπόψεως διοικητικῆς μερίμνης διὰ τὴν παραμονὴν ἐν αὐτῇ μιᾶς μεραρχίας διαθετούσης ἐπὶ πλείον ὀκτῶ μοίρας βαρέος καὶ ὀκτῶ μοίρας ἑλαφροῦ A/A πυροβολικοῦ, ὡς καὶ μίαν μοῖραν ἐπακτίου ἀμύνης. Διὰ τὴν δύναμιν ταύτην προεβλέποντο ἐφεδρικὰ ἐφόδια δύο μηνῶν.

Ἐναντι τῶν σκέψεων τούτων, αἱ μόναι τροποποιήσεις αἱ ὁποῖαι ἐπῆλθον εἰς τὰς ἐν Κρήτῃ Βρεττανικὰς δυνάμεις μέχρι τοῦ δευτέρου δεκαήμερου τοῦ Ἀπριλίου, ἦσαν ἡ ἀφίξις τῆς 51ης Δυνάμεως Καταδρομῶν περὶ τὰ μέσα Δεκεμβρίου καὶ ἡ ἀντικατάστασις τῆς 50ῆς Μονάδος Καταδρομῶν ὑπὸ τοῦ I Τάγματος Weleh (Οὐαλλῶν) κατὰ μῆνα Μάρτιον 1941. Ἡ ἰσχὺς εἰς πυροβολικὸν μέχρις Ἀπριλίου παρέμεινεν στάσιμος, ἃν καὶ ἐπίστευον, τόσον τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς, ὅσον καὶ οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Ἐπιτελείων, ὅτι τὸ ἐλάχιστον ὄριον ἀμύνης τῆς νήσου ἐπέβαλεν τὴν διάθεσιν εἰς αὐτὴν 32 βαρέων καὶ 24 ἑλαφρῶν A/A πυροβόλων καὶ 72 προβολέων.

Μετὰ τὴν ἐκκένωσιν τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὴν ἐλάχιστην ταύτην πρόβλεψιν, ἐν τῇ νήσῳ ὑπῆρχον 16 βαρέα καὶ 30 ἑλαφρά A/A πυροβόλα καὶ 24 προβολεῖς, ἐνῶ ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Γερμανικὴ Ἀεροπορία ἐκυριάρχει εἰς τὸν ἐναέριον χῶρον τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.

Ὡς πρὸς τὴν ἀεροπορίαν, οὐδεμία σταθερὰ μονὰς καταδιωκτικῶν παρέμεινε ἐν τῇ νήσῳ μέχρι τῶν μέσων Ἀπριλίου. Τὴν 17ην Ἀπριλίου 1941, ὑπῆρχεν ἐν αὐτῇ ἡ 805 Μοῖρα Ναυτικῆς Ἀεροπορίας, μειωμένης δυνάμεως, ἣτις ἐχρησιμοποιοεῖτο διὰ τὴν προστασίαν τῆς Σούδας.

Ἀπὸ τῆς 18ης Ἀπριλίου, ἐστάθμευσαν ἐν Κρήτῃ προερχόμεναι ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος ἡ 30ῇ Μοῖρα Βομβαρδισμοῦ Μπλενχάιμ καὶ μέχρι 24ης Ἀπριλίου αἱ ὑπ' ἀριθ. 33, 80 καὶ 112 Μοῖραι Διώξεως, ἀριθμοῦσαι περὶ τὰ εἴκοσι ἀεροπλάνα διώξεως ἐν συνόλῳ. Ἐπίσης ἀφίχθη ἐξ Αἰγύπτου ἡ 203 Μοῖρα Βομβαρδισμοῦ, ἣτις μετὰ τῆς 30ῆς τοιαύτης, ἠρίθμουν 23 ἐν ὅλῳ ἀεροπλάνα. Ἡ πρωτεύουσα ὅμως ἀποστολὴ τῆς ἀεροπορικῆς ταύτης δυνάμεως, δὲν ἦτο ἡ ἄμυνα τῆς νήσου ἀλλὰ ἡ προστασία τῶν ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος νηοπομπῶν ἐκκενώσεως.

Εἰς Μάλεμε, Ρέθυμνον καὶ εἰς τὴν πεδιάδα τῶν Μουρινῶν, τὰ πεδία προσγειώσεως δὲν ἐπέτρεπον τὴν προσγειώσιν τῶν καταδιωκτικῶν ἀεροπλάνων καὶ μόνον τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Ἡρακλείου ἦτο κατάλληλον πρὸς τοῦτο.

Διὰ τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ ἀέρος καὶ τὴν παροχὴν πληροφοριῶν εἰς τὴν ἀεροπορίαν καὶ τὸ πυροβολικόν, εἶχον ἐγκατασταθῇ εἰς Μάλεμε ὁ 252ος καὶ εἰς Ἡράκλειον ὁ 220ος σταθμὸς Rcn:ntar ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν Ames (Air Ministry Experimental Station (=Πειραματικὸς Σταθμὸς Ὑπουργείου Ἀεροπορίας). Αἱ ἐλλείψεις ὅμως εἰς προσωπικὸν καὶ μέσα διαβιβάσεων, καθίστων τοὺς σταθμοὺς τούτους σχεδὸν ἀχρήστους. <sup>(1)</sup> Ἡ κατάστασις αὕτη ἀντεσταθμίζετο ἀπὸ τὸ ἀποτελεσματικὸν δίκτυον τῶν ἐν Κρήτῃ Ἑλληνικῶν Κέντρων Πληροφοριῶν καὶ Σταθμῶν Ἐπιτηρήσεως Ἀέρος Θαλάσσης τῆς ΥΕΣΑΘ (Ὑπηρεσία Ἐπιτηρήσεως Συναγερμῶν Ἀέρος Θαλάσσης).

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 20.



Ἐπίδρασιν ἐπὶ τῆς ὁργανώσεως τῆς ἀμύνης τῆς νήσου, ἔσχε καὶ ἡ συχνὴ ἀλλαγὴ τῶν Διοικητῶν τῶν ἐν τῇ νήσῳ δυνάμεων.

Ὁ πρῶτος Διοικητὴς τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων ἐν Κρήτῃ, ἀντικατεστάθη τὴν 8ην Ἰανουαρίου 1941 ὑπὸ νέου Διοικητοῦ, ὃν διεδέχθη ἕτερος τὴν 19ην Φεβρουαρίου, ἵνα παραχωρήσῃ τὴν θέσιν του εἰς τρίτον.

Ἐν συνόλῳ μέχρι τῆς 29ης Ἀπριλίου, ἕξ διοικηταὶ ἀνέλαβον διαδοχικῶς τὴν διοίκησιν τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων ἐν τῇ νήσῳ μὲ ἀκαθορίστους ἐκάστοτε ἀποστολάς, αἵτινες γενικῶς περιωρίζοντο εἰς τὴν ἄμυναν τῆς Σούδας ὡς ναυτικῆς βάσεως καυσίμων, τῶν ἐν τῇ νήσῳ Βρεττανικῶν δυνάμεων, ἀποτελουσῶν τὴν φρουρὰν τῆς βάσεως ταύτης (1).

Τὴν 19-3-41 ἀφίκετο εἰς τὴν νήσον νέος Διοικητὴς τῶν ἐν αὐτῇ Βρεττανικῶν δυνάμεων ὁ Ταξίαρχος Charrel (Τσαπέλ), μὲ ἐντολὰς ἀκαθορίστους ὡς πρὸς τὴν ἐν τῇ νήσῳ ἀποστολὴν αὐτοῦ, ὥστε νὰ ἀμφιβάλῃ ἐὰν τὸ Ἡράκλειον ὑπήγχετο ἢ οὐ εἰς αὐτὸν ἀπὸ ἀπόψεως ἀμυντικῆς προσπάθειας.

**22.** Ἀπὸ τῆς 1ης Μαρτίου 1941, ἡ κατὰ τῆς Ἑλλάδος Γερμανικὴ ἐπίθεσις ἀνεμένετο ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν, τῶν Γερμανικῶν ἐν Ρουμανίᾳ στρατευμάτων εἰσελθόντων εἰς τὸ Βουλγαρικὸν ἔδαφος καὶ κατευθυνομένων πρὸς Νότον. Ταυτοχρόνως, τὰ Βουλγαρικὰ ἀεροδρόμια κατελαμβάνοντο ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν ἀεροπορικῶν Μονάδων. Ἡ νέα αὕτη ἀπειλὴ, ὠδήγησε τὸ Βρεττανικὸν Στρατηγεῖον εἰς τὴν ἀπόφασιν ὅτι ἡ Κρήτη ἔδει νὰ παύσῃ θεωρουμένη ὡς μία ἀπλὴ βάσις ἐφοδιασμοῦ εἰς καύσιμα καὶ ὅτι ἔδει νὰ ὁργανωθῇ ὡς μία βάσις ναυτικὴ καὶ ἀεροπορικὴ, ἡ δὲ σχετικὴ ἀπόφασις ἐλήφθη τὴν 1ην Ἀπριλίου (2).

Συμφώνως πρὸς αὐτὴν, ἡ ἀμυντικὴ ὁργάνωσις τῆς νήσου θὰ ἐνισχύετο διὰ τῆς ἀποστολῆς τοῦ Α/Α Πυροβολικοῦ τῆς ΜΝΒΔΟ (Mobil Naval Base Defense Organization = Ὁργανισμὸς Κινητῆς Ἀμύνης Ναυτικῶν Βάσεων) καὶ ἄλλων σχηματισμῶν αὐτῆς (3).

Τὴν 29ην Μαρτίου ἀπεστάλη εἰς τὴν νήσον ὁ Διοικητὴς τῆς ΜΝΒΔΟ Ὑποστράτηγος Οὔεστον, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως μελετήσῃ τὸ ὅλον θέμα τῆς ἀμύνης τῆς νήσου. Οὗτος τὴν 15ην Ἀπριλίου ὑπέβαλε σχετικὴν ἐκθεσίαν τοῦ κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Σούδα καὶ τὸ Ἡράκλειον ἐθεωροῦντο περιοχαὶ ζωτικῆς σημασίας.

Πρὸς ἐξασφάλισιν τούτων, ἐπεβάλλετο νὰ διατεθῇ μία ταξιαρχία διὰ τὴν ἄμυναν τῆς περιοχῆς Σούδας Μάλεμε. Ἀπόσπασμα ἐκ τῆς ομάδος ταξιαρχιῶν θὰ ἐκάλυπτε τὸ Ρέθυμνον, τὰ δὲ Ἑλληνικὰ στρατεύματα ἔδει νὰ διατεθῶσι εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Κρήτην καὶ τὸ Ρέθυμνον. Ἐπρεπε νὰ ὁργανωθῇ Στρατηγεῖον ὅλων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Ἑλληνοβρεττανικῶν δυνάμεων ὑπὸ Βρεττανὸν διοικητήν, τὸ δὲ Στρατηγεῖον τῆς 14ης Ταξιαρχίας νὰ περιορισθῇ εἰς τὰ τῆς ταξιαρχίας.

Ἡ Α/Α ἄμυνα τῆς νήσου, ἐπροτείνετο ὅπως ἐνισχυθῇ διὰ τριῶν μοιρῶν Α/Α πυροβολικοῦ καὶ νὰ παραμένωσι μονίμως ἐν αὐτῇ τρεῖς μοῖραι ἀεροπορίας διώξεως.

(1) Ὑποστράτηγος Playfair. Naval Fuelling Base (The Mediterranean and Middle East). Σελ. 226.

(2) G. Long. Australia in the War of 1939 - 1945. Volum II. «Greece Crete and Syria». Σελ. 204.

(3) Ἡ ΜΝΒΔΟ περιελάμβανε συγκροτήματα φορτοεφορτώσεως καὶ συντηρήσεως ὕλικου καὶ ἀποβαθρῶν, κύριον ἔργον τοῦ ὁποῦ ἦτο ἡ ἐκγατάστασις μιᾶς πλήρους ναυτικῆς βάσεως.

Ἐπίσης μονάδας ἀντιαεροπορικοῦ, ἀνταρματικοῦ καὶ ἐπακτίου πυροβολικοῦ καὶ μονάδας προβολέων, τέλος δὲ δυνάμεις πεζοναυτῶν ἐκ λόχων τυφεκιοφόρων, ἐλαφρῶν πυροβολαρχιῶν καὶ πολυβολαρχιῶν.

Ἡ νῆσος ἔπρεπε νὰ ἐφοδιασθῇ μὲ τρόφιμα καὶ πυρομαχικὰ διμήνου διαρκείας. Ἀπαντες οἱ αἰχμάλωτοι (16.000 Ἴταλοι) νὰ μεταφερθοῦν εἰς Αἴγυπτον.

Πρὸς τὰς προτάσεις αὐτὰς τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς συνειφώνησε, πλὴν ὅμως ἡ κατάστασις ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ δὲν ἐπέτρεπε τὴν πραγματοποίησιν αὐτῶν καὶ θὰ ἐλαμβάνετο τελικὴ ἀπόφασις μετὰ τὴν ἐκκένωσιν τῆς Ἑλλάδος. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐνίσχυσιν εἰς πυροβολικὸν καὶ τρόφιμα, αὕτη θὰ ἐπραγματοποιεῖτο ὅταν τοῦτο θὰ καθίστατο δυνατόν.

Οὕτω, ὃν καὶ ἡ κατάληψις τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος προεβλέπετο καὶ ἡ ἐναντίον τῆς Κρήτης ἐπιθέσις ἐθεωρεῖτο ἐπικειμένη, ὀριστικὰ σχέδια δὲν εἶχον ἐκπονηθῇ καὶ αἱ προπαρασκευαὶ ἀμύνης τῆς νήσου κατὰ σοβαρᾶς ἐκτάσεως ἐχθρικῆς προσβολῆς, ἥτις ἐθεωρεῖτο βεβαία, δὲν εἶχον ἀρχίσει ἀκόμη μέχρι τέλους Ἀπριλίου, καίτοι ἀπὸ ἑξαμήνου ἡ Κρήτη ἐτέλει ὑπὸ Βρεττανικὴν εὐθύνην (1).

Ἡ νῆσος, παρὰ τὰς ἐπὶ τοῦ ἀντιθέτου ἀπόψεις τοῦ Βρεττανικοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅστις ἐφιλοδόξει νὰ ἴδῃ αὐτὴν ὠργανωμένην ὡς ἐν ἑτερον Σκάππα Φλόου (2), πόρρω ἀπεῖχεν ἀπὸ τοῦ νὰ δύναται νὰ ἀμυνθῇ κατὰ ἰσχυρᾶς ἐχθρικῆς ἐνεργείας.

**23.** Ἀπὸ τῆς 17ης Ἀπριλίου, ὅποτε εἶχε μελετηθῇ ἡ ἐκκένωσις τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος (Ἐπιχείρησις Δαίμων), ἀπεφασίσθη λόγῳ τῆς ἐλλείψεως σκαφῶν, ὅπως μέγα μέρος τῶν ἀποχωρούντων ἐξ Ἑλλάδος Βρεττανικῶν στρατευμάτων, ἀποβιβασθῶσιν εἰς τὴν Κρήτην, ὥστε τὰ πλοῖα νὰ ἔχωσι τὴν δυνατότητα μιᾶς συντομωτέρας διαδρομῆς μετ' ἐπιστροφῆς (3).

Τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς, διὰ σήματός του πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Στόλου, διέταξε (4) ἵνα ὁ ὀπλισμὸς μὴ τύχῃ προτεραιότητος εἰς βάρος τῶν ἀνδρῶν κατὰ τὰς ἐπιβιβάσεις. Ὑπὸ πολλῶν ἀξιωματικῶν ἐπιβιβάσεως καὶ ἀξιωματικῶν τοῦ Ναυτικοῦ, βάσει τῆς διαταγῆς ταύτης, ἀπητήθη ὅταν ἤρχισαν αἱ ἐπιβιβάσεις ἵνα οἱ ἀνερχόμενοι ἐπὶ τῶν πλοίων ἄνδρες ἐγκαταλείψωσι καὶ τὸν ἐλαφρὸν καὶ ἀτομικὸν ὀπλισμὸν τῶν ἀκόμη. Παρὰ πλείστων ὅμως ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν, ἡ ἀπαίτησις αὕτη δὲν ἐπραγματοποιήθη.

Κατὰ τὸ σχέδιον ἐκκένωσεως ἐπεδιώχθη ἵνα οἱ ἄνδρες τῶν τεχνικῶν ὀπλῶν καὶ μάλιστα τοῦ πυροβολικοῦ προωθηθῶσι κατ' εὐθείαν εἰς Αἴγυπτον· μόνον δὲ αἱ συνθῆκαι καὶ τὰ ἀπρόοπτα κατὰ τὰς γενομένας ἐπιβιβάσεις, συνετέλεσαν ὥστε ἄνδρες τῶν μονάδων τούτων νὰ ἀποβιβασθῶσιν εἰς τὴν Κρήτην.

**24.** Τὴν 25ην Ἀπριλίου ἀπεβιβάσθη εἰς τὴν Κρήτην ἡ πρώτη σημαντικὴ δύναμις, ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ ὄγκου τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Ἡ δύναμις τῆς μονάδος ταύτης ὡς καὶ τῶν ἄλλων τμημάτων ἅτινα ἀφίχθησαν κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἀνῆρχετο εἰς 5.000 ἀνδρῶν.

Κατὰ τὰς ἐπομένας ἡμέρας μέχρι καὶ 30ῆς Ἀπριλίου ἐξεκένώθησαν ἐν συνόλῳ 45.000 περίπου ἄνδρες πρὸς Κρήτην καὶ Αἴγυπτον, ἐξ ὧν παρέμειναν τελικῶς ἐν Κρήτῃ περὶ τὰς 25.000, ὧν πλείστοι ἄοπλοι, ἄνευ ἀτομικῶν εἰδῶν καὶ ἄνευ βαρέως ὀπλισμοῦ καὶ ὀχημάτων, ἀπάντων ἐγκαταλειφθέντων ἐν τῇ ἡπειρωτικῇ Ἑλλάδι.

(1) Οὐίτσων Τσῶρτσιλ. Ἀπομνημονεύματα τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τόμος III. Βιβλίον Πρῶτον, Κεφάλαιον 15ον. Ἑλληνικὴ Ἐκδόσις Σελ. 269-298.

(2) Ἐκ τῶν σπουδαιότερων βάσεων τοῦ Βρεττανικοῦ στόλου ἐν τῇ Ἀτλαντικῇ εἰς τὰς Ὀρκαδάς νήσους.

(3) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 23

(4) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 22



5. Μεταφορὰ Βρεττανικῶν στρατευμάτων εἰς Κρήτην.



6. Τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλτα.





25. Ἐνῶς συνετελεῖτο ἡ ἐκκένωσις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰς Βρεττανικὰς δυνάμεις, νεώτεραι σκέψεις καὶ ἀποφάσεις ἐλαμβάνοντο ὑπὸ τοῦ Στρατηγεῖου Μέσης Ἀνατολῆς διὰ τὴν νῆσον.

Τὴν 27ην Ἀπριλίου προερχόμενος ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος, ἀπεβιβάσθη εἰς αὐτὴν ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Ἑλλάδος Στρατηγὸς Οὐίλσον. Διὰ σήματος τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μέσης Ἀνατολῆς διετάχθη οὗτος τὴν 28ην ἵνα κατόπιν μελέτης μετὰ τῶν ἐν Κρήτῃ ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν ἀναφέρῃ ποία δυνάμεις ἀπητεῖτο διὰ τὴν ἄμυναν τῆς Κρήτης ἥτις δὲν ἔπρεπε νὰ καταληφθῇ ἀπὸ τὸν ἐχθρόν, καὶ ὅτι εἰς τὴν δυνάμειν αὐτὴν ἔπρεπε νὰ ὑπολογισθοῦν ὅσα ἐκ τῶν εὕρισκομένων εἰς τὴν νῆσον στρατευμάτων ἐθεωροῦντο κατάλληλα, τῆς ὑπολοίπου δυνάμεως μεταφερομένης εἰς Αἴγυπτον ὅπου ὑπῆρχε μεγίστη ἀνάγκη στρατευμάτων.

Κατόπιν γενομένης συσκέψεως, ὁ Οὐίλσον ἀνέφερε εἰς τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ὅτι ἐθεώρει δυνατὴν βίαιαν ἀπόβασιν τῶν Γερμανῶν ἀπὸ θαλάσσης ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς ἀεροπορίας των, ὅποτε ἡ ἐπέμβασις τοῦ Βρεττανικοῦ στόλου θὰ ἦτο δύσκολος, δεδομένου ὅτι ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορικὴ ὑποστήριξις τοιαύτης ἐπιχειρήσεως ἦτο ἀπεριόριστος ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς δυνατότητας τῆς Βρεττανικῆς Ἀεροπορίας. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς ἡ διατήρησις τῆς νήσου ἦτο μία δυσχερὴς ἀποστολή, ἐκτὸς ἂν ἦτο δυνατὴ ἡ διατήρησις εἰς αὐτὴν μιᾶς ἐπαρκοῦς δυνάμεως στρατοῦ ξηρᾶς, ἀεροπορίας καὶ στόλου.

Ἡ δυνάμεις τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ τοιαύτη τριῶν ταξιαρχιῶν τῶν τεσσάρων ταγμάτων, ὡς καὶ ἐνὸς μηχανοκινήτου τάγματος, ἐπὶ πλεον δὲ ἡ δυνάμεις τῆς ΜΝΒΔΟ διὰ τὸν κόλπον τῆς Σούδας. Πλὴν τοῦ ὑπάρχοντος ἤδη πυροβολικοῦ καὶ τῆς ΜΝΒΔΟ, ἀπητεῖτο εἰσέτι μία βαρεῖα καὶ μία ἑλαφρὰ Α/Α μοῖρα. Διὰ τῶν ἀνωτέρω δυνάμεων, θὰ ἔδει νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ κατοχὴ τῶν ζωτικῶν σημείων τῆς νήσου, ἥτοι τοῦ Ἡρακλείου μετὰ τοῦ ἀεροδρομίου του, τῶν Χανίων, τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ τοῦ κόλπου τῆς Σούδας.

Τὰς προτεινομένας δυνάμεις, ὁ Στρατηγὸς Οὐίλσον ἐθεώρει ὡς τὰς ἐλαχίστας ἀπαιτούμενας διὰ τὴν ἄμυναν, ἐφρόνει δὲ ὅτι χρησιμοποίησις μικροτέρων δυνάμεων, θὰ ἔφερε ὄλεθρον καὶ ὅτι ἐχρειάζετο νὰ ληφθῇ μία ἄμεσος ἀπόφασις.

26. Τὴν 28ην Ἀπριλίου, ὁ Ἀρχιστράτηγος τῶν Δυνάμεων Μέσης Ἀνατολῆς, ἔλαβε τὸ κάτωθι προσωπικὸν τηλεγράφημα τοῦ Τσῶρτσιλ :

*«...Ἐκ τῶν πληροφοριῶν τὰς ὁποίας ἔχομεν, καταφαίνεται ὅτι θὰ ἐξαπολυθῇ συντόμως ἐναντίον τῆς Κρήτης σφοδρὰ ἐπίθεσις ὑπὸ Γερμανικῶν ἀερομεταφερομένων στρατευμάτων καὶ βομβαρδιστικῶν. Γνωρίσατέ μου ποίας δυνάμεις διαθέτετε εἰς τὴν νῆσον καὶ ποῖα εἶναι τὰ ἐφόδιά σας. Λαμπρὰ εὐκαιρία μᾶς παρέχεται διὰ νὰ πλῆξωμεν ἐπιτυχῶς τὰ ἀεραγῆματα. Κρατερὰ ἄμυνα δέον νὰ ἀντιταχθῇ εἰς τὴν Κρήτην». (1)*

Ὅμοίως ὑπέδειξε διὰ τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Ἐπιτελείου, ἵνα εἰς τὸν Νεοζηλανδὸν Ὑποστράτηγον Freyberg (Φρέϋμπεργκ) (2) διὰ τὸ θάρρος τοῦ ὁποίου ἔτρεφε μέγαν θαυμασμόν ἀνατεθῇ ἡ διοίκησις τῶν ἐν Κρήτῃ δυνάμεων καὶ ἡ ἄμυνα τῆς Κρήτης. (3) Ὁ Οὐέιβελ συνεφώνησεν εἰς τοῦτο.

(1) Οὐίνστον Τσῶρτσιλ. Ἀπομνημονεύματα (Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις). Τόμος III. Βιβλίον Πρῶτον. Σελ. 300.

(2) Διοικητὴς τῶν Νεοζηλανδικῶν δυνάμεων τοῦ Βρετανικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος Ἑλλάδος.

(3) Οὐίνστον Τσῶρτσιλ. Ἀπομνημονεύματα (Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις). Τόμος III. Βιβλίον Πρῶτον. Σελ. 301.

Ἐξ ἑτέρου, ἡ ἐν Λονδίνῳ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ἀπέστειλε κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς αὐτὸν τὴν πληροφορίαν ὅτι διὰ τῆς ἐν Ἀνατολικῇ Μεσογείῳ διατιθεμένης Γερμανικῆς ἀεροπορίας, οἱ Γερμανοὶ ἠδύναντο νὰ ἀποβιβάσουν εἰς Κρήτην 3000—4000 στρατευμάτων ξηρᾶς ἢ ἀλεξιπτωτιστῶν δύο ἕως τρεῖς διαδρομὰς ἡμερησίως ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος καὶ τρεῖς ἕως τέσσαρας τοιαύτας ἐκ Ρόδου.

Ὁ Οὐέιβελ, ἀπαντῶν εἰς τὸ τηλεγράφημα τοῦ Τσῳρτσιλ <sup>(1)</sup> ἀνέφερε ὅτι ἐν Κρήτῃ, πλὴν τῶν ἀρχικῶν δυνάμεων, ὑπῆρχον ἤδη 30.000 ἄνδρες μεταφερθέντες ἐξ Ἑλλάδος, ὅτι πιθανὸν τὸ σχέδιον ἐπιθέσεως τῶν Γερμανῶν νὰ ἀφεώρῃ προσβολὴν τῆς Συρίας καὶ τῆς Κύπρου καὶ ὅτι θὰ μετέβαινε εἰς Κρήτην καὶ εἶτα θ' ἀνέφερεν.

---

(1) Οὐίνστον Τσῳρτσιλ. Ἀπομνημονεύματα (Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις). Τόμος III. Βιβλίον Πρῶτον. Σελ. 300-301



### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

## ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

### *Αἱ Βρεττανικαὶ προπαρασκευαί.*

27. Τὴν 29ην Ἀπριλίου, διὰ τοῦ Ἀγγλικοῦ πολεμικοῦ πλοίου Αἴας, ἀφίχθη εἰς τὴν Κρήτην ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπεργκ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

Ὁ Φρέϋμπεργκ εἶχε σκοπὸν, ἵνα ἀφοῦ ἐπιθεωρήσει τὴν 5ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν, ἥτις εἶχε παραμείνει εἰς Κρήτην, μεταβῇ εἴτα ἀεροπορικῶς εἰς Αἴγυπτον ἵνα ἀναδιοργανώσῃ τὴν Μεραρχίαν του.

Τὴν πρωΐαν ὁμῶς τῆς ἐπομένης 30ης Ἀπριλίου, εἰδοποιήθη οὗτος νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν νῆσον. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἀφίχθη ὁ Ἀρχιστράτηγος Μέσης Ἀνατολῆς Στρατηγὸς Οὐεῖβελ, μὲ σκοπὸν ἀφ' ἑνὸς μὲν ν' ἀναθέσῃ εἰς τὸν Στρατηγὸν Φρέϋμπεργκ τὴν διοίκησιν τῶν δυνάμεων τῆς Κρήτης, ἀφ' ἑτέρου δὲ ν' ἀντιληφθῇ αὐτοπροσώπως τὴν ἐν τῇ νήσῳ κατάστασιν καὶ νὰ συσκεφθῇ περὶ τῆς ἀμύνης. Τὴν 1130 ἐγένετο σύσκεψις εἰς χωρίον μετὰξὺ Χανίων καὶ Μάλεμε ὑπὸ τὴν προεδρίαν του. Κατὰ τὴν σύσκεψιν ἐκείνην παρίσταντο ὁ Βρεττανὸς ἐν Ἑλλάδι Πρεσβευτὴς, ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστον καὶ ἄλλοι.

Ὁ Στρατηγὸς Οὐεῖβελ, πρὶν ἢ ἀρχίσῃ ἡ σύσκεψις, ἐκάλεσε ἰδιαιτέρως τὸν Φρέϋμπεργκ, τὸν ὁποῖον ἀφοῦ συνεχάρη διὰ τὴν δρᾶσιν τῆς Μεραρχίας του ἐν Ἑλλάδι, ἐγνώρισεν εἰς αὐτὸν ὅτι τῷ ἀνέθετε τὴν διοίκησιν τῶν δυνάμεων τῆς Κρήτης, καὶ ὅτι ἐπίστευεν ὅτι ἡ κατὰ τῆς νήσου ἐπίθεσις θὰ ἤρχιζεν μετ' ὀλίγας ἡμέρας. Εἰς ἀντιρρήσεις του ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου, ὁ Οὐεῖβελ ἀπήντησε ὅτι πρέπει νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἀποστολὴν αὐτήν, τὴν ὁποίαν καὶ ἀπεδέχθη τελικῶς, μὴ δυνάμενος νὰ πράξῃ ἄλλως.

Τὸ θέμα τῆς ἐπακολουθησάσης συσκέψεως, ἦτο ἡ ἀνακοίνωσις τῆς ἀναθέσεως τῆς διοικήσεως τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν ἐν Κρήτῃ δυνάμεων εἰς τὸν Ὑποστράτηγον Φρέϋμπεργκ καὶ ἡ ἄμυνα τῆς νήσου, ἥτις ἐπρεπε νὰ κρατηθῇ.

Προεβλέπετο ἡ ἐπίθεσις 5000—6000 ἀνδρῶν ἀεροκινήτων δυνάμεων, ἥτο δὲ ἐνδεχομένη καὶ ἀπόβασις ἀπὸ θαλάσσης. Πρωταρχικοὶ ἀντικειμενικοὶ σκοποὶ τῆς ἐπιθέσεως ἐθεωροῦντο τὸ Ἡράκλειον καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε. Ἀποστολὴ τῶν δυνάμεων Κρήτης, ἦτο ν' ἀπαγορεύσουν εἰς τὸν ἐχθρὸν τὴν χρησιμοποίησιν τῆς νήσου ὡς ἀεροπορικῆς βάσεως καὶ τοιαύτης ὑποβρυχίων. <sup>(1)</sup>

Μετὰ τὴν σύσκεψιν αὐτήν, ὁ Στρατηγὸς Οὐεῖβελ ἀνεχώρησε δι' Αἴγυπτον.

28. Ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ, ἀναλαβὼν τὴν 30ην Ἀπριλίου 1941 τὴν διοίκησιν τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν δυνάμεων τῆς νήσου, ἐμελέτησεν αὐθημερὸν τὴν κατάστασιν καὶ διεπίστωσε τὰς τεραστίας ἐλλείψεις εἰς ὅπλισμόν, πυρομαχικὰ καὶ παντοειδῆ ἄλλα ἐφόδια. Ὡς πρὸς τὴν ἐκτίμησιν τῆς καταστάσεως, συνεφώνησε μετὰ τῶν προκατόχων του ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἀεροδρομίων καὶ τοῦ κόλπου τῆς Σούδας.

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Creta». Σελ. 41

Ἡ θέσις ἦν κατεῖχον αἱ δυνάμεις Κρήτης, ὅτε ἀνέλαβε ὁ Φρέϋμπεργκ τὴν ἄμυναν αὐτῆς, ἦσαν τῶν Νεοζηλανδικῶν Δυνάμεων ἀπὸ Χανίων μέχρι καὶ Μάλεμε, τῆς 14ης Ταξιαρχίας εἰς Ἡράκλειον πλὴν τοῦ I Τάγματος Οὐαλλῶν ὅπερ εἶχε ἀναλάβει τὴν χερσόνησον τοῦ Ἀκρωτηρίου, καὶ τῶν Αὐστραλιανῶν δυνάμεων, αἵτινες εὐρίσκοντο εἰς τὴν νοτιοανατολικῶς τοῦ κόλπου τῆς Σούδας περιοχὴν.

Ἑλληνικὰ τάγματα ἦσαν ἐγκάτεστημένα εἰς Χανιά, Ρέθυμνον καὶ Ἡράκλειον (ἔμπεδα) καὶ τινὰ τοιαῦτα νεοσυλλέκτων εἰς Ἀγυιάν, Γαλατᾶν, Μουρνιές, Καστέλλι Κισσάμου, περιοχὴν Ρεθύμνου καὶ Ἡράκλειον. Εἰς Ρέθυμνον ἦτο ἐγκάτεστημένη καὶ ἡ Σχολὴ Χωροφυλακῆς. Τὸ ὑπάρχον πυροβολικόν, ἐπάκτιον καὶ Α/Α ἦτο ἀνεπτυγμένον διὰ τὴν προστασίαν τοῦ λιμένος τῆς Σούδας καὶ ἐπάκτια τινὰ πυροβόλα εἶχον διατεθῆ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε.

Ἡ ἀεροπορικὴ δύναμις ἀπηρτίζετο ἐξ ἐξήκοντα περίπου ἀεροπλάνων διαφόρων τύπων, ἄνευ ἀνταλλακτικῶν.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν, ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπεργκ ἔλαβε παρὰ τοῦ Βρεττανικοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν δελτίον πληροφοριῶν τῆς 29ης Ἀπριλίου.

Συμφώνως πρὸς αὐτὴν, ἐπίθεσις κατὰ τῆς νήσου ἔπρεπε νὰ θεωρῇται ἄμεσος ὑπὸ 3.000—4.000 ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ἀερογυμμάτων. Αὕτη θὰ ὑπεστηρίζετο ὑπὸ 315 βομβαρδιστικῶν, 60 δικινητηρίων διώξεως, 240 ἀεροπλάνων καθέτου ἐφορμήσεως καὶ 270 μονοκινητηρίων διώξεως.

Ὑπελογίζετο ἐπίσης ὅτι ὁ ἐχθρὸς διέθετεν ἐπαρκεῖς ναυτικὰς δυνάμεις καὶ πλωτὰ μέσα διὰ τὴν ἐνέργειαν ἀποβάσεων ἀπὸ θαλάσσης.

Ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπεργκ, βάσει τῶν πληροφοριῶν τούτων, ἀνέφερε ἄμεσως εἰς τὸν Ἀρχιστράτηγον Μέσης Ἀνατολῆς ὅτι αἱ δυνάμεις τοῦ ἦσαν τελείως ἀνεπαρκεῖς διὰ ν' ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀναμενομένην ἐπίθεσιν, καὶ ὅτι, ἂν δὲν ηὐξάνετο ἡ δύναμις τῆς ἀεροπορίας διώξεως καὶ δὲν διετίθετο προστασία ἀπὸ θαλάσσης, δὲν ἠδύνατο νὰ ἐλπίζῃ ὅτι θὰ ἀνθέξῃ μὲ δύναμιν στερουμένην πυροβολικοῦ, μὲ ἀνεπάρκειαν σκαφευτικῶν ἐργαλείων καὶ μὲ ἀνεπαρκῆ ἐφοδιασμόν εἰς ὑλικὸν καὶ πυρομαχικά. Ὑπεδείκνυνε ὅτι, ἐὰν δὲν διατίθετο ναυτικὴ καὶ ἀεροπορικὴ προστασία, ἡ ἀπόφασις περὶ διατηρήσεως τῆς νήσου θὰ ἔδει νὰ ἀναθεωρηθῇ. Ἀνέφερεν ἐπίσης ὅτι ἐθεώρει καθῆκον τοῦ νὰ πληροφορήσῃ τὴν Κυβέρνησιν τῆς Νέας Ζηλανδίας ἐπὶ τῆς καταστάσεως εἰς ἣν εἶχε περιαχθῇ τὸ πλεῖστον τῆς Μεραρχίας του (1). Ἐν συνεχείᾳ ἀπέστειλε σῆμα πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Νέας Ζηλανδίας, εἰς ὃ περιγράφων τὴν ὅλην κατάστασιν κατέληγεν : (1)

*«...Ἐπιθυμῶ νὰ ὑποδείξω εἰς τὴν Κυβέρνησιν ὅτι εἶναι λίαν ἐπικίνδυνος ἡ κατάσταση εἰς τὴν ὁποίαν ἔχει ἐμπλακῇ ὁ κύριος ὄγκος τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας. Συνιστῶ ὑμῖν ὅπως ἐξασκήσητε πίεσιν ἐπὶ τῶν ἀρμοδίων ἐν Λονδίνῳ κύκλων, ὅπως μᾶς ἐφοδιάσουν μὲ ἐπαρκῆ μέσα διὰ τὴν ἄμυναν τῆς νήσου, ἢ ἀναθεωρήσουν τὴν ἀπόφασίν των, ὅτι πρέπει νὰ κρατηθῇ ἡ Κρήτη...»*

Ταυτοχρόνως ὅμως, δι' εἰδικῆς ἡμερησίας διαταγῆς του, προητοιμάζεν ἠθικῶς τὰ στρατεύματά του διὰ τὸν νέον ἀγῶνα τὸν ὁποῖον θ' ἀνελάμβανον ἐν Κρήτῃ.

Εἰς τὴν ἀναφορὰν τοῦ Στρατηγοῦ Φρέϋμπεργκ, ὁ Ἀρχιστράτηγος Μέσης Ἀνατολῆς ἀπήντησεν, ὅτι ἐθεώρει ὑπερβολικὰς τὰς προβλέψεις τοῦ Ὑπουργείου, παρεδέχετο ὅμως τὴν δυνατότητα σοβαρᾶς ἐπιθέσεως εἰς μεγάλην κλίμακα.

(1) Οὐνίστων Τσῶρτσιλ. Ἀπομνημονεύματα Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Τόμος III. Βιβλίον I. Κεφ. 15. Σελ. 393, 304 (Ἑλληνικῆς Ἐκδόσεως)

Τὸν ἐπληροφóρει ὅτι ἡ παροχὴ ἀεροπορικῆς βοήθειας ἦτο δύσκολος, ἀλλ' ὅτι ὁ στόλος τῆς Μεσογείου ἦτο ἑτοιμος νὰ βοηθήσῃ ἐὰν οἱ Γερμανοὶ ἐπετίθεντο κατὰ τῆς Κρήτης. Τῷ ἐγνώρισε ὅτι προσεπάθει ὥστε νὰ ἀντικαταστήσῃ τὰ Νεοζηλανδικὰ στρατεύματα, καὶ τελικῶς τὸν ἐπληροφóρει ὅτι τὸ Πολεμικὸν Συμβούλιον εἶχε διατάξῃ ρητῶς ὅπως ἡ Κρήτη διατηρηθῇ, ἀλλ' ὅτι καὶ ἂν ἀκόμη ἀναθεωρεῖτο μία τοιαύτη ἀπόφασις, ἦτο ἀμφίβολον ἂν θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐκκένωσις πρὸς τῆς ἐπιθέσεως τῶν Γερμανῶν.

29. Ἐκτὸς τῶν πρὸς τὰ ἄνω ἐνεργειῶν του, δι' ὧν ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων Κρήτης κατετόπιζε ἐπὶ τῶν δυνατοτήτων του καὶ ἐζήτει ἐνίσχυσιν, ἡσχολήθη οὗτος δραστηρίως διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῶν εἰς χεῖρας του δυνάμεων καὶ μέσων, ἐπιδιώκων, ἐλλείψει ἐπαρκῶν μέσων ἐπικοινωνιῶν καὶ διαβιβάσεων, ἵνα ἡ ἄμυνα ἐκάστης ἐκ τῶν τεσσάρων ζωτικῶν περιοχῶν τῆς νήσου, καταστή κατὰ τὸ δυνατόν ἀνεξάρτητος.

Διὰ διαταγῆς του ἐκδοθείσης τὴν 3ην Μαΐου, ἀνέθετε τὴν ἄμυναν τῆς νήσου εἰς τέσσαρα συγκροτήματα, κατανεμημένα εἰς τοὺς τομεῖς Ἡρακλείου, Σούδας, Χανίων, Μάλεμε καὶ Ρεθύμνου (1).

Ὡς πρὸς τὴν δύναμιν ἐφεδρείας του, αὕτη ἀπετελεῖτο ἐκ μιᾶς ταξιαρχίας καὶ ἐνὸς τάγματος πεζικοῦ, δυτικῶς καὶ νοτίως Χανίων.

Ἀποκρυσταλλωθείσης μιᾶς πρώτης διατάξεως τῶν δυνάμεων ἀμύνης, ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων Κρήτης, ἐν ἀνάμονῇ τῶν εἰς ὕλικὸν ἐνισχύσεων ἃς ἐζήτησεν, ἐξηκολούθησε τὴν προσπάθειαν τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν εἰς τὴν διάθεσίν του ὑπαρχόντων μέσων καὶ στρατευμάτων, ὡς καὶ τὴν συνεχῇ προσπάθειαν κατασκευῆς καὶ βελτιώσεως ἔργων ἐκστρατείας.

Ἡ κατασκευὴ ἔργων ἐκστρατείας ἐδυσχεραίνετο ἐκ τῆς παντελοῦς σχεδὸν ἐλλείψεως σκαφευτικῶν ἐργαλείων.

Οἱ ὀπλῖται ἐχρησιμοποίησαν ὡς τοιαῦτα καὶ τὰ κράνη αὐτῶν ἀκόμη, ἵνα κατασκευάσωσι χαρακώματα καὶ ὀρύγματα. Διὰ τῶν πλοίων ἅτινα κατῴρθωσαν νὰ φθάσουν καὶ νὰ ἐκφορτωθῶν, μετεφέρθησαν εἰς τὴν νῆσον ἱκαναὶ ποσότητες συρματοπλέγματος δι' ὧν ἐνισχύθησαν αἱ θέσεις ἀμύνης.

30. Παρὰ τὰς δυσχερείας αἵτινες ἐδημιουργοῦντο ἐκ τῆς δράσεως τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, κατῴρθωθη νὰ ἀποβιβασθῶν εἰς τὴν νῆσον τὴν 10ην Μαΐου ἢ 1η Ἑλαφρὰ Πυροβολαρχία (4 πυροβόλα Χόβιτζερ τῶν 3,7 ἰντσῶν), διατεθεῖσα εἰς τὴν 4ην Ταξιαρχίαν.

Διὰ τῆς ἰδίας νηοπομπῆς ἀφίχθησαν τμήματα καὶ μονάδες τῆς MNB-DO ἥτοι: Τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ 2ου Συντάγματος Α/Α Πυροβολικοῦ τῶν Βασιλικῶν Πεζοναυτῶν. Αἱ Α' καὶ C Βαρεῖαι Α/Α Μοῖραι ἐξ ὀκτῶ πυροβόλων τῶν 3 ἰντσῶν ἐκάστη. Αἱ Χ καὶ Ζ Μοῖραι Πυροβολικοῦ ἐπακτίου ἀμύνης ἐκ 2 πυροβόλων τῶν 4 ἰντσῶν ἐκάστη. Εἰς λόχος διαβιβάσεων, διμοιρία ἐπιτηρήσεως καὶ λόχος ἀποβαθρῶν καὶ μεταφορῶν.

Διὰ τῶν ἀφικνουμένων μέσων, ὁ Φρέϋμπεργκ ἐνίσχυε συνεχῶς τὴν ἰσχύν τῶν μονάδων του, ἂφ' ἑτέρου δὲ καθώρισε καὶ δι' ὁδηγιῶν τὴν μέθοδον διεξαγωγῆς τοῦ ἀγῶνος. Αὕτη συνίστατο εἰς ταχείας ἀντεπιθέσεις, κύκλωσιν τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ταχείαν κίνησιν τῶν στρατευμάτων πρὸς τὰ ἀπειλούμενα σημεία. Μεταξὺ ἄλλων ἀμυντικῶν μέτρων, ἐζήτησεν ὅπως ναρκοθετήσῃ τὰ ἀεροδρόμια ἀλλὰ τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς δὲν ἐπέτρεψε τοῦτο ἐπὶ τῆς προόφει ὅτι ταῦτα θὰ χρησιμοποιοῦντο ἐν καιρῷ ὑπὸ τῆς φιλίας ἀεροπορίας.

(1) Σχεδιάγραμμα 1



**31.** Τὴν 13ην Μαΐου <sup>(1)</sup> συνεκροτήθη ἡ 10η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Kirpenberger (Κιππενμπέργκερ), μὲ ἀποστολὴν τὴν κάλυψιν τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου Γαλατᾶς ἀπὸ Δυσμῶν καὶ ἀμυναν τῆς ἀκτῆς ἀπὸ Βορρᾶ <sup>(2)</sup>.

Ἡ Ταξιαρχία αὕτη ἀπηρτίσθη ἐκ τοῦ Στρατηγείου της μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως εἰς νοτιοδυτικὴν παρυφὴν Γαλατᾶ καὶ ἐκ τῶν

—6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ.

—8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ.

—Μικτοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἀπαρτισθέντος ἐκ πλεοναζόντων ὀπλιτῶν ὀπλων καὶ ὑπηρεσιῶν.

—Ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Μεραρχιακοῦ Ἱππικοῦ πεζομάχων (γνωστὸν ὡς Ἀπόσπασμα Ράσσελ ἐκ τοῦ Διοικητοῦ αὐτοῦ).

Ὑπὸ τὴν Ταξιαρχίαν ὑπῆχθη καὶ τὸ 20ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα Πεζικοῦ μὲ τὴν δέσμευσιν ὅτι δὲν ἠδύνατο νὰ χρησιμοποιηθῇ τοῦτο ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

Τὴν 15ην Μαΐου ἀφίχθη καὶ ἕτερον κλιμάκιον τῆς ΜΝΒΔΟ, ἀποτελούμενον ἀπὸ τὴν 23ην Ἐλαφρὰν Α/Α Μοῖραν ἐξ ἐλαφρῶν πολυβόλων καὶ μοῖραν προβολέων μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ II Συντάγματος προβολέων. Κατὰ τὸ ἴδιον χρονικὸν διάστημα ἀφίχθησαν 49 πυροβόλα ἐκ λαφύρων Ἰταλικά καὶ Γαλλικά, διαμετρήματος 75 καὶ 100 χιλιοστῶν, μετὰ τριακοσίων μέχρι τετρακοσίων βλημάτων ἕκαστον. Ὑπερδιπλάσια πυροβόλα ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶχον ἀποσταλῇ, ἀλλὰ πάρα πολλὰ ἐξ αὐτῶν εἶχον ἀπολεσθῇ μετὰ τῶν μεταφερόντων αὐτὰ πλοίων. Ἐπίσης κατωρθώθη νὰ περισωθοῦν ἐκ βυθισθέντων ἐν τῷ ὄρω πλοίων ἐλάχιστος ἀριθμὸς νοσοκομειακῶν καὶ μεταφορικῶν ὀχημάτων.

Τὴν 16ην Μαΐου ἀπεβιβάσθη εἰς Κρήτην τὸ 2ον Τάγμα τοῦ Λαϊτσέστερ, τὸ ὁποῖον διετέθη εἰς τὸν τομέα τῆς 14ης Ταξιαρχίας εἰς τὸ Ἡράκλειον.

Κατὰ τὸ ἴδιον χρονικὸν διάστημα ἀφίχθησαν ἐξ Αἰγύπτου 10 ἐλαφρὰ ἄρματα μάχης καὶ 6 μέσα τοιαῦτα τύπου «I» (Infantry = Πεζικοῦ). Τὰ τελευταῖα ταῦτα κατενεμήθησαν ἀνὰ δύο εἰς τὰ ἀεροδρόμια Μάλεμε, Ρεθύμνου καὶ Ἡρακλείου. Τὰ ἐλαφρὰ διετέθησαν εἰς τὸ Γ'. Σύνταγμα Οὐσσάρων.

Ἡ ἐργασία διὰ τὴν ὀργάνωσιν τῶν θέσεων συνεχίζετο ἐσυντόνως, μεγάλη δὲ μέριμνα κατεβάλλετο διὰ τὴν ἀπόκρυψιν καὶ παραλλαγὴν. Δέον νὰ τονισθῇ, ὅτι λόγῳ τῆς φροντίδος ταύτης εἰς τὸ ζήτημα τῆς ἀποκρύψεως καὶ τῆς παραλλαγῆς, ἐλαχίστας ἀπωλείας ἐπέφερον οἱ σφοδρότατοι καὶ πολυήμεροι βομβαρδισμοὶ τῶν Γερμανῶν εἰς τὰς δυνάμεις τῆς Κρήτης. Τὸ ἀφίχθῃ ὑλικὸν πυροβολικοῦ ἐπηνδρώθη καὶ αἱ ἀφίχθεισαι μονάδες τῆς ΜΝΒΔΟ, ὡς καὶ τὸ ἀπὸ Νοεμβρίου 1940 ὕφιστάμενον τοιοῦτον κατενεμήθησαν εἰς τοὺς διαφόρους τομεῖς <sup>(3)</sup>.

Τὴν 16ην Μαΐου, ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων Κρήτης ἀνέφερεν <sup>(4)</sup> ὅτι συνεπλήρωσε τὸ σχέδιον διὰ τὴν ἀμυναν τῆς Κρήτης καὶ ἦτο λίαν αἰσιόδοξος. Τὰ στρατεύματά του ἦσαν εἰς καλὴν κατάστασιν καὶ εἶχον ἠθικὸν ἀκμαῖον, ἡλπιζε δὲ ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Βασιλικοῦ ναυτικοῦ, θὰ ἐκράτει τὴν νῆσον <sup>(4)</sup>.

(1) C. Baclay' S. Ἐπίσημος Νεοζηλανδικὴ Ἱστορία. Τόμος Κρήτη. Σελ. 59.

(2) Greec and Crete. Σελ. 159

(3) Βλέπε διάταξιν δυνάμεων § 40.

(4) Οὐόττων Τσῶρτσιλ Ἀπομνημονεύματα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τόμος III. Βιβλίον Πρῶτον. Κεφάλαιον 15. (Ἑλληνικῆς Ἐκδόσεως. Σελ. 311).

*Ἡ ὁργάνωσις τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων.*

**32.** Ἀπὸ τῆς 29ης Ἀπριλίου, ὁ Βασιλεὺς ἐγκατεστάθη εἰς Χανιά ἵνα εὕρισκεται εἰς μεγαλυτέραν καὶ στενωτέραν ἐπαφὴν μετὰ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν Βρεττανῶν. Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν τελευταίων τούτων, Κυβέρνησις καὶ Βασιλεὺς ἐτόνιζον πάντοτε τὴν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως καὶ ἐπέδιδσκον τὴν παροχὴν τῶν ὑλικῶν μέσων, ἅτινα ἀπητοῦντο ἵνα αἱ Ἑλληνικαὶ μονάδες καταστῶσιν ἀξιόμαχοι καὶ ἐνισχυθῶσι καὶ διὰ πολιτοφυλακῆς καταλλήλως ἐξοπλιζομένης. Ἀφ' ἑτέρου, ἐντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πλαισίου κατεβλήθησαν προσπάθειαι διὰ τὴν αὐξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στελεχῶν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, διὰ τὴν ὁργάνωσιν πολιτοφυλακῆς ἐπὶ νέων βάσεων, καὶ διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν ὅλων, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ τακτικὴ χρησιμοποίησις των.

Ὅργανικαὶ μονάδες ὡς ἐξετέθη ἦσαν ὀκτὼ τάγματα ἐκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων ἀπὸ I ἕως VIII, ἡ Σχολὴ Χωροφυλακῆς, ἡ Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ τὰ Ἑμπεδα Τάγματα Χανίων, Ρεθύμνου καὶ Ἡρακλείου.

Υπῆρχεν ἐπίσης καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀξιωματικῶν ἀνακληθέντων ἐκ τῆς ἐφεδρείας καὶ διαμενόντων ἐν τῇ νήσῳ ὡς καὶ ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, ἰδίᾳ πρωτοβουλία ἀφικθέντων ἐξ Ἑλλάδος ὑπὸ μορφήν μικρῶν ὁμάδων ἢ μεμονωμένων ἀτόμων.

Αἱ μονάδες ἦσαν πενιχρῶς ἐξοπλισμέναι, οἱ δὲ περισσότεροι ἐκ τῶν ἀνδρῶν ἀνεκπαίδευτοι, δεδομένου ὅτι οἱ ἄνδρες τῶν Ταγμάτων εἶχον τύχει ὀλιγοήμερου μόνον ἐκπαιδεύσεως ὡς νεοσύλλεκτοι, καταταγέντες τὸ πρῶτον 10ήμερον τοῦ Ἀπριλίου.

Οἱ διαρρεύσαντες ἐξ Ἑλλάδος οὐχὶ μὲ ὁργανικὰς μονάδας ἄνδρες, ἦσαν κατὰ τὸ πλεῖστον ἄοπλοι.

Διὰ τὴν αὐξησιν τῆς δυνάμεως τῶν ὑπαρχουσῶν μονάδων, διετάχθη ὅπως ἅπαντες οἱ ἐξ Ἑλλάδος ὁπλίται, οἱ ἀφικθέντες ἀπὸ 25-3-41 καὶ μὴ ἀνήκοντες εἰς ὁργανικὰ σώματα, προσκολληθῶσιν εἰς τὰ πλησιέστερα ἔμπεδα, πλὴν τῶν Κρητῶν.

Οἱ Κρήτες κλάσεως 1929 καὶ παλαιότερων, προσεκολλήθησαν εἰς τὰ πλησιέστερα τάγματα καὶ ἀπεστάλησαν εἰς μηνιαίαν ἄδειαν, οἱ δὲ ἐκ τούτων τραυματῆαι διετάχθη ὅπως εἰσαχθοῦν πρὸς νοσηλείαν εἰς νοσοκομεῖα. Ὅμοίως οἱ τῆς κλάσεως 1930 καὶ νεωτέρων, προσεκολλήθησαν ἐπίσης εἰς τὰ τάγματα καὶ τελικῶς διετάσσετο, ἵνα τοῦτο γίνεταί καὶ διὰ τοὺς ἐκάστοτε ἀφικνουμένους εἰς τὸ μέλλον.

Ἀφ' ἑτέρου, τὴν 4ην Μαΐου τὸ Ὑφυπουργεῖον Ἀσφαλείας ἀπηγόρευσε τὴν ἀναχώρησιν πρὸς κατεχόμενα ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐδάφη οἰουδήποτε ἀτόμου, ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ἀφ' ἑνὸς μὲν ἡ διαρροὴ πληροφοριῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ ν' ἀποτραπῇ τελείως ἡ ἐπάνοδος εἰς ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα στρατευσίμων.

**33.** Τὴν 4ην Μαΐου διὰ διαταγῆς τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν (1) ἡ Κρήτη διηρέθη εἰς τέσσαρα στρατιωτικὰ διαμερίσματα ἥτοι: Τὸ I Διαμέρισμα μὲ ἔδραν τὰ Χανιά, τὸ II μὲ ἔδραν τὸ Ρεθύμνον τὸ III μὲ ἔδραν τὸ Ἡράκλειον καὶ τὸ IV μὲ ἔδραν τὴν Νεάπολιν. Ἡ δικαιοδοσία τῶν διοικητῶν τῶν Διαμερισμάτων τούτων καθωρίσθη ὡς τοιαύτη διοικητῶν ταξιαρχίας ὑπήχθησαν δὲ ὑπ' αὐτὰ ἀπὸ διοικητικῆς, ἐκπαιδευτικῆς καὶ τακτικῆς ἀπόψεως: τὰ τάγματα ἐκπαιδεύσεως, τὰ ἔμπεδα τάγματα, τὰ φρουραρχεῖα, τὰ τμήματα πολιτοφυλα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΘ/37

κῆς, ἀπὸ διοικητικῆς δὲ τὰ στρατιωτικὰ ἀναρρωτήρια πλὴν τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου Χανίων, ὑπαγομένου ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν. Ἡ Χωροφυλακὴ καὶ τὰ τμήματα τῆς Ὑπηρεσίας Ἐπιτηρήσεως Συναγερμοῦ, ἀέρος, θαλάσσης ὑπήχθησαν ὑπὸ τὰ Διαμερίσματα μόνον τακτικῶς. Δι' ἐτέρας διαταγῆς <sup>(1)</sup> καθωρίσθησαν ἐν λεπτομερείαις αἱ δικαιοδοσίαι καὶ τὰ καθήκοντα τῶν διοικητῶν τῶν Διαμερισμάτων ὡς καὶ ἡ ἀποστολὴ αὐτῶν, ἥτις ἦτο : Ἡ αὐστηρὰ καὶ διηνεκὴς ἐπιτήρησις τῶν σημείων τῶν ἀκτῶν τῶν προσφόρων πρὸς διενέργειαν ἀποβάσεως. Εἰς περίπτωσιν τοιαύτης ἀποπείρας, ἀπόκρουσις αὐτῆς παντὸς μέσου καὶ πάσῃ θυσίᾳ. Διὰ καταλλήλου κατανομῆς ὡσαύτως ἀναλόγων τμημάτων καὶ ἐν συννοήσει καὶ διαρκεῖ συνδέσμῳ μετὰ τῶν Ἀρχῶν Χωροφυλακῆς καὶ τῶν τμημάτων Πολιτοφυλακῆς, ἐπιτήρησις ὁλοκλήρου τῆς περιοχῆς τοῦ διαμερίσματος καὶ ἰδίᾳ τῶν περὶ τὰ ἀεροδρόμια, πυροβολεῖα καὶ ἀποθήκας χώρων, καὶ ματαίωσις καὶ ἄμεσος ἐξουδετέρωσις πάσης ἀποπείρας δράσεως ἀλεξιπτωτιστῶν ἢ ἀεραγνημάτων.

Ἡ συνεχὴς καὶ ἐντατικὴ ἐκπαίδευσις τῶν χρηζόντων τοιαύτης τμημάτων, ἡ ἀνύψωσις τοῦ φρονήματος καὶ τοῦ ἠθικοῦ των, ὥστε τάχιστα νὰ ἀξιοποιηθῇ ἡ ἐν Κρήτῃ στρατιωτικὴ δύναμις, ἐμπνεομένη ὑπὸ μόνῃς τῆς ἰδέας τῆς ὑπὲρ Πατρίδος θυσίας.

Ἐπειδὴ τὸ Καστέλλι Κισσάμου ἦτο μία ἐκ τῶν πλησιεστέρων πρὸς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα ἀκτῶν καὶ ἀπεβιβάζετο ἐκεῖ σημαντικὸς ἀριθμὸς ἐκ τῶν ἐξ Ἑλλάδος διαφευγόντων, διετάχθη ἵνα πρὸς ἀποφυγὴν ἐκτρόπων οὗτοι συγκεντρῶνται μερίμνῃ τοῦ ἐκεῖ ἐδρεύοντος I Τάγματος Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀποστέλλονται εἰς τὸ Φρουραρχεῖον Χανίων, πρὸς διάθεσιν.

34. Λόγῳ τῆς μεγίστης ἐλλείψεως ὑπαξιωματικῶν, τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν διέταξε ταχίστην προώθησιν τῶν ἐπιλοχιῶν, λοχιῶν καὶ δεκανέων εἰς τὰ τάγματα ἐκπαιδεύσεως ἐκ τῶν ἐμπέδων.

Τὴν 9ην Μαΐου συνεκροτήθησαν <sup>(2)</sup> αἱ 1η καὶ 2α Στρατιωτικαὶ Διοικήσεις, τῆς 1ης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως περιλαμβανούσης τὸ I καὶ II Στρατιωτικὰ Διαμερίσματα. Ἡ 2α Στρατιωτικὴ Διοίκησις περιελάμβανε τὰ III καὶ IV Στρατιωτικὰ Διαμερίσματα.

Εἰς τοὺς Διοικητὰς (ἀνωτάτους ἀξιωματικούς) τῶν Στρατιωτικῶν Διοικήσεων ἐδίδετο δικαιοδοσία διοικητοῦ μεραρχίας.

Ὑπ' αὐτὰς ὑπήγοντο ἅπασαι αἱ Στρατιωτικαὶ Μονάδες καὶ Ἀρχαὶ αἱ σταθμεύουσαι ἐν τῇ περιοχῇ των, ὡς καὶ ἀπὸ ἀπόψεως τάξεως καὶ ἀσφαλείας καὶ αἱ Ἀρχαὶ Χωροφυλακῆς τῆς περιοχῆς τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως.

Ἀποστολὴ τῶν Στρατιωτικῶν Διοικήσεων ἦτο : ἡ ὁργάνωσις καὶ ἡ διοίκησις τῶν εἰς τὴν περιοχὴν των στρατιωτικῶν δυνάμεων καὶ ἡ προώθησις τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν μονάδων νεοσυλλέκτων.

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν τακτικὴν ὑπαγωγὴν τῶν μονάδων, αὗται ὑπήγοντο ὑπὸ τοὺς Βρεττανοὺς διοικητὰς τῶν τομέων. Προεβλέπετο ὁμοίως διὰ τῆς διαταγῆς ταύτης ὅτι τὸ ἐπιτελεῖον ἐκάστης Στρατιωτικῆς Διοικήσεως θ' ἀπηρτίζετο ἐξ ἐνὸς συνταγματάρχου ἐπιτελάρχου καὶ δύο κατωτέρων ἀξιωματικῶν, ὡς καὶ ἡ ἐνδεχομένη ἀνάπτυξις ὑπηρεσιῶν.

Διετάχθη ὁ Διοικητὴς τοῦ IV Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος νὰ συγκροτήσῃ εἰς Νεάπολιν ἔμπедον τάγμα. Διὰ ἐτέρας διαταγῆς του, τὸ IV στρατιωτικὸν Διαμερίσμα καθώριζε τὰ εἰς ἀξιωματικούς στελέχη τοῦ τάγματος τούτου.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΘ/38.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΘ/29.



Τὴν 9-5-41 ἐξεδόθη ὁ ἀναγκαστικὸς νόμος «περὶ ἀποκαταστάσεως ἀξιωματικῶν καὶ ἀνθυπασπιστῶν ἐξεληθόντων τοῦ στρατεύματος διὰ λόγους πολιτικούς», πρὸς ἀποκατάστασιν πλήρους ὁμονοίας μεταξὺ τῶν στελεχῶν καὶ πρὸς στελέχωσιν τῶν συγκροτουμένων τμημάτων διὰ τῶν ἀναγκαιούντων ἡγητόρων <sup>(1)</sup>. Τὴν 10ην Μαΐου ἀπεφασίσθη ἵνα διενεργηθῶσιν ἐξετάσεις ὑπὸ τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων τὸ δυνατὸν ταχύτερον καὶ ὑποβληθῶσι σχετικὰ πρακτικὰ μέχρι 20ης Μαΐου εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν, προκειμένου οἱ Εὐέλπιδες οὗτοι νὰ πλαισιώσουν τὰς μονάδας.

**35.** Κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ τῶν Βρεττανῶν, ἐκρίθη σκόπιμον ὅπως τὰ τάγματα ἐκπαιδεύσεως ἀναπτυχθῶσιν εἰς ταυτάριθμα συντάγματα πεζικοῦ, τῆς δυνατότητος ταύτης δημιουργηθείσης ἐκ τῆς διαθέσεως εἰς αὐτὰ τῶν διαρρεόντων συνεχῶς εἰς τὴν νῆσον ὀπλιτῶν διαφευγόντων ἐξ Ἑλλάδος, καὶ ἐκ τῶν ἐν Κρήτῃ εὐρισκομένων πρὸ τῆς καταρρεύσεως τοῦ μετώπου ἀδειούχων, ἀσθενῶν κ.λ.π.

Πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης, τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν τὴν 11-5-41 διέταξε ὅπως: <sup>(2)</sup>

Ἐπαντα τὰ τάγματα ἐκπαιδεύσεως μετονομασθῶσιν εἰς συντάγματα πεζικοῦ, διατηροῦντα προσωρινῶς τοὺς μέχρι τοῦδε ἀριθμοὺς αὐτῶν. Εἰς τὰ συντάγματα νὰ ἐνταχθῶσι διὰ διαταγῶν τῶν οἰκείων διοικητῶν στρατιωτικῶν Διαμερισμάτων καὶ ἀπὸ τὰ κατὰ τόπους ἔμπεδα ἢ δύναιμι τῶν ἀγυμνάστων νεοσυλλέκτων ὀπλιτῶν, ὡς καὶ οἱ μὴ ἀπαραίτητοι διὰ τὴν λειτουργίαν των ὀπλῖται, ὀριζομένου ἑνὸς λόχου προσκολλήσεως κατὰ φρουράν. Ἐκαστον σύνταγμα νὰ ἀναπτύξη προοδευτικῶς λόχους καὶ τάγματα ἀναλόγως τῆς δυνάμεως ἀνδρῶν καὶ βαθμοφόρων του. Ἐκαστον τάγμα τῶν συνταγμάτων τούτων νὰ ἀποτελεσθῇ ἀπὸ τέσσαρας λόχους πεζικοῦ δυνάμεως ἐκάστου 120 ὀπλιτῶν καὶ λόχου μηχανημάτων (πολυβόλα, ὅλμοι κ.λ.π.). Οἱ παλαιοὶ στρατιῶται νὰ ἀποτελέσωσιν ἰδίους λόχους εἰς τρόπον ὥστε ἐν ἐκάστῳ συντάγματι νὰ ὦσιν σαφῶς κεχωρισμένα τὰ τμήματα ἀμέσου δράσεως (παλαιοὶ στρατιῶται) ἀπὸ τὰ τοιαῦτα ἐκπαιδεύσεως.

**36.** Διὰ διαταγῆς ἐκδοθείσης τὴν 13ην Μαΐου, ἡ Κρήτη ὑπήχθη ὑπὸ 23ης Ἀπριλίου 1941 εἰς τὴν ζώνην τῶν πρόσω <sup>(3)</sup>.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν, κατόπιν συνεννοήσεως ἐγένετο διάθεσις τῶν Βρεττανικῶν ὁμάδων συνδέσμου εἰς τὰ τάγματα, μὲ ἀποστολὴν τὴν παροχὴν καθ' οἷονδῆποτε τρόπον βοηθείας εἰς ζητήματα ἐκπαιδεύσεως καὶ διοικητικῆς μερίμνης. Τὴν 13ην Μαΐου διελύθη ἡ Στρατιωτικὴ Διοίκησις Κρήτης. Τὴν 14ην Μαΐου, ὁ Ἀντιστράτηγος Τζανακάκης Ἑμμανουὴλ ἀνέλαβε τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν <sup>(4)</sup>.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς ἀπέστειλε τηλεγράφημα εἰς τὸν ἐν Λονδίνῳ πρεσβευτὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς ὃν ἐξέφραζε τὰς ἀνησυχίας του καὶ συνίστα εἰς τοῦτον ὅπως ἐκθέσῃ τὴν κατάστασιν εἰς τὸν Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας ἐκ μέρους τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως <sup>(5)</sup>.

**37.** Τὸ μέγα πρόβλημα τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν τε μονάδων καὶ τῆς πολιτοφυλακῆς, ἐξηρτᾶτο ἀπολύτως ἐκ τῶν Βρεττανῶν. Οἱ Βρεττανοὶ ὑπεσχέθησαν ὅτι θὰ ἐχορή-

(1) Α. Ν. 3013/9-5-41

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΘ/21.

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΘ/15.

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΘ/14.

(5) Ἑμμ. Τσουδεροῦ. «Διπλωματικὰ παρασκήνια». Ἔκδοσις 1950. Σελ. 79.

γουν εἰς τὸν Ἑλληνικὸν στρατὸν ὅπλισμόν ἐκ λαφύρων. Ὅντως μέχρι τῆς 7ης Μαΐου, εἶχον ἐκφορτωθῇ περί τὰ 40 ἐν συνόλῳ πυροβόλα τῶν 100 καὶ τῶν 75 χιλιοστῶν, 400 τόννοι πυρομαχικῶν διὰ τὸ ὑλικὸν αὐτό, ἐπίσης δὲ καὶ πυρομαχικὰ πεζικοῦ.

Τὰ πυροβόλα αὐτά, γνωστὰ εἰς τοὺς Ἕλληνας ἦσαν τελείως ἄγνωστα εἰς τοὺς Βρεττανούς, εὐρίσκοντο δὲ ἐν Κρήτῃ 35 Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ καὶ 2000 ὁπλίται τοῦ Ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ. Ὑπῆρξε σκέψις νὰ συγκροτηθῇ δι' Ἑλληνικοῦ προσωπικοῦ ὁ πυρὴν μιᾶς μοίρας αὐτοκινήτου πυροβολικοῦ ἐκ δύο πυροβολαρχιῶν, βραδύτερον δὲ σύνταγμα πυροβολικοῦ ἐξ ἑννέα πυροβολαρχιῶν (3 μοῖραι) δι' ἐπιστρατεύσεως ὁπλιτῶν πυροβολικοῦ κλάσεων 1924 καὶ 1925 καὶ μετεκπαιδεύσεως ἀνδρῶν πεζικοῦ <sup>(1)</sup>. Πλὴν, πυροβόλα εἰς τὸν Ἑλληνικὸν στρατὸν δὲν διετέθησαν ἐν τέλει, διότι καὶ παρὰ τοῖς Βρεττανοῖς ὑπῆρχεν μέγας ἀριθμὸς πυροβολητῶν, ἀλλὰ μεγίστη ἔλλειψις πυροβόλων.

Διὰ τὴν εἰς πυρομαχικὰ πεζικοῦ συμπλήρωσιν, ἐγένετο ἐνέργεια ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καὶ εἶχον ἀποσταλῇ εἰς Αἴγυπτον δείγματα φυσιγγίων Μάνλιχερ καὶ Μάουζερ διὰ τὴν παραγγελίαν τοιούτων πρὸς συμπλήρωσιν <sup>(2)</sup>.

Ταυτοχρόνως ὁμως, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον λύσις τοῦ προβλήματος θὰ ἐπεβράδυνε τὸν ἐφοδιασμόν τῶν μονάδων, ὅστις ἦτο ἄκρως ἐπείγων, ἀπεφασίσθη καὶ συνεφωνήθη μετὰ τῶν Βρεττανῶν ἡ ἀντικατάστασις ὅλου τοῦ ὁπλισμοῦ Μάνλιχερ καὶ Μάουζερ διὰ τοιούτου ὃν θὰ ἐχορήγουν οἱ Βρεττανοί, σχετικὴ δὲ διαταγὴ ἐξεδόθη τὴν 18ην Μαΐου.

Ὁ οὕτω διατιθέμενος ὁπλισμός, δὲν θὰ ἦτο ὁμοιόμορφος ἐν τῷ συνόλῳ του, πλὴν ὁμως ἡ αὐτὴ μονὰς θὰ ἐφωδιάζετο διὰ τυφεκίων τοῦ αὐτοῦ τύπου. Τὰ τυφέκια θὰ ἦσαν Ἀγγλικά, ὑποδ. 303, Πολωνικά καὶ Ἰταλικά, ἡ δὲ παραλαβὴ τοῦ ὁπλισμοῦ καὶ τῶν πυρομαχικῶν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἤρχιζε τὴν 20ην Μαΐου. Ὁ ἀντικαθιστάμενος οὕτω ὁπλισμός θὰ ἐχρησιμοποιεῖτο πρὸς ἐξοπλισμὸν τῆς πολιτοφυλακῆς.

Τὴν 16ην Μαΐου διετάχθη ἵνα τὰ ὑπάρχοντα αὐτόματα ὅπλα τῶν ἐμπέδων ταγμάτων διανεμηθῶσιν εἰς τὰ συντάγματα πεζικοῦ τὰ εὐρισκόμενα εἰς τὴν περιοχὴν ἐκάστου ἐμπέδου, μετὰ τῶν ὑπαρχόντων πυρομαχικῶν αὐτῶν· ταῦτα ὁμως δὲν ἀπεστάλησαν ἅπαντα <sup>(3)</sup>.

38. Τὴν 20ην Μαΐου, καθ' ἣν αἱ Γερμανικαὶ δυνάμεις ἀλεξιπτωτιστῶν ἐπετέθησαν κατὰ τῆς νήσου, ὑπῆρχον ἐν Κρήτῃ αἱ κάτωθι Ἑλληνικαὶ Ἀρχαὶ καὶ στρατιωτικαὶ μονάδες: <sup>(4)</sup>.

Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν εἰς Χανιά καὶ ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τὰς διαταγὰς του, ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων εἰς Κολυμπάρι.

Ἀνωτέρα Στρατιωτικὴ Διοίκησις Κρήτης:

α) 1η Στρατιωτικὴ Διοίκησις εἰς Χανιά.

Ι Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα εἰς Χανιά ὑπὸ τὸ ὁποῖον ἐτέλουν διοικητικῶς, τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων, τὸ Φρουραρχεῖον Χανίων, τὰ 1ον, 2ον, 6ον, 8ον Συντάγματα Πεζικοῦ, τὸ Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον Χανίων καὶ τὸ Κέντρον Αἰχμαλώτων Χανίων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΗ/Σελ. 3

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΗ/Σελ. 4

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΗ/Β/Σελ. 3

(4) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΚΑ/1

II Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα εἰς Ρεθύμνον. Ὑπ' αὐτὸ ὑπήγοντο : Τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Ρεθύμνου, τὸ Κέντρον Αἰχμαλώτων Ρεθύμνου, ἡ Σχολὴ ὀπλιτῶν Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς εἰς περιοχὴν Ρεθύμνου, καὶ τὰ 4ον καὶ 5ον Συντάγματα Πεζικοῦ.

β)—2α Στρατιωτικὴ Διοίκησις εἰς Ἡράκλειον :

III Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα εἰς Ἡράκλειον. Εἰς αὐτὸ ὑπήγοντο : Τὸ Φρουραρχεῖον Ἡρακλείου, τὸ Κέντρον Αἰχμαλώτων Ἡρακλείου, τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Ἡρακλείου καὶ τὰ 3ον καὶ 7ον Συντάγματα Πεζικοῦ εἰς περιοχὴν πόλεως Ἡρακλείου.

IV Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα εἰς Νεάπολιν, εἰς τὸ ὁποῖον ὀργανοῦτο τὸ ἔμπεδον Τάγμα Λασηθίου εἰς Νεάπολιν.

Ὁ Βασιλεὺς, ὅστις μέχρι τῆς 19ης Μαΐου διέμενε εἰς τὸ προάστειον τῶν Χανίων Πελεκατρίνα τὴν νύκτα τῆς 19ης πρὸς 20ην Μαΐου κατέλυσεν εἰς τὸ νοτίως Περιβολίων κείμενον Μετόχι Βολάνη, ἐντὸς τῆς ζώνης τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

39. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω μονάδων ὑφίσταντο κατὰ τὴν Γερμανικὴν ἐπίθεσιν καὶ πολλὰ σώματα ἐνόπλων πολιτῶν, ἅτινα συνεκροτήθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως· τινὰ ἐξ αὐτῶν ὀργανώθησαν ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν, πλεῖστα παρὰ τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν Χωροφυλακῆς καὶ ἕτερα αὐτομάτως διὰ τῆς συρροῆς χωρικῶν, πρὸς τὰ σημεῖα συμπλοκῶν ἢ καθόδου ἀλεξιπτωτιστῶν κατὰ τὴν ἐναρξιν τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς.

Τοιαῦτα σώματα συνεκροτήθησαν <sup>(1)</sup> : Εἰς Καστέλλι Κισσάμου ἐκ τῶν κατοίκων τῆς κωμοπόλεως, ὀπλισθέν δι' ἰδίων του μέσων καὶ τελοῦν ὑπὸ τὰς διαταγὰς ἐπιτοπίων ἀρχηγῶν. Εἰς Κάνδανον ὁμοίως, ὡς εἰς Καστέλλι. Εἰς περιοχὴν Ἀλικιανοῦ ἐκ κατοίκων τῶν χωρίων Λάκκοι, Φουρνέ, Σκηνέ, Ἀλικουανοῦ καὶ Βατολάκκων ὑπὸ ἐγχωρίους ἀρχηγούς. Εἰς Γαλατᾶν σῶμα ἐκ τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου ὑπὸ ἐφεδρον ἀξιωματικόν. Ἦτο καὶ τοῦτο ὀπλισμένον δι' ἰδιωτικῶν ὀπλῶν μὲ περιορισμένον ἀριθμὸν πυρομαχικῶν. Ὁμοίως συνεκροτήθησαν ὁμάδες εἰς Περιβόλια, Μουρνιές, Κεφαλιές καὶ Θέρισον. Αἱ ὁμάδες αὗται ὀπλισμέναι ἐκ τῶν ἐνόντων, συνειργάζοντο μετὰ τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ.

Εἰς τὸν Νομὸν Ρεθύμνης ἐπὶ τοῦ ὀροπεδίου Νίδας, ὀργανώθη σῶμα ἐκ 300 περίπου χωρικῶν ὑπὸ Βρεττανὸν ἀξιωματικόν.

Ἐτέρα ὁμάς συνεκροτήθη εἰς τὴν περιοχὴν Λατζιμᾶ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων καὶ ὑπὸ ἐγχωρίους ἀρχηγούς, ὡς καὶ χωροφύλακας ἅμα τῇ ἐναρξεί τῆς ἐκεῖ καθόδου τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν. Εἰς χωρίον Περιβόλια, ἀνατολικῶς Ρεθύμνου συνεκροτήθη ἄλλη ὁμάς ἐνόπλων.

Ὁμοίως ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ 60ντούτιδος ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρκადίου καὶ ἄλλους, ὀργανώθησαν ὁμάδες χωρικῶν ἐκ τῶν πέριξ χωρίων εἰς Ἐσταυρωμένον, συνεργασθεῖσαι μετὰ τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων τοῦ τομέως μέχρι τέλους.

Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἡρακλείου σῶμα ἐκ 300 χωρικῶν εἶχε ὀργανωθῇ ὑπὸ Ἀγγλὸν ἀξιωματικὸν εἰς Κνωσσόν.

Ὑπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτην τῆς Μητροπόλεως Ἡρακλείου Θεοδοσάκην καὶ ἄλλους, ὀργανώθησαν πολυάριθμοι ὁμάδες ἐκ χωρικῶν ἐκ τῶν χωρίων Κρουσῶνα, Ἀγίου Μύρωνος, Σιτάρχου, Σάρκου, Ἀγίου Σύλλα, Σκαλάνι, Ἀρχάνες, Πεζᾶ καὶ ἄλλων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΕ/2.



Ἐκ τοῦ ἀστικοῦ πληθυσμοῦ Χανίων, Ἡρακλείου καὶ Ρεθύμνου, ὁμοίως ὀργανώθησαν ὁμάδες ἐνόπλων, ἐξοπλισθεῖσαι ἐκ τῶν ἐνόντων καὶ δι' ἀρπαγῆς ἀκόμη Βρεττανικοῦ ὀπλισμοῦ τὸν ὁποῖον διετήρουν οἱ Βρεττανοὶ ἐν ἀποθήκαις ἀχρησιμοποίητον, ὅπως συνέβη εἰς Χανιά, Ἡράκλειον καὶ ἀλλαχοῦ (1).

Τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν οὕτω σχηματισθεῖσων ὁμάδων, ἀπετελεῖτο ἐκ χωρικῶν καὶ κατοίκων τῶν ἀστικῶν κέντρων, οἵτινες εἶχον ἐπιλεγῇ διὰ τὰς μονάδας πολιτοφυλακῆς καὶ αἵτινες τελικῶς δὲν κατέστη δυνατόν νὰ ὀργανωθῶσιν ὡς προεβλέπετο, ἐλλείψει τοῦ ἀναγκαίου ὀπλισμοῦ, ὃν εἶχον ὑποσχεθῇ οἱ Βρεττανοὶ εἰς τὰς Στρατιωτικὰς Ἀρχὰς Κρήτης, πολὺ πρὶν ἢ οἱ Γερμανοὶ ἐπιτεθῶσι κατὰ τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὸν ὁποῖον δὲν ἐχορήγησαν.

Οὗτοι εἶχον ἐφοδιασθῇ δι' εἰδικῶν προσκλήσεων, αἱ προσκλήσεις δὲ αὐταὶ ἐχρησίμευσαν μετὰ τὴν κατάκτησιν τῆς νήσου ὡς ἐν στοιχείῳ ἵνα περιορισθῇ ἡ πρωτοφανὴς ἀγριότης ἣν ἐπέδειξαν οἱ Γερμανοὶ κατὰ τῶν κατοίκων τῆς Κρήτης, ἵνα τιμωρήσωσι τούτους, ἐκδικούμενοι τὴν γενναίαν ἀντίστασιν των.

### *Γενικὴ διάταξις καὶ ἀποστολαὶ τῶν δυνάμεων Κρήτης.*

**40.** Εἰς τοὺς διὰ τῆς ἀρχικῆς διαταγῆς τοῦ Φρέϋμπερκ καθορισθέντας τομεῖς οἵτινες ἀνετέθησαν εἰς τὰς διαφόρους μονάδας, ὠρισμέναι μετακινήσεις καὶ διευθετήσεις ἐγένοντο κατὰ τὸ διαρρεῦσαν μέχρι τῆς 19ης Μαΐου διάστημα—παράμονῃς τῆς ἐνάρξεως τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως—ἐνῶ διὰ τοῦ ἀφικνουμένου ὑλικοῦ κατεβάλλοντο προσπάθειαι αὐξήσεως τῆς ἰσχύος τῶν τμημάτων καὶ τῆς δημιουργίας νέων τοιούτων πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν τομέων. Ἀπὸ τῆς 16ης Μαΐου ἤδη ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπερκ, βάσει τῶν διαβιβασθεῖσων αὐτῷ πληροφοριῶν, ἀνέμενε τὴν ἀπὸ ἀέρος ἢ θαλάσσης Γερμανικὴν προσβολὴν μετ' ἀρκετὴν ἐμπιστοσύνην ἐπὶ τῆς ἰσχύος τῶν δυνάμεών του, ἐφ' ὅσον ὁ στόλος καὶ ἡ ἀεροπορία θὰ ἐβοήθουν. Ἡ γενικὴ διάταξις καὶ αἱ ἀποστολαὶ τῶν Βρεττανοελληνικῶν δυνάμεων τὴν ἑσπέραν τῆς 19ης Μαΐου ἦσαν αἱ κάτωθι :

Στρατηγεῖον Δυνάμεων Κρήτης εἰς Ἅγιον Ματθαῖον.

Δυνάμεις Κρήτης κατανεμημέναι εἰς τοὺς τομεῖς Μάλεμε, Σούδας, Ρεθύμνου, Ἡρακλείου, μετ' ἀποστολὴν νὰ ἀμυνθοῦν τῆς νήσου, ἀπαγορεύουσai εἰς τὸν ἐχθρὸν τὴν χρησιμοποίησιν τῶν ἀεροδρομίων καὶ τῶν λιμένων αὐτῆς.

**41.** Ἡ ἄμυνα τοῦ τομέως Μάλεμε ἦτο ἀνατεθειμένη εἰς τὴν 2αν Νεοζηλανδικὴν Μεραρχίαν ὑπὸ τὸν Ταξίαρχον Πάττικ μετ' ὅσον ὁ Στρατηγεῖον αὐτοῦ παρά τὴν ὁδὸν Ἀλικυανοῦ—Χανίων πλησίον τῆς διχαλώσεως ταύτης μετὰ τῆς παρακτίας ὁδοῦ Μάλεμε—Χανίων. Βόρειον ὄριον τοῦ τομέως ἡ ἀκτὴ ἀπὸ Ταυρωνίτου μέχρι Κλαδισσοῦ. Δυτικὸν ὄριον ὁ ποταμὸς Ταυρωνίτης. Ἀνατολικὸν ὄριον ὁ ποταμὸς Κλαδισσός.

Τὸ νότιον ὄριον τῆς Μεραρχίας δὲν ἦτο ὠρισμένη τις ἐδαφικὴ γραμμὴ, ἀλλὰ ὠρίζετο ὑπὸ τῆς ἐπεκτάσεως τῶν μονάδων τῆς Μεραρχίας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην ἀναλόγως τῆς ἰσχύος αὐτῶν καὶ τῆς ἀμυντικῆς των ἀποστολῆς, ἣτις συνίστατο εἰς τὴν διατήρησιν τῆς ἀκτῆς τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε, τοῦ Ἀλικυανοῦ καὶ τοῦ Γαλατᾶ. Ὑπὸ τὴν Μεραρχίαν ἐτέλουν : α) ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἐκ τῶν 18ου, 19ου Ταγμάτων Πεζικοῦ, β) ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Τα-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 676/ΙΕ/Ζ. Γ. Συλαμανάκι. «Μάχη τῆς Κρήτης». Σελ. 161-165

ξιαρχία ἐκ τῶν 21ον, 22ον, 23ον, 28ον Ταγματῶν Πεζικοῦ καὶ Ἀποσπάσματος πεζομάχων Νεοζηλανδικοῦ μηχανικοῦ, γ) ἡ 10η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἐκ τῶν 6ου, 8ου Ἑλληνικῶν Συνταγματῶν, τοῦ μικτοῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος καὶ τοῦ 20οῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος (1) δ) ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Μεραρχίας ὑπῆγετο ὁμοίως τὸ 1ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἀνεπτυγμένον εἰς τὴν περιοχὴν Καστελλίου Κισσάμου, με ἀποστολὴν τὴν ἀμυναν τῆς περιοχῆς καὶ ἀπόκρουσιν θαλασσίας ἀποβάσεως ἢ προσβολῆς ἀπὸ ἀέρος. Ἐν περιπτώσει συμπτώξεως, τὸ Σύνταγμα ἔδει νὰ κινηθῇ πρὸς τὰ νότια ὑψώματα τοῦ Καστελλίου καὶ εἶτα κινούμενον ἀνατολικῶς, νὰ συνενωθῇ μετὰ τῶν 6ου καὶ 8ου Ἑλληνικῶν Συνταγματῶν. (2)

Τὸ ἐν τῷ τομεῖ τῆς Μεραρχίας πυροβολικόν, ἀπηρτίζετο ἀπὸ τὴν I Ἐλαφρὰν Πυροβολαρχίαν, τὴν 27ην Μοῖραν Πυροβολικοῦ, τὴν 28ην Μοῖραν Πυροβολικοῦ, πυροβολαρχίαν καὶ οὐλαμὸν τῆς 156ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας, πυροβολαρχίαν τῆς 7ης Αὐστραλιανῆς Μοίρας Α/Α Πυροβολικοῦ καὶ τῆς Βαρείας Α/Α Μοίρας. Ἐκ τῆς Βαρείας Μοίρας ἐπακτίου Ἀμύνης καὶ ἐκ πυροβολαρχίας ἐλαφρᾶς τῆς 23ης Α/Α Μοίρας.

Ἐπίσης ἡ Μεραρχία εἶχεν ἐνισχυθῇ διὰ 2 μέσων ἀρμάτων μάχης ἅτινα διετέθησαν εἰς τὴν 5ην Ταξιαρχίαν καὶ 10 ἐλαφρῶν ἀρμάτων τοῦ 3ου Συντάγματος τῶν Οὐσσάρων, ἅτινα ἐτήρει παρ' αὐτῇ ἐντὸς τῆς ζώνης τῆς 4ης Ταξιαρχίας.

42. Αἱ δυνάμεις τοῦ τομέως Χανίων—Σούδας ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Οὐέστων με τὸ Στρατηγεῖον αὐτοῦ εἰς Χανιά, εἶχον ὥς ἀποστολὴν τὴν προστασίαν τοῦ λιμένος τῆς Σούδας καὶ τῆς πόλεως τῶν Χανίων. Τὸ βόρειον ὄριον τοῦ τομέως ἐξετείνετο ἐπὶ τῆς παραλιακῆς ζώνης ἀπὸ Κλαδισσοῦ μέχρι τοῦ ἀκρωτηρίου Δράπανος (3). Τὸ δυτικὸν ὄριον καθορίζετο ὑπὸ τοῦ Κλαδισσοῦ καὶ τοῦ Περιβολιανοῦ, τὰ δὲ ἀνατολικὸν καὶ νότιον ἐξηρτῶντο ἐκ τῆς ἰσχύος τῶν μέχρι Δράπανος τεταγμένων τμημάτων καὶ τῶν τμημάτων τοῦ εἰς περιοχὴν νοτίως Περιβολίων καὶ εἰς Μουριῆς καὶ νοτίως τεταγμένου 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος (4).

Αἱ εἰς πεζικὸν δυνάμεις τοῦ τομέως, ἀπετελοῦντο ἀπὸ τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων, τὸ I Τάγμα τῶν Οὐαλλῶν, ὅπερ ἀνῆκεν εἰς τὴν ἐφεδρείαν τοῦ Διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων Κρήτης, τὸ I Τάγμα τῶν Ράνζερ, τμήματα πεζικοῦ τῶν 17ης καὶ 16ης Αὐστραλιανῶν Ταξιαρχιῶν καὶ ἐκ πεζομάχων τμημάτων τῆς 106ης Μοίρας Ἱπποκινήτου Πυροβολικοῦ, 2/2 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος Πυροβολικοῦ, τοῦ 2/3 τοιοῦτου, II Συντάγματος Προβολέων καὶ τῶν Οὐσσάρων τοῦ Νορθάμπερλαντ.

Τὸ πυροβολικὸν τοῦ τομέως ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Μ καὶ S Ὁμάδων Πυροβολικοῦ. Τὴν ὁμάδα Μ ἀπετέλουν ἡ 151η Μοῖρα Βαρέας Α/Α Πυροβολικοῦ, ἡ 129η Μοῖρα Ἐλαφροῦ Α/Α Πυροβολικοῦ, ἀνὰ εἰς οὐλαμὸς τῆς 156ης καὶ τῆς 7ης Ἐλαφρᾶς Μοίρας Α/Α Πυροβολικοῦ καὶ πολυβολαρχία τῆς 23ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας.

Ἡ ὁμάς S ἀπετελεῖτο ἀπὸ τὴν Α' Μοῖραν Βαρέας Α/Α Πυροβολικοῦ Πεζοναυτῶν, οὐλαμὸν τῆς C τοιαύτης, τὴν 234ην Μοῖραν Βαρέας Α/Α Πυροβολικοῦ,

(1) Τὸ Τάγμα τοῦτο ἀνῆκεν ὀργανικῶς εἰς τὴν 4ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν, δὲν ἠδύνατο δὲ νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ τῆς 10ης τοιαύτης, ἐνευ ἐγκρίσεως τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

(2) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 71

(3) Σχεδιάγραμμα 1

(4) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. Τόμος «Crete». Σελ. 44-45

ούλαμόν τῆς 106ης Μοίρας Βαρέος πυροβολικοῦ, τὸ 15ον Σύνταγμα Πυροβολικοῦ μείον οὔλαμός, καὶ τὴν 304ην Μοῖραν προβολέων.

Τὸ Μηχανικὸν συνέκειτο ἐκ τμημάτων σκαπανέων, ἀποβαθρῶν, ἀποθηκῶν καὶ μηχανημάτων.

Ὑπῆρχον ἐπίσης ὑγειονομικοὶ σχηματισμοὶ καὶ τοιοῦτοι Σ.Ε.Μ., Σ.Υ.Π. καὶ Τεχνικοῦ Σώματος ὡς καὶ μονάδες ἐργατῶν καὶ ἐκφορτωτῶν.

**43.** Διοικητὴς τοῦ τομέως Ρεθύμνου—Γεωργιουπόλεως ἦτο ὁ Ταξίαρχος Βάζεϋ, ὅστις εἶχεν ἐγκατεστημένον τὸ Στρατηγεῖον τοῦ ἀμέσως δυτικῶς Γεωργιουπόλεως <sup>(1)</sup>.

Ὁ τομεὺς ἦτο διηρημένος εἰς τὸ ἀμυντικὸν Συγκρότημα Γεωργιουπόλεως καὶ εἰς τὸ Συγκρότημα Ρεθύμνου μετὰ τοῦ ἀεροδρομίου, μὲ ἀποστολὴν τὴν ἀποκρουσιν ἐχθρικῆς ἀποβάσεως ἀπὸ ἀέρος ἢ θαλάσσης. Τὸ ἀμυντικὸν Συγκρότημα Γεωργιουπόλεως περιελάμβανε τὸ Στρατηγεῖον τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας, τὰ 2/7, 2/8 Αὐστραλιανὰ Τάγματα Πεζικοῦ καὶ διμοιρίαν πολυβόλων ὑποστηριζομένων ὑπὸ τῆς 10ης Βαρείας Μοίρας ἐπακτίου πυροβολικοῦ καὶ πυροβολαρχίας τῶν 7.5 τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος Πυροβολικοῦ.

Τὸ Συγκρότημα Ρεθύμνου ἀπῆρτιζον τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Ρεθύμνου, τὸ Τάγμα ὀπλιτῶν Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς, ἀνεπτυγμένα εἰς τὴν ἀμυντικὴν ζώνην τῆς περιοχῆς τῆς πόλεως Ρεθύμνου. Διὰ τὴν ζώνην ἀμύνης τοῦ ἀεροδρομίου Πηγῆς, εἶχον διατεθῆ τὰ 4ον καὶ 5ον Ἑλληνικὰ Συντάγματα Πεζικοῦ, τὰ 2/α καὶ 2/11 Αὐστραλιανὰ Τάγματα, δύο διμοιρίαι Αὐστραλιανῶν πολυβόλων καὶ 10 πυροβόλα τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος πυροβολικοῦ <sup>(2)</sup>.

**44.** Ὁ τομεὺς Ἡρακλείου περιελάμβανε τὴν περιοχὴν Ἡρακλείου καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Ρουσσῶν <sup>(3)</sup>.

Ἡ διοίκησις τῶν δυνάμεων τοῦ τομέως ἀνετέθη εἰς τὴν ὑπὸ τὸν Ταξίαρχον Τσάππελ 14ην Ταξιαρχίαν, μὲ τὸ Στρατηγεῖον αὐτῆς εἰς τὴν Νέαν Ἀλικαρνασσὸν (προάστειον ἀνατολικῶς Ἡρακλείου).

Ὑπὸ τὴν Ταξιαρχίαν ὑπῆγοντο αἱ δυνάμεις τοῦ III Ἑλληνικοῦ Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος, ἀπαρτιζόμεναι ἐκ τοῦ Ἐμπεδου Τάγματος Ἡρακλείου, καὶ τῶν 3ου καὶ 7ου Ἑλληνικῶν Συνταγμάτων Πεζικοῦ, αἵτινες εἶχον ὡς ἀποστολὴν τὴν ἀμυναν τῆς πόλεως Ἡρακλείου ἀπὸ πάσης προσβολῆς ξηρᾶς, ἀέρος ἢ θαλάσσης.

Αἱ Βρεττανικαὶ δυνάμεις εἶχον ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν προστασίαν τοῦ ἀεροδρομίου. Αὗται ἦσαν τὸ 2ον Τάγμα τοῦ Λάϊτσεστερ, τὸ 2ον Τάγμα τῆς Μαύρης Φρουρᾶς, τὸ 2ον Τάγμα τῆς Ὑόρκης καὶ Λάγγαστερ καὶ τὸ 2/4 Αὐστραλιανὸν Τάγμα.

Τὴν ἐσπέραν τῆς 19ης Μαΐου, εἶχεν ἀποβιβασθῆ εἰς Τυμπάκι τὸ I Τάγμα τοῦ Σκωτικοῦ Συντάγματος τῶν Argyll and Sutherland Highlanders (Ἀρζυλ καὶ Σάτερλαντ Χαϊλέντερς), ὡς καὶ 3 μέσα ἄρματα μάχης ἅτινα ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων Κρήτης διέθεσεν εἰς τὸν τομέα τοῦ Ἡρακλείου.

Εἰς τὸν τομέα τοῦτον εἶχον διατεθῆ 2 εἰσέτι μέσα ἄρματα μάχης καὶ 6 ἑλαφρά τοιαῦτα.

Τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ τομέως πυροβολικόν, ἀπετελεῖτο ἀπὸ τὴν 234ην Μοῖραν Πυροβολικοῦ ἐκ 13 πυροβόλων τῶν 7,5 καὶ 100 χιλιοστῶν, οὔλαμόν 2 πυροβόλων τῶν 4 Ἴντσῶν τοῦ 15ου Συντάγματος ἐπακτίου πυρο-

(1) Σχεδιάγραμμα 1

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Η/2

(3) Σχεδιάγραμμα 1



βολικοῦ πεζοναυτῶν, 6 πυροβόλα τῆς 7ης Αὐστραλιανῆς Α/Α Μοίρας, 4 τοιαῦτα τῆς 156ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας, 4 τοιαῦτα τῆς C Βαρείας Α/Α Μοίρας, καὶ μίαν πολυβολαρχίαν τῆς 23ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας. Ἐτέλουν ἐπίσης ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ τομέως μικρὰ τμήματα μηχανικοῦ, ὑγειονομικοὶ σχηματισμοί, καὶ ὑπηρεσίαι (1).

45. Τῶν οὕτω κατανεμημένων μονάδων Κρήτης, ἡ ἀριθμητικὴ ἰσχὺς εἰς ἄνδρας καὶ βαρὺν ὅπλισμόν ἦτο : Τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων (Συντάγματα Πεζικοῦ, Ἑμπεδα Τάγματα, Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, Σχολὴ ὀπλιτῶν Χωροφυλακῆς).

474 ἀξιωματικοί

10977 ὀπλίται (2)

Αἱ Βρεττανικαὶ δυνάμεις ἀνήρχοντο, εἰς :

1512 ἀξιωματικούς

29977 ὀπλίτας

151 Πυροβόλα ἐξ ὧν 62 ἀντιαεροπορικά, 4 ἀντιαρματικά

16 ἐλαφρὰ ἄρματα μάχης

9 Μέσα ἄρματα (πεζικοῦ)

Ἀεροπορία ἐν τῇ νήσῳ, σχεδὸν δὲν ὑφίστατο. Ἡ ἀρχικῶς παραμείνασα εἰς αὐτὴν μικρὰ ἀεροπορικὴ δύναμις, ἐφθείρετο συνεχῶς. Τὴν 19ην Μαΐου, κατόπιν προτάσεως τοῦ Διοικητοῦ τῶν δυνάμεων Κρήτης τὰ ἐλάχιστα ἀπομείναντα ἀεροπλάνα ἐτράπησαν πρὸς τὰ ἀεροδρόμια τῆς Αἰγύπτου.

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἀνακεφαλαιώσεως τῆς δυνάμεως, καταφαίνεται ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν εἶναι ὄντως ἐπιβλητικός· ἀλλὰ τὰ μέσα πυρὸς τῆς δυνάμεως ταύτης ἦτο πολὺ κάτω τῆς πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνδρῶν παραδεκτικῆς ἀναλογίας εἰς ὅλα τὰ εἶδη ὀπλισμοῦ ἀπὸ τοῦ ἀπλοῦ τυφεκίου μέχρι τοῦ α/α πυροβόλου.

Ἐπὶ πλεον, ἡ δύναμις αὕτη ἦτο ἀκάλυπτος ἀπὸ ἀπόψεως φιλίας ἀεροπορίας, ἐναντι ἐχθροῦ ὅστις θὰ ἐχειρίζετο ὡς κύριον ὄπλον ἐπιθέσεως τὴν ἰσχυροτάτην δύναμιν τῆς ἀεροπορίας του.

### *Γερμανικὰ σχέδια καὶ προπαρασκευαί.*

46. Δέκα ἐξ ἡμέρας μετὰ τὴν ἐναρξιν τῆς Ἰταλικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἦτοι τὴν 12-11-40, ὁ Χίτλερ διὰ διαταγῆς του καθωρίζει ὅτι «καταλαμβανομένης τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων, ταῦτα θὰ καταστήσουν δυνατὴν τὴν χρησιμοποίησιν τῶν Γερμανικῶν ἐναερίων δυνάμεων ἐναντίον στόχων εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μεσόγειον...» (3)

Τὴν 13ην Δεκεμβρίου 1940, ἐξεδόθη ἡ ἄκρως ἀπόρρητος ὑπ' ἀριθμὸν 20 διαταγὴ γενικῶν κατευθύνσεων, ἡ ὁποία καθώριζε σαφέστερον ἐν τῇ παραγράφῳ 3, ἐδάφιον 4, ὅτι : «Ἀποστολὴ τῆς ἀεροπορίας θὰ εἶναι νὰ ἐνισχύσῃ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ στρατοῦ εἰς ὅλας τὰς φάσεις της καὶ ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, νὰ καταλάβῃ Βρεττανικὰ στηρίγματα ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν νήσων δι' ἀποβάσεων ἀπὸ ἀέρος...» (4) Τὴν 15ην Ἀπριλίου 1941, ὁ Πτέραρχος Loehr (Λώρ), Διοι-

(1) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. Τόμος «Greece, Crete and Suria». Σελ. 219

(2) Εἰς τὰς δυνάμεις ταύτας δεῖν νὰ προστεθῶσι περὶ τοὺς 3000 - 4000 ἐνόπλων χωρικῶν, ὡς καὶ ἡ δύναμις τῆς χωροφυλακῆς (μεῖον Σχολῆς Χωροφυλακῆς) τῶν Διοικήσεων καὶ Σταθμῶν Χωροφυλακῆς Κρήτης.

(3) The Trial of Germany's major war criminals. vol 2. Σελ. 216

(4) The Trial of Germany's major war criminals. vol 2. Σελ. 219

κητής του 4ου 'Αεροπορικού Στόλου εις ὃν εἶχον ἀνατεθῇ αἱ ἐν τῇ Νοτιοανατολικῇ Εὐρώπῃ ἀεροπορικαὶ ἐπιχειρήσεις, ὑπέβαλε σχέδιον πρὸς κατάληψιν τῆς Κρήτης εἰς τὸν Στρατάρχην Γκαίριγκ 'Ανώτατον 'Αρχηγὸν τῆς 'Αεροπορίας, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐκπονηθῇ ὑπὸ τοῦ 'Αντιπτέράρχου Student (Στουντεντ), Διοικητοῦ τοῦ XI 'Αεροπορικοῦ Σώματος.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν, ἡ 'Ανωτάτη Διοίκησις τοῦ Στρατοῦ διεβίβαζεν εἰς τὸν Στρατηγὸν Γιόλντ, 'Αρχηγὸν 'Επιτελείου τοῦ Στρατάρχου Κάιτελ, σχέδιον ἀφορῶν τὴν κατάληψιν τῆς Μάλτας. 'Επειδὴ αἱ διατιθέμεναι δυνάμεις δὲν ἐπῆρκουν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν ἀμφοτέρων τῶν σχεδίων τούτων, ὁ Χίτλερ τὴν 20ὴν 'Απριλίου ἐν συσκέψει εἰς ἣν μετέσχε καὶ ὁ 'Αντιπτέραρχος Στουντεντ, ἀπεφάσισε νὰ προηγηθῇ ἡ ἐπιχείρησις πρὸς κατάληψιν τῆς Κρήτης (1).

Βάσει τοῦ ὑπὸ τοῦ Στρατηγοῦ Λῶρ ὑποβληθέντος σχεδίου τοῦ Στουντεντ πρὸς κατάληψιν τῆς νήσου καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Χίτλερ ἐξεδόθη τὴν 25ην 'Απριλίου ἡ ὑπ' ἀριθμὸν 28 διαταγὴ γενικῶν κατευθύνσεων, διὰ τὴν ὑπὸ τὴν συνθηματικὴν ὀνομασίαν Merkur ('Ερμῆς) ἐπιχειρήσιν πρὸς κατάληψιν τῆς Κρήτης «... *Μὲ σκοπὸν τὴν χρησιμοποίησιν τῆς νήσου ὡς ἀεροπορικῆς βάσεως ἐναντίον τῆς 'Αγγλίας ἐν τῇ 'Ανατολικῇ Μεσογείῳ*...».

Διὰ τῆς διαταγῆς ταύτης, ἡ 'Ανωτάτη Διοίκησις τῆς ἐπιχειρήσεως πρὸς κατάληψιν τῆς Κρήτης ἀνετίθετο εἰς τὸν Στρατάρχην τῆς 'Αεροπορίας Γκαίριγκ. 'Η τακτικὴ προπαρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ 4ου 'Αεροπορικοῦ Στόλου, Πτέραρχον Λῶρ. 'Η διοίκησις τῶν διὰ τὴν Κρήτην χρησιμοποιηθησομένων ἰσχυρῶν δυνάμεων τοῦ XI Σώματος 'Αεροπορίας εἰς τὸν 'Αντιπτέραρχον Στουντεντ. Τὸ VIII Σῶμα 'Αεροπορίας ὑπὸ τὸν 'Αντιπτέραρχον Von Richtshofen (ΡΙΧΤΧΟΦΕΝ), θ' ἀνελάμβανε νὰ ἐξασθενήσῃ πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἐπιθέσεως τὴν ἄμυναν καὶ εἶτα θὰ ὑπεστήριζε τὰς ἀεροποβάσεις καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐνεργούσας δυνάμεις. 'Ο 'Αντιπτέραρχος Konrad (Κόνραντ) διετάχθη νὰ μελετήσῃ καὶ νὰ ἐνεργήσῃ τὰς δι' ἀεροπλάνων καὶ ἀνεμοπλάνων μεταφορὰς τῶν μονάδων καὶ ἐφοδίων. Εἰς τὸν Διοικητὴν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, 'Υποναύαρχον Schuster (ΣΧΟΥΣΤΕΡ), ἀνετέθη νὰ ὀργανώσῃ τὰς θαλασσίας μεταφορὰς τὰς ἀφορώσας τὴν ἐπιχείρησιν δι' ὅλων τῶν εἰς τὴν διάθεσίν των μέσων (2).

Διὰ τὴν μελέτην καὶ ἀνάληψιν τῆς ἐπιχειρήσεως 'Ερμῆς ὑπὸ μόνης τῆς 'Αεροπορίας, ὁ Στρατηγὸς Χάλντερ ἀναγράφει εἰς τὸ ἡμερολόγιόν του : «... *Ἐλεγχος τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς Κρήτης. 'Ο 'Αρχηγὸς τῆς 'Αεροπορίας θὰ ἀναλάβῃ ὅλην τὴν εὐθύνην. Αἱ χερσαῖαι δυνάμεις θὰ ἐνεργήσουν ὑπὸ τὰς διαταγὰς του, ἀποκλειομένης τελείως τῆς 'Ανωτάτης Διοικήσεως τοῦ Στρατοῦ (ἐπικίνδυνος ὑπόθεσις...)*» (3).

'Ο Μουσολίνι ἐζήτησεν, ὅπως εἰς τὴν ἐπιχείρησιν συμμετάσχη καὶ 'Ιταλικὸς στρατός, ἐνεργῶν ἐκ Δωδεκανήσου, θὰ διετίθετο πρὸς τοῦτο ἐν ἐνισχυμένον σύνταγμα πεζικοῦ ἀποβιβαζόμενον εἰς τὰς ἀνατολικὰς ἀκτὰς τῆς νήσου. Τοῦτο ἐπραγματοποιήθη τὴν 28ην Μαΐου, ὅτε δηλαδὴ ἡ τύχη τῆς νήσου εἶχε κριθῇ.

47. Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιχειρήσεως 'Ερμῆς, ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων τῆς ἐπιχειρήσεως Πτέραρχος Λῶρ, διέθετε :

(1) The German Campaigns in Greece. Ἐκδόσις Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν U.S.A. Μέρος Τέταρτον. Κεφάλαιον 20.

(2) Seibt. Ἡ ἐνέργεια κατὰ τῆς Κρήτης. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 5.

(3) Ἡμερολόγιον Χάλντερ. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 83.

1) Τὸ Ἐπιτελεῖον τῆς IV Ἀεροπορικῆς Δυνάμεως.

2) Τὰς ἀεροκινήτους δυνάμεις τοῦ XI Ἀεροπορικοῦ Σώματος ὑπὸ τὸν Ἀντιπτέραρχον Στοῦντεντ. Ἦτοι τὴν 7ην ἀεροκίνητον Μεραρχίαν ἀλεξιπτωτιστῶν, τρία συντάγματα ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ μεραρχιακὰς μονάδας καὶ σχηματισμούς.

Τὴν ἀεροπορίαν μεταφορῶν τοῦ XI Σώματος Ἀεροπορίας ὑπὸ τὸν Ἀντιπτέραρχον Κόνραντ.

Τὴν 5ην Ὀρεινὴν Μεραρχίαν, ἐνισχυμένην διὰ μονάδων τῆς 6ης Μεραρχίας, ὑπαχθειςὼν ὁμοίως ὑπὸ τὸν Στοῦντεντ.

3) Τὸ VIII Σῶμα Ἀεροπορίας ὑπὸ τὸν Πτέραρχον Ριχτχόφεν.

4) Τὰς ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Ναύαρχον Σχοῦστερ ναυτικὰς δυνάμεις.

Τὸ σύνολον τῶν ὡς ἄνω διατεθεισῶν πρὸς κατάληψιν τῆς Κρήτης δυνάμεων, ἀνῆρχετο εἰς :

22750 ἄνδρας

1370 ἀεροσκάφη

70 σκάφη πρὸς μεταφορὰν ἀποβατικῶν δυνάμεων καὶ ἐφοδίων, ὑποστηριζόμενα ὑπὸ μικροῦ ἀριθμοῦ Ἰταλικῶν ἀντιτορπιλικῶν καὶ τορπιλλοκατάτων.

Ἐκ τῶν ἀνδρῶν, θὰ ἐφώρμων κατὰ τῆς νήσου 750 δι' ἀνεμοπλάνων καὶ 10.000 δι' ἀλεξιπτῶτων, θὰ μετεφέροντο δὲ εἰς καταληφθέντα ἀεροδρόμια καὶ αἰγιαλοὺς 5.000 διὰ μεταφορικῶν ἀεροπλάνων καὶ 7.000 διὰ πλωτῶν μέσων.

Ἡ διατεθεῖσα ἀεροπορία: ἀπετελεῖτο ἀπὸ 60 ἀεροπλάνα ἀναγνωρίσεως, 280 βομβαρδισμοῦ, 150 βομβαρδισμοῦ καθέτου ἐφορμήσεως, 180 διώξεως, ὧν 90 μακρᾶς ἀκτίνος, 100 περίπου ἀνεμοπλάνα καὶ περὶ τὰ 600 μεταφορικὰ ἀεροπλάνα.

48. Τὰ Ἐπιτελεῖα τῶν ὡς ἄνω ὑπὸ τὸν Πτέραρχον Λῶρ δυνάμεων, συνελθόντα εἰς τὸ ἐν Κηφισσίᾳ Στρατηγεῖον του, καθώρισαν ὡς κάτωθι τὰς γενικὰς γραμμὰς τοῦ σχεδίου ἐπιχειρήσεων: (1).

1) Ἀπόκτησις τῆς κυριαρχίας τοῦ ἀέρος. 2) Χρησιμοποίησις τμημάτων ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ προσγείωσις δι' ἀνεμοπλάνων πρὸς κατάληψιν τῶν ἀεροδρομιῶν Κρήτης με κέντρον βάρους τὸ Μάλεμε. 3) Καταλαμβανομένων τῶν ἀεροδρομιῶν, ἀεραπόβασις μονάδων ὀρεινῶν κυνηγῶν πρὸς πλήρη κατάληψιν τῆς νήσου. 4) Ἐνίσχυσις τῶν δυνάμεων Μάλεμε δι' ἀποβάσεως δυνάμεων εἰς τὰς πλησίον ἀκτὰς, μεταφερομένων διὰ πλωτῶν μέσων. 5) Ἀποβίβασις ἀπὸ θαλάσσης ἰσχυροῦ κλιμακίου, πυροβολικοῦ, ἄρμάτων, ὀχημάτων καὶ ἡμιόνων πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν δυνάμεων ἐδάφους.

Αἱ δυνάμεις τῶν ἀερομεταφερομένων στρατευμάτων διηρέθησαν εἰς τρεῖς ὁμάδας ἐπιθέσεως, ἦτοι: (2)

Τὴν δυτικὴν ὁμάδα ἐπιθέσεως ὑπὸ τὴν συνθηματικὴν ὀνομασίαν «*Κομήτης*», ἣτις εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε. Ἡ ὁμάς αὕτη ἀπηρτίζετο ἀπὸ τὸν ὄγκον τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου Ἀλεξιπτωτιστῶν, μεῖον ἡμισυ τάγμα.

(1) Στρατηγοῦ Ρίγκελ. «Ἡ κατάκτησις τῆς Κρήτης». Κεφάλαιον V.

(2) Σχεδιάγραμμα 1



Τὴν κεντρικὴν ὁμάδα ἐπιθέσεως ὑπὸ τὴν συνθηματικὴν ὀνομασίαν «*Ἄρης*» μὲ ἀποστολὴν τὴν κατάληψιν τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας δι' ἐνὸς κλιμακίου, καὶ τοῦ Ρεθύμνου καὶ τοῦ ἀεροδρομίου αὐτοῦ δι' ἐτέρου κλιμακίου. Τὸ συγκρότημα τοῦτο ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν 2ου καὶ 3ου Συνταγμάτων τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐνισχυμένων διὰ μονάδων ὀπλῶν ὑποστηρίξεως.

Τὴν ἀνατολικὴν ὁμάδα ἐπιθέσεως ὑπὸ τὴν συνθηματικὴν ὀνομασίαν «*Ὠρίων*», μὲ ἀποστολὴν τὴν κατάληψιν τοῦ Ἡρακλείου. Ἡ Ὀμάς αὕτη συνέκειτο ἐκ τοῦ 1ου Συντάγματος τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν ἐνισχυμένου μὲ μονάδας ὀπλῶν ὑποστηρίξεως.

Αἱ ὁμάδες θὰ ἐφώρμων κατὰ τῆς νήσου, ἀπὸ ἀπόψεως χρόνου, εἰς δύο κύματα.

Τὸ πρῶτον κύμα ἔδει νὰ ἐφορμήσῃ τὴν πρωΐαν τῆς Χ ἡμέρας, ὥραν Ω κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε (Ὀμάς ἐπιθέσεως Κομήτης, ὡς καὶ κατὰ τῆς περιοχῆς τῶν Χανίων (α' κλιμάκιον τῆς Ὀμάδος ἐπιθέσεως Ἄρης).

Τὸ δεύτερον κύμα, ἥτοι τὸ β' κλιμάκιον τῆς Ὀμάδος Ἄρης καὶ ἡ Ὀμάς Ὠρίων θὰ ἐπέπιπτον κατὰ τῶν πόλεων καὶ ἀεροδρομίων τοῦ Ρεθύμνου καὶ τοῦ Ἡρακλείου τὴν Ω + 8 ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας. Ὁ λόγος τῆς χρονικῆς ταύτης κατανομῆς ἦτο ὅτι ἡ ἀεροπορία τοῦ VIII Σώματος Ἀεροπορίας δὲν εἶχε τὴν δυνατότητα μιᾶς ἰσχυρᾶς προπαρασκευῆς, καὶ ταυτοχρόνως ἰσχυρᾶς ὑποστηρίξεως τῆς ἀεραποβάσεως καὶ εἰς τὰς τέσσαρας ζώνας προσγειώσεως (Μάλεμε, Χανίων, Ρεθύμνου, Ἡρακλείου). Ἐπίσης ἡ ἀεροπορία μεταφορῶν, δὲν ἠδύνατο νὰ μεταφέρῃ ταυτοχρόνως ἅπαντα τὰ τμήματα ἄνωθεν τῶν ζωνῶν προσγειώσεώς των, ἐλλείπει τῶν ἀναγκαιούντων διὰ μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν, μεταφορικῶν ἀεροπλάνων.

Τὸ κλιμάκιον Ρεθύμνου, μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου καὶ τῆς πόλεως Ρεθύμνου, ἔδει νὰ ἐπιδιώξῃ τὴν ἐπαφὴν πρὸς Σούδαν μετὰ τῶν δυνάμεων τοῦ κλιμακίου Χανίων.

Ἡ Ὀμάς «*Ὠρίων*», ἀφοῦ κατελάμβανε τὸ Ἡράκλειον καὶ τὸ ἀεροδρόμιον, ἔπρεπε νὰ ἐπιδιώξῃ τὴν ἐπαφὴν πρὸς Δυσμὰς μὲ τὸ κλιμάκιον Ρεθύμνου καὶ ν' ἀποστείλῃ περιπόλους πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Νότον.

Οὕτω τὴν πρώτην ἡμέραν προεβλέπετο ἡ κατάληψις τῶν ἀεροδρομίων καὶ λιμένων Χανίων, Ρεθύμνου καὶ Ἡρακλείου, τὴν δὲ δευτέραν ἡμέραν θὰ συνετελεῖτο ἡ κατάληψις τῆς Σούδας. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν (δευτέραν), μονάδες τῆς 5ης Ὀρεινῆς Μεραρχίας, μεταφερόμεναι διὰ θαλάσσης, θὰ ἀπεβιβάζοντο εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε καὶ ἄλλας καταλλήλους ἀκτὰς πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ἀνάληψιν ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταλήψεως τῆς νήσου. Ὀμοίως διὰ θαλάσσης θὰ μετεφέροντο καὶ θὰ ἀπεβιβάζοντο βαρὺ ὕλικὸν καὶ ἐφόδια εἰς τὸν λιμένα τῆς Σούδας, εὐθὺς ὡς κατελαμβάνετο αὕτη.

**49.** Τὸ VIII Ἀεροπορικὸν Σῶμα, ἦτο κατανεμημένον ἤδη εἰς τὰ ἀεροδρόμια τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Ἑλλάδος, ὡς καὶ τῶν νήσων Μήλου καὶ Καρπάθου.

Οὕτω διὰ τὴν ἀεροπορίαν μεταφορῶν τοῦ Στρατηγοῦ Κόνραντ, ἀπέμενον πρὸς χρησιμοποίησιν βοηθητικὰ ἀεροδρόμια, ὡς καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Παλαιοῦ Φαλήρου (Ἑλληνικοῦ) καὶ Κορίνθου. Ἐκ τούτων τὰ ἀεροδρόμια Μεγάρων, Τοπόλια, Δαδίου καὶ Τανάγρας, διετέθησαν διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν στρατευμάτων, τὸ ἀεροδρόμιον Φαλήρου διὰ τὰ ἐπιτελεῖα, καὶ τὸ ἀεροδρόμιον Κορίνθου διὰ τὰς μεταφορὰς ἐφοδίων.

Χαρακτηριστικὸν μειονέκτημα τῶν πλείστων ἀεροδρομίων, ἦτο ἡ ἔλλειψις διαδρόμων προσγειώσεως ἐκ σκυροδέματος ἀσφάλτου ἢ μεταλλικῶν πλαισίων.

Ἀποτέλεσμα τούτου ἦτο ἡ ἀνύψωσις πυκνῶν νεφῶν κονιορτοῦ κατὰ πᾶσαν ἀπογείωσιν ἢ προσγείωσιν. Τοῦτο ἦτο ἐπιβλαβὲς διὰ τὰς μηχανὰς καὶ ἀπέβαινεν εἰς βάρος τῆς ταχύτητος καὶ τοῦ ρυθμοῦ ἀνυψώσεως τῶν ἀεροσκαφῶν, λόγῳ ἐλλείψεως ὁρατότητος εἰς τοὺς διαδρόμους ἀπογείωσης. Κατὰ τὴν προπαρασκευὴν τῆς ἐπιθέσεως, κατεβλήθη προσπάθεια διὰ τὴν ἄρσιν τοῦ κωλύματος τούτου καὶ ἐγένετο πρόβλεψις συγκεντρώσεως πυροσβεστικῶν ἀντλιῶν καὶ ἄλλων μέσων διὰ τὴν ἐξάλειψιν τοῦ κονιορτοῦ. Οὐδὲν ὅμως μέτρον ὑπῆρξε λυσιτελές.

Ὑπελογίσθη ὅτι θὰ ἀπητεῖτο διάστημα δύο ἐβδομάδων διὰ τὴν συγκέντρωσιν τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ ὑλικοῦ. Αἱ μονάδες μεταφορῶν, δὲν εὐρίσκοντο ἐν Ἑλλάδι κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην. Ἡ 7η Μεραρχία Ἀλεξιπτωτιστῶν, πλήν ἐνὸς συντάγματος, εὐρίσκετο εἰς τὰ ἐν Γερμανίᾳ στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως. Τὸ πτωχὸν ὁδικὸν καὶ σιδηροδρομικὸν δίκτυον τῆς Βαλκανικῆς, ἐχρησιμοποιεῖτο ἐντατικῶς ὑπὸ τῆς Στρατιᾶς τοῦ Φὸν Λίστ.

Παρὰ ταῦτα, τὰ τμήματα καὶ τὸ ὑλικὸν συνεκεντρώθησαν σιδηροδρομικῶς, ἀεροπορικῶς, θαλασσίως καὶ ἐπ' αὐτοκινήτων ἐκ Γερμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρουμανίας εἰς τὰ ἀεροδρόμια τοῦ προορισμοῦ των. Μεταξὺ 10ης καὶ 12ης Μαΐου εἶχον καθορισθῇ τὰ ἀεροδρόμια καὶ οἱ χώροι πλησίον τῶν ὁποίων θὰ κατηυλίζετο ἐκάστη μονάς, καὶ μέχρι τῆς 16ης Μαΐου ἐγένετο ἡ συγκέντρωσις τῶν μονάδων εἰς τοὺς χώρους τούτους.

Τὴν 18ην Μαΐου προσεγειώθησαν εἰς τὰ ἀεροδρόμια οἱ σχηματισμοὶ τῶν μεταφορικῶν ἀεροπλάνων. Τὴν 19ην Μαΐου συνεπληρώθη ἡ κατανομή εἰς τὰ ἀεροδρόμια τῆς ἀπαιτουμένης βενζίνης ἐπιχειρήσεων ἐκ 10.000.000 λιτρῶν ἐν συνόλῳ, ἥτοι 3535 περίπου τόννων. Διὰ τοῦτο, ἐνῶ ὡς ἡμέρα Χ εἶχε καθορισθῇ ἀρχικῶς ἡ 15η Μαΐου, μετετέθη αὕτη εἰς τὴν 18ην καὶ ἐν τέλει εἰς τὴν 20ὴν Μαΐου, ὅτε ὅλα ἦσαν ἔτοιμα.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

### Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΕΠΙΘΕΣΙΣ

*Προπαρασκευαστικοὶ βομβαρδισμοὶ καὶ ἀποτελέσματα αὐτῶν.*

50. Τὸ VIII Σῶμα Ἀεροπορίας, εἶχεν ἤδη ἀπὸ τῆς 16ης Ἀπριλίου ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν παρεμπόδισιν τῆς κινήσεως τῶν πλωτῶν μέσων ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μεσογείῳ, διὰ καταστροφῆς τούτων· ὥστε, εἶχεν ἔκτοτε ἀρχίσει ἐμμέσως ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἐπιθέσεως πρὸς κατάληψιν τῆς Κρήτης, δεδομένου ὅτι καὶ οἱ λιμένες Ἡρακλείου καὶ Σούδας συχνάκις προσεβάλλοντο.

Ἀπὸ τῆς 14ης Μαΐου ὁμως, ἤρχισαν συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον οἱ συστηματικοὶ βομβαρδισμοὶ τῆς νήσου διὰ τὴν προπαρασκευὴν τῆς ἐπιθέσεως. Κύριοι στόχοι τῶν βομβαρδιστικῶν τούτων ἦσαν τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε, ὁ λιμὴν τῆς Σούδας, τὰ α/α πυροβολεῖα, τὰ ἀεροδρόμια Πηγῆς καὶ Ρουσσοῦν, ὡς καὶ αἱ πόλεις Χανίων, Ρεθύμνου καὶ Ἡρακλείου.

Ἡ Σούδα προσεβάλλετο μὲ ἐξαιρετικὴν σφοδρότητα. Ταυτοχρόνως, συνεχεῖς περιπολῖαι ἀεροπλάνων καθ' ὅλας τὰς ἡμέρας, ἀπηγόρευον τὴν προσπέλασιν τῶν πλοίων πρὸς τὰς ἀκτὰς τῆς Κρήτης, προσβάλλουσαι τὰ ἐμφανιζόμενα τοιαῦτα. Ἀπὸ τῆς 14ης μέχρι 18ης Μαΐου ἐβυθίσθησαν ἐν πλῶ διὰ Κρήτην ἐμπορικὰ πλοῖα χωρητικότητος 36.152 τόννων. Ἐπίσης τὸ Ἑλληνικὸν ἀντιτορπιλικὸν «*Λέων*», ὡς καὶ ἡ Βρεττανικὴ κορβέτα «*Σάλβια*». Ἐξ ἐκ τῶν πλοίων ἐβυθίσθησαν εἰς τὸ στενὸν τῶν Κυθήρων. Τὰ εἰς Σούδαν εὐρισκόμενα πλοῖα ἐβομβαρδίζοντο μέχρι καταβυθίσσεώς των. Ὑπῆρξεν ἡμέρα καθ' ἣν ἐγένοντο ὀκτὼ ἀεροπορικαὶ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ λιμένος. Ἀποτέλεσμα τῆς δράσεως ταύτης εἰς τε τὸ πέλαγος καὶ εἰς τὸν λιμένα τῆς Σούδας, ἦτο ὅτι αἱ ἀφίξεις καὶ ἐκφορτώσεις τῶν πλοίων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, διεκόπησαν.

Τὰ πλοῖα ἐπλησίαζον εἰς Κρήτην τὰς νυκτερινὰς μόνον ὥρας, εἰσέπλεον εἰς Σούδαν περὶ τὸ μεσονύκτιον πρὸς ἐκφόρτωσιν καὶ ἀπέπλεον ἐκ τοῦ λιμένος ἐν πάσῃ ταχύτητι τὴν τρίτην ὥραν τῆς ἐπομένης. Διὰ τὰς μεταφορὰς ταύτας, ἀπητοῦντο πλοῖα μεγάλης ταχύτητος, ἥτοι καταδρομικὰ καὶ ἀντιτορπιλικά, ἵνα καλύπτωσι τὴν ἀνάγκην τῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ σκοτοῦς ἀφίξεως εἰς τὴν νῆσον, ἐκφορτώσεως ἐκκενώσεως καὶ ἀπομακρύνσεως ἐκ τῶν ὑδάτων τῆς πρὸ τῆς πρωΐας. Ἡ μικρὰ χωρητικότης τῶν πλοίων τούτων, μὴ προωρισμένων διὰ μεταφορὰς καὶ τὸ μικρὸν διατιθέμενον πρὸς ἐκφόρτωσιν χρονικὸν διάστημα, μόλις ἐπέτρεπον τὴν ἐκφόρτωσιν 100 τόννων ὑλικῶν, ἔναντι τῶν ἀπαιτούμενων 600 ἡμερησίως τοιούτων. Πρὸς περιορισμὸν τῶν καταστρεπτικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἀεροπορίας εἰς τὸν λιμένα τῆς Σούδας, ὥστε νὰ αὐξηθῇ τὸ ποσοστὸν ἐκφορτώσεως διὰ τῆς συνεχίσεως ταύτης καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, ἐμελετήθη παρὰ τῆς Βρεττανικῆς Διοικήσεως καὶ ἐγένετο τροποποιήσις τοῦ σχεδίου Α/Α ἀμύνης τοῦ λιμένος. Τὸ νέον σχέδιον ἐτέθη εἰς ἐφαρμογὴν τὴν 19ην Μαΐου. Διὰ τῆς τροποποιήσεως ταύτης, καθίστατο δυνατὸν νὰ προστατεύηται ἀποτελεσματικῶς διὰ θόλου ἐκ τροχιῶν βλημάτων ὁ περιορισμένος χώρος παραμονῆς καὶ ἐκφορτώσεως τῶν πλοίων. Ἀλλὰ ἦτο πλεον ἄργα, διότι ἤδη μέγα μέρος τῶν ἐφοδίων εἶχεν ἀπολεσθῇ διὰ τοὺς ἀμυνομένους.



Ούτω ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορία ἐπέτυχε μέχρι τῆς 20ῆς Μαΐου τὴν ἀπομόνωσιν τῆς νήσου ἀπὸ θαλάσσης, κατὰ τὸ μεγαλύτερον μέρος ἐκάστου εἰκοσιπενταήμερου. Ἡ μικρὰ Βρεττανικὴ δύναμις ἀεροπορίας ἡ παραμένουσα ἐν τῇ νήσῳ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἐξηφανίζετο, ἄλλων ἀεροπλάνων καταστρεφόμενων ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ ἄλλων κατὰ τὰς συναπτομένας ἀερομαχίας. Ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης θεωρῶν ματαίαν τὴν ἀσκοποῦν θυσίαν τῶν ὀλίγων ἐναπομεινάντων ἐν Κρήτῃ ἀεροπλάνων, ἀνέφερεν περὶ τούτου καὶ ἐζήτησε τὴν ἐκ Κρήτης ἀποχώρησίν των, ὅπερ καὶ ἐπραγματοποιήθη, περισωθέντων εἰς Αἴγυπτον ὀλίγων Μπλένχάϊμ, τριῶν Χαρικαίην καὶ τριῶν Γκλαντιέϊτορ.

Ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορία ἀπὸ τῆς 20ῆς Μαΐου ἀπέμεινεν ἀπολύτως κυρία τοῦ ἐναερίου χώρου τῆς νήσου καὶ τῶν ὑδάτων αὐτῆς ἐν ἡμέρᾳ.

Μέχρι τῆς ἀποχωρήσεώς της ἐκ Κρήτης, ἡ Βρεττανικὴ ἀεροπορία εἶχε καταρρίψει ἀσφαλῶς 23 ἐχθρικὰ ἀεροπλάνα, πιθανῶς δὲ καὶ ἕτερα 9 καὶ εἶχε προξενήσει βλάβας εἰς πολλὰ ἄλλα. Τὸ α/α πυροβολικὸν δὲν ὑπέστη σημαντικὰς ζημίας διότι ἦτο καλῶς παρηλαγμένον καὶ διότι ἀπεφεύγετο ἡ χρησιμοποίησις πολλῶν στοιχείων τούτου, πρὸς ἀποφυγὴν ἐπισημάνσεώς των καὶ προώρου καταστροφῆς των ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας. Ἐκ τῶν 24 πυροβόλων ὅμως, μόνον 3 διεσώθησαν μέχρι τῆς 20ῆς Μαΐου. Αἱ ἐπὶ τῶν στρατευμάτων ζημίαι εἰς προσωπικόν, ὑπῆρξαν ὅλως ἀσήμαντοι.

Τοῦτο δέον νὰ ἀποδοθῇ, ἂφ' ἑνὸς μὲν εἰς τὴν καλὴν παραλλαγὴν καὶ κάλυψιν αὐτῶν, ἂφ' ἑτέρου δὲ εἰς ἀνακριβεῖς πληροφορίας τῶν Γερμανῶν ἐπὶ τῆς διατάξεως τῶν δυνάμεων.

Αἱ καταστροφαι ὅμως καὶ αἱ ἀπώλειαι ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων εἰς Χανιά, Ρέθυμνον καὶ Ἡράκλειον ὑπῆρξαν σημαντικά, μὲ ἀποτέλεσμα ὅτι μέγα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν πόλεων αὐτῶν κατέφυγεν εἰς τὴν ὑπαιθρον.

Συνέπεια τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς δράσεως τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας ὑπῆρξεν ὅτι, πολύτιμον ὑλικὸν δὲν κατωρθώθη νὰ φθάσῃ μέχρι τῆς νήσου λόγῳ τῆς ἀπομονώσεως αὐτῆς, τὸ δὲ ἀποσταλέν, κατὰ μέγα μέρος ἀπωλέσθη μετὰ τῶν πλοίων ἅτινα μετέφερον τοῦτο. Μέχρι τῆς 20ῆς Μαΐου τοῦ 1941 ἐξεφορτώθησαν ἐκ δεκαπέντε σκαφῶν περὶ τοὺς 15.000 τόννοι στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, ἐνῶ ὀκτὼ πλοῖα ἐβυθίσθησαν ἢ ὑπέστησαν βλάβας ἐντὸς τοῦ λιμένος ὑπὸ ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων (1).

Ὅμοιως (2) ἐξ 27000 τόννων πυρομαχικῶν ζωτικῆς σημασίας οἵτινες ἐστάλησαν εἰς Κρήτην κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας ἐβδομάδας τοῦ Μαΐου ἐξεφορτώθησαν ὀλιγώτεροι τῶν 3000 τόννων. Ἐπὶ 100 ἀποσταλόντων πυροβόλων ἐξ Αἰγύπτου Ἰταλικῶν καὶ Γαλλικῶν τῶν 75 καὶ 100 χιλιοστῶν, μόνον 49 κατέστη δυνατόν νὰ ὀργανωθῶσι πρὸς δρᾶσιν, διότι τὰ ὑπόλοιπα πυροβόλα ἢ ἐξαρτήματα τούτων ἀπωλέσθησαν μετὰ τῶν μεταφερόντων αὐτὰ πλοίων.

Ἐπίσης ἐκ βυθισθέντος εἰς τὸν λιμένα τῆς Σούδας πλοίου, οἱ Γερμανοὶ μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς νήσου ἀνέσυραν ὑλικὸν δι' οὗ συνετέθησαν εἰκοσιπέντε αὐτοκίνητα. Τὰ ἀνωτέρω ἀναφέρονται ὥς ἐνδειξεις περὶ τῶν ἀποφασιστικῶν ἀποτελεσμάτων τὰ ὁποῖα ἐπέτυχεν ὁ ἐχθρὸς κατὰ τὴν προπαρασκευαστικὴν ἐξόρμησιν τῆς ἀεροπορίας του.

Γενικῶς ἐκ τοῦ προβλεπομένου ὅπως ἀποσταλῇ εἰς τὴν νήσον ὑλικοῦ ὀλιγώτερον τοῦ ἡμίσεος ἐφθασεν εἰς αὐτήν. Συνέπεια τῆς προπαρασκευῆς τῆς ἐπι-

(1) Ἐκθεσις Ναυάρχου Κάννιγκαμ Διοικητοῦ τοῦ στόλου τῆς Μεσογείου (Supplement of the London. Gazette 24-5-48. Φύλλον 3,105.

(2) Οὐνστων Churchill. Ἀπομνημονεύματα τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τόμος Τρίτος. Βιβλίον Πρῶτον. Ἑλληνικὴ ἔκδοσις «Ἰκαρος». Σελ. 307



θέσεως ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, ὑπῆρξεν ὅτι, ὅταν αἱ ἀεροκίνητοι καὶ ἀερομεταφερόμεναι δυνάμεις αἱ ἐπιδραμοῦσαι κατὰ τῆς νήσου, ἀντιμετώπισαν ἀμυντικὰς δυνάμεις ἀτελῶς ἐξοπλισμένας καὶ ἐφοδιασμένας.

### *Ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορικὴ ἐπίθεσις τῆς 20ῆς Μαΐου 1941.*

51. Τὴν 0630 τῆς 20ῆς Μαΐου, οἱ σταθμοὶ ἐπιτηρήσεως ἀέρος, ἀνέφερον τὴν προσέγγισιν ἀεροσκαφῶν.

Μετ' ὀλίγα λεπτά, σμήνη βομβαρδισμοῦ καὶ ἀεροπορίας διώξεως τοῦ VIII Σώματος Ἀεροπορίας, κατέκλυσαν τὸν ἐναέριον χώρον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας καὶ τὸν τοιοῦτον τῆς περιοχῆς Σούδας—Χανίων. Τὰ σμήνη ταῦτα, ἤρξαντο σφοδροῦ βομβαρδισμοῦ καὶ πολυβολισμοῦ, κυρίως πέριξ τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε κατὰ τῶν θέσεων πυροβολικοῦ καὶ τῶν τμημάτων ἀμύνης. Σφοδρῶς ἐπίσης ἐβομβαρδίζοντο τὰ Χανιά, ἐνθα πλείσται οἰκίαι κατεκρημνίσθησαν καὶ πυρκαϊαὶ καὶ θύματα ἐσημειώθησαν. Ὁ βομβαρδισμὸς οὗτος, τροφοδοτούμενος συνεχῶς ἀπὸ τῆς 0700 διὰ τῆς ἀφίξεως καὶ νέων σμηνῶν, ἐξειλίχθη εἰς καταγισμὸν πυρός, καθ' ὃν, ἐνῶ τὰ βομβαρδιστικὰ ἀεροπλάνα ἐξαπέλυον τὰς δέσμας τῶν βομβῶν τῶν κατὰ τῶν ἀμυντικῶν ἐγκαταστάσεων, πυροβολείων, πλοίων καὶ ἀποθηκῶν, τὰ ἀεροπλάνα διώξεως, ἱπτάμενα εἰς μικρὸν ὕψος, ἐπολυβόλουν πάντα κινούμενον στόχον ἔμψυχον ἢ ἄψυχον, ἐπὶ τῶν ὁδῶν ἢ εἰς τοὺς ἀγρούς, μηδὲ τῶν βοῶν καὶ προβάτων ἐξαιρουμένων. Καθίστατο πλέον ἐμφανὲς ὅτι ἡ καταγιστικὴ αὕτη δρᾶσις τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, ὑπερβαίνουσα εἰς ἔντασιν, ἔκτασιν καὶ διάρκειαν πᾶσαν προηγουμένην, ἐσκόπει τὴν προπαρασκευὴν μιᾶς ἀμέσου ἀπὸ ἀέρος εἰσβολῆς καὶ ἐπεδίωκε τὴν δημιουργίαν τῶν καταλλήλων συνθηκῶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ταύτης.

Ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπεργκ, τὴν 0730 ἀπέστειλε σῆμα πρὸς τὰς μονάδας ἵνα ὦσιν ἑτοιμοὶ δι' ἄμεσον ἐνέργειαν. Ὁ συνεχιζόμενος καταγισμὸς ἐφθασεν εἰς τὸ κατακόρυφον, ὅταν πέντε βαρέα βομβαρδιστικὰ ἐξαπέλυσαν μίαν σειρὰν βομβῶν τῶν χιλίων κιλῶν εἰς τὴν περιοχὴν Ταυρωνίτη καὶ Πλατανιά.

Ἐνῶ οἱ πίδακες τῶν τελευταίων ἐκρήξεων ἐξώρμων πρὸς τὰ ὕψη καὶ τὰ μαχητικὰ καὶ βομβαρδιστικὰ ἀεροπλάνα ἀπεχώρουν προσωρινῶς, σμήνη ἀεροπλάνων Γιούγκερ 52 καὶ ἀνεμοπλάνων ρυμουλκουμένων ἀνὰ δύο ἢ ἀνὰ τρία, κατέφθανον εἰς μακρὰς γραμμάς καὶ ἐντὸς ἐλαχίστων στιγμῶν, κατέκλυσαν τὸν ἐναέριον χώρον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

Ταυτοχρόνως, ἐπιμήκη νεφύδρια ἐκ πολυχρόμων ἁλεξιπτῶτων ἐσχηματίζοντο ὑπὸ καὶ ὀπισθεν τῶν ἀτράκτων τῶν μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων, ταχέως διασκεδαζόμενα, ἐφ' ὅσον ἐπλησίαζον πρὸς τὴν γῆν. Ὀλίγον πρὸ τῆς προσγειώσεως τῶν ἁλεξιπτωτιστῶν, τὰ ἀνεμοπλάνα ἐλευθερούμενα τῆς ρυμουλκίας, δι' εὐρέων ἐλιγμῶν καὶ ἀθουρύβως κατωλίσθαινον, ἵνα προσγειωθῶσιν. Καὶ ἄλλα μὲν, τὰ καὶ περισσότερα προσεγειώθησαν δυτικῶς καὶ ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ἄλλα δὲ εἰς τὴν χερσόνησον Ἀκρωτήρι, ὡς καὶ νοτίως καὶ δυτικῶς Χανίων.

Παρήλθε περίπου ἐν δεκάλεπτον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἄλματος τῶν ἁλεξιπτωτιστῶν ἐκ τοῦ ἀέρος πρὸς τὴν γῆν καὶ ὁ ὀρίζων ἐξεκαθαρίσθη ἐπ' ὀλίγον μετὰ τὴν προσγειώσιν των. Μετὰ τῶν μαχητῶν ἐρρίπτοντο δι' ἁλεξιπτῶτων ἐνδεικτικοῦ χρωματισμοῦ, μεταλλικαὶ ἄτρακτοι περιέχουσιν ὀπλισμὸν, πυρομαχικὰ, ὑγειονομικὰ ἐφόδια ὡς καὶ ὁμάδες ἁλεξιπτῶτων, δι' ὧν ἐρρίπτοντο στοιχεῖα πυροβόλων, ὀλμων, μοτοσυκλετῶν.



Τὰ μεταγωγικά ἀεροπλάνα, ἐκκενοῦντα τὸ φορτίον των ἀπεχώρουν, ἵνα παραχωρήσωσι τὴν θέσιν των εἰς ἄλλα ὑπὸ τὴν συνεχῆ κάλυψιν μεγάλου ἀριθμοῦ μαχητικῶν τοιούτων.

52. Ταυτοχρόνως ἤρξατο ἡ ἐκδήλωσις τῆς ἀμύνης τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν τμημάτων, τῶν μαχητῶν συνελθόντων τάχιστα ἐκ τῆς καταπλήξεως τὴν ὁποίαν προεκάλεσε εἰς αὐτοὺς τὸ καινοφανὲς θέαμα τῆς ἀπὸ ἀέρος ἐξορμήσεως τοῦ ἐχθροῦ. Τὰ πυροβολεῖα ἤρξαντο τοῦ πυρὸς των κατὰ τῶν ἀεροπλάνων καὶ ἀνεμοπλάνων καὶ αἱ μονάδες πεζικοῦ κατὰ τῶν πιπτόντων πλησίον των ἀλεξιπτωτιστῶν ἢ κατὰ τῶν ἐν τῷ ἀέρι εἰσέτι εὐρισκομένων τοιούτων. Ἰσχυραὶ περίπολοι τῶν τμημάτων ἀμύνης, ἐκινήθησαν πρὸς περίσχεσιν καὶ ἐξουδετέρωσιν σχητισθεισῶν ἤδη ἐστιῶν ἐχθρικοῦ πυρὸς καὶ πρὸς παρεμπόδισιν σχηματισμοῦ νέων τοιούτων, δι' αἰχμαλωσίας ἢ φόνου τῶν διεσπαρμένων εἰσέτι μαχητῶν.

Μετὰ τὴν πτώσιν τῶν πρώτων τμημάτων ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τὴν προσγείωσιν τῶν πρώτων ἀνεμοπλάνων, ἡ ὅλη περιοχὴ ἐγένετο θέατρον τοπικῶν συμπλοκῶν καὶ συγκρούσεων, ἀνευ συνδέσμου μεταξύ των καὶ μὲ αἵματηρότατα ἀποτελέσματα ἐκατέρωθεν.

Αἱ κατὰ τόπους αὗται συγκεντρώσεις καὶ συγκρούσεις ἤρχισαν νὰ λαμβάνουν σὺν τῷ χρόνῳ συγκεκριμένην μορφήν τακτικῆς ἐνεργείας, αἱ θέσεις τῶν ἐκατέρωθεν τμημάτων ἀνεγνωρίζοντο καὶ ἐνετοπίζοντο καὶ αἱ ἀντιδράσεις τῶν τμημάτων ἀμύνης καὶ αἱ ἐνέργειαι τῶν τμημάτων ἐπιθέσεως ἐξεδηλοῦντο.

Ἡ ἐπιχείρησις «*Ερμῆς*» διὰ τὴν κατάκτησιν τῆς Κρήτης ἐτέλει οὕτω ἐν πλήρει ἐξελίξει εἰς τε τὸν ἐναέριον χῶρον καὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους αὐτῆς.

53. Ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων Κρήτης, παρακολουθῶν ἐκ τοῦ παρὰ τὸν Ἅγιον Ματθαῖον Στρατηγείου του τὴν ἀρεπίθεσιν, ἐσημάτισε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ἰσχυραὶ δυνάμεις ἀλεξιπτωτιστῶν προσεγειώθησαν εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε καὶ εἰς τὴν κοιλάδα τῶν Ἀγροτικῶν Φυλακῶν Ἀγυιᾶς καὶ μικρὰ ἐπιδρομικὰ τμήματα δι' ἀνεμοπλάνων ἐρρίφθησαν εἰς Ἀκρωτῆρι καὶ νοτίως Χανίων. Ὁ ἀγὼν ἐπὶ τοῦ παρόντος διεξήγετο ἐν τῷ τομεῖ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας καὶ δὴ εἰς τοὺς ὑποτομὲς τῶν Ταξιαρχιῶν 5ης καὶ 10ης καὶ μικροὶ τοπικοὶ ἀγῶνες διεξήγοντο εἰς τὰς περιοχὰς τοῦ 7ου Νεοζηλανδικοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου, Ἀκρωτῆρι, καὶ 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.

Πᾶσαι αἱ γραμμαὶ διαβιβάσεων μεταξύ Στρατηγείου τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας καὶ τῶν μονάδων αὐτῆς, ὅσαι δὲν εἶχον διακοπῇ ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν, διεκόπησαν ὑπὸ τῶν ριφθέντων ἀλεξιπτωτιστῶν, ὡς καὶ αἱ μεταξύ τοῦ Στρατηγείου τῶν Δυνάμεων Κρήτης καὶ τῶν ὑφισταμένων διοικήσεων. Μέχρι τῆς 1100 ὁ σύνδεσμος δὲν εἶχεν ἀποκατασταθῇ. Ἀκριβεῖς ὅθεν πληροφορίαι ἔλλειπον, τόσον εἰς τὸ Στρατηγεῖον τῆς Κρέφορς (Δυνάμεων Κρήτης), ὅσον καὶ εἰς τὸ Στρατηγεῖον τῆς 2ας Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

### *Οἱ ἀγῶνες εἰς τὴν ζώνην τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.*

54. Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ὑπὸ τὸν Ταξίαρχον Χάργκεστ, ἀνεπτυγμένη ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς ὁχθῆς τοῦ Ταυρωνίτη μέχρι καὶ Πλατανιά, εἶχεν ὡς ἀποστολήν: (1)

α) Νὰ ἀμυνθῇ ἐπὶ τῆς γραμμῆς τῆς περιλαμβανομένης ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμᾶς μεταξύ τῶν ποταμῶν Ταυρωνίτη καὶ Πλατανιά, μὲ κυρίαν ἀποστολήν τὴν

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 66



ἄμυναν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε, β) Ἐν περιπτώσει ἀερεπιθέσεως ἢ προσβολῆς ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ θαλάσσης εἰς τι σημεῖον τῆς περιοχῆς, νὰ ἀντεπιτεθῇ ἀμέσως καὶ νὰ καταστρέψῃ αὐτόν. γ) Ἡ κεντρικὴ ἰδέα ἐνεργείας τῆς Ταξιαρχίας ἦτο «δραστηρία ἄμυνα» (1).

Βάσει τῆς ἀποστολῆς τῆς ταύτης, ἡ Ταξιαρχία ἦτο τεταγμένη ὡς ἑξῆς: Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα (Μαορί) (2) εἰς περιοχὴν Πλατανιᾶ με ἀποστολὴν ἀποκρούσεως πάσης ἀερεπιθέσεως ἢ ἀποβάσεως πλησίον ἢ ἐπὶ τῆς περιοχῆς τοῦ ἀφ' ἑνός, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ εἶναι ἑτοιμον νὰ ἀποκρούσῃ πᾶσαν προχώρησιν τοῦ ἐχθροῦ πρὸς Χανιά ἢ τὰ ὑψώματα νοτίως Πλατανιᾶ καὶ νὰ ἀντεπιτεθῇ.

Τὸ ἀπόσπασμα Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ, τεταγμένον εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μοδίου βορείως ἀκτῆς, εἶχεν ἀποστολὴν νὰ διατηρήσῃ τὰς θέσεις του, νὰ ἐπιτηρῇ τὴν ἀκτὴν καὶ τὰς πρὸς τὰς θέσεις του ὁδοὺς καὶ νὰ ἀποκρούσῃ ἐχθρικὰς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν θέσεών του.

Εἰς τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, ἐγκατεστημένον εἰς περιοχὴν Δασκαλιανὰ, εἶχε δοθῇ ἀποστολή: Νὰ διατηρήσῃ τὰς θέσεις του καὶ νὰ εἶναι ἑτοιμον πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ 22ου Τάγματος τῇ αἰτήσει του. (3).

Τὸ 21ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, κατεῖχε θέσεις εἰς τὴν περιοχὴν Κοντομάρι με ἀποστολὴν ἀμύνης τῶν θέσεών του, ἑτοιμον ὅμως νὰ κινηθῇ πρὸς Ταυρωνίτην εἰς περίπτωσιν ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως ἢ νὰ καταλάβῃ τὰς θέσεις τοῦ 23ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἐν περιπτώσει ἀντεπιθέσεως τούτου πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ 22ου. (4)

Τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἦτο τεταγμένον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ τοῦ λόφου 107 με δυτικὸν ὄριον τὴν ἀνατολικὴν ὄχθην τοῦ Ταυρωνίτη, ἀνατολικὸν δὲ τὴν δυτικὴν ὄχθην τοῦ χειμάρρου Σφακορύακο. Ἀποστολὴ τοῦ Τάγματος ἦτο: α) νὰ ἐξασφαλίσῃ τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε ἀπὸ πάσης ἐχθρικῆς προσβολῆς ἀπὸ ἀέρος ἢ θαλάσσης β) νὰ ἀπογορεύσῃ τὴν χρησιμοποίησιν τούτου ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του ταύτης, τὸ Τάγμα εἶχεν ἐνισχυθῇ με δύο ἄρματα μάχης πεζικοῦ, ὡς καὶ μίαν διμοιρίαν πολυβόλων τοῦ 27ου Νεοζηλαντικοῦ Λόχου Πολυβόλων (4).

Ἐκ τοῦ πυροβολικοῦ α/α ἀμύνης εἶχον διατεθῇ εἰς τὴν ἀμυντικὴν περιοχὴν τοῦ Τάγματος τούτου ἕξ κινητὰ πυροβόλα Μποφόρς καὶ τέσσαρα σταθερᾶς βάσεως τῆς 156ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας Βασιλικοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τῆς 7ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας Βασιλικοῦ Αὐστραλιανοῦ Πυροβολικοῦ, ὡς καὶ δύο πυροβόλα 3 Ἴντσων τῆς Γ'. Μοίρας Βαρῆος Α/Σ. Πυροβολικοῦ τῶν Βασιλικῶν πεζοναυτῶν. Ὅμοίως εἶχε διατεθῇ εἰς οὐλαμὸς πυροβολικοῦ τῶν 4 Ἴντσων τῆς Νεοζηλανδικῆς Α/Α Μοίρας Βασιλικῶν πεζοναυτῶν. Πυροβολικὸν ἀμέσου ὑποστηρίξεως κατὰ ἐπιγείων στόχων, δὲν εἶχε διατεθῇ εἰς τὸ Τάγμα.

**55.** Κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε, συμφώνως πρὸς τὸ Γερμανικὸν σχέδιον ἐπιθέσεως ἐπετέθησαν τὰ τμήματα τὰ ἀπαρτίζοντα τὴν δυτικὴν ὁμάδα ἀερεπιθέσεως, ἥτοι τὸ σύνταγμα ἐφόδου τοῦ Στρατηγοῦ Μάϊντλ, μείον τάγμα τοῦ Συντάγματος καὶ λόχος ἀντιαεροπορικῶν πολυβόλων τοῦ τάγματος πολυβόλων (5) με ἀποστολὰς: α) Ἄμα, τῇ προσγειώσει τῶν ἀνεμοπλάνων νὰ κατα-

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 66. Σχεδιάγραμμα 2.

(2) Αὐτόχθονες τῆς Νέας Ζηλανδίας

(3) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 123

(4) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 66

(5) Στρατηγοῦ Ringell «Die Eroberung von Kreta». Κεφάλαιον VIII.



ληφθούν με τὰ πληρώματα τούτων αἱ ἀναγνωρισθεῖσαι ἀντιαεροπορικαὶ πυροβολαρχίαι, καὶ ἡ νοτιοδυτικῶς τοῦ ἀεροδρομίου γέφυρα. β) Νὰ καταληφθῇ τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε καὶ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ κατοχὴ του. γ) Νὰ συνδεθῇ ἡ ὁμάς με τὸ κλιμάκιον ἐπιθέσεως τῆς ὁμάδος τοῦ Συνταγματάρχου Heiderich (Χάϊντριχ) νοτιοδυτικῶς Χανίων, ὥστε νὰ καταστῇ δυνατὴ εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν ἡ ἐνιαία διοίκησις ἀμφοτέρων τῶν ὁμάδων ἀγῶνος. δ) Ἡ προσγείωσις τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν κυνηγῶν θὰ ὑπεστηρίζετο διὰ βομβαρδισμῶν ὑπὸ τῶν μονάδων τοῦ VIII Σώματος Ἀεροπορίας <sup>(1)</sup>.

**56.** Διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς ταύτης, αἱ εἰς τὰ τμήματα τῆς ὁμάδος ἐντολαί, κατενεμήθησαν ὡς ἑξῆς : 1) Ἀπόσπασμα Μπράουν ἐκ στοιχείων Διοικήσεων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου καὶ τοῦ 9ου Λόχου, προσγειουμένων δι' ἀνεμοπλάνων νοτίως γεφύρας Ταυρωνίτη, νὰ καταλάβῃ καὶ ἐξασφαλίσῃ ταύτην. 2) Ἀπόσπασμα Ταγματάρχου Κῶχ ἐπὶ ἀνεμοπλάνων ἐκ τῶν 3ου καὶ 4ου Λόχων μετὰ τμημάτων Διοικήσεως τοῦ 1ου Τάγματος, κατενεμημένον εἰς τρία κλιμάκια α) Διὰ τοῦ ἐνὸς κλιμακίου (3ος Λόχος), προσγειουμένου εἰς τὰς ἐκβολὰς Ταυρωνίτη, νὰ καταστρέψῃ τὰ ἐκεῖ ἀντιαεροπορικὰ μέσα, καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ταύτης τὴν προσγείωσιν τῆς φιλίας ἀεροπορίας εἰς τὸ ἀεροδρόμιον. β) Τὰ ἕτερα δύο κλιμάκια, προσγειούμενα εἰς τὰς βορειανατολικῶς καὶ νοτίως ὑψώματος 107 κλιτεῖς, νὰ ἐπιτεθοῦν καὶ νὰ καταλάβουν τὸ ὕψωμα τοῦτο. γ) Ὁ 16ος Λόχος, προσγειούμενος εἰς περιοχὴν Ταυρωνίτου δυτικῶς χωρίου Πολεμάρχοι, νὰ κινηθῇ δι' ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων πρὸς Βουκολίε. δ) Τὸ II Τάγμα Συντάγματος Ἐφόδου εἰς περιοχὴν Ροπανιανὰ, ὡς ἐφεδρεία. ε) Τὸ I Τάγμα Συντάγματος Ἐφόδου μείον 16ος Λόχος ἀμέσως ἀνατολικῶς τοῦ II Τάγματος, ὡς ἐφεδρεία. Εἰς τὴν αὐτὴν περιοχὴν θὰ προσγειοῦτο καὶ τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου. στ) Τὸ III Τάγμα Συντάγματος Ἐφόδου, προσγειούμενον εἰς ζώνην ἀνατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου, νὰ ἀπομονώσῃ τὸ ἀεροδρόμιον ἐξ Ἀνατολῶν, ἀποκόπτον τὰς ἐν αὐτῷ δρώσας Βρεττανικὰς δυνάμεις καὶ νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν κίνησιν ἐνισχύσεων πρὸς αὐτάς ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης. Ὁμοίως νὰ λάβῃ τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῆς Κεντρικῆς Ὀμάδος ἐν τῇ κατευθύνσει πρὸς Χανιά. ζ) Ὁ 6ος Λόχος τοῦ II Τάγματος, ἐνισχυμένος διὰ πολυβόλων καὶ ὄλμων, νὰ καλύψῃ τὰς προσγειωθείσας δυνάμεις ἐκ νοτιοδυτικῶν καὶ βορειοδυτικῶν κατευθύνσεων, ἀπὸ τῆς θέσεως Κουκούλι πρὸς τὰς κατευθύνσεις αὐτάς.

**57.** Ὁ ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας βομβαρδισμὸς καὶ πολυβολισμὸς τῶν ὑπὸ τῶν ταγμάτων τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας κατεχομένων θέσεων, ἦτο ἰδιαιτέρως σφοδρὸς εἰς τὰς θέσεις τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος. Πελώριον νέφος κονιορτοῦ, ὁρατὸν ἐξ ἀποστάσεως πολλῶν χιλιομέτρων εἶχε σχηματισθῇ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου ἐκ τῶν ἐκρήξεων τῶν βομβῶν, ἀποκλείον τὴν παρατήρησιν. Ἡ περίμετρος τοῦ ἀεροδρομίου ἐβάλλετο ἰσχυρότατα, ἐνῶ ἀσθενέστερον καὶ κυρίως διὰ πυκνῶν πολυβολισμῶν προσεβάλλετο τὸ πεδίον προσγειώσεως τοῦ ἀεροδρομίου. Ἦτο προφανὲς ὅτι ἐπεδιώκετο ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ἵνα τὸ ἀεροδρόμιον μὴ καταστραφῇ, προβλεπομένης καὶ πραγματοποιηθείσης βραδύτερον τῆς χρησιμοποίησεως αὐτοῦ διὰ τὴν ἀποβίβασιν ἀερομεταφερομένων δυνάμεων καὶ ὑλικοῦ. Παρὰ τὸν σφοδρότατον βομβαρδισμόν, αἱ ἐκ τούτου ἀπώλεια ὑπῆρξαν ἀσήμαντοι, τοῦτο δὲ δέον νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὸ κεκαλυμμένον καὶ ὀργανωμένον ἔδαφος καὶ εἰς τὴν ἀγνοίαν τῶν θέσεων τῶν ἀμυνομένων.

**58.** Περί τὴν 0815 ἐπέπεσε κατὰ τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος τῆς 5ης Ταξιαρχίας τὸ Σύνταγμα Ἐφόδου, μείον ἡμισυ τάγμα, διὰ ὑπερπεντήκοντα ἀνεμοπλά-

(1) Σχεδιάγραμμα 2.



νων καὶ δι' ἁλεσιπτῶτων. Τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ἀνεμοπλάνων προσεγειώθησαν εἰς τὴν κοίτην τοῦ Ταυρωνίτου. Ἡ θέσις αὕτη ἦτο λίαν πλεονεκτική, διότι ἦτο ἀπυρόβλητος ἐκ μέρους τοῦ α/α πυροβολικοῦ καὶ τοῦ πεδινοῦ τοιοῦτου τῶν Βρεττανῶν. Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἀνεμοδρομίαν των, τὰ ἀνεμοπλάνα ἀκολουθοῦντα πορείαν ἐκ Νότου πρὸς Βορρᾶν μὲ ἄξονα τὴν κοίτην τοῦ χειμάρρου ἐλαχίστην συνήντων ἀντίδρασιν ἐκ τοῦ α/α πυροβολικοῦ τῶν Βρεττανῶν. Τοῦτο συνέβαινε διότι τὸ πυροβολικὸν ἦτο γενικῶς προσηνατολισμένον πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον καὶ πρὸς τὴν θάλασσαν.

Πρὸς τούτοις, τὰς πρώτας προσγειώσεις ἐκάλυπτε καὶ ὁ πυκνὸς ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ κονιορτός, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀποτυφλώσει τὰ παρατηρητήρια τοῦ Βρετανικοῦ πυροβολικοῦ.

59. Ἡ προσγειώσις τῶν ἀνεμοπλάνων καὶ τῶν ἁλεσιπτωτιστῶν, ἀρξαμένη τὴν 0815 τῆς 20-5-41, ἐπερατώθη περὶ τὴν 0915, ὅποτε ὁλόκληρον τὸ Σύνταγμα Ἐφόδου εἶχε θέσει πόδα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς Κρήτης ὡς κάτωθι ἐκ Δυσμῶν πρὸς Ἀνατολάς. (1)

Τὸ II Τάγμα Ἐφόδου, εἰς περιοχὴν Ροπανιανὰ. Ἐκ τοῦ Τάγματος τούτου, ὁ 6ος Λόχος ἐνισχυμένος διὰ πολυβόλων καὶ μηχανημάτων συνοδείας ἐκινήθη πρὸς Δυσμὰς ἵνα καλύψῃ τὸ Σύνταγμα ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης δι' ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων. Ἡ Διοίκησις καὶ τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Συντάγματος ὡς καὶ τὸ IV Τάγμα (μεῖον 16ος Λόχος) μεταξὺ II Τάγματος καὶ δυτικῆς ὁχθῆς Ταυρωνίου παρὰ τὴν γέφυραν. Ἑτέρα τμήματα ἐκινήθησαν πρὸς Κολυμπάρι καὶ νοτίως αὐτοῦ. Ὁ 3ος Λόχος, ἀποτελῶν τμήμα τοῦ Ἀποσπάσματος Κῶχ, προσεγειώθη δι' ἀνεμοπλάνων παρὰ τὸ στόμιον τοῦ Ταυρωνίτου ἐν ἐπαφῇ σχεδὸν πρὸς τὰς θέσεις τοῦ Γ' Λόχου τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Τὸ Ἀπόσπασμα Μπράουν προσεγειώθη ἐντὸς τῆς κοίτης Ταυρωνίτου καὶ ἀμέσως νοτίως τῆς γεφύρας του, παρὰ τὰς θέσεις τοῦ Δ' Νεοζηλανδικοῦ Λόχου. Ὁ 16ος Λόχος καὶ μέρος τοῦ 11ου Λόχου προσεγειώθησαν εἰς περιοχὴν χωρίων Συρίλι καὶ Μουλέτε, παρὰ τὸν Ταυρωνίτην. Ἀπόσπασμα τοῦ 4ου Λόχου εἰς δύο κλιμάκια ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Κῶχ προσεγειώθησαν τὸ μὲν ἐν κλιμάκιον ἐπὶ τῶν νοτίως Ἀγίου Νικολάου ἀντερείσματων, τὸ δὲ ἕτερον μεταξὺ τῶν Α' καὶ Β' Λόχων καὶ τοῦ Λόχου Διοικήσεως τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Τμήμα τοῦ 9ου Λόχου ἐρρίφθη ἐπὶ, καὶ νοτίως τῶν θέσεων τοῦ Β' Λόχου τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ὁ 11ος Λόχος ἐρρίφθη μεταξὺ τῶν 21ου, 22ου, 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων, πλὴν μικροῦ τμήματος τούτου ριφθέντος ἐπὶ καὶ ἀνατολικῶς τοῦ 21ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ὁ 12ος Λόχος προσεγειώθη ἐπὶ τῶν θέσεων τῶν 21ου καὶ 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων. Τέλος ὁ 10ος Λόχος ἔπεσεν εἰς τὰς θέσεις τοῦ Νεοζηλανδικοῦ ἀποσπάσματος Μηχανικοῦ.

Περὶ τὴν 0930 προσεγειώθη ὁ Ὑποστράτηγος Μάϊντλ εἰς τὸν χώρον τῶν μονάδων τοῦ Στρατηγείου του, δυτικῶς Ταυρωνίτου.

Ἡ ἀεροπορία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀνέλαβε τὸ ἔργον τῆς ὑποστηρίξεως τῶν προσγειωθεισῶν δυνάμεων, ἐνῶ τὸ πυροβολικὸν τῆς ἀμύνης ἀντέδρα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς τὸν ἀέρα κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων.

Ἡ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον πραγματοποιηθεῖσα ἀπὸ ἀέρος εἰσβολὴ τῶν Γερμανικῶν τμημάτων ἀφῆρεσεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὴν δυνατότητα πρωτοβουλίας τῆς Βρεττανικῆς Διοικήσεως, διότι τὰ Βρεττανικὰ τμήματα εὐρέθησαν περισσότερον ἐμπεπλεγμένα εἰς τὸν ἀγῶνα ἢ ἑνός, ἐνῶ ἄφ' ἑτέρου ὑπῆρχεν ὁ κίνδυνος

(1) Σχεδιάγραμμα 2.



καὶ ἄλλων ρίψεων εἰς τὰς μὴ εἰσέτι προσβληθείσας μονάδας, αἵτινες οὕτω ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ τελοῦν ἐν ἀναμονῇ εἰς τὰς θέσεις των. Ἐπὶ πλέον ὁ ἀντίπαλος διέθετε σημαντικὰς ἐφεδρείας, (ἐν καὶ ἡμισυ τάγμα), ἥδη ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, δι' ὧν ἡδύνατο νὰ δράσῃ ὅπου ἔκρινε τοῦτο ἀναγκαῖον. Ὁμοίως ἡ καταστροφή τοῦ ἰσχυροῦ ἄλλως τε ἐνσυρμάτου δικτύου διαβιβάσεων μεταξὺ τῶν Βρεττανικῶν μονάδων, ἀπεστέρησε τὰς Διοικήσεις τῶν τμημάτων καὶ τῆς Ταξιαρχίας τῶν μέσων διὰ τὴν ἔγκαιρον ἀπόκτησιν τῆς πληροφορίας καὶ τὸν ἀνάλογον συντονισμόν τῶν προσπαθειῶν.

**60.** Εὐθὺς ὡς τὰ ἀνεμοπλάνα τοῦ Ἀποσπάσματος Μπράουν προσεγειώθησαν εἰς τὴν κοίτην τοῦ Ταυρωνίτου, ἐδέχθησαν πυκνὰ τὰ πυρὰ τοῦ Δ' Νεοζηλανδικοῦ Λόχου. Οἱ Γερμανοί, ἐξορμήσαντες ἐκ τῶν ἀνεμοπλάνων των, ἐπετέθησαν ἀμέσως κατὰ τῶν θέσεων τοῦ Λόχου καὶ δὴ κατὰ τῆς διμοιρίας τῆς γεφύρας. Κατὰ τὴν ἐξόρμησιν ταύτην, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος ἐφονεύθη. Μετὰ βραχὺν καὶ σκληρὸν ἀγῶνα, ἡ γέφυρα κατελήφθη καὶ ἡ ἀμυνομένη αὐτῆς Νεοζηλανδικὴ μοιρία ὑπεχώρησε εἰς ὠργανωμένους θέσεις, περὶ τὰ 500 μέτρα ἀνατολικώτερον, ὁπόθεν ἐξηκολούθει μαχομένη. Τὰ Γερμανικὰ τμήματα τοῦ Ἀποσπάσματος, ὑπερβάντα τὴν γέφυραν, ἐγκατεστάθησαν περὶ τὴν 0900 ἐν προγεφυρώματι ἀνατολικώτερον ταύτης. Ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς τὸ Ἀπόσπασμα ἄφ' ἐνὸς μὲν προσέβαλλε πλευρικῶς τοὺς Γ' καὶ Δ' Νεοζηλανδικοὺς Λόχους διὰ τῶν πυρῶν του, ἄφ' ἑτέρου δὲ συνεκέντρου τὴν κυρίαν προσπάθειάν του κατὰ τοῦ ὑψώματος 107.

Τὸ ἀνατολικὸν κλιμάκιον τοῦ Ἀποσπάσματος Κώχ, ὑποστὰν σοβαρὰς ἀπωλείας ὑπὸ τῶν Α' καὶ Β' Λόχων, ἀπώλεσε τὴν ἐπιθετικὴν του ἰσχὺν καὶ δὲν κατώρθωσε νὰ καταλάβῃ τὸ 107 ὡς ἡ ἀποστολὴ του, ὠργάνωσεν ὁμως ἐστίαν πυρὸς διὰ τῆς ὁποίας παρηνώχλει τὸ ἐσωτερικὸν τῆς τοποθεσίας καὶ ἀπεμόνωνσε τὸν Λόχον Διοικήσεως, ἀπὸ τὴν Διοίκησιν τοῦ τάγματος.

Τὸ νότιον κλιμάκιον τοῦ Ἀποσπάσματος Κώχ, προσβληθὲν διὰ δραστηκῶν πυρῶν τοῦ Β' Νεοζηλανδικοῦ Λόχου, προσεπάθει διολισθαῖνον νὰ ἐνωθῇ μετὰ τῶν εἰς Ταυρωνίτην δυνάμεων.

Τὸ προσγειωθὲν βορείως γεφύρας Ταυρωνίτου τμήμα τοῦ Ἀποσπάσματος (3ος Λόχος), ἐλάχιστα ἠνωχλήθη κατὰ τὴν ἐκ τῶν ἀνεμοπλάνων προσγειώσιν του καὶ ἀνέλαβε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐπιθέσιν κατὰ τοῦ λόχου τοῦ ἀεροδρομίου, ἐντεῖνον τὰς προσπάθειάς του ἵνα ἐκτοπίσῃ τοῦτον.

Τὰ τμήματα τοῦ III Τάγματος Ἐφόδου, ἐμπεσόντα εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ χωρίου Μάλεμε καὶ τῶν 21ου καὶ 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων, ὡς καὶ τοῦ ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ, ὑφίστατο μεγάλην φθοράν, ὑποκείμενα εἰς τὰ πυρὰ τῶν ἀμυνομένων καὶ τὰς προσβολὰς ἰσχυρῶν περιπόλων αὐτῶν πρὶν ἢ προλάβωσι νὰ ἀναλάβωσι τὸν δι' ἀλεξιπτῶτων ριπτόμενον ὅπλισμόν των καὶ συγκεντρωθῶσιν εἰς ὀργανικὰ τμήματα. Οἱ εἰς τὸ χωρίον Μάλεμε πεσόντες ἀλεξιπτωτισταί, προσεβλήθησαν ὑπὸ τοῦ Λόχου Διοικήσεως τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος καὶ τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου παντὸς φύλου καὶ ἡλικίας, ἐπιτιθεμένων ἐναντίον των διὰ πρωτογόνων μέσων, ὑπέστησαν δὲ σοβαρὰς ἀπωλείας.

Τὰ δυτικῶς τοῦ Ταυρωνίτου προσγειωθέντα τμήματα, ἤτοι τὸ II Τάγμα Ἐφόδου (μεῖον 8ος Λόχος), αἱ μονάδες Στρατηγείου τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου καὶ τὸ IV Τάγμα Ἐφόδου (μεῖον 8ος Λόχος), προσεγειώθησαν ἄνευ ἀπωλείων.

**61.** Ὁ Διοικητὴς τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀπώλεσε τὸν σύνδεσμον μετὰ τῶν λόχων του, καθ' ὅσον τὸ τηλεφωνικὸν δίκτυον κατεστράφη ἐν μέρει ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν καὶ ἡ καταστροφή του ὠλοκληρώθη ὑπὸ



τῶν ριφθέντων Γερμανικῶν τμημάτων. Ἡ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν λόχων διεξήγετο δι' ἀγγελιαφόρων λίαν δυσχερῶς, λόγῳ τῶν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς τοποθεσίας ἐχθρικῶν πυρῶν καὶ τῆς συνεχοῦς δράσεως τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Ὁ μετὰ τοῦ Λόχου Διοικήσεως σύνδεσμος δὲν ἐπετυγχάνετο οὔτε καὶ διὰ ἀγγελιοφόρων, δι' ὃ ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ἠγνόει τὰ κατὰ τὸν Λόχον τοῦτον.

Ὁμοίως μέχρι τῆς 1000 διεκόπη ὁ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας δι' ἀσυρμάτου σύνδεσμος, λόγῳ βλάβης αὐτοῦ.

Λόγῳ τῆς ἐλλείψεως συνδέσμου μετὰ τῶν τμημάτων του, ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος δὲν ἠδύνατο νὰ λαμβάνῃ ἐγκαίρως γνώσιν τῆς καταστάσεως αὐτῶν καὶ σαφῆ εἰκόνα τῆς τακτικῆς καταστάσεως εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Τάγματος του. Ὁμοίως ἐστερεῖτο πληροφοριῶν περὶ τῆς καταστάσεως τῶν γειτονικῶν μονάδων τῆς Ταξιαρχίας.

Εἰς τὰς ζῶνας τῶν 21ου καὶ 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων, δραστηρία καὶ ἀποτελεσματικὴ δράσις ἰσχυρῶν περιπόλων ἐξεκαθάριζε τοὺς ριφθέντας εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Ταγμάτων τούτων ἀλεξιπτωτιστάς.

Τοῦτ' αὐτὸ συνέβαινε καὶ εἰς τὴν ζώνην τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Ἀποσπάσματος Μηχανικοῦ.

Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, δὲν ἐσημείου δράσιν τινὰ δεδομένου ὅτι εἰς τὴν ζώνην αὐτοῦ δὲν ἐσημειώθησαν ρίψεις.

Ὁ Διοικητὴς τῆς 5ης Ταξιαρχίας, ἐκ τοῦ παρὰ τὸν Πλατανιὰν Στρατηγεῖου του, ἐλλεῖπει μέσων διαβιβάσεων, μόνον διὰ τῆς παρατηρήσεως ἠδύνατο μέχρι τῆς 1000 νὰ λαμβάνῃ γνώσιν τῆς καταστάσεως. Ἀντελαμβάνετο εὐνοϊκὴν τὴν ἐξέλιξιν τῆς μάχης εἰς τὰς περιοχὰς τῶν 21ου καὶ 23ου Ταγμάτων καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ, ἠγνόει ὅμως τὰ συμβαίνοντα εἰς τὴν ζώνην τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἥτις ἀπετέλει τὸν ζωτικὸν χώρον τῆς Ταξιαρχίας του.

Δι' ὃ εἰς οὐδεμίαν ἐνέργειαν προέβη διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς καταστάσεως πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην.

**62.** Ὅτε περὶ τὴν 0930 προσεγγιώθη εἰς τὴν δυτικῶς Ταυρωνίτου περιοχὴν ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου, ἀντελήφθη α) ὅτι εἰς Γερμανικὸς σφὴν εἶχε σχηματισθῇ εἰς τὸ μέτωπον τοῦ ἀντιπάλου, καταληφθεῖσης τῆς γεφύρας ὑπὸ τοῦ Ἀποσπάσματος Μπράουν β) ὅτι τὸ ἀπόσπασμα Κῶχ δὲν ἠδυνήθη νὰ καταλάβῃ τὸ ὕψωμα 107 γ) ὅτι τὸ III Τάγμα ἐτέλει ἐν ἀποσυνθέσει δ) ὅτι τὰ Βρεττανικὰ τμήματα ἦσαν ἐμπεπλεγμένα πανταχοῦ.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω διαπιστώσεων, ἀπεφάσισε νὰ ἀφήσῃ ὡς εἶχον τὰ ἐμπεπλεγμένα τμήματά του, νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸ σχηματισθὲν μικρὸν προγεφύρωμα καὶ ἐνισχύων τοῦτο, νὰ ἐπιτεθῇ πρὸς κατάληψιν τοῦ ὕψωματος 107 καὶ νὰ ὑποβοηθῇ τὴν ἐνέργειαν ταύτην διὰ μιᾶς ὑπερκερωτικῆς ἐνεργείας ἀπὸ Νότου κατὰ τῶν θέσεων τοῦ ὕψωματος 107.

Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω, διέταξεν ἵνα : α) Ὁ 8ος, 13ος, 14ος καὶ 15ος Λόχοι τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου ὑπὸ τὸν Λοχαγὸν Gerike (Γκαίρικε) ἐπιτεθῶσιν ἐκατέρωθεν τῆς γεφύρας Ταυρωνίτου πρὸς Ἀνατολάς, ἵνα διευρύνουν τὸ προγεφύρωμα Μπράουν καὶ καταλάβουν τὸ ὕψωμα 107. β) Οἱ 5ος καὶ 7ος Λόχοι ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Stentzler (Στέντζλερ) νὰ κινηθοῦν καὶ διαβοῦν τὸν Ταυρωνίτην νοτίως τῶν θέσεων τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἐκεῖθεν δὲ στρεφόμενοι πρὸς Βορρᾶν, νὰ καταλάβουν τὰ νοτιοανατολικῶς τοῦ ὕψωματος 107 ὕψωματα, ὥστε νὰ ὑποβοηθηθῇ ἢ ἐκ τοῦ προγεφυρώματος ἐπίθεσις δι' ἀπειλῆς τῶν ἀμυνομένων καὶ ἀπὸ Νότου.



**63.** Συνεχιζομένου τοῦ ἀγῶνος, περὶ τὴν 1000 τὰ ἀπομείναντα ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος α/α πυροβόλα ἐσίγησαν, ἐλλείπει πυρομαχικῶν. Εἰς τὴν ζώνην τοῦ Νεοζηλανδικοῦ Λόχου τοῦ ἀεροδρομίου, ὁμάδες ἀλεξιπτωτιστῶν διεισέδυσαν καὶ ἀπέκοψαν τὸν σύνδεσμον μεταξύ τῶν διμοιριῶν τοῦ λόχου, αἵτινες ὁμῶς ἐσυνέχισαν τὸν ἀγῶνα.

Μετὰ τὴν 1000, ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ἡδυνήθη νὰ ἐπικοινωνήσῃ μετὰ τῆς Ταξιαρχίας του διὰ τοῦ ἀσυρμάτου καὶ ἐζήτησε βολὴν πυροβολικοῦ κατὰ τῶν δυτικῶς Ταυρωνίτου Γερμανικῶν θέσεων προσγειώσεως, ἐπίσης ἀνέφερεν ὅτι στερεῖται ἐπαφῆς μὲ τὸν Λόχον Διοικήσεώς του καὶ ἐζήτησεν παρὰ τῆς Ταξιαρχίας ἵνα εἰδοποιηθῇ ὁ λόχος οὗτος καὶ τῷ ἀποστείλῃ ἐνισχύσεις.

Ἡ ζητηθεῖσα βολὴ ἐξετελέσθη τὴν 1030. Ἦδη ὁμῶς ὁ ὄγκος τῶν Γερμανικῶν τμημάτων εἶχε μετακινηθῇ πρὸς ἐκπλήρωσιν τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἀνωτέρω ἀποστολῶν του. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος Ὑποστράτηγος Μάϊντλ ἐτραυματίσθη, ἐξηκολούθησεν ὁμῶς νὰ διοικῇ καὶ νὰ διευθύνῃ τὸν ἀγῶνα τῆς μονάδος του.

Περὶ τὴν 1100, οἱ Γερμανοὶ διηύρυνον τὸ προγεφύρωμά των πρὸς τὸ ὕψωμα 107, προωθηθέντες περὶ τὰ 1000 μέτρα βορειοδυτικῶς τούτου. Ἀποτέλεσμα τῆς νέας ταύτης διεισδύσεως ἦτο ὅτι οἱ Γ' καὶ Δ' Λόχοι ὑφίσταντο δραστικώτερα τὰ ἐκ τοῦ προγεφυρώματος πυρά. Παρὰ τοῦτο, ἡ ἀμυνα τῶν διμοιριῶν καὶ τῶν ὁμάδων τῶν λόχων τούτων ἐσυνεχίζοντο. Οἱ λόχοι Α καὶ Β παρέμενον σχεδὸν ἄθικτοι καὶ εἰς ἄμεσον σύνδεσμον μετὰ τῆς Διοικήσεως τοῦ Τάγματος.

Ἀπὸ τῆς 1200, τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἀρχίζει νὰ ὑφίσταται τὴν ἐπίδρασιν τῆς εισόδου εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Ἀποσπάσματος Στέντζλερ. Αἱ θέσεις τοῦ Τάγματος βάλλονται ὑπὸ πυρῶν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων ἐκ θέσεων δυτικῶς Ταυρωνίτου. Ὁ Δ' Λόχος ὑφίσταται ἰσχυρὰν πίεσιν ἐφ' ὅλου τοῦ μετώπου του. Ἀπὸ τῆς 1400, τὸ Ἀπόσπασμα Στέντζλερ καταλαμβάνει τὴν Βλαχερνίτισαν περὶ τὸ χιλιόμετρον νοτίως τοῦ ὑψώματος 107 καὶ προχωροῦν πρὸς Βορειανατολάς, ἄρχεται νὰ παρενοχλῇ τοὺς Α' καὶ Β' Νεοζηλανδικοὺς Λόχους ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης.

**64.** Ἀπὸ τῆς 0815, τόσον τὸ 21ον, ὅσον καὶ τὸ 23ον Νεοζηλανδικὰ Τάγματα, καθὼς καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Νεοζηλανδικοῦ Μηχανικοῦ, ἐνέργουν δι' ἰσχυρῶν περιπόλων ἐκκαθαρίσεις ὁμάδων ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ III Τάγματος καὶ ἦσαν κύρια τῆς καταστάσεως ἐν τῇ περιοχῇ των.

Τὸ III Τάγμα τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου, περὶ τὰς μεσημβρινὰς ὥρας εἶχεν ἀπολέσει τὰ δύο τρίτα τῆς δυνάμεώς του. Ὑπὸ μόνου τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Ἀποσπάσματος Μηχανικοῦ, 112 ἀλεξιπτωτισταὶ ἐκ τοῦ Τάγματος τούτου εἶχον φονευθῇ. Οἱ ἐναπομείναντες ἄνδρες τοῦ Τάγματος προσεπάθουν νὰ διαφύγουν πρὸς Ταυρωνίτην.

Περὶ τὴν 1200, ἐν ἀνεμοπλάνον καὶ ἐν μεταγωγικὸν ἀεροπλάνον ἐπεχείρησαν νὰ ρίψουν καὶ ἀποβιβάσουν τοὺς μαχητὰς των παρὰ τὸ 28ον Νεοζηλαντικὸν Τάγμα. Ἀμφότερα ὁμῶς τὰ ἀεροσκάφη κατερρίφθησαν εἰς τὰ ἀβαθῆ τῆς ἀκτῆς καὶ τὰ πληρώματά των ἠχμαλωτίσθησαν.

**65.** Εἰς τὴν ζώνην τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ὁ Δ' Λόχος συνεπτύχθη περὶ τὴν 1500 ἀνατολικώτερον, ἵνα συνεχίσῃ τὴν ἀμυνὰν του ἀπὸ εὐνοϊκώτερας θέσεις καὶ ἰδίως ἵνα ἀπαλλαγῇ ἐκ τῶν πλευρικῶν πυρῶν τῶν προερχομένων ἐκ τοῦ προγεφυρώματος καὶ ἀνακουφισθῇ ἐκ τοῦ πυρὸς τῶν βαρέων ὀπλῶν δι' ὧν προσεβάλλετο. Τὴν 1550, ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ἀνέφερεν εἰς τὴν Ταξιαρχίαν του ἐπιδείνωσιν τῆς καταστάσεως καὶ ἀπώλειαν ἐδάφους ἐκ τοῦ ἄρι-



στεροῦ (Δυσμῶν) ἀλλὰ ἐπίστευεν ὅτι ἦτο εἰσέτι κύριος τῆς καταστάσεως καὶ ἐζήτηι καὶ πάλιν τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ Λόχου Διοικήσεως του, μέσω τῆς Ταξιαρχίας, πρὸς ἐνίσχυσίν του ὑπὸ τοῦ Λόχου τούτου.

Περὶ τὴν 1600, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος ἤρξατο βαλλόμενος δι' ὀλμων ἐκ τοῦ προγεφυρώματος, ὡς ἐκ τούτου ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ἠναγκάσθη νὰ μεταφέρῃ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του εἰς τὰς θέσεις τοῦ Β' Λόχου του, ὅπερ καὶ ἀνέφερεν εἰς τὴν Ταξιαρχίαν. Συγχρόνως ἐζήτηι καὶ πάλιν ἵνα εἰδοποιηθῇ ὁ Λόχος Διοικήσεώς του καὶ τῷ ἀποστείλῃ ἐνισχύσεις, δεδομένου ὅτι ὁ ἴδιος ἐξηκολούθει νὰ μὴ ἔχῃ ἐπαφὴν μετ' αὐτοῦ. Ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἡ ἐκ Ταυρωνίτη πίεσις ἠϋξανε συνεχῶς καὶ ὅτι ἤρξατο ἐκδηλουμένη τοιαύτη καὶ ἀπὸ Νότου, ἐζήτησε τὴν 1700 παρὰ τῆς Ταξιαρχίας τὴν ἐπέμβασιν αὐτῆς, διὰ τῆς ἐνεργείας ἀντεπιθέσεως ὑπὸ τοῦ 23ου Τάγματος, ὡς προεβλέπετο ὑπὸ τοῦ σχεδίου ἀμύνης.

Εἰς τὴν αἴτησίν του ταύτην, ἡ Ταξιαρχία τοῦ ἐγνώρισεν ὅτι τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἦτο ἐμπεπλεγμένον εἰς μάχην ἐναντίον ἀλεξιπτωτιστῶν ἐν τῇ ζώνῃ του. Τότε ὁ Διοικητὴς τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος ἀνέφερεν ὅτι θὰ ἐνήργει ἀντεπιθέσιν διὰ τῶν δύο ἄρμάτων μάχης καὶ διμοιρίας πεζικοῦ. Διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀντεπιθέσεως, ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος διέταξε τὸν Δ' Λόχον νὰ διαθέσῃ τὴν ἀριστεράν του διμοιρίαν καὶ τὰ ἄρματα μάχης πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ἐνεργείας ταύτης. Τὴν 1715 ἐξώρμησαν τὰ δύο ἄρματα μάχης, ἀκολουθούμενα ὑπὸ τῆς ἀριστερᾶς διμοιρίας τοῦ Γ' Λόχου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐξορμήσεως, ἐν ἐκ τῶν ἄρμάτων ἐπέστρεψε, διαπιστωθέντος ὅτι ἐστρεφεῖτο καταλλήλων πυρομαχικῶν, καὶ ὅτι ὁ πυργίσκος του δὲν περιεστρέφετο καλῶς. Ἡ ἀντεπίθεσις ἐσυνεχίσθη ὑπὸ τῆς διμοιρίας καὶ τοῦ ἐτέρου ἄρματος. Τὸ μικρὸν αὐτὸ συγκρότημα, βάλλον καὶ βαλλόμενον ρίπτεται νοτίως τῆς γεφύρας, ἐντὸς τῆς κοίτης τοῦ Ταυρωνίτου, διέρχεται ὑπὸ τὰ τόξα τῆς γεφύρας καὶ προχωρεῖ περὶ τὰ 200 μέτρα βορείως αὐτῆς. Ἐκεῖ τὸ ἄρμα ἀντράπη λόγῳ τῆς ἀνωμάλου κοίτης τοῦ χειμάρρου, ὁ πυργίσκος του ἠχρηστεύθη τὸ δὲ πλήρωμα τὸ ἐγκατέλειψε καὶ ἠνώθη μετὰ τῆς διμοιρίας. Ἡ διμοιρία ἄνευ προστασίας πλέον, βαλλομένη πανταχόθεν ἐτράπη πρὸς τὰ ὀπίσω μὲ τοὺς ἐννέα διασωθέντας ὀπλίτας τῆς, ὅλους τραυματίας. Ἡ ἀντεπίθεσις ἀπέτυχε καὶ μία διμοιρία καὶ τὰ δύο ἄρματα ἀπωλέσθησαν.

**66.** Ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος μετὰ τὴν 1800 ἀνέφερεν εἰς τὴν Ταξιαρχίαν περὶ τῆς ἀποτυχίας καὶ ἐζήτησε καὶ πάλιν ἀντεπίθεσιν ὑπὸ τοῦ 23ου Τάγματος. Ἡ Ταξιαρχία τῷ ἐγνώρισεν ὅτι θ' ἀποστείλῃ πρὸς ἐνίσχυσιν του ἀνὰ ἓνα λόχον ἐκ τῶν 23ου καὶ 28ου Ταγμάτων τῆς. Βραδύτερον ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ἀναφέρει ὅτι θὰ συμπτυχθῇ πρὸς τὰς θέσεις τοῦ Β' Λόχου, ἡ δὲ Ταξιαρχία δὲν ἀπαγορεύει τοῦτο, ἐπαφιέμενη εἰς τὴν πρωτοβουλίαν αὐτοῦ.

Κατόπιν τούτου, μετὰ 1800 καὶ 1900 ὁ Διοικητὴς τοῦ 22ου Τάγματος ἀποστέλλει πρὸς τοὺς λόχους του δι' ἀγγελιοφόρων διαταγὴν συμπτύξεως καὶ οἱ μὲν Α' καὶ Β' Λόχοι ἔλαβον τὴν διαταγὴν ταύτην, ἀλλὰ εἰς τοὺς Γ', Δ' καὶ Λόχου Διοικήσεως δὲν ἔφθασε ποτέ. Ὁ Α' Λόχος, συμφώνως πρὸς τὴν διαταγὴν συνεπτύχθη πρὸς τὸν Β' τοιοῦτον καὶ οὕτω τὸ ζωτικὸν σημεῖον τοῦ Τάγματος ἦτοι τὸ ὕψωμα 107 ἐγκατελείφθη ἄνευ τμημάτων.

Τμήματα τοῦ Γ' Λόχου ἐξηκολούθουν μαχόμενα ἐπὶ τῆς νοτίας καὶ ἀνατολικῆς παρυφῆς τοῦ ἀεροδρομίου.

Ὁ Λόχος Δ' εἶχε καὶ αὐτὸς σὺν τῷ χρόνῳ ὑποστῇ μεγάλης ἀπωλείας, ἐκάστης διμοιρίας του ἀριθμούσης δεκάδα ἢ δεκαπεντάδα ἀνδρῶν, ἀλλὰ ἐσυνέχιζεν τὸν ἀγῶνα.



67. Ὡς πρὸς τοὺς Γερμανούς, ἡ κατάστασις εἶχε διαμορφωθῇ ὡς κάτωθι :

Ὁ 2ος Λόχος τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου ὑπὸ μορφὴν περιπόλων ἐκινήθη καὶ ἐγκατεστάθη εἰς διαφόρους θέσεις ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ ἀεροδρομίου, δημιουργῶν ἐπικαίρους ἐστίας πυρός, μέχρι καὶ τῆς ἀνατολικῆς παρυφῆς, ἥτο ὁμῶς λίαν ἐξησθενημένος ἐκ τῶν ἀπωλειῶν καὶ τῆς ἐκ τοῦ συνεχοῦς ἀγῶνος κοπώσεως. Τμήματα τῶν 5ου καὶ 7ου Λόχων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου ἐγκατεστάθησαν εἰς τὰς νοτίας κλιτεῖς τοῦ ὑψώματος 107 καὶ μικραὶ ὁμάδες διεισέδυσαν μετὰ τῆς κορυφῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ Δ' Λόχου. Ὁμοίως ἐκ τοῦ προγεφυρώματος ἔχουν προωθηθῇ μικρὰ τμήματα ἐπὶ τῶν βορείων κλιτύων τοῦ 107 καὶ πρὸς Ἀνατολὰς. Ἀπαντᾷ ὁμῶς τὰ Γερμανικὰ ταῦτα τμήματα, ἐστερουῖντο ἐπιθετικῆς ἰσχύος λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ὑπῆρχε συντονισμὸς προσπαθειῶν ἐλλείψει μέσων διαβιβάσεων καὶ κυρίως λόγῳ ἀπωλειῶν καὶ κοπώσεως ἐκ τοῦ πολυῶρου ἀγῶνος.

Ὁ Ὑποστράτηγος Μάϊντλ, ἂν καὶ διέθεσε πάσας τὰς δυνάμεις του, δὲν ἠδυνήθη νὰ ὀλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου καὶ τοῦ ὑψώματος 107.

Οἱ Βρεττανοὶ ἀφ' ἑτέρου, εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην εἰς οὐδεμίαν ἐκδήλωσιν ἐνεργοῦ ἀντιδράσεως προέβησαν ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ταξιαρχίας, πλὴν τῆς ἀποστολῆς τῶν λόχων ἐνισχύσεως εἰς τὸ 22ον Τάγμα.

68. Περὶ τὴν 2200 ἀφίχθη εἰς τὰς θέσεις τοῦ Β' Λόχου τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ὁ ἀποσταλὴς πρὸς ἐνίσχυσιν Α' Λόχος τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ἀμα τῇ ἀφίξει του οὗτος διετάχθη ἵνα ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 107. Οἱ Γερμανοί, ἀντιληφθέντες κίνησιν ἐπὶ τοῦ λόφου ἔβαλλον ἀμέσως κατ' αὐτοῦ, προξενήσαντες ἀρκετὰς ἀπωλείας. Ἡ ἐγκατάστασις ὁμῶς τοῦ Λόχου ἐπραγματοποιήθη.

Ἦδη ὁ Διοικητὴς τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, εἶχε σχηματίσει τὴν εἰκόνα τῆς καταστάσεως ὡς ἑξῆς :

Οἱ Γ' καὶ Δ' Λόχοι του εἶχον συντριβῇ καὶ αἱ θέσεις των κατεῖχοντο ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ (τοῦτο δὲν ἦτο ἀκριβὲς διὰ τὴν ὥραν ἐκείνην). Τὰ πολυβόλα, τὸ πυροβολικὸν καὶ τὰ ἄρματα μάχης, εἶχον ἀπολεσθῇ ἢ σιγήσει ἢ καταστραφῇ.

Ἀνεμένετο εἰς εἰσέτι λόχος ἐνισχύσεως, ὅστις ἔδει ἤδη νὰ εἶχεν ἀφίχθῃ. Σύνδεσμος μετὰ τῆς Ταξιαρχίας δὲν ὑφίστατο. Αἱ θέσεις τῶν Α' καὶ Β' Λόχων καὶ τῆς Διοικήσεως τοῦ Τάγματος, ὑπέκειντο τοῦ ὑψώματος 107 τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ κρατηθῇ ἐν περιπτώσει Γερμανικῆς ἐπιθέσεως, ἀφ' ἑτέρου δέ, αἱ θέσεις αὗται θὰ κατεκλύζοντο τὴν πρῶϊαν ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, χωρὶς οἱ Λόχοι νὰ δύνανται νὰ μετακινηθῶσιν ἐκεῖθεν.

Βάσει τῶν στοιχείων τούτων, ἀπεφάσισε νὰ ὀλοκληρώσῃ τὴν ἐγκατάλειψιν τοῦ ὑψώματος 107 καὶ ὀλοκλήρου τῆς ζώνης τοῦ Τάγματος του, συμπτυσσόμενος διὰ Ξαμμουδοχωρί πρὸς τὰς θέσεις μετὰ 21ου καὶ 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων. Τὴν σύμπτυξιν θὰ ἐκάλυπτεν ὁ ἐπὶ τοῦ 107 ταχθεὶς λόχος τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ἀποσυρόμενος τελευταῖος. Ἀπέστειλεν ὅθεν τὰς σχετικὰς διαταγὰς συμπύξεως, αἵτινες ὑπὸ μόνων τῶν Α' καὶ Β' Λόχων του ἐλήφθησαν ὡς καὶ ὑπὸ τοῦ λόχου τοῦ 23ου.

Ἡ σύμπτυξις ἤρξατο περὶ τὸ μεσονύκτιον καὶ μετὰ δῖωρον, ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ὅστις μετὰ τῶν τελευταίων τμημάτων κατῆλθεν εἰς Ξαμμουδοχωρί, εἰδοποίησε τὸν Α' Λόχον τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος ὅτι ἠδύνατο νὰ ἀποσυρθῇ ἐκ τοῦ ὑψώματος 107, ὅπερ καὶ ἐγένετο, τοῦ λόχου συμπτυχθέντος πρὸς τὸ Τάγμα του.

Εἰς τὸ Ξαμμουδοχωρί, μετὰ πολλὰς περιπλανήσεις αἵτινες ἐπεβράδυνον



τὴν ἄφιξίν του, ἐγίνετο καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ἀποσταλεῖς λόχος ἐνισχύσεως. Ὁ Διοικητὴς τοῦ λόχου συνήντησεν ἐνταῦθα τὸν Διοικητὴν τοῦ τάγματος καὶ μετ' αὐτοῦ καὶ τῶν διαρρεόντων τμημάτων του, ἐκινήθη πρὸς τὰς θέσεις τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

**69.** Τὰ τμήματα τῶν Γ' καὶ Δ' Νεοζηλανδικῶν Λόχων παρέμενον εἰς τὰς θέσεις των, ἀνεμειγμένα μετὰ Γερμανικῶν τμημάτων, οἱ δὲ Διοικηταὶ τῶν λόχων τούτων ἀνέμενον ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμὴν νὰ συμμεθέξωσιν εἰς ἀντεπίθεσιν πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς τοποθεσίας, ἣτις ἐθεωρεῖτο ὑπὸ τούτων βεβαία. <sup>(1)</sup>

Ὁ Διοικητὴς τοῦ Δ' Λόχου ἀπεφάσισε ν' ἀποχωρήσῃ ἐκ τῶν θέσεων του μόνον, ὅταν κατόπιν ἀποστολῆς συνδέσμων ἐπείσθη ὅτι τὸ τάγμα εἶχεν ἐγκαταλείψει τὴν τοποθεσίαν του, ἥτοι μετὰ τὴν 0200 τῆς 21-5-41.

Ὁμοίως ὁ Διοικητὴς τοῦ Γ' Λόχου, κατόπιν ἀποστολῆς συνδέσμων οἵτινες δὲν ἀνεῦρον τὸ τάγμα εἰς τὴν θέσιν του, διέταξε τὴν σύμπτυσιν τοῦ λόχου του, ἣτις ἤρξατο τὴν 0420 τῆς 21-5-41. <sup>(1)</sup>

Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἐνήργησε καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Λόχου Διοικήσεως, πεισθεὶς καὶ αὐτὸς κατόπιν ἀποστολῆς συνδέσμου ὅτι τὰ τμήματα τοῦ ὑψώματος 107 εἶχον ἀποσυρθῇ μετὰ τῆς Διοικήσεως τοῦ Τάγματος. <sup>(2)</sup>

Τὰ τμήματα τῶν τριῶν τούτων λόχων συνηντήθησαν τὴν πρωΐαν τῆς 21-5-41 πλησίον τῶν θέσεων <sup>(2)</sup> τοῦ 21ου Τάγματος. Ἀπαντὰ τὰ ἐντὸς τῆς ζώνης τοῦ 22ου Τάγματος πυροβόλα καὶ τὸ ὑλικὸν τῶν δύο διμοιριῶν πολυβόλων ἐγκατελείφθησαν. Ὁμοίως ἐγκατελείφθησαν ἐν καλῇ καταστάσει καὶ αὐτοκίνητα τῆς ἀεροπορίας, ἅτινα ἐξυπηρέτουν τὸ προσωπικὸν τοῦ ἀεροδρομίου.

Τὸ σύνολον τῶν συμπτυχθεισῶν δυνάμεων ἐκ τῆς ζώνης τοῦ Τάγματος ἀνῆρχετο εἰς 550 ἀξιωματικούς καὶ ὀπλίτας. Πολλοὶ ἐκ τούτων ἀνῆκον εἰς τὸ προσωπικὸν τοῦ ἀεροδρομίου καὶ εἰς τὰς ἐν τῇ ζώνῃ τοῦ Τάγματος τεταγμένα στοιχεῖα πυροβολικοῦ καὶ ἄρμάτων.

Οὕτω, τὸ ὑψωμα 107 καὶ τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλεμε, ἥτοι ὁ ζωτικὸς χῶρος ὁλοκλήρου τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας καὶ ἐκ τῶν σημαντικωτέρων ζωτικῶν σημείων τῶν δυνάμεων Κρήτης, ἐγκατελείφθη.

Τὰ Γερμανικὰ τμήματα τοῦ προγεφυρώματος Ταυρωνίτου ὑπὸ τὸν Λοχαγὸν Γκέρικε προωθήθησαν ὑπὸ μορφὴν περιπόλων μέχρι τῆς ἀνατολικῆς παρυφῆς τοῦ ἀεροδρομίου, τὸ δὲ ἀπόσπασμα ἐλιγμοῦ τοῦ Ταγματάρχου Στέλντζερ ἐκ Νότου, κατέλαβε θέσεις μετὰ τοῦ ὑψώματος 107 καὶ τοῦ νοτιοανατολικῶς τούτου ὑψώματος.

Ἐπὶ τῆς γραμμῆς ταύτης, οἱ Γερμανοὶ ἀνεδιοργανώθησαν καὶ ἀνεπτύχθησαν, ἀναμένοντες ἀντεπίθεσιν <sup>(3)</sup>, ἐνῶ διὰ μέσου αὐτῶν διωλίσθαινον τὰ τελευταῖα τμήματα τῶν προκεχωρημένων λόχων καὶ τοῦ Λόχου Διοικήσεως τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. <sup>(4)</sup>

**70.** Ἀπὸ τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως ἀμέσως νοτίως Πλατανιά, τὸ Ἐπιτελεῖον τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἀντελήφθη τὴν δι' ἀνεμοπτέρων καὶ ἀλεξιπτωτιστῶν προσβολὴν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ ἀνέφερεν εἰς τὴν Νεοζηλανδικὴν Μεραρχίαν. Ὀλίγον μετὰ τὴν 0900, ὁ Διοικητὴς τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἐπληροφορεῖτο παρὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγ-

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 118-120.

(2) New Zealand Official History. Σελ. 118-120.










(3) Ἐπίσημος Νεοζηλανδικὴ Ἱστορία. Τόμος Κρήτης. Σελ. 154.


(4) Σχεδιάγραμμα 3.




ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΖΩΝΗ 4ης ΚΑΙ 10ης Ν.Ζ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ  
ΤΗΝ ΠΡΩΤΑΝ 20ης ΜΑΪΟΥ 1941




- |   |  |
|---|--|
|  | Βρεταννικαὶ μονάδες                              |
|  | Περιοχαὶ ἐπὶπραγματοποιηθεῖσων Γερμανικῶν ρίψεων |
|  | Ὅμαδες πολιτῶν ἐν ἀναπτύξει                      |
|  | Ὅμαδες πολιτῶν συγκεντρωμένες                    |
|  | Ἑλληνικαὶ μονάδες                                |
|  | Πεζόμαχον ἀπόσπασμα Μεραρχικοῦ ἱππικοῦ           |
|  | Ταγ.ρχοῦ Ράσσελ                                  |
|  | Μονὰς Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν                   |
|  | Α/Α Λόχος Πόλυβόλων Ἀλεξιπτωτιστῶν               |











Σχεδ. 3. Το 22ον Νεοζηλανδικόν Τάγμα καὶ ἡ Γερμανικὴ ἀερεπίθεσις τὴν 20-9-41.

ματος, ὅτι ἀλεξιπτωτισταὶ προσγειοῦνται μεταξύ 23ου καὶ 22ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων καὶ ὅτι ὅλα ἐξελίσσονται καλῶς. Τὴν 1000, ἡ Ταξιαρχία ἀνέφερεν εἰς τὴν Μεραρχίαν ὅτι ἡ πτώσις τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν ἦτο γενικὴ, ὅτι τὰ α/α πυροβόλα ἐτέλουν ἀκόμη ἐν δράσει, ὅτι τὸ 23ον Νεοζηλανδικόν Τάγμα καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Μηχανικοῦ ἔχουσιν ἐμπλακὴ καὶ ὅτι ἡ κατάστασις εὐρίσκεται τελείως εἰς χεῖρας τῆς Ταξιαρχίας. Τὴν 0920 ἡ κατάστασις εἰς τὸν τομέα τῆς Ταξιαρχίας ἐφαίνετο εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς ἐξελισσομένη εὐνοϊκῶς. Πλὴν τοῦτο συνέβαινε διότι, μόνον μετὰ τοῦ 23ου Νεοζηλαντικοῦ Ταγματος ὑφίστατο ἐπικοινωνία διὰ τηλεφώνου, τῶν μετὰ τῶν λοιπῶν μονάδων τοῦ ἐπικοινωνιῶν δια-



κοπείσων. Μεταξύ 1015 και 1030, άποκατασταθείσης έπαφής διά του άσυρμάτου, ο Διοικητής τής 5ης Ταξιαρχίας έλαβε τὸ σήμα του Διοικητοῦ τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, διά του όποίου οὔτος έζήτει βολήν πυροβολικοῦ ἐπὶ τῶν ὄλμων καὶ πυροβόλων ἅτινα ἐπληττον τήν περιοχήν του Τάγματός του. Ὁ Ταξίαρχος διατάσσει σχετικῶς τήν 27ην Μοῖραν (7 πυροβόλα τῶν 75 καὶ 100 χιλιοστῶν καὶ πυροβολαρχίαν Χόβιτζερ) διά τήν ἐκτέλεσιν βολῆς ἐπὶ τῶν ὑποδειχθεισῶν καὶ ἀναγνωρισθεισῶν θέσεων. Διετάχθη ὁμοίως καὶ ἡ Ζ΄ Πυροβολαρχία ἐπακτίου ἀμύνης τῶν 4 Ἴντσῶν νὰ συμμεθέξῃ εἰς τήν βολήν ταύτην, ἀλλ' αἱ θέσεις βολῆς τῆς δὲν τῇ ἐπέτρεψαν τοῦτο. Τήν 1025, ὁ Ταξίαρχος ἀνέφερεν εἰς τήν Μεραρχίαν ὅτι ἡ κυρία ἐν τῇ περιοχῇ του ἐχθρική προσπάθεια ἐστρέφετο κατὰ τῆς περιοχῆς τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ἐκ σήματος τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ληφθέντος τήν 1055, ὁ Ταξίαρχος ἐπληροφορεῖτο ὅτι αἱ ἐχθρικαὶ ἐπιθέσεις εἶχον ἀναπτυχθῇ καὶ ὅτι τὸ Τάγμα εἶχεν ἀπολέσει τὸν μετὰ τῶν Λόχων του σύνδεσμον. Ἐλπίζων ὅτι ὁ Λόχος Διοικήσεως του ἡδύνετο νὰ τῷ ἀποστείλῃ ἐνίσχυσιν, ἀλλὰ μὴ δυνάμενος νὰ συνδεθῇ μετ' αὐτοῦ, παρεκάλει τήν Ταξιαρχίαν ἵνα μεριμνήσῃ διά τὸν σύνδεσμον τοῦτον. Τήν 1140 ὁ Ταξίαρχος πληροφορεῖται ἐξ ἀναφορᾶς τοῦ 23ου, ὅτι ἡ κατάστασις ἐν τῇ περιοχῇ του εὐρίσκεται ἀπολύτως εἰς χεῖρας τοῦ Τάγματος. Μετὰ τήν 1200, διά σήματος τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ὁ Ταξίαρχος πληροφορεῖται ὅτι ὁ ἐχθρὸς χρησιμοποιοεῖ πυροβόλον τῶν 75 καὶ βαρέα πολυβόλα ἐκ θέσεων δυτικῶς Ταυρωνίτου καὶ φαίνεται ἐνεργῶν δεξιὰ τοῦ 4ου Λόχου.

Τήν 1345 ὁ Διοικητής τῆς 5ης Ταξιαρχίας πληροφορεῖται ὅτι τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἐξεκαθάρισεν ὅλους τοὺς ἐν τῇ περιοχῇ του ἀλεξιπτωτιστὰς καὶ ὅτι ἀπέστειλεν ἀναγνωρίσεις πρὸς Νότον, ὅπου εἶχον ἐμφανισθῇ καὶ ἄλλοι. Ταυτοχρόνως τὸ 21ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἀναφέρει ὅτι ἡ κατάστασις ἐξελλίσσεται εὐνοϊκῶς.

Τήν 1400 ὥραν ἀνευρέθησαν ἐπὶ νεκρῶν ἀλεξιπτωτιστῶν χάρται ἐκ τῶν ὁποίων διεπιστοῦτο σχέδιον ἐνεργείας ἐπιθέσεως πρὸς ἀνατολικὴν κατεύθυνσιν.

Τήν 1140, τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἀπέστειλεν εἰς τήν Ταξιαρχίαν σήμα δι' οὗ ἀνέφερεν ὅτι τὸ Τάγμα συμφώνως πρὸς τήν ἀποστολήν του, ἦτο πάντοτε ἔτοιμον δι' ἀντεπίθεσιν πρὸς τὰς θέσεις τοῦ 22ου Τάγματος.

Εἰς τὸ σήμα τοῦτο ὁ Διοικητής τῆς Ταξιαρχίας ἀπήντησε τήν 1425 : (1)

*«Ἐχάρημεν διά τὸ ἡμέτερον σήμα τῆς 1140 ὥρας. ΔΕΝ (NOT) θέλομεν καλέσει ὑμᾶς δι' ἀντεπίθεσιν, εἰμὴ μόνον ἐὰν κατάστασις λίαν σοβαρά. Μέχρι τοῦδε ἅπαντα εὐρίσκονται ὑπὸ ἔλεγχον καὶ ἀναφοραὶ ἀπὸ ἄλλας μονάδας ἐκανοποιητικαί».*

Τήν 1455, ἡ Ταξιαρχία πληροφορεῖται διά σήματος τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος ὅτι ὁ ἐχθρὸς διεισδύει πρὸς τὰς θέσεις τοῦ Σταθμοῦ Διοικήσεως τοῦ Τάγματος.

Ἐξ ἀναφορᾶς δι' ἄσυρμάτου τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 22ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος εἰς τὰς 1550, ὁ Διοικητής τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας πληροφορεῖται ὅτι ἡ κατάστασις ἐπιδεινοῦται εἰς τήν περιοχήν τοῦ Τάγματος τούτου, ὅτι τὸ ἀριστερὸν του ἔχει συμπτυχθῇ καὶ τὸ Τάγμα ἔχει ἀνάγκην ἐνισχύσεων ἐκ τοῦ Λόχου Διοικήσεώς του, ἐν τούτοις ὅμως θεωρεῖ ὅτι ἡ κατάστασις εὐρίσκεται εἰς χεῖρας του. Τήν 1700, ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία λαμβάνει σήμα

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελὶς 124.

παρά τοῦ 22ου Τάγματος, δι' οὗ ὁ Διοικητὴς τοῦ ζητεῖ ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεως ὑπὸ τοῦ 23ου Τάγματος. Ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας τῷ γνωρίζει ὅτι τὸ 23ον Τάγμα εἶναι ἀπησχολημένον μὲ τοὺς πίπτοντας εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀλεξιπτωτιστάς. Τότε τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἀναφέρει ὅτι θὰ ἐνεργήσῃ ἀντεπίθεσιν διὰ τῶν εἰς τὴν διάθεσίν του μέσων, καὶ λαμβάνει τὴν ἐγκριτικὴν πρὸς τοῦτο ἀπάντησιν τοῦ Ταξιάρχου. Τὴν 1715 ἡ Ταξιαρχία ἀναφέρει εἰς τὴν Μεραρχίαν ὅτι θὰ ἀποστείλῃ εἰς τὸ 22ον Τάγμα δύο λόχους, ὡς ἐνίσχυσιν. Τοῦτο δὲ βραδύτερον γνωρίζει καὶ εἰς τὸ 22ον Τάγμα.

Τὴν 1800 ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας πληροφορεῖται παρὰ τοῦ 22ου Τάγματος ὅτι ἡ γενομένη διὰ τῶν μέσων τοῦ Τάγματος ἀντεπιθέσις ἀπέτυχεν καὶ ὅτι, ἐπειδὴ δὲν ἀπεστάλησαν ἐνίσχυσεις ἐκ τοῦ 23ου Τάγματος, θὰ ᾔτο ὑποχρεωμένος νὰ συμπτυχθῇ.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Ταξιάρχου Χάργκεστ εἶναι : «If you must, you must» «ἐὰν πρέπει, πρέπει» καὶ ὅτι θὰ ἀποστείλῃ δύο λόχους ἐκ τῶν 23ου καὶ 28ου Ταγμάτων πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Τάγματος.

**71.** Τὴν 2130, εἰς νέαν δι' ἀσυρμάτου ἐπαφὴν προκληθεῖσαν καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας πληροφορεῖται ἐκ νέου τὴν ἀπόφασιν περὶ συμπτώσεως τοῦ Τάγματος εἰς τὰς θέσεις τοῦ Β' Λόχου του, ἥτοι οὐσιαστικῶς τὴν ἐγκατάλειψιν τοῦ ὑψώματος 107 καὶ τοῦ ἀεροδρομίου. Ἡ περιοχὴ αὕτη ἀπετέλει τὴν ζωτικὴν περιοχὴν ἀμύνης, οὐ μόνον τοῦ Τάγματος ἀλλὰ καὶ τῆς Ταξιαρχίας καὶ τῆς Μεραρχίας καὶ αὐτῆς ταύτης τῆς Διοικήσεως τῶν Δυνάμεων Κρήτης. Καὶ ἡ μὲν Ταξιαρχία ἐπληροφορήθη τοῦτο ἐκ τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Τάγματος, ἡ Μεραρχία ὁμως καὶ ἡ Διοίκησις τῆς Κρέφορς ἐτέλουν ἐν ἀγνοίᾳ τούτου, ὡς μὴ ἐνημερωθεῖσαι ὑπὸ τῆς Ταξιαρχίας, ἥτις εἰς οὐδεμίαν σχετικὴν ἐνέργειαν προέβη.

Τὴν 2145 ἡ Ταξιαρχία ἀνέφερε εἰς τὴν Μεραρχίαν ὅτι τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν καὶ ὁ 7ος Λόχος Μηχανικοῦ εἶναι καταπεπτονημένοι ἀλλ' εἰς καλὴν κατάστασιν, ὅτι ὑπῆρχον ἑκατοντάδες νεκρῶν Γερμανῶν εἰς τὴν περιοχὴν του, καὶ ὅτι αἱ μονάδες θὰ ἐπετήρουν αὐστηρῶς τὰς ἀκτὰς τὴν νύκτα. Αἱ ἀπώλειαι τοῦ 23ου Νεοζηλαντικοῦ ἦσαν ἑπτὰ νεκροὶ καὶ εἴκοσι τραυματίαι· αἱ ἀπώλειαι τοῦ 22ου ἦσαν σημαντικαί. Ἀνεφέρετο ἐπίσης ὅτι ἀπεστάλησαν δύο λόχοι εἰς 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, οἵτινες ἀνεμένοντο νὰ φθάσουν ὁ εἰς εἰς τὰς 2045, ὁ δὲ ἕτερος εἰς τὰς 2100, ὅτι ἡ ἐπικοινωνία μετὰ τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος εἶχε διακοπῇ ἀπὸ τῆς 2030 καὶ ὅτι γενικῶς ἡ κατάστασις ᾔτο τελείως ἱκανοποιητικὴ (1).

### *Οἱ ἀγῶνες τοῦ 1ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τῆς Στρ. Σχολῆς Εὐελπίδων.*

**72.** Τὸ 1ον Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐκ δύο ταγμάτων καὶ λόχου πολυβόλων τὴν 20ῃν Μαΐου εἶχε τὴν ἐξῆς διάταξιν : (2)

Σταθμὸς Διοικήσεως εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ νοτίως Καστελίου ὑψώματος μονήν.

Τὸ I/I Τάγμα μετὰ οὐλαμοῦ πολυβόλων, κατεῖχε τὴν ἀνατολικὴν εἰσοδὸν τῆς κοιλάδος Καστελίου καλύπτον τὸ Καστέλι καὶ τὴν περιοχὴν του ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης, διὰ δύο λόχων. Εἰς λόχος τοῦ τάγματος ἐτηρεῖτο ὡς ἐφεδρεῖα εἰς τὴν νοτίαν παρυφὴν τοῦ Καστελίου. Τὸ II/I Τάγμα κατεῖχεν τὴν δυτι-

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 134

(2) Σχεδιάγραμμα 1.



κήν είσοδον τῆς κοιλάδος Καστελίου καὶ τὴν κοιλάδα Μεσογείων διὰ δύο λόχων καὶ τριῶν πολυβόλων. Ἀποστολὴ τοῦ Συντάγματος ἦτο ἡ κάλυψις τῶν δυνάμεων τοῦ τομέως Μαλεμε ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως ταύτης, διὰ τῆς ἀποκρούσεως πάσης ἀπὸ ἀέρος ἢ θαλάσσης ἐχθρικῆς ἀποβάσεως, ἥτις ἐθεωρεῖτο λίαν πιθανή.

Περὶ τὴν 0800, ἐκ μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων, ἐρρίφθη δι' ἀλεξιπτῶτων ὑπὸ τὸν Ὑπολοχαγὸν Myerbe (Μυέρμπ) δυνάμεις περίπου ἐβδομήκοντα ἀνδρῶν τοῦ II Τάγματος τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου, ἐνισχυμένη διὰ βαρέων ὀπλῶν πεζικοῦ εἰς περιοχὴν περὶ τὰ τρία χιλιόμετρα ἀνατολικῶς τῶν τμημάτων τοῦ I Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ τὰ ὁποῖα ἐκάλυπτον τὴν ἀνατολικὴν παρυφὴν τοῦ Καστελίου. Οἱ ἀλεξιπτῶτισται οὗτοι συγκεντρωθέντες ταχέως, ἤρχισαν νὰ προσβάλλουν διὰ δραστικοῦ πυρὸς τὰς θέσεις ἀμύνης τοῦ ἀνατολικοῦ τάγματος, ὅπερ καὶ συνεκράτησεν αὐτοὺς ἀποτελεσματικῶς, ἐνισχυθὲν καὶ ὑπὸ ὁμάδος 200 ἐνόπλων χωρικῶν. Ἐν τῷ μεταξῷ, ὁ ἐφεδρικός λόχος τοῦ Τάγματος ἐκινήθη πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς γραμμῆς μάχης καὶ πρὸς τὸ τμήμα τῆς διατάξεως, ἐνθα ἡ προσβολὴ. Τοῦτο ἐγένετο διὰ τὴν πύκνωσιν τῶν πυρῶν τῆς ἀμύνης, ἵνα δυνηθῶσιν ν' ἀνταποκριθῶν κάπως εἰς τὴν ἰσχὺν τοῦ ἐχθρικοῦ πυρὸς, δεδομένου ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἐβαλλον διὰ πυροβόλων, ὀπλοπολυβόλων καὶ ὀλμων, μέσων ἄτινα δὲν ὑπῆρχον παρὰ τῷ Συντάγματι, πλὴν πολυβόλων τινῶν Σαϊντ—Ἐτιέν.

Ἄλλος λόχος ἐκινήθη πρὸς Ἀνατολὰς δι' ὁδεύσεων νοτίως τῶν κατεχομένων ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ θέσεων καὶ ὑπερβὰς ταύτας ἐστράφη πρὸς Βορρᾶν καὶ ἐπετέθη ἐναντίον του ἐκ τῶν νῶτων. Ἡ Γερμανικὴ δυνάμις εὐρεθεῖσα ἐν μέσῳ δύο πυρῶν ἐξοντώθη, συλληφθέντων 28 αἰχμαλώτων καὶ 48 φονευθέντων. (1)

Εἰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων περιῆλθον :

1 πυροβόλον τῶν 57 χιλιοστῶν, 2 ὀλμοι μεγάλοι, τέσσαρες μικροί, 32 αὐτόματοι ἀραβίδες, 1 μοτοσυκλέτα, 4 α/α πυροβόλα, μία συσκευὴ ἀσυρμάτου καὶ σημαντικὴ ποσότης πυρομαχικῶν, ὧν πολλὰ ἐλήφθησαν ὑπὸ τῶν πρὸς ἐνίσχυσιν σπευσάντων χωρικῶν.

Οἱ αἰχμάλωτοι ἐκρατήθησαν εἰς τὸν Σταθμὸν Χωροφυλακῆς Καστελίου. Οὐδεμία ἑτέρα προσβολὴ ἐσημειώθη ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας. Ἐκ τῶν Ἑλλήνων, 57 ἐφονεύθησαν, 62 ἐτραυματίσθησαν, ἐκ δὲ τῆς Νεοζηλανδικῆς ἐκπαιδευτικῆς ὁμάδος εἰς ἐτραυματίσθη.

73. Ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, ἐγκατεστημένη ἀμυντικῶς εἰς τὰ νοτιοδυτικῶς τῆς μονῆς Γωνιάς ἐπὶ τῆς χερσονήσου Ροδοποῦ ὑψώματα, ἐδέχθη τὴν προσβολὴν ἰσχυρῶν περιπόλων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου. Κατόπιν πολυῶρου ἀγῶνος, καθ' ὃν οἱ Γερμανοὶ ὑπέστησαν πολλὰς ἀπώλειας, ἡ Σχολὴ ὑποστᾶσα καὶ αὐτὴ ἀρκετὰς ἀπώλειας, συνεπτύχθη μαχομένη, περὶ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, εἰς τὰ βορειοδυτικῶς τῆς μονῆς ὑψώματα.

Ἐπειδὴ ἡ παραμονὴ τῆς Σχολῆς ἐπὶ τῆς χερσονήσου θὰ κατέληγεν ἐλλείψει πυρομαχικῶν (10—15 φυσίγγια κατὰ μαθητὴν) εἰς τὴν ἐξόντωσιν ἢ αἰχμαλωσίαν τῆς ἐν τῷ περιωρισμένῳ χώρῳ τῆς χερσονήσου, ἡ Διοίκησις αὐτῆς ἀπεφάσισεν ἵνα ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους τὰ τμήματα κινηθῶν πρὸς Νότον, διαφεύγοντα τὸν Γερμανικὸν κλοιόν.

Περὶ τὴν 2000 ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τῆς δυνάμεως Χωροφυλακῆς Κολυμπαρίου καὶ χωρικῶν τῆς περιοχῆς, ἡ δυνάμις τῆς Σχολῆς, παρακάμπτουσα τὰς Γερμανικὰς θέσεις, ἐκινήθη δι' ἀτραπῶν καὶ χαραδρώσεων καὶ ἀφίκετο τὴν 0600 τῆς 21-5-41 εἰς Δελιανὰ, ἐνθα καὶ διημέρευσεν, ἐγκατασταθεῖσα ἀμυντικῶς.

(1) New Zealand Official History «Crete». Σελ. 174

*Οἱ ἀγῶνες τῇ 10ῃς Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.*

**74.** Ἡ 10η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἦτο τεταγμένη εἰς τὴν περιοχὴν Ἀλικουανού—Ἀγυιᾶ—Γαλατᾶς, ἀκτὴ βορείως Γαλατᾶ, με ἀποστολὴν, τὴν κάλυψιν τῆς περιοχῆς τῶν Χανίων—Σούδας ἐκ Δυσμῶν καὶ Νότου, τὴν ἀπόκρουσιν ἀποβάσεως ἀπὸ θαλάσσης ἢ ἀέρος ἐν τῇ περιοχῇ τῆς καὶ τὴν διατήρησιν τῶν θέσεών τῆς. Ἡ Ταξιαρχία αὕτη συνεκροτήθη τὴν 16ην Μαΐου ἐκ τῶν 8ου καὶ 8ου Ἑλληνικῶν Σύνταγμάτων Πεζικοῦ, τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἐκ πυροβολητῶν καὶ ὀπλιτῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν καὶ πεζομάχου Νεοζηλαντικοῦ Ἀποσπάσματος Μεραρχιακοῦ Ἱππικοῦ.<sup>(1)</sup>

Ἐπίσης τῇ διετέθη ἐκ τῆς 4ης Ταξιαρχίας τὸ 20ὸν Νεοζηλανδικὸν Τάγμα Πεζικοῦ, ὅπερ ὅμως δὲν ἠδύνατο νὰ χρησιμοποίησῃ ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

Αἱ μονάδες τῆς Ταξιαρχίας ἦσαν κατανεμημέναι εἰς δύο συγκροτήματα :

Τὸ ἐν συγκρότημα, ἀπετελεῖτο ἀπὸ τὸ Μικτὸν Τάγμα, τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ καὶ τὸ Στρατηγεῖον τῆς Ταξιαρχίας, με ζωτικὸν σημεῖον τὸν Γαλατᾶν, Τὸ ἕτερον συγκρότημα συνίστατο ἀπὸ τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα τὸ ὁποῖον κατεῖχε τὴν περιοχὴν Ἀλικουανού. Εἰς Ἀλικουανὸν καὶ εἰς τὰ πέριξ χωρία εἶχον ὀργανωθῇ ὁμάδες ἐνόπλων, πολιτῶν συνεργαζόμεναι μετὰ τοῦ Σύνταγματος.

Τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα ἦτο τελείως ἀποκεκομμένον ἀπὸ τὴν Ταξιαρχίαν.

Τὸ Ἀπόσπασμα Νεοζηλαντικοῦ Μεραρχιακοῦ Ἱππικοῦ εἶχε καταλάβει θέσεις παρὰ τὸ Κυρτομάδος με τὴν ἐντολὴν ἵνα ἐν περιπτώσει πίεσεως συμπτυχθῇ πρὸς τὰς θέσεις τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος.

Ἡ μετὰ τῶν δύο συγκροτημάτων Ἀγυιᾶς καὶ Ἀλικουανού κοιλάς, ἦτο κενὴ τμημάτων.

**75.** Τὴν ὁμάδα ἐπιθέσεως Α' κλιμακίου κατὰ τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας ἀπετέλουν τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν Κυνηγῶν τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν, καὶ αἱ μεραρχικαὶ μονάδες καὶ σχηματισμοὶ τῆς Μεραρχίας ταύτης. Μετὰ τῶν μονάδων τούτων θὰ προσεγειοῦτο καὶ ὁ Διοικητὴς καὶ τὸ Ἐπιτελεῖον τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν.

Ἀποστολὴ τῆς ὁμάδος ἦτο, ριπτομένη εἰς τὴν κοιλάδα Ἀλικουανού Ἀγυιᾶς : <sup>(2)</sup>

α) Νὰ δεσμεύῃ ἰσχυρὰς δυνάμεις ἵνα διευκολύνῃ τὸν ἀγῶνα διὰ τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε διὰ τῆς παρεμποδίσεως τῆς προωθήσεως ἐχθρικῶν δυνάμεων πρὸς αὐτό.

β) Νὰ προσπαθῇ νὰ καταλάβῃ τὰ Χανιά δι' ἐγχειρήματος (Handstreich).

γ) Νὰ ἐπιδιώξῃ τὴν ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτεραν συνένωσιν ἀμφοτέρων τῶν ὁμάδων ἀγῶνος (Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς).

Ἡ Ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ καὶ διώξεως τοῦ VIII Σώματος Ἀεροπορίας, ἔδει νὰ ὑποστηρίξωσι τὰς μονάδας, τόσον κατὰ τὴν προσγείωσιν, ὅσον καὶ κατὰ τὰς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐνεργείας αὐτῶν.

(1) Σχεδιάγραμμα 4

(2) Ὑποστρατήγου Ringel. Die Eroberung von Creta. Κεφάλαιον VIII.

Διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς ταύτης διετάχθη ἵνα :

Τὰ I/3 καὶ II/3 Τάγματα Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ὁ λόχος βαρέων ὄπλων, προσγειούμενα δι' ἀλεξιπτῶτων ἐπὶ τῆς νοτιοδυτικῶς ἀγροτικῶν φυλακῶν Ἀγυιᾶς ὁδοῦ, κινηθοῦν ἐπιθετικῶς πρὸς Ἀκρωτήρι καὶ συναντήσωσι τὸ Ἀπόσπασμα Ἀλτμαν, ὅπερ νὰ ἐνωθῇ μετ' αὐτῶν.

Τὸ III/3 ριπτόμενον βορείως καὶ βορειοανατολικῶς Γαλατᾶ νὰ καταλάβῃ τὸ Κέντρον Διερχομένων, τὰ χωρία Γαλατᾶς καὶ Δοράτσο καὶ εἶτα ἐπιτιθέμενον νὰ καταλάβῃ τὰ Χανιά.

Τὸ Μεραρχιακὸν Τάγμα Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν, προσγειούμενον βορείως Ἀλικυανοῦ, νὰ καλύψῃ τὰ νῶτα τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, νὰ καταλάβῃ τὰς ὑδροηλεκτρικὰς ἐγκαταστάσεις Ἀγυιᾶς καὶ νὰ ἐκπέμψῃ ἀναγνωρίσεις πρὸς Σκηνὲ Φουννέ, αἵτινες νὰ προβοῦν εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν ἐν τοῖς στρατοπέδοις κρατουμένων Ἰταλῶν αἰχμαλώτων.

Τὸ VIII Σῶμα Ἀεροπορίας διετάχθη νὰ ἐκτελέσῃ προπαρασκευαστικούς βομβαρδισμοὺς καταστροφῆς καὶ εἶτα νὰ ὑποστηρίξῃ τὰ προσγειούμενα τμήματα κατὰ τὰς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐνεργείας των.

Ὡρα ἐνάρξεως ἐπιθέσεως ὠρίσθη ἡ 0815 τῆς X ἡμέρας.

76. Λήξαντος τοῦ βομβαρδισμοῦ προπαρασκευῆς τῆς ἀερεπιθέσεως, αἱ Γερμανικαὶ μονάδες ἤρξαντο ἀπὸ τῆς 0815 προσγειοῦνται δι' ἀνεμοπλάνων ἢ ριπτόμεναι δι' ἀλεξιπτῶτων, ἐνῶ ἡ ἀεροπορία μάχης, ἱπταμένη ὑψηλότερον, ἦτο ἐτοίμη νὰ ὑποστηρίξῃ τὰς ἐνεργείας τῶν προσγειουμένων τμημάτων. Αἱ ρίψεις καὶ προσγειώσεις ἐνηργήθησαν ὡς κάτωθι :

Τὸ Τάγμα Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν Κυνηγῶν ἐρρίφθη εἰς τὴν δυτικῶς τοῦ 8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ περιοχὴν, μετὸν ὄγκον του εἰς Ἐπισκοπὴν.

Τὸ I/3 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν, μετὰ 6ου καὶ 8ου Ἑλληνικῶν Συνταγμάτων, ἀπὸ φυλακῶν Ἀγυιᾶς μέχρι τοῦ 8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

Τὸ II/3 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν (μεῖον 7ος Λόχος), παραλλήλως πρὸς τὸ I/3 καὶ ἀμέσως βορείως τούτου.

Νοτίως καὶ ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὸ III/3 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν, προσεγειώθησαν τὰ ἀνεμοπλάνη τὰ μεταφέροντα τὸ Ἐπιτελεῖον τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν πλὴν ενός. Τὸ ἀνεμοπλάνον τοῦτο εἶχε συντριβῇ παρὰ τὴν Αἶγιναν, λόγῳ θραύσεως πτερύγων. Τούτου ἐπέβαινεν ὁ Ὑποστράτηγος Σούσμαν Διοικητὴς τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν. Ἀπαντες οἱ ἐπιβαίνοντες, ἐν οἷς καὶ ὁ Σούσμαν, ἐφονεύθησαν. Διὰ τοῦτο, τὴν διοίκησιν τῆς Μεραρχίας μέχρις ἀφίξεως τοῦ ἀντικαταστάτου τοῦ φονευθέντος Μεράρχου ἀνέλαβεν ὁ Διοικητὴς τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν Συνταγματάρχης Χάϊντριχ, μετὰ τοῦ δι' ἀνεμοπλάνου προσγειωθέντος ὑπολοίπου τοῦ Ἐπιτελείου τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν.

Ὁ 7ος Λόχος ἐρρίφθη ἀμέσως νοτίως τοῦ ὑψώματος Ντάμπια.

Ὁ 9ος Λόχος καὶ τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ III/3 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν ἐπέπεσεν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τῆς ἀμυντικῆς διατάξεως τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

Ὁ 4ος A/A Λόχος Πολυβόλων Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐρρίφθη νοτιοανατολικῶς Δαράτσος καὶ ἐπὶ τῶν θέσεων τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος παρὰ τὸ χωρίον Γαλαριᾶ, καὶ ἐγκατασταθεὶς σταθερῶς ἐπὶ τῶν ἐκεῖ ὑψωμάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τοῦ χωρίου, ὑπεστήριξεν εἰς τὴν ἀκτῖνα ἐνεργείας τῶν πυρῶν του, τὰ τμήματα τοῦ III/3 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν.



Ὁ 12ος Λόχος Ἀλεξιπτωτιστῶν προσεγείωθη εἰς τὰ δυτικῶς Περιβολίων ὑψώματα, ἀνατολικῶς τοῦ ἀριστεροῦ τοῦ βου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος πλὴν μικροῦ τμήματος τὸ ὁποῖον ριφθὲν κανονικῶς βορείως Γαλατᾶ καὶ ἐπιτεθὲν κατὰ τῆς πολίχνης, ἐξοντώθη ὑπὸ τῶν κατοίκων καὶ τῶν ἐκεῖ εὐρισκομένων τμημάτων τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.

Ὁ 10ος Λόχος Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ διεσπαρμένοι ἀλεξιπτωτισταί, συγκεντρωθέντες ἅμα τῇ προσγειώσει των εἰς τὴν περιοχὴν προσγειώσεως τοῦ Λόχου τούτου, ἐπέπεσαν κατὰ τοῦ βου Χειρουργείου Ἐκστρατείας καὶ τοῦ 7ου Γενικοῦ Νοσοκομείου. (1)

«...Βαρύνεται ἀπώλεια ἐμείωνον τὴν μαχητικὴν ἰσχὺν τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, οἱ ὅποιοι τμηματικῶς ἐρρίπτοντο εἰς τὰς ὁργανωμένας θέσεις τῶν Ἀγγλων καὶ ἤδη κατὰ δωδεκάδας ἐφονεύοντο εἰς τὸν ἀέρα...» (2)

### Ἐξέλιξις τῆς μάχης.

77. Τὴν 20ὴν Μαΐου, τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως εἰς Ἐκκλησίαν Ἀγυιάς, ἦτο διατεταγμένον παραλλήλως πρὸς τὴν ὁδὸν Ἀγυιάς—Ἀλικυανοῦ μὲ ἓνα λόχον εἰς Ἀγυιάν καὶ ἕτερον εἰς τὴν γέφυραν Ἀλικυανοῦ. Τρίτος λόχος εὕρισκετο ἐπὶ τοῦ ὑψώματος 145 καὶ εἰς τέταρτος λόχος ἐπὶ ὑψωμάτων ἀμέσως νοτιοανατολικῶς τοῦ Ἀγίου Γεωργίου.

Ὅμαδες ἐνόπλων χωρικῶν κατεῖχον θέσεις εἰς τὴν βορείαν παρυφὴν Ἀλικυανοῦ, ἐν ἐπαφῇ μετὰ τοῦ εἰς γέφυραν Ἀλικυανοῦ λόχου τοῦ συντάγματος, ἕτεροι δὲ ὁμάδες κατεῖχον ἐπικαίρους θέσεις εἰς τὰ ὑψώματα τῶν χωρίων Βρύσες, Κουφός, καὶ Πατελάρι, μὲ μέτωπον πρὸς τὴν κοιλάδα Ἀλικυανοῦ Ἀγυιάς.

Πρὸ τοῦ Συντάγματος ἐρρίφθη τὸ Τάγμα Μηχανικοῦ τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐνισχυμένον ὑπὸ λόχου πολυβόλων καὶ α/τ διμοιρίας. Ἡ διμοιρία διαβιβάσεων τοῦ Τάγματος ἐρρίφθη ἐπὶ τοῦ χωρίου Πατελάρ, δεχθεῖσα ἀμέσως τὰ πυρὰ τῶν ἐνόπλων τοῦ χωρίου τούτου. Τὸ ὑπόλοιπον τάγμα προσεγείωθη δυτικῶς τῆς ὁδοῦ Ἀγυιάς—Ἀλικυανοῦ πρὸ τοῦ μετώπου τοῦ Συντάγματος.

Ἦδη κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ προπαρασκευαστικοῦ βομβαρδισμοῦ τὸ Σύνταγμα εἶχε καταλάβει τὰς θέσεις μάχης αὐτοῦ.

78. Ὅτε ἤρχισεν ἡ κάθοδος τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν οὗτοι ἐγένοντο δεκτοὶ διὰ πυρῶν «... ἅπαντες οἱ προσγειωθέντες πλησίον τῶν γραμμῶν μας ἐφονεύθησαν. Οἱ ἄνδρες καίτοι σχεδὸν ἀγύμναστοι, διετήρησαν τὴν ψυχραιμίαν των καὶ ἐπολέμησαν γενναίως...» (3). Ἀφ' ἑτέρου διὰ τοῦ ὅπλισμοῦ τῶν νεκρῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, πολλοὶ ἄοπλοι ἄνδρες τοῦ Συντάγματος καὶ ἐκ τῶν ἀόπλων πολιτῶν ὠπλίσθησαν (4).

Τὴν 1200 ὁ 2ος Λόχος Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν ἐπετέθη κατὰ τοῦ Ἀλικυανοῦ ἀλλὰ συνήντησεν ἀποφασιστικὴν τὴν ἀντίστασιν τῶν ἐνόπλων χωρικῶν, καὶ τοῦ ἐκεῖ λόχου τοῦ Συντάγματος, καθηλωθεὶς ὥς ἐκ τούτου ἐν χιλιομέτρον περίπου πρὸ τῆς γεφύρας τοῦ Ἀλικυανοῦ. Ὁ 4ος Λόχος Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐπιχειρήσας ἀφ' ἧς προσεγείωθη νὰ καταλάβῃ τὸ ἠλεκτρικὸν ἐργοστάσιον Ἀγυιάς, ἀπεκρούσθη μετὰ πολλῶν ἀπωλειῶν. Τὴν 1230 οὗτος

(1) Σχεδιάγραμμα 4

(2) Ὑποστρατήγου J. Ringel. Die Eroberung von Greta. Κεφάλαιον IX (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 37).

(3) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/ΓΕΣ Φ. 674/ΚΔ

(4) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 143. Ἀρχεῖον ΔΙΣ/ΓΕΣ Φ. 674

διετάχθη νά ἐνισχύσῃ τὸν 2ον Λόχον Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν νοτίως Ἐπισκοπῆς καὶ Ἀγίου Γεωργίου ὑψωμάτων. Κινηθεῖς κατὰ τῶν θέσεων τούτων, ἀπεκρούσθη ὑπὸ τῶν ἐκεῖ ἐγκατεστημένων Ἑλληνικῶν τμημάτων.

Τὴν 1400 ὑπὸ ἑπτὰ μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων ἐγένοντο ρίψεις ὀπλισμοῦ καὶ πυρομαχικῶν, προοριζομένων διὰ τὰς μονάδας τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν. Ταῦτα ἐρρίφθησαν εἰς τὰς θέσεις ἃς κατεῖχε τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, ὅπερ οὕτω ἐξώπλισε καὶ ἄλλους ἐκ τῶν ἀόπλων ὀπλιτῶν του.

Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἀγῶνος αἱ θέσεις τοῦ Συντάγματος ἐπολυβολοῦντο σφοδρῶς ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Τὸ Σύνταγμα ὑπέστη πολλὰς ἀπωλείας λόγῳ τῆς λίαν προχείρου ὀργανώσεως αὐτοῦ, ἐλλείπει ἐπαρκῶν ἐργαλείων καὶ τοῦ πετρώδους ἐδάφους.

Μετὰ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους, τὰ πρὸς Ἀγυιὰν τμήματα τοῦ Συντάγματος ἀντελήφθησαν ὅτι τὸ Τάγμα Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν συνεπτύσσετο πρὸς φυλακὰς Ἀγυιάς. Ἡ ἐνέργεια αὕτη ἐγένετο κατόπιν διαταγῆς τοῦ Χάιντριχ, ὅστις διέταξεν ἵνα τὸ Τάγμα τῷ ἀποστείλῃ τοῦλάχιστον ἓνα πλήρη λόχον, ὁ Γερμανὸς Ταγματάρχης ὁμως ἐπροτίμησε νὰ κινηθῇ δι' ὁλοκλήρου τοῦ Τάγματος πρὸς Ἀγυιάν.

Οὕτω τὸ Τάγμα Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν παρ' ὅλας τὰς προσπάθειάς του καθ' ὅλην τὴν 20ὴν Μαΐου πρὸς κατάληψιν τῆς περιοχῆς Ἀλικυανοῦ—Ἀγυιάς καὶ μετὰ πολλὰς ἀπωλείας δὲν ἐξεπλήρωσε τὴν ἀποστολὴν του ἀποκρουσθὲν νικηφόρως ὑπὸ τῶν νεοσυλλέκτων τοῦ 8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ τῶν ἐνόπλων χωρικῶν τῆς περιοχῆς.

Τῆς μάχης τοῦ Συντάγματος συμμετέσχεν ἐνεργῶς, γενναίως μαχομένη καὶ ἡ Νεοζηλανδικὴ ἐκπαιδευτικὴ ὁμάς τῆς μονάδος ταύτης, ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Οὐίλσον, ὅστις καὶ ἐφονεύθη τὴν ἐπομένην ἡμέραν.

**79.** Τὸ 1/3 Τάγμα μόλις προσεγειώθη, ἐφώρμησε καὶ κατέλαβε τὸ συγκρότημα τῶν κτιρίων τῶν ἀγροτικῶν φυλακῶν Ἀγυιάς, ἔνθα δὲν διετίθεντο δυνάμεις ἀμύνης. Ἐκεῖθεν ἐξώρμησε πρὸς τὰς θέσεις τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶς Ἀγυιάς ὑψωμάτων. Συναντηθὲν ἐν τῇ κινήσει του ταύτη μετὰ τοῦ 11ου Λόχου, ἐσυνέχισεν οὕτω ἐνισχυμένον τὴν ἐπίθεσίν του πρὸς Περιβόλια.

Ἀμα τῇ προσγειώσει του, τὸ 11/3 Τάγμα ἐγκατεστάθη ὡς ἐφεδρεία εἰς τὴν περιοχὴν φυλακῶν Ἀγυιάς. Εἰς τὸ συγκρότημα τῶν φυλακῶν ἐγκατεστάθη ἡ Διοίκησις τοῦ 3ου Συντάγματος τοῦ ὁποίου ὁ Διοικητὴς μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου τῆς 7ης Μεραρχίας ἀνέλαβεν ὡς ἐξετέθη τὴν διοίκησιν τῆς Μεραρχίας. Τμῆμα τῶν φυλακῶν μετετράπη εἰς νοσοκομεῖον ἐκστρατείας <sup>(1)</sup>.

Μετὰ τοῦ 11/3 Τάγματος προσεγειώθησαν καὶ οἱ 13ος καὶ 14ος Λόχοι (βάρειων ὀπλων), οἵτινες διὰ τῶν πυρῶν των προσέβαλλον τὰς ἀναγνωριζόμενας θέσεις τῆς 10ης Ταξιαρχίας, ὑποστηρίζοντες τὰς ἐνεργούσας ἐπιθετικῶς μονάδας ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ Συντάγματος.

**80.** Τὸ 6ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ κατεῖχε τὴν γενικὴν γραμμὴν νοτιοανατολικὰ προσβάσεις Ντάμπιας <sup>(2)</sup>—νεκροταφεῖον Γαλατᾶ—Ποτιστήρια—Πύργος Ἀνίμπαλι <sup>(3)</sup>, τεταγμένον ὡς ἑξῆς :

Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος εὕρισκετο εἰς τὸ νεκροταφεῖον Γαλατᾶ. Ὁ 4ος λόχος (πολυβόλων) εἰς τὰς νοτιοανατολικὰς προσβάσεις Ντά-

(1) Στρατηγοῦ Ρίγκελ. «Die Eroberung von Creta». Μετάφρασις ΔΙΕ/ΓΕΣ. Σελ. 37.

(2) Στρατιωτικὴ ὀνομασία Pink Hill (Ρόδινος λόφος)

(3) Στρατιωτικὴ ὀνομασία Turkich Forté (Τουρκικὸν ὄχυρον)



μπιας. Ἀνατολικῶς τούτου, ὁ 2ος Λόχος. Ἀνατολικῶς 2ου Λόχου ὁ 5ος Λόχος, στηρίζων τὸ ἀριστερόν του ἐπὶ τῶν δυτικῶν κλιτύων τοῦ λόφου νεκροταφείου. Ἐπὶ τοῦ λόφου νεκροταφείου δὲν ὑπῆρχον δυνάμεις πλὴν α/α στοιχείου πολυβόλων τῆς 10ης Ταξιαρχίας.

Ὁ 6ος Λόχος ἐστήριζε τὸ δεξιόν του (δυτικόν) ἐπὶ τῶν νοτιοανατολικῶν προσβάσεων τοῦ λόφου νεκροταφείου, τὸ δὲ ἀριστερόν του (ἀνατολικόν) κατεῖχε θέσεις 300 μέτρα βορειοδυτικῶς τῆς ὁδοῦ φυλακῶν Ἀγυιᾶς Χανίων.

Ὁ 1ος Λόχος ἦτο ἐγκατεστημένος ἐντὸς βαθείας γραμμῆς ἀμέσως νοτιοανατολικῶς τῆς ὁδοῦ φυλακαὶ Ἀγυιᾶς—Χανιά. Ἀνατολικῶς τούτου ὁ 3ος Λόχος κατεῖχε τὸν Πύργον Ἀνίμπαλι μέχρι καὶ Ποτιστηρίων. Οὕτω οἱ λόχοι οὗτοι ἦσαν ἀποκεκομμένοι τοῦ λοιποῦ Συντάγματος καὶ μετὰ τῶν.

Αἱ ἐπικοινωνίαι μετὰ τὸ Συντάγμα καὶ λόχων διεξήγοντο δι' ἀγγελιοφόρων, ὁμοίως καὶ μετὰ τὸ Συντάγμα καὶ Ταξιαρχίας.

Παρὰ τῷ Συντάγματι ἦτο ἀπεσπασμένη ἐκπαιδευτικὴ ὁμάς ἐξ εὐαρίθμων Νεοζηλανδῶν ὑπὸ ἑνα λοχαγόν. Αὕτη μετὰ τριακοντάδος ἐκπαιδευομένων ὀπλιτῶν τοῦ 6ου Συντάγματος, κατεῖχε θέσεις παρὰ τὸ νεκροταφεῖον.

Τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας τῆς 19/5 εἶχον ἀποσταλῆ εἰς τὸ Σύνταγμα πυρομαχικά, πλὴν ταῦτα δὲν εἶχον διατεθῆ εἰσέτι ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὰ τμήματα.

**81.** Τὸ 6ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, ὡς ἐκ τῆς μὴ κανονικῆς προσγειώσεως τοῦ III Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐδέχθη μοιραίως τὸ μεγαλύτερον βάρος τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ καὶ ἐκ πάσης κατευθύνσεως καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν θέσεών του.

Οἱ 4ος καὶ 2ος Λόχοι του ἐδέχθησαν τὴν ἐπίθεσιν τοῦ 9ου Λόχου καὶ τῶν τμημάτων Διοικήσεως τοῦ III Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν ἐκ τῶν νώτων καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν θέσεών των, ἐνῶ συγχρόνως ἐβάλλοντο ὑπὸ τοῦ 7ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν πρὸ τοῦ μετώπου των καὶ τοῦ ἐξορμῶντος ἐκ τῶν θέσεων προσγειώσεώς του I/3 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν. Ὁ 4ος Λόχος (πολυβόλων) μετὰ βραχὺν ἀγῶνα, φονευθέντος καὶ τοῦ Διοικητοῦ του Ὑπολοχαγοῦ Ξηρογιάννη Δημ., ἐσίγησε καὶ διελύθη.

Ὁ 2ος Λόχος συνεπιέσθη καὶ διεσκορπίσθη. Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος καὶ οἱ 5ος καὶ 6ος Λόχοι, ὡς καὶ ἡ ἐκπαιδευτικὴ ὁμάς, ἐδέχθη τὴν ἐπίθεσιν τμημάτων τοῦ 9ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν ἀπὸ βορειοανατολῶν καὶ τοῦ 12ου ἐκ νοτιοδυσμῶν ὡς καὶ πρὸς τοῦ Α/Α Λόχου Πολυβόλων Ἀλεξιπτωτιστῶν.

Ἐκ τῶν πρώτων φονεύεται ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος Ἀντισυνταγματάρχης ἑφεδρὸς ἐκ μονίμων Γρηγορίου Μιχαήλ καὶ ὁ Ὑποδιοικητὴς του Λοχαγὸς Ψημούλης Ἰωάννης. Ὁ λόφος τοῦ Νεκροταφείου περιῆλθεν εἰς τοὺς Γερμανοὺς καθ' ἣν ὥραν τμήματα τοῦ 6ου Λόχου ἀντεπιτεθέντα κατὰ τμημάτων τοῦ 12ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν ἀνεκατελάμβανον τὰς ἀνατολικῶς νεκροταφείου θέσεις των. Ὁ 1ος Λόχος μτὰ τοῦ Διοικητοῦ του ἠχμαλωτίσθη ὑπὸ τοῦ 11ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τμημάτων τοῦ 1ου Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, πλὴν διμοιρίας ἣτις διέφυγε πρὸς τὸν 3ον Λόχον.

Ὁ 6ος Λόχος, (Ἐφ. Ὑπ/γὸς Εὐμορφόπουλος), ἀφοῦ ἀνεκατέλαβε τὰς θέσεις του, ἐξώρμησε πρὸς τὴν ζώνην προσγειώσεως τοῦ 12ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐφόνευσε πολλοὺς ἐκ τῶν πιπτόντων εἰσέτι ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ προώθησε δύο ἐκ τῶν διμοιριῶν του περὶ τὰ 400 μέτρα νοτίως τῶν θέσεων ἀμύνης του. Τὴν 1100 συνεπτύχθη πρὸς τὰς ἀρχικὰς του θέσεις, λόγῳ τῶν δραστηκῶν πυρῶν ἅτινα ἐδέχθη ἐκ τῶν ἐχθρικῶν τμημάτων τῶν φυλακῶν Ἀγυιᾶς καὶ ἐκ τοῦ δυτικοῦ πλευροῦ του. Ἐκεῖ ὅμως, ὁ λόχος ἤρξατο προσβαλλόμενος ἐκ



πάσης κατευθύνσεως. Μετά σκληράν άμυναν καθ' ήν έφονεύθησαν όλοι οί διμοιρίται και έτραυματίσθη σοβαρώς ό Διοικητής του, ό Λόχος διελύθη, οί δέ όπλίται του άπαντες νεοσύλλεκτοι διέρρευσαν προς Γαλατάν.

Ό 3ος Λόχος προσεβλήθη υπό του 11ου Λόχου Άλεξιπρωτιστών και τμημάτων του 1/3 Τάγματος Άλεξιπρωτιστών και άμυνθεις μέχρι της 1130, συνεπτύχθη είτα εις Πύργον Άνίμπαλι. Εκεί δεχόμενος και φίλια πυρά εκ Βρεττανικών όλμων εκ Γαλατᾶ και συνεχώς προσβαλλόμενος υπό τών άνωτέρω τμημάτων, συνέχισε την σύμπυξίν του και διέρρευσε μέχρι της 1400 εις τὰ ύψώματα νοτίως Μουρινών, ένθα και άνεσυνεκροτήθη και έτέθη υπό τὰς διαταγὰς του 2ου Έλληνικού Συντάγματος Πεζικού.

Ό πύργος Άνίμπαλι κατελήφθη υπό τών Γερμανών.

Τό 6ον Σύνταγμα Πεζικού από τών πρώτων μεταμεσημβρινών ώρων έπαυσε νά ύφίσταται ως μονάς. Εκ τμημάτων τών διαλυθέντων λόχων του Συντάγματος άτινα συνεκέντρωσεν ό Διοικητής του 2ου Λόχου ό Βρεττανός σύνδεσμος και άξιωματικός έπιτελής της 10ης Ταξιαρχίας, συνεκροτήθη τμήμα έξ ύπερδιακοσίω όπλιτών υπό Βρεττανόν Λοχαγόν εις Γαλατάν και έτερον έξ ύπερπεντακοσίω εις τὰς θέσεις του 19ου Τάγματος. Έτερον τμήμα άνεσυνεκροτείτο όμοίως βορείως Ντάμπιας.

Καίτοι τό 6ον Σύνταγμα δέν αναφέρεται πλέον ως μονάς, τὰ νέα αυτὰ τμήματά του διεδραμάτισαν άμέσως, άμα τη συγκροτήσει των, πρωτεύοντα ρόλον εις την περιοχήν Γαλατᾶ με άπόδοσιν πολύ άνωτέραν του όπλισμού των.

**82.** Τό Μικτόν Νεοζηλανδικόν Τάγμα, ήτο συγκεκροτημένον εκ πυροβολητών και εκ προσωπικού έφοδιασμού και μεταφορών, άπάντων χρησιμοποιουμένων ως πεζικού.

Οί άνδρες ούτοι άπετέλεσαν πέντε συγκεκροτήματα δια τών όποίων ώργάνωθησαν ισάριθμα σημεία στηρίγματος <sup>(1)</sup> ήτοι, παράκτιον σημείον στηρίγματος μεταξύ ύψώματος Άγιος Ιωάννης <sup>(2)</sup> και άκτής. Έν σημείον στηρίγματος μεταξύ ύψώματος Άγίου Ιωάννου και Λόφου Έρειπίων. Έν σημείον στηρίγματος επί του Λόφου Σίτου. Έν σημείον στηρίγματος επί του Λόφου Έρειπίων. Έν σημείον στηρίγματος παρά την Ντάμπιαν (Ρόδιнос Λόφος).

Κατά την διάρκεια της προσγειώσεως τών άλεξιπρωτιστών, τό σημείον στηρίγματος Ντάμπιας προσέβαλλε δια πυρών τὰ τμήματα του 11/3 Τάγματος και τούς σποραδικούς πλησίον του ριφθέντας άλεξιπρωτιστάς. Υποστάν όμως μετά του δεξιού του 6ου Έλληνικού Συντάγματος την έπίθεσιν τών 7ου και 9ου Λόχων Άλεξιπρωτιστών, συνεπτύχθη προς τὰς θέσεις του σημείου στηρίγματος του Λόφου Σίτου.

Κατόπιν τούτου, τό Στρατηγείον της 10ης Ταξιαρχίας ήναγκάσθη νά συμπτυχθῇ προς την λοφοσειράν Έρειπίων βορείως Γαλατᾶ, παρά τόν Σταθμόν Διοικήσεως του Μικτού Τάγματος. Την 1045 ό Διοικητής της Ταξιαρχίας άνέφερεν εις την Μεραρχίαν διακοπήν τών συγκοινωνιών του, διάσπασιν του άριστερου του 6ου Έλληνικού Συντάγματος και προσπάθειας αναδιοργανώσεώς του, ως και έλλειψιν πληροφοριών δια τό Μεραρχιακόν Ιππικόν και δια τό 8ον Έλληνικόν Σύνταγμα. Ταύτοχρόνως έπληροφόρησε την 4ην Νεοζηλανδικήν Ταξιαρχίαν ότι ομάδες άλεξιπρωτιστών εύρίσκοντο εις Γαλατάν και έζήτησε νά άποσταλούν περίπολοι (εκ του 19ου) προς έκκαθάρισίν των.

(1) Σχεδιάγραμμα 4

(2) Στρατιωτική όνομασία Red Hill (Έρυθρός Λόφος)

**83.** Κατόπιν τῆς συμπτώξεως τοῦ Νεοζηλανδικοῦ τμήματος τῆς Ντάμπιας καὶ τῆς καταλήψεως ὑπὸ τῶν Γερμανῶν τῶν νοτίως Γαλατᾶ θέσεων, ἃς κατεῖχε τὸ βον 'Ελληνικὸν Σύνταγμα, τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, εὐρέθη ἀποκεκομμένον ἐκ τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

Ἐν τῷ μεταξύ ὅμως εἰς Γαλατᾶ εἶχε συγκροτηθῇ τμήμα ἐκ 200 ἀνδρῶν τοῦ βον 'Ελληνικοῦ Συντάγματος καὶ ἕτερον τοιοῦτον βορείως Ντάμπιας εὐρίσκετο ὑπὸ συγκρότησιν.

Ὀλίγον μετὰ μεσημβρίαν, ἄνευ διαταγῆς τινος τῆς Ταξιαρχίας, τὸ 'Ελληνικὸν τμήμα Γαλατᾶ ἐκ τῆς πολίχνης ταύτης ἐφώρμησε διὰ τῆς λόγχης καὶ ἰαχῶν κατὰ τῶν Γερμανικῶν θέσεων τῆς Ντάμπιας καὶ ἐν συνεχείᾳ κατὰ τοῦ νεκροταφείου Γαλατᾶ καὶ ἀνεκατέλαβε οὕτω μέχρι τῆς ὁδοῦ φυλακῶν 'Αγυιάς—Χανίων τὰς προτέρας θέσεις τοῦ βον 'Ελληνικοῦ Συντάγματος. Ταῦτοχρόνως καὶ ὁ συμπτυχθεὶς βορειότερον Νεοζηλανδικὸς Λόχος Ντάμπιας ἐπετίθετο καὶ αὐτὸς ἐκ Βορειοδυσμῶν πρὸς Ντάμπιαν. Οὕτω ἀπεκατεστάθη ὁ σύνδεσμος τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος μετὰ τὸ Μικτὸν Τάγμα καὶ ἐσχηματίσθη μία ἀσθενὴς γραμμὴ πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῶν φυλακῶν 'Αγυιάς, ἐνισχυθεῖσα καὶ διὰ τῆς ἑτέρας 'Ελληνικῆς ομάδος, ἣτις εἶχεν ἀναδιοργανωθῇ βορείως Ντάμπιας. Πλὴν ὅμως λόγῳ δραστικοῦ πυρὸς τοῦ ἐχθροῦ ἐπὶ τοῦ Λόφου Νεκροταφείου, ἡ γραμμὴ αὕτη συνεπτύχθη εἰς τὸ βορείως τούτου ὕψωμα, τῶν Γερμανῶν ἀνακαταλαμβάνοντων τὸν λόφον.

Τὴν 1415, ἀποκατασταθείσης τῆς τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας, ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἀνέφερεν εἰς τὴν Μεραρχίαν ὅτι τὰ τμήματα τῆς Ταξιαρχίας κατεῖχον τὰς θέσεις των, πλὴν τοῦ βον 'Ελληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ τὸ ὁποῖον ἦτο ἀσθενὲς καὶ ἐστερεῖτο πυρομαχικῶν. Ὑπεδείκνυν ἐπίσης ὅτι μία ἰσχυρὰ ἀντεπίθεσις θὰ ἐξεκαθάριζε τὴν περιοχὴν τῶν φυλακῶν 'Αγυιάς.

Κατὰ τῆς νέας ὡς ἄνω γραμμῆς τῶν 'Ελλήνων, ὡς καὶ κατὰ τῆς Ντάμπιας ἐξαπελύθη περὶ τὴν 1430 νέα Γερμανικὴ ἐπίθεσις ὑπὸ τοῦ 5ου Λόχου 'Αλεξιπτωτιστῶν καὶ ἄλλων μικροτέρων τμημάτων. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἀπεκρούσθη καὶ ἡ προσπάθεια ἐξεφυλίσθη.

Κατόπιν τῆς ἀποτυχίας ταύτης, ὁ Διοικητὴς τοῦ 3ου Συντάγματος 'Αλεξιπτωτιστῶν διέταξε τὴν ἐνέργειαν καὶ νέας ἐπιθέσεως ὑπὸ τῶν βον Λόχου 'Αλεξιπτωτιστῶν καὶ τῶν τμημάτων Διοικήσεως τοῦ III/3 Τάγματος 'Αλεξιπτωτιστῶν. Κατ' αὐτήν, τὰ κατέχοντα τὴν Ντάμπιαν τμήματα, ἠναγκάσθησαν, ἀφοῦ ἡμύνησαν μέχρι τοῦ σκότους, ν' ἀποσυρθῶσι μετὰ τὴν πρόθεσιν ἀναδιοργανώσεως καὶ ἀντεπιθέσεως τὴν αὐγὴν τῆς 21.5.41.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νέας ταύτης Γερμανικῆς ἐπιθέσεως, ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἀφ' ἑνὸς μὲν ὁ κύριος χῶρος συγκεντρώσεως τῶν Γερμανῶν ἦτο ἡ περιοχὴ τῶν φυλακῶν 'Αγυιάς καὶ ὅτι ἀφ' ἑτέρου δὲν ἠδύνατο νὰ ἐνεργήσῃ τι διὰ τῶν ἰδίων δυνάμεων διὰ τὴν ριζικὴν ἐκκαθάρισιν τῆς καταστάσεως, ἀπέστειλε καὶ νέον σῆμα πρὸς τὴν Νεοζηλανδικὴν Μεραρχίαν, ζητῶν τὴν διάθεσιν εἰς αὐτὸν τμημάτων πεζικοῦ ἵνα ἐπιτεθῇ καὶ ἔλαβε τὴν ἀπάντησιν ὅτι « *κᾶτι θὰ ἐγίνετο* » (1)

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὑπὸ τοῦ 'Ελληνικοῦ τμήματος κατεχομένην γραμμὴν ἀνατολικῶς Ντάμπιας μέχρις ὁδοῦ 'Αλικυανοῦ Χανίων, τοῦτο ἐξηκολούθει νὰ κρατῇ τὰς θέσεις του. Ἐπελθόντος τοῦ σκότους, τὸ τμήμα τοῦτο ἐνισχύθη διὰ τῆς ομάδος Μεραρχιακοῦ Ἱππικοῦ (Ράσσελ) ἣτις εἶχεν ἐν τῷ μεταξύ συμπτυχθῇ εἰς τὴν περιοχὴν Γαλατᾶ ἐκ τῶν εἰς Κυρτομάδος θέσεών της.

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 161.



Βραδύτερον ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἐπληροφόρηθη παρὰ τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ὅτι οἱ Γερμανοὶ ὀργανώνουν χώρον προσγειώσεως πλησίον τῶν ἀγροτικῶν φυλακῶν, ὅπερ καὶ ἀνέφερεν εἰς τὴν Μερραρχίαν τηλεφωνικῶς. Δὲν ἔτυχεν ὁμως ἀπαντήσεως διότι ἡ ἐπικοινωνία διεκόπη ἐκ νέου, ὥστε δὲν κατέστη δυνατόν εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας νὰ πληροφορηθῇ τὰς ἀπόψεις τοῦ Μεράρχου του ἐπὶ τῆς νέας ταύτης πληροφορίας.

84. Τὴν 1900 ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἀποστέλλει δι' ἀξιωματικοῦ τὴν κάτωθι ἀναφορὰν πρὸς τὴν Νεοζηλανδικὴν Μερραρχίαν, ἐξ ἧς ἐμφαίνεται πῶς οὗτος ἀντελαμβάνετο τὴν κατάστασιν : (1)

«*Ἀπόσπασμα Μερραρχικοῦ Ἴππικοῦ ἀφίχθη ἄνευ ἀπωλειῶν καὶ εὐρίσκεται εἰς Γαλατᾶν. Οὐδὲν νέον περὶ τοῦ δυν Ἑλληνικοῦ. ὅν Ἑλληνικὸν ἔχει ἐξαφανισθῇ. Προσγειώσις τὴν 1700 κυρίως ἐφοδίων, ἀλλὰ αἰχμάλωτος λέγει πλεῖστα περαιτέρω τμήματα ἀφιχθῶσιν ἀπόψε.*

*Blackburn ἀναφέρει θέσιν ἄθιζτον, ἀλλὰ μικραὶ ὁμάδες εἰς νῶτα, μὴ ἐξουδετερωθεῖσαι.*

*Πίσις εἰς τὸ ἀριστερόν μου ὑπῆρξεν αὖξονσα. Ἀριστερὸς λόχος ἀπεσύρθη 200 ὑάρδας, γενόμενος ἀφορμὴ ὥστε ἐπόμενος νὰ ἀποσυρθῇ ὀπίσω. Ἀπώλειαι περὶ τοὺς 60, περιλαμβανομένων 4 ἀξιωματικῶν καὶ ἐξακολουθοῦν σταθερῶς. Τροφαὶ καὶ πυρομαχικὰ ἐν τάξει, ἔλλειψις ὕδατος. Εἰς ἀριστερόν τὸ πᾶν ἐχάθη. Δύναμαι μεταφέρειν τραυματίας εἰς ὁδὸν Μάλεμε ἐὰν δύνανται σταλῶσιν ὀχήματα.*

*Ἐὰν δὲν δύναται νὰ ἐξαπολυθῇ ἀντεπίθεσις πρὸς ἐκκαθάρισιν περιοχῆς φυλακῆς ὅπου ἐχθρὸς ὀργανώνει πεδῖον προσγειώσεως, εἰσηγοῦμαι ὅπως μετὰ ἐπέλευσιν σκότους συμπτυχθῇ εἰς βραχυτέραν γραμμὴν βορείως—νοτίως ἱππαστὶ μετὰ Blackburn.*

*Καλῶδιον πρὸς ὑμᾶς ἀποκεκομμένον ἐπὶ δίαυρον, ἐχθρὸς δὲ εὐρίσκεται ἐπὶ παρόντος ἐντὸς βραχείας ἀποστάσεως ἀπὸ τηλεφωνικὸν κέντρον.*

*Παρακαλῶ μελετήσατε κατάστασιν καὶ διατάξατε. Μὴ νομίσητε ὅτι παροῦσα γραμμὴ θὰ ἐκράτει ἐναντι σοβαρᾶς ἐπιθέσεως αὐριον.*

*Ἦναγκάσθην ἀραιώσω ἄμυναν παραλίας».*

Τὴν ἀναφορὰν ταύτην, ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ὑπέβαλεν ἀγνοῶν τὰς ἐνεργείας τοῦ Διοικητοῦ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μερραρχίας κατόπιν τῆς ἀπὸ 1415 τηλεφωνικῆς ἀναφορᾶς του. (Ὅρα παράγρ. 83).

Ὁ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μερραρχίας, εὐθὺς ὡς ἔλαβε τὴν τηλεφωνικὴν ἀναφορὰν τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, δι' ἧς ἐπληροφορεῖτο ὅτι οἱ Γερμανοὶ διηυθέτουν πεδῖον προσγειώσεως δυτικῶς φυλακῶν Ἀγυιάς, ἀπεφάσισε τὴν ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεως κατὰ τῆς περιοχῆς τῶν φυλακῶν, ἀφ' ἐνὸς μὲν ἵνα μὴ καταστῇ δυνατόν εἰς τοὺς Γερμανοὺς νὰ περατώσουν τὸ ἔργον τῆς κατασκευῆς πεδίου προσγειώσεως, ἀφ' ἑτέρου δὲ πρὸς ἡθικὴν ἐνίσχυσιν τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.

Διὰ τοῦτο πρὸ τῆς 1820 ἀπέστειλε τηλεφωνικῶς τὰς διαταγὰς του πρὸς τὴν 4ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν, διὰ τῶν ὁποίων τῇ ἐγνώριζεν ὅτι :

«*... Ἡ 10η Ταξιαρχία ἀναφέρει διευθέτησιν χώρου προσγειώσεως εἰς περιοχὴν φυλακῶν εἰς 0553 (Συντεταγμέναί χάρτον).*

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 162.



*4η Ταξιαρχία θ' ἀντεπιτεθῇ μὲ ἐν τάγμα, ἐλαφρὰ ἄρματα καὶ κάρριερ πρὸς ἐγκαθάρσιον τῆς περιοχῆς τῶν φυλακῶν. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐπιθέσεως, τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα τεθήσεται ὑπὸ τὴν 10ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν, ἵνα καταλάβῃ θέσεις ὀριστερὰ τοῦ Μικτοῦ Τάγματος ἐπὶ πρώην γραμμῆς τοῦ βου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος κάτωθι τῆς ὁδοῦ Χανίων—Ἀλικυανοῦ. Ἀπὸ τοῦδε τὸ 20ον Τάγμα ὑπὸ διοίκησιν 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. . . ».*

### *Οἱ ἀγῶνες τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.*

**85.** Ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ὑπὸ τὸν Ταξίαρχον Ἰγγλιν μὲ τὸ Στρατηγεῖον αὐτῆς εἰς Εὐθύμι, ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν 18ου, 19ου καὶ 20οῦ Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων καὶ τοῦ 1ου Τάγματος τῶν Οὐαλλῶν, τεταγμένον ἀντὸς τῆς ἀμυντικῆς περιοχῆς Χανίων—Σούδας. Ἡ Ταξιαρχία αὕτη ἀπετέλει τὴν ἐφεδρείαν τῆς Κρέφορς, μὲ τὴν ἐντολὴν ἵνα εἶναι ἐτοιμὴ νὰ κινηθῇ διὰ τῶν τριῶν ταγμάτων τῆς τὸ ταχύτερον πρὸς οἰανδήποτε κατεύθυνσιν μὲ ἀποστολὴν τὴν ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεως. . . «*διατιθεμένον αὐτῇ ἐνδεχομένως τοῦ 1ου Τάγματος τῶν Οὐαλλῶν*». (1) Τὸ 20ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα τακτικῶς ὑπήγето ὑπὸ τὴν 10ην Ταξιαρχίαν ὑπὸ τὴν δουλείαν ὅτι τὸ Τάγμα θὰ ἔδει νὰ δύναται νὰ κινηθῇ εἰς πρώτην διαταγὴν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

Τὰ τάγματα τῆς Ταξιαρχίας ἐσχημάτιζον τρίγωνον, ἀνεπτυγμένα εἰς περιοχὴν Εὐθύμι (18ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα), Ἀπτερα (20ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα), Δαράτσος (19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα) (2). Διὰ τῆς διατάξεως ταύτης ἡδύνατο νὰ ἐνεργήσῃ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἐνῶ ἄφ' ἑτέρου ἐξησφάλιζε τὴν περιοχὴν τῆς ἀπὸ πάσης θαλασσίας ἐνεργείας ἢ ἐκ τοῦ ἀέρος τοιαύτης. Ὁ ὄγκος τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἦτο διατεταγμένος νοτίως καὶ νοτιοανατολικῶς Δαράτσου. Ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ τάγματος ἦτο τεταγμένη ἡ πυροβολαρχία τῶν 75 τῆς 28ης Μοίρας, ἣτις εἶχε διατεθῇ ὡς στήριγμα τῆς 10ης Ταξιαρχίας. Ἀμέσως νοτίως τοῦ τάγματος καὶ ἀνατολικῶς τῆς ὁδοῦ Ἀλικυανοῦ—Χανίων, εἶχε ταχθῇ ἡ 1 Ἐλαφρὰ Πυροβολαρχία Χόβιτζερ.

Ἀμέσως νοτίως τοῦ 20ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος καὶ παρὰ τὴν ὁδὸν Χανίων—Σούδας, εὐρίσκετο ἐγκατεστημένον τὸ Στρατηγεῖον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.

Βορειοδυτικῶς τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἦτο ἀνεπτυγμένον τὸ 7ον Γενικὸν Νοσοκομεῖον, ἀμέσως δὲ δυτικῶς Εὐθύμι τὸ βου Χειρουργεῖον Ἐκστρατείας.

**86.** Συμφώνως πρὸς τὸ Γερμανικὸν σχέδιον ἐπιθέσεως, κατόπιν τοῦ προπαρασκευαστικοῦ βομβαρδισμοῦ, θὰ ἔδει τὸ III/3 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν, προσγειούμενον εἰς τὴν περιοχὴν Δαράτσος, νὰ ἐνεργήσῃ μετὰ τῶν παρὰ τὴν κοιλάδα φυλακῶν Ἀγυιᾶς ριπτομένων ἐτέρων ταγμάτων τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἄφ' ἑνὸς μὲν πρὸς καθήλωσιν τῶν δυνάμεων τῆς περιοχῆς ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου, ἐνεργοῦντος εἰς ἀεροδρόμιον Μάλεμε, ἄφ' ἑτέρου δὲ ἐπίθεσιν πρὸς κατάληψιν τῶν Χανίων.

Ὡς ἐξετέθη κατὰ τὴν ἐξέτασιν τοῦ ἀγῶνος εἰς τὸν τομέα τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, τὸ III/3 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν δὲν προσεγειώθη συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον, ἀλλὰ πολὺ νοτιώτερον τῆς προβλεπομένης ζώνης προσγειώσεως καὶ λίαν διεσπαρμένον. Οὕτω ἐντὸς τῆς περιοχῆς τῆς 4ης Ταξιαρχίας προσεγειώθησαν μόνον ὁ 10ος Λόχος ἐπὶ τῶν θέσεων τοῦ βου Νεοζηλαντικοῦ

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 53, 163.

(2) Σχεδιάγραμμα 4.

Χειρουργείου Ἐκστρατείας καὶ νοτίως τῶν θέσεων τοῦ 7ου Γενικοῦ Νοσοκομείου. Ὁ Α/Α Λόχος Πολυβόλων ἀλεξιπτωτιστῶν παρὰ τὰς θέσεις τοῦ 19ου Τάγματος καὶ νοτίως τούτου, καὶ ὁ 9ος Λόχος μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ III/3 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν δυτικῶς τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν θέσεων τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ μὲ τὸ κέντρον βάρους του ἐπὶ τοῦ Συντάγματος τούτου.

Οἱ ἀλεξιπτωτισταὶ οἵτινες ἔπесαν πλησίον τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ἐξεκαθαρίσθησαν ταχέως ὑπὸ περιπόλων τοῦ Τάγματος, ἐνῶ ἀφ' ἑτέρου τὰ νοτιώτερον ριφθέντα τμήματα ἐμάχοντο κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Μέχρι τῆς 16ης περὶ τοὺς 15 ἀλεξιπτωτισταὶ εἶχον τεθῆ ἔκτος μάχης ὑπὸ τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

Ἡ I Ἐλαφρὰ Πυροβολαρχία κατελήφθη ὑπὸ τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, τῶν πλείστων πυροβολητῶν φονευθέντων. Ἐν τῶν πυροβόλων τῆς πυροβολαρχίας ἐχρησιμοποιήθη ὑπὸ τῶν Γερμανῶν κατὰ τῆς 28ης Ἐλαφρᾶς Μοίρας, τῶν ἑτέρων τριῶν πυροβόλων ἀχρηστευθέντων ὑπὸ τῶν ὑπηρετῶν των πρὸ τῆς καταλήψεως τῆς πυροβολαρχίας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν.

Ἀφ' ἑτέρου, ἡ 18η Μοῖρα ἀπολέσασα τὸ ἐπὶ τοῦ Λόφου Νεκροταφείου παρατηρητήριόν της, κατόπιν τῆς καταλήψεως του ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, δὲν ἠδύνατο νὰ βάλῃ πρὸ τοῦ μετώπου τῆς 10ης Ταξιαρχίας καὶ ἐπ' ὠφελεία ταύτης καὶ ἤρκετο εἰς ἀμέσους ἐν τῇ περιοχῇ της βολάς. Φαίνεται ὅτι ἡ δὲν εἶχον προβλεφθῇ ἀνταλλακτικὰ παρατηρητήρια, ἡ ὅπερ πιθανώτερον δὲν ὑπῆρχον μέσα διὰ τὴν λειτουργίαν νέων παρατηρητηρίων.

Ὁ 10ος Λόχος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐπιτεθεὶς κατέλαβε τὸ 6ον Χειρουργεῖον Ἐκστρατείας καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ 7ον Νοσοκομεῖον Ἐκστρατείας. Οἱ ἀλεξιπτωτισταὶ, παραλαβόντες μεθ' ἑαυτῶν τοὺς δυναμένους νὰ βαδίσωσιν ἀσθενεῖς καὶ τραυματίας, ἐτράπησαν περὶ τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας πρὸς Νότον ἵνα συναντήσωσι τὸν ὄγκον τῆς μονάδος των, δεδομένου ὅτι εὕρισκοντο ἀπομεμονωμένοι ἐν μέσῳ ἐχθρικῶν τμημάτων.

Ἡ 4η Ταξιαρχία διέταξε καὶ ἐκινήθησαν κατ' αὐτῶν λόχοι τοῦ 18ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διάλυσιν τοῦ 10ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν, εἰς σημεῖον ὥστε ἐλάχιστοι ἐκ τῆς δυνάμεως του διέρρευσαν πρὸς Νότον ἐνωθέντες μετὰ τοῦ 11ου Λόχου Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξύ καὶ αὐτοὶ ὑπέστησαν ἀπωλείας ὑπὸ περιπόλων τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Κατὰ τὰς συμπλοκάς μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ Τάγματος τούτου οἱ αἰχμαλωτισθέντες ἀσθενεῖς καὶ τραυματῖαι ἀπηλευθερώθησαν καὶ δώδεκα ἀλεξιπτωτισταὶ ἠχμαλωτίσθησαν.

Τὴν κατάληψιν τῆς I Ἐλαφρᾶς Πυροβολαρχίας ἐπληροφορήθη ὁ Διοικητὴς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας τὴν 1600. Ἀποφασίσας οὗτος τὴν ἀνακατάληψιν τῆς Πυροβολαρχίας διέταξε πρὸς τοῦτο νὰ ἐνεργήσῃ ἐπίθεσιν τὸ 18ον Τάγμα δι' ἀποσπασματος ἀπαρτιζομένου ἐξ ἐνὸς λόχου ἐνισχυμένου μὲ ἐν κάρριερ Μπρέν, καὶ ἓνα ὄλμον, ὑποστηριζομένου ἀπὸ οὐλαμὸν ἐκ τριῶν ἐλαφρῶν ἀρμάτων. Τὴν 1700 ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἐξετοξεύθη ἄνευ ὁμῶς τῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἀρμάτων, τὰ ὅποια δὲν εἰδοποιήθησαν ἐγκαίρως. Τὸ ἐπιτεθὲν ἀπόσπασμα εὗρεθὲν πρὸ ἰσχυρᾶς ἐχθρικῆς ἀντιστάσεως καὶ βαλλόμενον ὑπὸ πυρῶν ὀλμων καὶ πολυβόλων, καθελώθη καὶ τελικῶς ἀπεσύρθη εἰς τὰς προτέρας του θέσεις ἅμα τῇ ἐπελεύσει τοῦ σκότους. Οὕτως οἱ Γερμανοὶ παρέμειναν εἰς τὰς κατεχομένας ὑπ' αὐτῶν θέσεις τῆς Πυροβολαρχίας.

87. Τὴν 1820, ὁ Διοικητὴς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἔλαβε τὴν διαταγὴν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας περὶ ἐνεργείας ἀντεπιθέσεως. Ὁ Διοικητὴς

τῆς Ταξιαρχίας ἀπεφάσισε νὰ ἐνεργήσῃ τὴν ἀντεπίθεσιν διὰ τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ὡς πλέον προσηματολισμένον καὶ πλησιέστερον εὐρισκομένου πρὸς τὴν περιοχὴν εἰς ἣν ἐπρόκειτο νὰ ἐξακοντισθῇ αὕτη. Τὴν 1830 ἐκδίδει τὴν κάτωθι διαταγὴν πρὸς τὸν Διοικητὴν τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος: (1)

1) Ὁ ἐχθρὸς φαίνεται προετοιμάζων πεδίων προσγειώσεως δυτικῶς φυλακῶν.

2) 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἐπιτεθήσεται κατὰ τῆς περιοχῆς ταύτης:

α) Μὲ τάγμα, ἂν κατάστασις ἐπιτρέπει.

β) Δύο λόχους: ἐὰν ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος νομίξῃ ὅτι λόχος πρέπει νὰ πυραμένῃ ἐπὶ τῶν θέσεων του.

3) Ἀπόσπασμα τοῦ 3ου τῶν Οὐσσάρων ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος διὰ τὴν ἐπιχείρησιν.

4) Μετὰ τὴν ἐκκαθάρισιν τοῦ πεδίου προσγειώσεως, τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα θὰ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς, καλύπτων τὸ πεδίων προσγειώσεως μὲ τὸν ὄγκον του βορείως ὁδοῦ Χανίων-Ἀγυιάς (0432).

Τὸ 3ον Οὐσσάρων πρὸς δ ἐκοινοποιήθη ἡ διαταγὴ αὕτη, διέθεσε τρία ἐλαφρὰ ἄρματα μάχης εἰς τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα.

Ὁ Διοικητὴς τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος ὅστις ἔλαβε τὴν διαταγὴν τὴν 1830, ἀπεφάσισε νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐπίθεσιν διὰ δύο λόχων, ἔχων ὑπ' ὄψιν του τὴν ἀδυναμίαν τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀσθενοῦς μετώπου τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων. Περὶ τὴν 1915, τὰ τμήματα αὐτὰ ἐξεκίνησαν, ἐνῶ τὰ τρία ἐλαφρὰ ἄρματα κατήρχοντο διὰ Γαλατᾶ πρὸς Νότον. Κατὰ τὴν προχώρησιν τῶν λόχων ὁ μεταξὺ των σύνδεσμος διεκόπη, λόγῳ τοῦ ἐπελθόντος σκότους καὶ τοῦ διακεκομένου ἐδάφους.

Ὁ εἰς ἐκ τούτων κινούμενος πρὸς Ντάμπιαν συνεπλάκη μὲ ἰσχυρὰς φωλεὰς ἀντιστάσεως ἀλεξιπτωτιστῶν, αἵτινες κατεῖχον τὸ ὕψωμα τοῦτο. Κατὰ τὰς γενομένας συμπλοκάς, ἀριθμὸς βαρέων ὅπλων καὶ πολυβόλων κατελήφθησαν καὶ 20 Γερμανοὶ ἐφονεύθησαν καὶ ὁ λόχος ὁμοῦς ὑπέστη πολλὰς ἀπωλείας.

Ὁ δεξιὸς λόχος ἦλθεν εἰς ἐπαφὴν μετὰ Γερμανικῶν ομάδων παρὰ τὸν Λόφον Ἐρεπιών, ἐνῶ μία διμοιρία του προωθηθεῖσα εὗρέθη εἰς περιοχὴν ἔνθα διεξήγετο συμπλοκὴ μετὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ Γερμανῶν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, οἱ λόχοι συνηντήθησαν περὶ τὸ χιλιόμετρον βορείως φυλακῶν Ἀγυιάς. Ἐκεῖ οἱ Διοικηταὶ των συσκεφθέντες, ἀπεφάσισαν νὰ παραμείνουν εἰς ἣν περιοχὴν εὕρισκοντο, ἵνα ἐκεῖθεν ἐπιτεθῶσι τὴν πρωΐαν τῆς ἐπομένης.

88. Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἀπὸ τῆς 2000 περίπου ἐπληροφορήθη παρὰ τῶν ἀξιωματικῶν τῶν ἀρμάτων ὅτι εἶχον προωθηθῇ εἰς Γαλατᾶν ὅτι διετάχθη ἀντεπίθεσις καὶ ὅτι τὸ 19ον ὑπήχθη ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς Ταξιαρχίας του, παρεξηγήσαντες προφανῶς τὴν διαταγὴν τῆς Μεραρχίας, ὡς πρὸς τὸ τελευταῖον τοῦτο.

Ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας ἔσπευσε πρὸς τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα καὶ διέταξεν ἵνα ἡ ἐπίθεσις ἀνασταλῇ καὶ οἱ λόχοι ἀνακληθῶσι, φρονῶν ὅτι οὔτε ὁ χρόνος οὔτε αἱ διατιθέμεναι δυνάμεις ἐπὶ ἥκουν διὰ μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν. Περίπολοι ἀπεστάλησαν πρὸς ἀνεύρεσιν τῶν λόχων, τοὺς ὁποίους καὶ ἀνεῦρον μόλις περὶ τὴν 0700 τῆς 21.5.41 καὶ μετεβίβασαν εἰς αὐτοὺς τὴν περὶ συμπύ-  
ξεως εἰς τὸ Τάγμα των διαταγὴν.

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 169.



Αὐταὶ ἦταν αἱ ἐξελίξεις τῶν ἀγώνων τῆς 20ης Μαΐου ἐντὸς τῆς περιοχῆς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας με ἀποτέλεσμα ὅτι πλὴν μεμονωμένων μικροσμάδων ὀλεξίπτωτιστῶν ἐπιχειρουσῶν νὰ ἀποσυρθῶσι πρὸς Νότον, δὲν ὑφίσταται ὀργανωμένη τις ἐχθρική θέσις ἐντὸς τῆς περιοχῆς ταύτης, πλὴν τῆς θέσεως τῆς καταληφθείσης πυρ/χίας.

Αἱ ἀπώλειαι ὑπῆρξαν σημαντικαὶ ἐκατέρωθεν. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι ὑπὸ μόνου τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἐφονεύθησαν 150 ὀλεξίπτωτισται, ἐνῶ ἀφ' ἑτέρου οἱ ἄνδρες τῆς 1 Ἐλαφρᾶς Πυροβολαρχίας (Βρεττανικῆς) ἐφονεύθησαν πάντες, πλὴν τεσσάρων ἐπὶ δυνάμει 87 ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν.

89. Ὁ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἐναρξιν τῆς ἐπιθέσεως διέθετε τὴν 5ην καὶ 10ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν καὶ ἐκ τῆς 4ης τοιαύτης τὸ 20ὸν Νεοζηλανδικὸν Τάγμα. Ἀπὸ τῆς 1100 τῆς 20ης Μαΐου διατίθενται εἰς αὐτὸν ἐκ τῆς ἐφεδρείας τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Κρέφορς καὶ τὰ 18ον καὶ 19ον Νεοζηλανδικὰ Τάγματα.

Αἱ ἐκ τῆς περιοχῆς τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας πληροφορίες, εἶναι ἱκανοποιητικαὶ καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 20.5.41.

Οὐδεμία δυσάρεστος πληροφορία τῷ μεταδίδεται ἐκ τοῦ ὑποτομέως τούτου τῆς Μεραρχίας του. Μόλις περὶ τὴν 0400 τῆς 21.5.41 πληροφορεῖται περὶ τῆς ἐπικινδύνου καταστάσεως εἰς τὸν τομέα τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, τὴν 1100 πληροφορεῖται διὰ τοῦ ἀπὸ 1030 σήματος τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας τὰ τῆς κρίσιμου καταστάσεως ἐν τῇ περιοχῇ αὐτῇ καὶ λαμβάνει τὴν πρώτην αἴτησιν τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ταξιαρχίας ταύτης διὰ τὴν ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεως, ἣν ἐπακολουθοῦν καὶ ἄλλεπάλληλοι αἰτήσεις, ὡς ἐξετέθη ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου.

Ἀνησυχῶν δι' ἐνδεχομένην ἀπόβασιν ἀπὸ θαλάσσης, δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ μετακινήσῃ τμήματα, μόνον δὲ ὅταν πληροφορεῖται τὴν διευθέτησιν χώρου προσγειώσεως εἰς περιοχὴν φυλακῶν Ἀγυιάς, ἐκδίδει τὴν πρὸς τὴν 4ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν διαταγὴν περὶ ἐνεργείας ἀντεπιθέσεως πρὸς ἐκκαθάρισιν τῆς καταστάσεως ἐν τὰς φυλακαῖς Ἀγυιάς. Ὁ Συνταγματάρχης Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, δὲν εἰδοποιεῖται σχετικῶς περὶ τῆς προπαρασκευαζομένης ἀντεπιθέσεως ἑλλείπει ἐπικοινωνιῶν κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην.


Ἡ νῦξ εὐρίσκει τὸν Διοικητὴν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας αἰσιοδοξοῦντα διὰ τὸν ὑποτομέα τοῦ Μάλεμε, ἀνησυχοῦντα διὰ μίαν ἀπὸ θαλάσσης ἀπόβασιν καὶ ἀναμένοντα τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀντεπιθέσεως κατὰ τῶν φυλακῶν Ἀγυιάς, ἥτις τελικῶς δὲν ἐπραγματοποιήθη.

### *Ἀγῶνες εἰς τὸν τομέα Σούδας - Χανίων.*

90. Αἱ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Οὔεστων δυνάμεις τῆς περιοχῆς Σούδας—Χανίων, συνίσταντο ἐκ τῶν μονάδων τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, τῶν μονάδων τῆς ΜΝΒΔΟ καὶ τοῦ ἐμπέδου Τάγματος Χανίων, ὡς καὶ τινων μικτῶν Αὐστραλιανῶν καὶ Βρεττανικῶν τμημάτων. Ὁμοίως ἐντὸς τῆς περιοχῆς εὐρίσκετο τὸ 1ον Τάγμα τῶν Οὐαλλῶν ὡς ἐφεδρεία τοῦ Διοικητοῦ τῆς Κρέφορς. Αἱ μονάδες αὗται ἦσαν διατεταγμέναι ὡς ἑξῆς: (1)

Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων κατανεμημένον εἰς ἰσχυρὰ φυλάκια ἐντὸς καὶ περὶ τὴν πόλιν.

(1) Σχεδιάγραμμα 5.













ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΝ ΤΟΥ  
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΛΕΜΕ τήν 22-5-41

ΚΛΙΜΑΞ 1 : 30.000



-  Νεοζηλανδοί
-  Γερμανοί
-  Γερμανικά Φωλεαί αντίστασης
-  Αεροδρόμιον
-  Άρματα Μάχης
-  Άρματα μάχης άχρηστευθέντα
-  Θέσεις συμπήξεως 20 Ν. Ζ. Τάγματος.





Τὸ 1ον Τάγμα τῶν Οὐαλλῶν περιχαρακωμένον εἰς τὴν νοτίαν καὶ ἀνατολικὴν παρυφὴν τῆς πόλεως.

Τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ἀπετέλει τὴν ἐξωτερικὴν περίμετρον τῆς ὅλης διατάξεως, προσηνατολισμένον πρὸς τὴν κοιλάδα τῶν φυλακῶν Ἀγυῖας καὶ κατέχον τὴν περιοχὴν Περιβόλια — Μουρνιές καὶ τὸ νοτίως ταύτης ὑψωμα. Τμῆμα πεζοπόρων ἐκ τῶν Οὐσσάρων τοῦ Νορθάμπερλαντ ἦτο τεταγμένον εἰς τὰ μεταξὺ Κουνουπιδιανῶν καὶ Ἀγίου Ματθαίου ὑψώματα τοῦ Ἀκρωτηρίου με κυρίαν ἀποστολὴν τὴν προστασίαν τοῦ Στρατηγείου τῆς Κρέφορς.

Διὰ τὴν ἄμεσον προστασίαν τοῦ λιμένος τῆς Σούδας εἶχον διατεθῆ τὰ τμήματα τῆς ΜΝΒΔΟ, ὡς καὶ τμήματα πυροβολητῶν χρησιμοποιούμενα ὡς πεζικόν.

Αὐστραλιαναὶ μονάδες μικταὶ κατὰ τὸ πλεῖστον, ἦσαν κατανεμημέναι κατὰ τὸ παράκτιον τμῆμα τοῦ ὅρου τῆς Σούδας ὡς στηρίγματα πυροβολικοῦ καὶ διὰ τὴν παράκτιον ἄμυναν.

Τὸ α/α πυροβολικὸν καὶ τὸ ἐπάκτιον πυροβολικὸν τῆς ΜΝΒΔΟ ἦτο ὁμοίως τεταγμένον εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην, πλὴν στοιχείων τινῶν διατεθέντων εἰς τὴν τομέα τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.

**91.** Κατὰ τῆς περιοχῆς ταύτης οἱ Γερμανοὶ διέθεσαν ἡμισυ τάγμα, ἥτοι τοὺς 1ον καὶ 2ον Λόχους Ἀλεξιπτωτιστῶν κυνηγῶν τοῦ I Τάγματος τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου. Οἱ Λόχοι οὗτοι, ἐνισχυμένοι καὶ διὰ πολυβόλων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου, ἀπήρτισαν δύο ἀποσπάσματα μεταφερόμενα δι' ἀνεμοπλάνων ὑπὸ τὸν Λοχαγόν Altman (Ἄλτμαν) καὶ Ὑπολοχαγόν Gentze (Γκένζ) με τὰς κάτωθι ἀποστολάς :

Τὸ Ἀπόσπασμα Ἄλτμαν, προσγειούμενον εἰς περιοχὴν Κουνουπιδιανὰ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὰ εἰς Ἀκρωτήρι α/α πυροβόλα καὶ διοικήσεις. Τὸ Ἀπόσπασμα Γκένζ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὰς νοτίως Χανίων α/α πυροβολαρχίας καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν Ἀσύρματον Χανίων. Τὸ Ἀπόσπασμα Γκένζ, ἐνούμενον μετὰ τῶν ἐξ Ἀγυῖας ἀφικνουμένων ἐν τῷ μεταξὺ δυνάμεων τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν Κυνηγῶν, νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν κατάληψιν τῶν Χανίων.

Ἡ κυρία ὁθεν ἀποστολὴ τῶν τμημάτων τούτων ἦτο ἡ ἐκτέλεσις προπαρασκευαστικῶν ἐγχειρημάτων πρὸς διευκόλυνσιν τῆς ἀποστολῆς τῶν ἐπιτεθησομένων μονάδων.

Τὴν 0800 τῆς 20.5.41, τὰ ἀνεμοπλάνα τοῦ Ἀποσπάσματος Ἄλτμαν ἐπέδραμον μετὰ τοῦ λοιποῦ Συντάγματος Ἐφόδου εἰς Κρήτην καὶ κατηνύνηθησαν πρὸς Ἀκρωτήρι, πλὴν λόγῳ τοῦ α/α πυροβολικοῦ τῆς περιοχῆς Σούδας ἀπὸ λευθερώθησαν προῶρως τῆς ρυμουλκίας καὶ προσεγειώθησαν λίαν διεσπαρμένα ἐπὶ τῆς χερσονήσου Ἀκρωτηρίου, τινὰ δὲ ἐξ αὐτῶν συνετρίβησαν. Τὰ προσγειωθέντα ἐκ τῶν ἀνεμοπλάνων, λόγῳ τῆς μεγάλης διασπορᾶς των, ἀπετέλεσαν εὐκολον λείαν διὰ τὰς δυνάμεις ἀμύνης, αἵτινες δι' ἰσχυρῶν περιπόλων τῶν Οὐσσάρων τοῦ Νορθάμπερλαντ καὶ τοῦ Ἐμπέδου Τάγματος Χανίων, ἐπετέθησαν ἀμέσως κατ' αὐτῶν. Πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀνδρῶν τοῦ Ἀποσπάσματος ἐφονεύθησαν ἐν οἷς καὶ ὁ Διοικητὴς του, ἡ δὲ ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος δὲν ἐξεπληρώθη. Οἱ διασωθέντες ἐκ τῶν ἀνδρῶν κατέφυγον εἰς διαφόρους κεκαλυμμένας θέσεις εἰς ἃς συνελήφθησαν ἢ ἐφονεύθησαν σὺν τῷ χρόνῳ.

Αἱ ἀπώλειαι τοῦ Ἀποσπάσματος τούτου ἀνῆλθον εἰς 48 νεκροὺς καὶ 36 τραυματίας.

Ἐκ τοῦ Ἀποσπάσματος Γκένζ, ἐν ἐκ τῶν ἀνεμοπλάνων συνετρίβη κατὰ τὴν προσγειώσιν. Τὸ Ἀπόσπασμα ἅμα τῇ προσγειώσει του ἐφώρμησε κατὰ τῆς πυροβολαρχίας τῆς 234ης Μοίρας, βορειοανατολικῶς Μουρνιῶν, τῆς ὁποίας ὁλόκληρον τὸ προσωπικὸν ἐφονεύθη, πλὴν ὀκτῶ αἰχμαλωτισθέντων.



Τὸ Ἀπόσπασμα παρέμεινε εἰς τὰς θέσεις ταύτας μέχρι τῶν μεταμεσημβρινῶν ὥρῶν, ὑφιστάμενον προσβολὰς τμημάτων τοῦ Ἐμπέδου Χανίων καὶ τῶν πέριξ Βρεττανικῶν Μονάδων, ἐκτοπισθὲν δὲ ἐκεῖθεν, προσεπάθησε νὰ διολισθησῇ πρὸς Ἀγυιάν, ἐν τέλει δὲ τὴν πρωΐαν τῆς 21ης συνηνώθη εἰς Περιβόλια μετὰ τμημάτων τοῦ 11ου Λόχου τοῦ ὁποίου, ἐκ τῶν ὑπερπεντήκοντα ὀπλιτῶν του εἶχον ἀπομείνει, ὁ Διοικητὴς μετὰ εἰκοσιτεσσάρων μόνον ὀπλιτῶν.

Ἡ περιοχὴ Σούδας — Χανίων δὲν ὑπέστη ἄλλην προσβολὴν καθ' ὅλην τὴν 20.5.41 ἀπὸ τμημάτων ἐπιγείου δράσεως.

Οἱ βομβαρδισμοὶ ὅμως καὶ οἱ πολυβολισμοὶ τῆς πόλεως τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας, ὑπῆρξαν σφοδρώτατοι καὶ προξένησαν πλείστας καταστροφὰς καὶ θύματα.

Τὸ 1/3 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν Κυνηγῶν μετὰ τοῦ 11ου Λόχου, συνεχίζοντα τὴν κίνησιν των πρὸς Ἀνατολὰς μετὰ τὴν σύμπτυξιν τοῦ 3ου Ἑλληνικοῦ Λόχου πρὸς τὰ ὑψώματα Πύργος Ἀνίμπαλι, ἐπροχώρησαν πρὸς Περιβόλια, ἐκεῖθεν δὲ πρὸς Μουρνιές, ἀλλὰ κατὰ τὴν νέαν ταύτην ἐνέργειάν των ὑπέστησαν ὀρμητικὴν ἀντεπίθεσιν ὑπὸ τμημάτων τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ ἠναγκάσθησαν νὰ συμπτυχθῶν εἰς Περιβόλια.

Ἐκεῖθεν τὰς ἑσπερινὰς ὥρας ἀνεκλήθησαν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν τῶν Κυνηγῶν, ἵνα ἐνισχύσωσι τὸ ἀμυντικὸν συγκρότημα Ἀγυιάς. Οὕτω, ὁλόκληρος ἡ περιοχὴ Σούδας τὸ ἑσπέρας τῆς 20ης ἦτο ἀπηλλαγμένη οἰασδῆποτε ὀργανωμένης ἐχθρικῆς δυνάμεως.

Διὰ τὸν Διοικητὴν τῆς κεντρικῆς ὁμάδος ἐπιθέσεως, ἡ κατάστασις εἰς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας διεγράφετο ὡς ἑξῆς :

Ἡ προβλεπομένη κατάληψις τῶν Χανίων δὲν εἶχεν ἐπιτευχθῆ.

Τὰ ἐπιδρομικὰ τμήματα τὰ ἐπιτεθέντα δι' ἀνεμοπλάνων εἰς τὴν περιοχὴν Χανίων - Σούδας ἀπεσυνετέθησαν, χωρὶς νὰ ἐπιτύχωσι τοὺς ἀντικειμενικοὺς των σκοποὺς. Τὸ III/3 Τάγμα ἔχει ἀπολέσει τὰ δύο τρίτα τῆς δυνάμεώς του, χωρὶς νὰ καταλάβῃ τὴν περιοχὴν Γαλατᾶ. Τὸ I/3 Τάγμα εὐρίσκετο προωθημένον πρὸς Ἀνατολὰς, ἀφοῦ ἠναγκάσθη νὰ σταματήσῃ εἰς τὴν περιοχὴν Περιβόλια. Τὸ Τάγμα Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν ἔσχε μερικὴν μόνον ἐπιτυχίαν εἰς τὴν περιοχὴν Ἀγυιάς, καταλαβὼν τὸ ἀντλιοστάσιον. Ἡ προβλεπομένη ἐπαφὴ τῆς δυτικῆς ὁμάδος ἐπιθέσεως, ἥτοι τοῦ I Συντάγματος Ἐφόδου Ἀλεξιπτωτιστῶν μετὰ τῆς κεντρικῆς ὁμάδος (3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν) δὲν ἐπετεύχθη ὑπὸ τούτου. Προβλέπει ἀντεπίθεσιν ἐκ μέρους τῶν ἀντιπάλων του, ἥτις πιστεύει ὅτι δὲν θὰ ἦτο δυνατόν ν' ἀποκρουσθῇ εὐχερῶς ὑπὸ μόνον τῶν ἐν Ἀγυιά τμημάτων.

Κατόπιν τούτου ἀποφασίζει καὶ διατάσσει ὅπως ἀπαντᾷ τὰ προκεχωρημένα τμήματα <sup>(1)</sup> συγκεντρωθῶσι καὶ ἀναδιοργανωθῶσιν εἰς τὴν περιοχὴν τῶν φυλακῶν Ἀγυιάς, ἐπὶ τῇ προόψει Ἑλληνοβρεττανικῆς ἐπιθέσεως. Τὰ τμήματα αὐτὰ συμπτύσσονται μὴδὲ τῶν τῆς Ντάμπιας ἐξαιρουμένων καὶ ὀργανοῦνται εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην. Αἱ ἐργασίαι ὀργανώσεως τοῦ ἐδάφους ἔχουσιν ἀρχίσει ὑπὸ τοῦ II/3 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ἐκλαμβάνονται ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν ὡς ἐργασία ὀργανώσεως ἀεροδρομίου, ἥτις καὶ προκαλεῖ τὴν ἀνησυχίαν αὐτῶν.

**92.** Ἐνωρὶς τὴν πρωΐαν τῆς 20ης Μαΐου, ἰσχυρὰ δύναιμις ἀλεξιπτωτιστῶν προσεγειώθη ἐγγὺς τῆς ἐπαύλεως ὅπου διέμενεν ὁ Πρωθυπουργὸς Ε. Τσουδερός καὶ εἰς τὴν ὁποίαν εἶχεν ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἐγκατασταθῇ ὁ Βασιλεὺς, κατό-

(1) New Zealand Official History. Σελ. 172.



πιν σφοδρωτάτου αεροπορικοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς ἐπαύλεως Πελεκαπίνη ὅπου ἀπὸ τῆς καθόδου του εἰς Κρήτην παρέμενε. Ἡ πρωθυπουργικὴ κατοικία, εὐρισκομένη 2 χιλιόμετρα νοτιώτερον, παρείχε μεγαλύτεραν ἀσφάλειαν ἀπὸ αεροπορικὰς ἐπιδρομὰς, ἔκειτο δὲ ἐγγύτερον τῆς ὁδοῦ ὑποχωρήσεως πρὸς τὰ νότια τῆς νήσου.

Ἡ πτώσις ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην, ἔδιδε σαφῆ τὴν ἐντύπωσιν ἐπιχειρήσεως πρὸς αἰχμαλωσίαν τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων, ὅστις ἄλλως τε ἔθεωρεῖτο ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ὡς ὁ **ὑπ' ἀριθμὸν 2 ἐχθρὸς τοῦ Ἀξονος**. Ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ παρ' αὐτῷ εὐρισκόμενος Βρεττανὸς Στρατιωτικὸς Ἀκόλουθος Συνταγματάρχης Blunt (Μπλάντ), βλέποντες τὸν ἄμεσον κίνδυνον, κατῴρθωσαν νὰ πείσουν τὸν Βασιλέα περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς ἀμέσου ἀποχωρήσεως πρὸς τὴν νοτίαν παραλίαν τῆς νήσου, ὁπόθεν εἰς περίπτωσιν δυσμενοῦς τροπῆς τῆς μάχης, θὰ ἦτο δυνατὴ ἡ διαπεραίωσις εἰς Αἴγυπτον πρὸς συνέχισιν τοῦ ἔθνικοῦ ἀγῶνος.

Τὴν 0930 ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ συνοδεία του, ἀποτελουμένη ἀπὸ τὸν Βασιλόπαιδα Πέτρον, τὸν Μέγαν Αὐλάρχην Συνταγματάρχην Λεβίδην, τὸν Πρωθυπουργόν, τὸν Διοικητὴν τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Ν. Βαρβαρέσσον, δύο ὑπηρετάς, ἐτέθησαν εἰς κίνησιν διὰ τῶν ὄρεινῶν πρὸς Νότον διαβάσεων. Ἡ ἀσφάλεια τῆς βασιλικῆς ομάδος ἀνετέθη εἰς τμήμα τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος μέχρι καὶ νοτίως τῆς περιοχῆς του, μίαν διμοιρίαν Νεοζηλανδῶν καὶ ὁμάδα Ἑλλήνων χωροφυλάκων.

Ὀλίγον μετὰ τὴν ἐκκίνησιν, ὁμὰς ἀλεξιπτωτιστῶν προσεγειώθη ἐγγὺς τῆς συνοδείας, διασκορπισθεῖσα ὑπὸ τῶν πυρῶν τοῦ ἀποσπάσματος ἀσφαλείας. Μετὰ πεντάωρον πορείαν ἐπὶ ὄρεινῳ καὶ δυσβάτῳ ἐδάφει κατὰ τὸ διάστημα τῆς ὁποίας προσεβλήθη ἀπὸ ἀλλεπαλλήλους βομβαρδισμοὺς καὶ πολυβολισμοὺς αεροπλάνων, ἡ βασιλικὴ συνοδεία ἐστάθμευσεν ἐπ' ὀλίγον.

Τὸ ἐσπέρας ἔφθασεν εἰς τὸ χωρίον Θέρισσος, τὸ ὁποῖον ἦτο σχεδὸν ἔρημον ἀνδρῶν, διότι ὅλοι οἱ δυνάμενοι νὰ φέρωσιν ὅπλα εἶχον κατέλθει εἰς τὴν πεδιάδα ἵνα λάβωσι μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα. Ὁ γέρων προεστὸς τοῦ χωρίου τοὺς ἐφιλοξένησεν εἰς τὴν οἰκίαν του.

Τὴν ἐπομένην ἡ ἀνάβασις συνεχίσθη μέχρι ὕψους 2500 περίπου μέτρων καὶ τὴν νύκτα τῆς 21ης πρὸς 22αν Μαΐου ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ συνοδεία του διενυκτέρευσαν ἐν ὑπαίθρῳ, ἐν μέσῳ χιόνων. Τὴν 22αν ἡ πορεία ἐσυνεχίσθη πρὸς Νότον. Ἡ καθόδος ἦτο περισσότερο ἐπίπονος διὰ τῶν βραχωδῶν καὶ ἀποτόμων ἀτραπῶν τῶν Λευκῶν Ὁρέων.

Καθ' ὅλην τὴν καταπονητικὴν καὶ ἐξαντλητικὴν πορείαν ὁ Βασιλεὺς οὔτε πρὸς στιγμὴν δὲν ἔχασε τὸ χαμόγελόν του. Μὲ μεγαλειώδη ἀπλότητα καὶ ἀδάμαστον θάρρος ὑπέστη ὅλας τὰς στερήσεις, τοὺς κινδύνους καὶ τὰς κακουχίας. Ἐκοιμᾶτο ὀλίγας ὥρας κατὰ γῆς καὶ ἐμοιράζετο μὲ τὴν συνοδείαν του τὴν γλίσχρον τροφὴν τὴν ὁποίαν προσέφερον οἱ χωρικοί. Μὲ σχισμένες μπότες καὶ αἵματωμένα πόδια ἔφθασε τὴν μεσημβρίαν τῆς 22ας Μαΐου εἰς τὸ χωρίον Σαμαριά (Ὅσια Μαρία), 10 χιλ. ἀπὸ τὴν νοτίαν ἀκτὴν τῆς νήσου. Ἐκεῖ ἡ βασιλικὴ συνοδεία συνηνώθη μὲ ὁμάδα ἀποτελουμένην ἀπὸ τὸν ἐν Ἀθήναις πρεσβευτὴν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας Sir Michael Palairet (Σέρ Μιχαήλ Πάλαιρετ) μετὰ τῆς συζύγου του, τὸν Βρεττανὸν ναυτικὸν ἀκόλουθον Ναύαρχον Turle (Τέρλ), τὸν Ὑπαρχηγὸν τῆς Βρεττανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς Στρατηγὸν Heywood (Χέϊγουντ) καὶ τὴν ἀκολουθίαν των. Οὗτοι εἶχον φθάσει ἐκεῖ ἀναχωρήσαντες ἐκ Χανίων τὴν προηγούμενην διὰ βενζινακάτου. Τὴν νύκτα τῆς 22ας πρὸς 23ην Μαΐου ἀπὸ τὸν ὄρμον Ἀγία Ρούμελη, ὁ Βασιλεὺς μετὰ τοῦ Βασιλόπαιδος Πέτρου, τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν συνοδευόντων Ἑλλήνων καὶ Βρεταν-



νών, έπεβιβάσθησαν του Βρεττανικού αντιτορπιλικού Decoy, τὸ ὁποῖον ἀμέσως ἐπλεύσε πρὸς Ἀλεξάνδρειαν (1).

*Ἀποφάσεις καὶ ἐνέργειαι τῶν ἀντιπάλων Διοικήσεων.*

93. Ἡ κατάσταση ὡς ἀντιλαμβάνεται αὐτὴν ὁ Διοικητὴς τῆς Κρέφορς μέχρι τῆς 2200 τῆς 20.5.41, ἐκτίθεται ὑπὸ τούτου ὡς κατωτέρω διὰ τῆς πρὸς τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ἀναφορᾶς του : (2)

«...Ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦτο σκληρά. Ὑπέστημεν σοβαρὰς πιέσεις. Μέχρι τῆς στιγμῆς, ἐξ ὧσων γνωρίζω, εἴμεθα πάντοτε κύριοι τῶν ἀεροδρομίων Ρεθύμνου, Ἡράκλειου, Μάλεμε καὶ τῶν δύο λιμένων. Τὰ περιθώρια εἶναι πολὺ στενά, καὶ θὰ ἦτο σφάλμα νὰ οἶς δόσω μίαν αἰσιόδοξον εἰκόνα τῆς καταστάσεως. Ὁ ἀγὼν ἦτο σκληρὸς καὶ ἐφρονεύσαμεν μεγάλον ἀριθμὸν Γερμανῶν. Αἱ συγκοινωνίαι μας εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολοι. Ἡ κλίμαξ τῶν ἀεροπορικῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον τῶν Χανίων ἦτο μεγάλη. Πάντες ἀντιλαμβάνονται τὴν ζωτικὴν σημασίαν τῆς ἐκβάσεως τοῦ ἀγῶνος καὶ θὰ συνεχίσωμεν ἀπτόητοι...»

Μέχρι τῆς 2200 ὅθεν, ὁ Φρέϋμπεργκ θεωρεῖ ἑαυτὸν κύριον τῶν ἀεροδρομίων καὶ λιμένων, ἀλλὰ μὲ λίαν περιορισμένας δυνατότητας.

Δι' αὐτόν, ἐξ ὧσων γνωρίζει, ἡ κατάσταση φαίνεται νὰ εἶναι κρίσιμος εἰς τὴν περιοχὴν τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας καὶ δὲν διστάζει διὰ τὸν λόγον τοῦτον νὰ διαθέσῃ εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας τὰ 18ον καὶ 19ον Νεοζηλανδικὰ Τάγματα ἀπὸ τῆς 1100 πρωΐνης, ἵνα ὁ τελευταῖος οὗτος ἐν τῷ πλαισίῳ του χρησιμοποιοῦσιν ταῦτα εἰς τὴν κινδυνεύουσαν περιχὴν του. Ὁ Διοικητὴς τῆς Κρέφορς ἀρκεῖται νὰ τηρήσῃ ὡς ἐφεδρείαν του τὸ 1ον Τάγμα τῶν Οὐαλλῶν καὶ διὰ κάθε ἐνδεχόμενον κινεῖ τὸ 2/8 Τάγμα ἐκ Ρεθύμνου εἰς τὴν ἀμυντικὴν περιοχὴν Σούδας-Χανίων. Τὸ Τάγμα τοῦτο, ἀφίχθὲν κατὰ τὰς ἑσπερινὰς ὥρας τῆς 20ης πρὸς 21ην Μαΐου ἐγκατεστάθη σχεδὸν ἀνενοχλήτως εἰς τὴν περιοχὴν Μουρνιῶν, δεδομένου ὅτι τὰ τμήματα τοῦ Χέιντριχ συνεσπειροῦντο (ὡς πρόσθεν εἶδομεν) πρὸς τὰς φυλακὰς Ἀγυιᾶς διὰ τὴν ἀπόκρουσιν ἐνδεχομένης ἀντεπιθέσεως.

Ἀφ' ἑτέρου, ἐκ περιελθούσης εἰς χεῖρας του διαταγῆς ἐπιχειρήσεων τοῦ 3ου Σύντάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν κατατοπίζεται πλήρως ἐπὶ τῶν Γερμανικῶν προθέσεων καὶ ἀντιλαμβάνεται οὕτω ὅτι οὐδεμία πρόβλεψις τῆς Γερμανικῆς Διοικήσεως ἐξεπληρώθη, ἐφ' ὅσον συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια τὰ τρία ἀεροδρόμια καὶ τὰ τρία ἀστικά κέντρα Χανιά, Ρεθύμνον, Ἡράκλειον θὰ ἔδει νὰ εἶχον ἤδη καταληφθῇ ὑπὸ τῶν ἀλεξιπρωτιστῶν.

Ἀγνοεῖ, ὅμως τὴν σοβαρὰν κατάστασιν ἣτις ἔχει δημιουργηθῇ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλεμε, ὥστε νὰ ἐπέμβῃ ἐγκαίρως καὶ ἀμέσως πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς τοποθεσίας ταύτης.

94. Ὁ Διοικητὴς τοῦ XI Ἀεροπορικοῦ Σώματος ὅτε συνεκέντρωσε τὰς πληροφορίας του εἰς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας τῆς 20ης Μαΐου, ἐσχημάτισεν ἐξ αὐτῶν τὴν εἰκόνα τῆς καταστάσεως ὡς ἐξῆς. : (3)

(1) Buklay. Greece and Crete. Σελ. 241-246. Παύλου Γύπαρη. «Ἡρώες καὶ ἡρώϊσμοι στὴ Μάχη τῆς Κρήτης». Σελ. 107-109.

(2) Ἀπομνημονεύματα Τσῶρτσιλ (Μετάφρασις). Τόμος III. Σελ. 317.

(3) N. Zealand Official History. Τομ. «Crete». Σελ. 182.

Οὐδείς ἀντικειμενικὸς σκοπὸς εἶχεν ἐπιτευχθῆ διότι οὐδὲν ἐκ τῶν ζωτικῶν σημείων εἶχε καταληφθῆ. Αἱ προσγειωθείσαι δυνάμεις λόγω τῶν τεραστίων ἀπωλειῶν καὶ τῆς διασπορᾶς αὐτῶν δὲν ἦσαν εἰς θέσιν νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα μόναι. Τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε ἦτο τὸ μόνον σημεῖον εἰς ὃ εἶχε σημειωθῆ ἐπιτυχία τις διὰ τῆς ἐκ Δυσμῶν διεισδύσεως τῶν τμημάτων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου καὶ τοῦ σχηματισμοῦ προγεφυρώματος ἀνατολικῶς τῆς γεφύρας Ταυρωνίτη.

Ὁ Στοῦντεντ ἡγνώνει ὅτι οὐσιαστικῶς τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε εἶχεν ἐγκαταλειφθῆ ὑπὸ τῶν τμημάτων πεζικοῦ τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας καὶ ὅτι μόνον ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ὤλων ἐβάλλετο.

Κατὰ τὴν δίκην τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου, ὁ Στοῦντεντ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς σχετικῶς μετὰ τὴν νύκτα τῆς 20/21 Μαΐου.

*«Ἡ νύξ αὕτη ἦτο κρίσιμος δι' ἐμέ. Ἐὰν ὁ ἐχθρὸς εἶχεν ἐπιχειρήσει μίαν καθολικὴν προσπάθειαν τὴν νύκτα τῆς 20ης πρὸς 21ην ἢ τὴν πρωΐαν τῆς 21ης, τότε τὰ κουρασμένα ὑπόλοιπα τοῦ Συν/τος δυνατόν νὰ εἶχον σαρωθῇ».*

Κατόπιν τῆς τοιαύτης ἐκτιμήσεως τῆς καταστάσεως, ὁ Διοικητὴς τοῦ XI Ἀεροπορικοῦ Σώματος ἀπεφάσισε νὰ ρίψῃ ὅλην τὴν ὑπάρχουσαν ἐφεδρείαν ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε, διὰ τὴν πλήρη κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου, ἣν θὰ ἐπηκολούθει ἡ ἀποβίβασις ἀπὸ ἀέρος τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας πρὸς ἀνάληψιν γενικωτέρων ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν, ἵνα ἡ δύναμις αὕτη συνενωθῇ μετὰ τῆς κεντρικῆς ὁμάδος, κινουμένη πρὸς Χανιά. Τὴν ἐνέργειαν ταύτην ἔδει νὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ κατάληψις τοῦ ὄρμου Σούδας. Τὸ VIII Σῶμα Ἀεροπορίας θὰ ὑπεστήριζε τὰς ἐνεργείας αὐτάς.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης διετάχθη :

Τὸ XI Σῶμα Στρατοῦ, διὰ τῶν μὴ ριφθεισῶν εἰσέτι δυνάμεων ἀλεξιπτωτιστῶν, νὰ ἐνισχύσῃ τὸ Σύνταγμα Ἐφόδου πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ ἐξασφάλισιν αὐτοῦ. Πραγματοποιουμένης τῆς καταλήψεως τοῦ ἀεροδρομίου νὰ ἐπακολουθήσῃ ἀμέσως ἡ ἀπόβασις τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας ἀποβιβαζομένου πρῶτον τοῦ II/100 Ὁρεινοῦ Τάγματος καὶ τοῦ Στρατηγείου τῆς Μεραρχίας, εὐρισκομένων εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Τανάγρας (Ἀττικῆς).

Αἱ μαχόμεναι εἰς τοὺς διαφόρους τομεῖς, πλὴν Μάλεμε, δυνάμεις ἀλεξιπτωτιστῶν, νὰ συνεχίσουν ἄνευ ἐνισχύσεων ἐδάφους τὸν ἀγῶνα των, μετὰ τὴν ὑποστήριξιν τῆς ἀεροπορίας, τηροῦσαι καθηλωμένας τὰς ἀμυνομένας Ἑλληνοβρετανικὰς δυνάμεις, ὅπου εὐρίσκοντο. Συμπληρουμένης τῆς ἀποβάσεως τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας νὰ ἐνεργήσῃ αὕτη πρὸς τὴν κατεύθυνσιν περιοχῆς Χανίων, ἐνθα ἐνουμένη μετὰ τῆς κεντρικῆς ὁμάδος, νὰ ἐπιτεθῇ καὶ καταλάβῃ τὴν Σούδαν.

Ἡ ἀεροπορία μάχης τοῦ VIII Ἀεροπορικοῦ Σώματος ἔλαβε τὴν ἐντολὴν τῆς ἐξουδετερώσεως τῆς ἀμύνης καὶ τὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους φιλιῶν δυνάμεων.

Οὕτω, ἐνῶ ὁ Διοικητὴς τῆς Κρέφορς, ἀγνοῶν τὴν κατάστασιν, ἀδυνατεῖ νὰ λάβῃ ὀρθὰς ἀποφάσεις διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος, ἡ Γερμανικὴ Διοίκησις ἐκτιμᾷ τὴν κατάστασιν, λαμβάνει τὰς ἀποφάσεις της καὶ ἐκδίδει βάσει τούτων τὰς διαταγὰς της διὰ περαιτέρω δρᾶσιν.

Ἡ καθυστέρησις αὕτη τῆς Διοικήσεως τῆς Κρέφορς, λόγω τῆς μὴ ἐγκαίρου ἐνημερώσεώς της, ἐπιτρέπει εἰς τὴν ἐχθρικὴν διοίκησιν νὰ ἀναπροσαρμόσῃ τὸ σχέδιον ἐνεργείας της, καίτοι καὶ τακτικῶς καὶ στρατηγικῶς ἔχει ἡττηθῆ. Στρατηγικῶς μὲν διότι ἀπέτυχεν ὁ στρατηγικὸς αἰφνιδισμὸς τῆς ἐπιχειρήσεως, τακτικῶς δὲ διότι οὐδείς τῶν ἐπὶ μέρους ἀντικειμενικῶν σκοπῶν ἐπετεύχθη.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

### ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΜΑΛΕΜΕ ΑΓΩΝΕΣ (21-5-41)

#### *Τομεὺς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.*

**95.** Περὶ τὴν 0020 τῆς 21—5—41, ὁ Διοικητὴς τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἐπληροφορήθη τηλεφωνικῶς περὶ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ζώνης ἀμύνης τοῦ 22ου Τάγματος. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος τούτου ἔσπευδε εἰς Πλατανιά, ἔνθα ἡ Διοίκησις τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἵνα ἐκθέσῃ προφορικῶς τὴν κατάστασιν. <sup>(1)</sup>

Ὁ Ταξίαρχος διέταξε τότε τοὺς Διοικητὰς τῶν Ταγμάτων (21ου, 23ου) καὶ τῆς 27ης Μοίρας Πυροβολικοῦ, ὅπως κατόπιν συσκέψεως, τοῦ ἀναφέρουν τὰς ἀποφάσεις των. Οἱ τρεῖς ἀνωτέρω συσκεφθέντες ἀπεφάσισαν ὅπως τὰ Τάγματα διατηρήσουν τὰς θέσεις των, ὑπὸ δὲ τῆς 27ης Μοίρας νὰ ἐκτελοῦνται βολαὶ ἀπαγορεύουσai τὴν ὑπὸ τῶν Γερμανῶν χρησιμοποίησιν τοῦ ἀεροδρομίου. Τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα θὰ ἀνεδιωργανοῦτο εἰς δύο ἰσχυροὺς λόχους.

Ὁ Ταξίαρχος, λαβὼν γνῶσιν τηλεφωνικῶς τῶν ἀποφάσεων τούτων, ἐνέκρινε αὐτάς.

Ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως ταύτης ἡ ἐπίσημος Νεοζηλανδικὴ Ἱστορία ἀναγράφει: <sup>(2)</sup>

«... Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἦτο πολὺ μοιραία ἵνα ἀφεθῇ ἀσχολιάστος. Διότι ἦτο ἡ τελευταία εὐκαιρία πρὸς ἀντεπίθεσιν καὶ ἐπανάκτησιν τῶν ἀπολεσθεισῶν θέσεων, πρὶν ἢ ὁ ἐχθρὸς δυνήθῃ νὰ ἐνισχυθῇ καὶ ἀναδιοργανωθῇ. Ἐχθρὸς εἰς τὴν περιόχρην τοῦ 23ου Τάγματος δὲν ὑφίστατο, ὡς ὀργανωμένη δύναμις. Τὸ 21ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα δὲν εἶχε ὑποστῆ σοβαρὰν πίεσιν καὶ μόνον τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα εὗρίσκετο εἰς χειροτέραν κατάστασιν λόγῳ τοῦ ἀγῶνος τῆς προηγουμένης ἡμέρας. Ἀναμφιβόλως ἡ πικρὰ πεῖρα ἦν ἀπέκτησε ὁ Ἀντρίον (Διοικητὴς τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος) κατὰ τὰς τελευταίας εἴκοσι τέσσαρας ὥρας, θὰ τὸν ἔκαμε νὰ ἀμφιβάλλῃ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν μιᾶς ἀντεπιδέσεως. Θὰ ἔπρεπε δμως νὰ ἀναμὲνῃ τις ὅτι αὐτοὶ οὗτοι οἱ Διοικηταὶ τῶν 21ου καὶ 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων, θὰ ἔβλεπον τὸν κίνδυνον τοῦ ἀεροδρομίου ἀνοικτοῦ πλέον πρὸς τὸν ἐχθρὸν καὶ ὅτι, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ ἀντεπίθεσις, αὕτη θὰ ἔδει νὰ ἐκτοξευθῇ ἀμέσως.

Ἐπὶ τὴν ἀκόμῃ χρόνος νὰ ἐτοιμασθοῦν τὰ δύο σχετικῶς μὴ καταπεπονημένα Τάγματα (21ον, 23ον) ἵνα ἐπιτεθοῦν κατὰ τὴν ἡμέραν, ἂν ὅχι καὶ ἐνωρίτερον. Ἡ συνδεδνασμένη ἐπίθεσις τῶν Ταγμάτων τούτων θὰ ἦτο ἀρκούντως ἰσχυρὰ, ὥστε ἐξορμῶντα νὰ καταφέρουν ὑπὸ τὰς χειροτέρας (δι' αὐτὰ) συνθήκας ἐν ἰσχυρὸν κτύπημα κατὰ τοῦ ἐχθροῦ, ὑπὸ τὰς καλυτέρας δὲ νὰ ἀνακαταλάβουν τὸν ὑποδείκτην 107, τοῦ 22ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἀναλαμβάνοντος τὴν κάλυψιν τῶν νώτων τῶν Ταγμάτων τούτων.

Ἐνταῦθα δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἶναι λυπηρὸν ὅτι ὁ Χάργκεστ (Διοικητὴς τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας) δὲν εἶχεν ἐγκαταστήσει εἰς τὸ 23ον Τάγμα

(1) Σχεδιάγραμμα 6

(2) N. Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 185.



Σχεδ. 6. Νύξ 20ης προς 21ην Μαΐου. 'Η κατάσταση εις την περιοχήν Μάλεμε, μετά την σύμπτυξιν του 22ου Νεοζηλανδικού Τάγματος.

τὸ προκεχωρημένον Στρατηγεῖον του, τὴν προηγουμένην ἡμέραν ἢ ἐνωρίτερον. "Ὅπως διεμορφώθη ἡ κατάσταση, ἡ ζωτικῆς σημασίας ἀπόφασις, ἔδει νὰ ληφθῇ ἀπὸ τοὺς ὑφισταμένους του..."»

Περὶ τὴν 0040 ἀνέφερον ὁ Ταξίαρχος εἰς τὴν Μεραρχίαν περὶ τῆς γενομένης συμπτώξεως τοῦ 22ου καὶ ὅτι νῦν τὸ ἀεροδρόμιον μόνον ὑπὸ πυρῶν ὄλμων καὶ πυροβολικοῦ ἐβάλλετο ὑπὸ τῆς Ταξιαρχίας του. Ἐν συνεχείᾳ εἰσηγεῖτο τὴν ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεως διὰ τοῦ 28ου Τάγματος καὶ ἐτέρου τοιοῦτου μὴ τῆς ταξιαρχίας, διότι τὸ 22ον εἶχε πληγῇ σφοδρῶς, τὸ 21ον ἦτο ἡλαττωμένης δυνάμεως, τὸ δὲ 23ον συνεκράτει τὸ ὅλον μέτωπον τῆς Ταξιαρχίας πρὸς Μάλεμε. Ἐζήτει



ὁμοίως ἵνα εἰς λόχος διατεθῇ μερίμνη τῆς Μεραρχίας διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν θέσεων τοῦ 28ου.

Ὁ Μέραρχος συνεφώνησε ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ταξιάρχου καὶ ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνωρὶς τὴν πρωίαν τῆς 22ας Μαΐου, ἐξακοντισθῇ ἀντεπιθέσις πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς τοποθεσίας τοῦ Μάλεμε. Ἐν συνεχείᾳ μετὰ τὴν 1130 ἀνέφερεν εἰς τὸν Διοικητὴν τῶν δυνάμεων Κρήτης ἐπὶ τῆς καταστάσεως, ὡς αὕτη εἶχε διαμορφωθῇ καὶ εἰσηγεῖτο τὴν ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεως κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα.

**96.** Ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 21ης Μαΐου, ἤρχισεν ἐκδηλουμένη ἀπὸ τε τοῦ ἀέρος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἡ Γερμανικὴ δρᾶσις πρὸς πλήρη κατάληψιν καὶ κατοχήν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ τῆς περιοχῆς, βάσει τῶν ληφθεισῶν κατὰ τὴν 20ην ἀποφάσεων, μετατεθείσης ὁμως τῆς ὥρας ἐκτελέσεως τῶν ρίψεων τῶν ἐφεδρειῶν τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ἡτις ἐπραγματοποιήθη τὴν 0800 ἀντὶ τῆς ἀρχικῶς καθορισθείσης 1600 τῆς ἰδίας ἡμέρας. Περὶ τὴν 0600, μεταγωγικὸν Γερμανικὸν ἀεροπλάνον προσεγειώθη εἰς ἀεροδρόμιον Μάλεμε. Ἐξ αὐτοῦ ἐξεφορτώθησαν πυρομαχικά, ἐνῶ ἐβάλλετο ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων τῶν Νεοζηλανδῶν, ἐξ ὧν καὶ κατεστράφη ἀφοῦ ὁμως ἐξεπλήρωσε τὴν ἀποστολήν του.

Ἄλλο ἀεροπλάνον προσεγειώθη κατὰ τὸν αὐτὸν περίπου χρόνον δυτικῶς Ταυρωνίτου καὶ παρέλαβεν τὸν τραυματίαν στρατηγὸν Μάϊντλ.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ δύναμις τοῦ VIII Ἀεροπορικοῦ Σώματος ἤρξατο διὰ βομβαρδισμῶν καὶ πολυβολισμῶν τὴν προπαρασκευὴν τῆς νέας ἐπιθέσεως καὶ τὴν ἐκ παραλλήλου κατασίγασιν τοῦ Βρεττανικοῦ πυροβολικοῦ.

Τὴν 0800, σμήνη μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων ἔρριψαν δυτικῶς Ταυρωνίτου ἓνα λόχον ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ ἓνα καὶ ἡμισυ λόχον τοῦ ἀντιαρματικοῦ τάγματος τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν μετὰ τῶν τμημάτων τούτων προσεγειώθη καὶ ὁ Συνταγματάρχης Ramke (Ράμκε), ἀντικαταστάτης τοῦ Μάϊντλ., ὅστις καὶ ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τῆς ὅλης ομάδος ἀγῶνος εἰς Μάλεμε.

Ὡς πρῶτους ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς ὁ Συνταγματάρχης Ράμκε καθώρισε<sup>(1)</sup> τὴν πλήρη κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 107 καὶ τὴν ἐξουδετέρωσιν τῶν πυροβόλων, δι' ὧν εἰσέτι ἐβάλλετο τὸ ἀεροδρόμιον. Πρὸς τοῦτο διέταξε ἵνα αἱ ἀφίχθεισαι ἐνισχύσεις καὶ τὰ τμήματα τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου κινήθωσιν ἐκκαθαριστικῶς πρὸς τὸ ὑψωμα 107, Μάλεμε καὶ Πύργον. Τὰ τμήματα ἐκινήθησαν βραδέως καὶ μετὰ προσοχῆς πρὸς τοὺς ἀντικειμενικοὺς τῶν σκοποῦς, οἵτινες καὶ κατελήφθησαν ἐντὸς τῆς πρωίας, πλὴν τοῦ χωρίου Μάλεμε, ὅπερ ἡμύνθη μέχρι τῆς 1600 διὰ τῶν κατοίκων του καὶ τινων παραμεινάντων Νεοζηλανδῶν, ὑποστηριζομένων ὑπὸ τοῦ πυροβολικοῦ τῆς 27ης Μοίρας καὶ πυρῶν τῶν δυτικωτέρων τμημάτων τοῦ 23ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

Τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἀπὸ τῆς πρωίας ἐβάλλετο ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ διὰ δύο πυροβόλων Μποφόρ ἐκ τῶν ἐγκαταλειφθέντων εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου. Διὰ τῶν πυροβόλων τούτων ἐβάλλοντο ὁμοίως καὶ αἱ θέσεις τῆς G/27 Πυροβολαρχίας, ἐνῶ τὰ πυροβόλα αὕτη τὴν ἔβαλλον δὲν καθίστατο δυνατόν νὰ βληθοῦν ὑπὸ τῆς Πυροβολαρχίας ταύτης καὶ τῶν λοιπῶν πυροβολαρχιῶν τῆς 27ης Μοίρας, ὥστε νὰ ἀνακουφισθῇ τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα. Διὰ τοῦτο τὸ Τάγμα ἀπέσυρε τὰ δυτικῶς Σφακοριακό τμήματά του εἰς πλέον κεκαλυμμένας καὶ ἐπικρατεστέρας θέσεις, ἀμέσως ἀνατολικῶς τούτου.

Περὶ τὰ μέσα τοῦ ἀπογεύματος, τὰ προκεχωρημένα τμήματα τοῦ Τάγματος ὑπέστησαν ἐπὶ μίαν ὥραν πυκνὸν πολυβολισμόν ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας.

(1) G. Seibt. Ἐνέργεια κατὰ τῆς Κρήτης. (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ) Σελ. 36

Ὁ Διοικητής, ἐπὶ τῇ προόψει ὅτι ὁ πολυβολισμὸς οὗτος ἀπτετέλει, ὅπως καὶ πράγματι ἦτο, προπαρασκευήν ἐπιθέσεως τῶν Γερμανῶν, διέταξε ἵνα ὁ ἐφεδρικός του λόχος εἶναι ἑτοιμος πρὸς ὑποστήριξιν τῶν λόχων πρώτης γραμμῆς.

Ἡ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ Τάγματος ἐξαπελύθη ἀλλὰ ἀπέτυχε πλήρως, θραυσθεῖσα διὰ τοῦ φραγμοῦ πυρὸς τῶν ὀπλοπολυβόλων καὶ τυφεκίων τοῦ Τάγματος, ἐξ οὗ οἱ Γερμανοὶ ἔσχον σοβαρὰς ἀπωλείας.

Ταυτοχρόνως μὲ τὰς ρίψεις τῆς 0800 πρὸς Δυσμὰς τοῦ Μάλεμε καὶ μετὰ προπαρασκευὴν ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας μάχης, ἐρρίφθησαν οἱ 5ος καὶ 6ος Λόχοι τοῦ 11/2 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν παρὰ τὰς θέσεις τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ἡ Γερμανικὴ Διοίκησις παρεσύρθη εἰς τὸ σφάλμα τοῦτο διότι «... ἡ θείσις ποοσγειώσεως ἔδει ἐξ ἐδαφικῶν αἰτίων νὰ ἐυρίσκηται πλησίον τῆς θαλασσίας ἀκτῆς...» (1). Οἱ ριφθέντες λόχοι εὐρέθησαν ἐνσφηνωμένοι μεταξὺ τῆς ἀκτῆς καὶ τῶν θέσεων τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος (Μαορί) καὶ τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Ἀποσπάσματος Μηχανικοῦ, ἐνῶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐπνίγησαν, πεσόντες εἰς τὴν θάλασσαν.

Υφιστάμενοι μεγίστην φθορὰν καὶ προσβαλλόμενοι συνεχῶς ὑπὸ ἰσχυρῶν περιπόλων τῶν ἀνωτέρω Νεοζηλανδικῶν μονάδων, οἱ δύο οὗτοι Λόχοι ἐτράπησαν μὲ ἄξονα τὴν παραλιακὴν ὁδὸν πρὸς Πύργον εἰς τὸν ὁποῖον ἀφίχθησαν περὶ τὰς πρώτας νυκτερινὰς ὥρας, καὶ ὠργανώθησαν ἀμυντικῶς ἐκεῖ, ἐνωθέντες μετὰ τῶν τμημάτων ἅτινα εἶχον ἤδη, ὡς ἐξετέθη, καταλάβει τὸν Πύργον. Ἐκ τῶν δύο τούτων Λόχων ὀγδοήκοντα διεσώθησαν μόνον, ἅπαντες δὲ οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ 5ου Λόχου ἐφονεύθησαν.

Οὕτω καὶ ἡ νέα αὕτη ἐνέργεια τῶν Γερμανῶν, σκοπὸς τῆς ὁποίας ἦτο ἡ πλήρης κατοχὴ καὶ ἐξασφάλισις τοῦ ἀεροδρομίου καὶ τῆς περιοχῆς του, ἀπέτυχε μὲ σοβαροτάτας διὰ τοὺς Γερμανοὺς ἀπωλείας, καθ' ὅσον τὸ ἀεροδρόμιον ἐξηκολούθει νὰ βάλλεται ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων, ἐνῶ ἀφ' ἑτέρου αἱ κύριαι Νεοζηλανδικαὶ δυνάμεις διετήρουν τὰς θέσεις των τῆς πρωΐας.

### *Ἐναρξις ἀποβιβάσεως τῆς 5ης Γερμανικῆς Ὁρεινῆς Μεραρχίας.*

**97.** Περὶ τὴν 0930 ὁ Ὑποστράτηγος Σλέμ, Ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Στρατηγοῦ Στουντεντ, ἀνησυχήσας πρὸ τῆς ἀσαφοῦς ἐκ τῶν ἀναφορῶν εἰκόνης ἣν παρουσίαζεν ἡ ἐν Κρήτῃ κατάστασις, ἔσπευσεν ἀεροπορικῶς εἰς Μάλεμε ἵνα προσωπικῶς ἀντιληφθῇ ταύτην καὶ συντονίσῃ τὰς ἐνεργείας τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους δυνάμεων.

Ὁ Ὑποστράτηγος Σλέμ προσεγγιώθη πράγματι εἰς τὴν ἀκτὴν δυτικῶς τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ πεισθεὶς ὅτι οὐδὲν δύναται νὰ πράξῃ διὰ τῶν ὑπαρχόντων τμημάτων, ἀπεγείωθη καὶ πάλιν ὅπως ἀναφέρῃ σχετικῶς καὶ εἰσηγήθῃ ἵνα ἐνεργηθῇ ἀπαραιτήτως ἡ ἀπόβασις τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας πρὸς λύσιν τῆς ἐπικινδύνως ἀμφιρρόπου θέσεως τῶν Γερμανικῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τμημάτων, ἦτις θὰ ἀπέληγεν ὑπὲρ τοῦ πρώτου κινουμένου πρὸς ἄρσιν ταύτης.

Κατόπιν τούτου ὁ Στρατηγὸς Στουντεντ ἀπεφάσισεν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ δευτέρου μέρους τοῦ σχεδίου ἐνεργείας διὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἥτοι τὴν ἀεραπόβασιν τῶν τμημάτων τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας εἰς τὸ Μάλεμε, παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἀεροδρόμιον δὲν ἦτο τελείως ἐλεύθερον, ὡς βαλλόμενον ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων.

Πρὸς τοῦτο διετάχθη ἵνα τὰ εἰς ἀεροδρόμιον Τανάγρας ἀεροσκάφη ἐντὸς τῶν ὁποίων εὐρίσκοντο ἐν ἀναμονῇ τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ 100 Συντάγματος Ὁρεινῶν

(1) C. Seibt. «Ἐνέργεια κατὰ τῆς Κρήτης». (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ). Σελ. 36



Κυνηγῶν καὶ τὰ τμήματα τῶν II/100 Τάγματος Ὁρειῶν Κυνηγῶν τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας ἀπογειωθῶν τὴν 1315, ἵνα προσγειωθῶσιν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε.

Ἀπὸ τῆς 1600 οἱ σχηματισμοὶ μεταφορῶν τοῦ Στρατηγοῦ Κόνραντ ἤρχισαν νὰ προσγειοῦνται εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου. Τὸ μόνον, περίπου 800 μέτρων μήκους καὶ 150 μέτρων πλάτους πεδίου προσγειώσεως, προσφερόμενον δι' ὀλίγα ἀεροπλάνα μόνον, μὴ διαθέτον οὐδένα διάδρομον ἐκ σκυροκονιάματος ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ ὁλόκληρα κύματα καὶ κλιμάκια ἀεροπλάνων (1).

«Πελωρία ὁσμηρὰ στήλη καπνοῦ καὶ κοριοστοῦ ἀναταρασσομένη ἀπὸ τὰς ἐκρήξεις τῶν ἐχθρικῶν ὀβίδων, ἀπὸ τὰς ριπὰς τῶν πολυβόλων αἵτινες ἐκτύπων ἐπὶ τοῦ λευκοσιδήρου τῶν ἀεροπλάνων, ἀπὸ τὰς ἐκρήξεις τῶν βομβῶν καὶ τοὺς πολυβολισμοὺς τῆς ἀεροπορίας ὑποστηρίξεως πρὸς προστασίαν τῆς προσγειώσεως τῶν φίλων σχηματισμῶν· καιόμενα καὶ ἐν τούτοις προσγειούμενα Γιούγκερς, πρὸς τούτοις μεμονωμένα ἐκρήξεις βομβῶν ἐχθρικῶν ἀεροπλάνων, μία κόλασις τεραστίας ἐκτάσεως. Αὕτη ἦτο ἡ ὑποδοχὴ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλεμε.

«Ἀεροσκάφη ἐν ἀταξία πλησίον ἀλλήλων, συντρίμματα, λάκκοι περιώριζον τὰς δυνατότητας προσγειώσεως ἀκόμη περισσότερον ἀπὸ ὅσον ἡ μικρότης τοῦ γηπέδου ὅπωςδήποτε περιώριζεν ἤδη ταύτας. Ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἐν κινήσει σχεδὸν ἀπεβιβάζοντο ἀπὸ τὰ ἀεροπλάνα τὰ μεταφερόμενα τμήματα. Παντοῦ ὅπου ὑπῆρχε μικρὰ ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ὀλίγων τετραγωνικῶν μέτρων, ἐπὶ τῆς στενῆς συνεχομένης ἀμμώδους ἀκτῆς, ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν τοῦ ἀεροδρομίου, ἀκόμη καὶ ἐντὸς θαλάσσης προσεγειοῦντο πανταχοῦ τὰ Γιούγκερς. Καταστραφέντα φίλια καὶ ἐχθρικά ἀεροσκάφη κεῖνται εἰς σωρὸν φύρδην μίγδην».

Ἐν τούτοις, ὡς ἐκ θαύματος ἡ προσγειώσις ἐπιτυγχάνεται ἔστω καὶ μὲ σημαντικὰς ἀπωλείας εἰς ἄνδρας καὶ ὕλικόν. Μόλις τὰ ἀεροπλάνα προσεγειοῦντο, ἀπεγειοῦντο πάλιν διὰ τὴν ἐπιστροφὴν, διὰ νὰ παραχωρήσουν θέσιν εἰς τὰ ἐπόμενα (2).

Οὕτως ἤρχοντο ὡς ἄλλοις καὶ ὅλοι οἱ προσγειούμενοι ὄρειοι κνηνηγοὶ ἔπρεπε νὰ περάσων ἀπὸ τὸ καταιγιστικὸν αὐτὸ πῦρ.

Ἡ προσγειώσις ἦτο ἐν τεράστιον κατόρθωμα τῶν ὁδηγῶν καὶ τῶν πληρωμάτων τῶν ἀεροπλάνων, ὅμοιον τοῦ ὁποίου δὲν δύναται νὰ ἐπιδείξῃ τις...».

Τὴν 1700 εἶχεν ἤδη συμπληρωθῇ ἡ ἀποβίβασις τοῦ II/100 Ὁρεινοῦ Τάγματος ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ ἀρχαιότερου λοχαγοῦ, τοῦ διοικητοῦ τοῦ τάγματος τραυματισθέντος.

Ἦτο περίπου ἡ ὥρα κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ τελευταῖαι Γερμανικαὶ προσπάθειαι, τόσον τῶν τμημάτων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου, ὅσον καὶ τῶν ριφθέντων ἀπὸ πρῶϊας ἐνισχύσεων ἐξεφυλίζοντο καὶ ἡτόνουν.

Μετὰ τῶν τελευταίων τμημάτων τοῦ II/100 Ὁρεινοῦ Τάγματος ἀπεβιβάσθη καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ 100 Συντάγματος Ὁρειῶν Κυνηγῶν Συνταγματάρχης Utz (Οὔτζ) μετὰ τῶν σχηματισμῶν καὶ μονάδων τῆς διοικήσεως τοῦ Συντάγματος. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος προσηνατόλισε ἀμέσως τὸ II/100 Τάγμα πρὸς Ἀνατολὰς, ὅθεν διέβλεπεν ὅτι ὑπῆρχεν μεγαλύτερος κίνδυνος, ὡς ἀντελαμβάνετο ἐκ τοῦ θορύβου τῆς μάχης.

Ὅτε ὁ Διοικητὴς τοῦ 100 Ὁρεινοῦ Συντάγματος συνεδέθη μετὰ τοῦ Συνταγματάρχου Ράμκε περὶ τὴν 2100, ἀπεφασίσθη ὑπὸ τούτων ἵνα τὰ τμήματα τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου διατηρήσουν ἀναδιοργανούμενα τὰς ὑπ' αὐτῶν κατε-

(1) Στρατηγοῦ Πίγκελ. Die Eroberung von Kreta (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ). Κεφάλαιον XIII.

(2) Bukley. Greece and Kreta. Σελ. 218.



χομένας, θέσεις ενισχυόμενα ὑπὸ ἐνὸς λόχου τοῦ II/100 Ὀρεινοῦ Τάγματος, τὸ δὲ II/100 Ὀρεινὸν Τάγμα καλύψει τὸ ἀεροδρόμιον ἀπὸ Νότου καὶ Δυσμῶν. Τὴν ἐπομένην, μετὰ τὴν ἀφίξιν καὶ ἐτέρων μονάδων θὰ ἔδει νὰ γίνῃ ὑπερκερωτικὸς ἐλιγμὸς ἐκ Νότου πρὸς τὸ ὕψωμα Μονοδένδρι (Στρατιωτικὴ ὀνομασία Signal Hill), νοτίως Ἀγίας Μαρίνας.

**98.** Τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας τῆς 21ης Μαΐου, ὁ Διοικητὴς τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων Κρήτης κατενόησεν ὅτι ἡ κατάστασις καθίστατο κρίσιμος ὡς ἐκ τῆς ἀποκτηθείσης δυνατότητος τοῦ ἐχθροῦ νὰ προσγειώσῃ τὰ μεταφορικά του ἀεροπλάνα εἰς τὸ Μάλεμε. Ἀφ' ἐτέρου, ὑφίστατο πάντοτε ὁ κίνδυνος μιᾶς ἰσχυρᾶς ἐνεργείας τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων Ἀγυῖας πρὸς Βορρᾶν, πρὸς ἀποκοπὴν τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Ὁ κίνδυνος ἐπίσης μιᾶς θαλασσίας ἀποβάσεως ἦτο πάντοτε ἐν ὄψει. Βάσει τῶν τριῶν τούτων στοιχείων, ἀπεφάσισε νὰ ἐνεργηθῇ ἀντεπιθέσις πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου, ὥστε νὰ διακοπῇ ἡ δι' αὐτοῦ διοχέτευσις δυνάμεων εἰς τὴν νῆσον. Ἡ ἀντεπιθέσις θὰ ἐνηργεῖτο διὰ τῶν 20ου καὶ 28ου Νεοζηλανδικῶν Τάγμάτων. Διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἰσχύος τοῦ παρακτίου μετώπου καὶ τῆς δυνατότητος ἐπεμβάσεως πρὸς Νότον εἰς τὰς θέσεις τοῦ 20ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, θὰ διετίθετο τὸ 2/7 Αὐστραλιανὸν Τάγμα, μεταφερόμενον ἐκ Γεωργιουπόλεως μετὰ τῆς διμοιρίας τῆς 2/1 Αὐστραλιανῆς Πολυβολαρχίας. Ὁ λόχος Αὐστραλιανοῦ Μηχανικοῦ Γεωργιουπόλεως θὰ μετεφέρετο ὁλόκληρος καὶ θὰ ἐγκαθίστατο μετὰ τὸ Σταυροῦ καὶ Ἀγίας Μαρίνας, ὡς καὶ τὸ ἐν Γεωργιουπόλει Αὐστραλιανὸν Χειρουργεῖον Ἐκστρατείας.

Τὴν δύναμιν τῆς ἀντεπιθέσεως θὰ ἐνίσχυεν εἰς οὐλαμὸς ἐκ τριῶν ἐλαφρῶν ἀρμάτων τοῦ 1ου Τάγματος Οὐσσάρων, καὶ θὰ ὑπεστήριζε τὸ πυροβολικὸν τὸ τεταγμένον εἰς τὸν τομέα τῆς Μεραρχίας, ἐνισχυόμενον ὑπὸ τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος Πυροβολικοῦ καὶ τῆς 106ης Αὐστραλιανῆς Μοίρας, μεταφερομένων ἐκ τοῦ τομέως Ρεθύμνου.

Ἐπὶ πλέον ἐζητήθη ἀπὸ τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ὑποστήριξις τῆς ἀντεπιθέσεως ὑπὸ τῆς Βρεττανικῆς ἀεροπορίας διὰ βομβαρδισμοῦ τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε, μετὰ τὸ μεσονυκτίου καὶ τῆς 0200 τῆς 22-5-41, ἐνῶ τὸ ναυτικὸν θὰ ἐνήργει πρὸς τὰ βόρεια ὕδατα, ἐπιτηροῦν πρὸς παρεμπόδισιν θαλασσίας ἀποβάσεως.

Μετὰ τὴν λῆψιν τῶν περὶ ἀντεπιθέσεως ἀποφάσεων, τὴν ἀνησυχίαν τοῦ Διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων Κρήτης διὰ τὸν κίνδυνον θαλασσίας ἀποβάσεως ἐπέτεινε σῆμα τοῦ Στρατηγεῖου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ληφθὲν πρὸ τῆς 2000, διὰ τοῦ ὁποίου καθωρίζετο ὅτι ὁ ἐχθρὸς θὰ ἐπεχείρῃ θαλασσίας ἀποβάσεις κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα, καὶ ὅτι ὁ στόλος εἶχεν εἰδοποιηθῇ σχετικῶς. <sup>(1)</sup>

Κατόπιν τῆς πληροφορίας ταύτης, ὁ Διοικητὴς τῶν δυνάμεων Κρήτης ἐπέστησε τὴν προσοχὴν τῶν Διοικητῶν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας καὶ τῶν Δυνάμεων τῆς ἀμυντικῆς περιοχῆς Σούδας.

**99.** Ἐπὶ τῶν βάσει τῶν ἀποφάσεων τῆς Κρέφορς καὶ ἐκδοθεισῶν διαταγῶν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας, ἡ 5η Ταξιαρχία διέταξεν ἐπιθέσιν πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου διὰ τῶν 20ου καὶ 28ου Νεοζηλανδικῶν Τάγμάτων, ἐνισχυθέντων καὶ διὰ τριῶν ἀρμάτων τοῦ 1ου Τάγματος Οὐσσάρων, ἅτινα θὰ ἐκινουῦντο πρὸ τοῦ ὕψους τοῦ πρώτου κλιμακίου τῆς ἐπιθέσεως. Ἡ ἐξόρμησις θὰ ἤρχιζε τὴν 0400 τῆς 22-5-41 κατὰ τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ Μάλεμε — Χανίων καὶ τὸ μὲν 20ὸν θὰ ἐπετίθετο δεξιὰ ταύτης, τὸ δὲ 28ὸν ἀριστερά.

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Krete». Σελ. 199-200.



Πρῶτος ἀντικειμενικὸς σκοπὸς ἦτο τὸ χωρίον Πύργος, ὁπότεν μετὰ 30 λεπτὸν στάσιν πρὸς ἀνασυγκρότησιν καὶ ἀνάπαυσιν, τὰ τμήματα θὰ ἐξώρμων ἐκ νέου πρὸς συμπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς των. Κατὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἐπιθέσεως τὸ 20ον θὰ κατελάμβανε τὸ ἀεροδρόμιον μέχρι Ταυρωνίτου, τὸ δὲ 28ον θὰ κατελάμβανε τὴν γραμμὴν ἀπὸ τῆς γεφύρας Ταυρωνίτου μέχρι καὶ ὑψώματος 107. Μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου, θὰ ἀπεσύρετο πρὸς τὰ βορειοδυτικῶς τοῦ χωρίου Μάλεμε ὑψώματα καὶ ἐπεκτεῖνον τὴν διάταξίν του μέχρι 107, θὰ ἀντικαθίστα τὸ 28ον Τάγμα καὶ θὰ προώθει ὁμάδας ἵνα ἐλέγχουν τὸ ἀεροδρόμιον. Τὸ 28ον Τάγμα, ἀντικαθιστάμενον ὡς ἄνω, θὰ ἀπεσύρετο εἰς τὰς ἐν τῇ περιοχῇ Πλατανιά, ἀρχικὰς θέσεις του. Τὸ 21ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, ἐνεργοῦν ἐκ Νοτιοανατολῶν, θὰ κατελάμβανε μίαν γραμμὴν ἀπὸ τοῦ ὑψώματος 107, ἐνθα θὰ συνεδέετο μετὰ τοῦ 20οῦ μέχρι Ξαμουδοχωρίου. Κέντρον ἀναφορᾶς Ταξιαρχίας ὠρίζετο τὸ χωρίον Πλατανιάς.

**100.** Μετὰ τὴν ἀποστολὴν τῶν διαταγῶν καὶ ὁδηγιῶν, ὁ Ταξίαρχος Χάργκεστ παρηκολούθει εἰς Πλατανιὰν τὴν προπαρασκευὴν τῆς ἐπιθέσεως, ἐν στενῇ ἐπαφῇ μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ὅστις τὸ μεσονύκτιον ἔταξε τὸ Τάγμα του εἰς τὰς ἐν τῇ γραμμῇ ἐξορμήσεως θέσεις του, ἀναμένων τὴν ἄφισιν τοῦ 20ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος.

Ἡ ἄφισις τοῦ Τάγματος τούτου ὑπελογίζετο περὶ τὴν 0100 τῆς 22ας, ἐφ' ὅσον τὸ πρὸς ἀντικατάστασιν τούτου 2/7 Αὐστραλιανὸν Τάγμα ἀφικνεῖτο ἐγκαίρως εἰς Χανιά. Τὸ Τάγμα ὅμως, ἂν καὶ ἀναχωρήσαν ἐγκαίρως ἐκ Γεωργιουπόλεως, ἐβομβαρδίζετο συνεχῶς ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας καθ' ὅλον τὸ μῆκος τοῦ δρομολογίου του μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποκοποῦν οἱ δύο προηγούμενοι λόχοι, τῶν τριῶν ἐπομένων καθηλωθέντων. Κατὰ τὴν ἄφισιν τῶν δύο λόχων εἰς Χανιά, ἐπηκολούθησαν νέαι καθυστερήσεις λόγῳ ἐσφαλμένου δρομολογίου μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὰς θέσεις τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος τὴν 0245 περίπου. Δύο λόχοι τοῦ Τάγματος τούτου ἀντικατεστάθησαν ἀμέσως καὶ προωθήθησαν μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος εἰς τὴν γραμμὴν ἐξορμήσεως. Δεδομένου ὅτι οἱ ὑπόλοιποι λόχοι δὲν ἐνεφανίσθησαν καὶ ὑπῆρχε κίνδυνος ἀποτυχίας τῆς ἐπιθέσεως, λόγῳ τῆς ἐπερχομένης ἡμέρας (Ἀνατολὴ ἡλίου 0512), ἀπεφασίσθη ἡ ἐξόρμησις μὲ τὰς ὑπαρχούσας δυνάμεις.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 21ης Μαΐου, δύο Γερμανικαὶ νοηπομπαὶ ἐξ 60 περίπου πλωτῶν μέσων, βενζινοπλοίων κατὰ τὸ πλεῖστον, συνοδευόμεναι ὑπὸ δύο Ἰταλικῶν τορπιλλακάτων, ἐκινήθησαν ἀπὸ Χαλκίδα καὶ Πειραιᾶ πρὸς Κρήτην. Ἐπ' αὐτῶν ἐπέβαινον τὸ III/100 Τάγμα Ὀρειῶν Κυνηγῶν, τὸ II/85 τοιοῦτον, μετεφέρετο δὲ μεγάλος ἀριθμὸς βαρέος ὅπλισμοῦ.

Ἡ Βρεττανικὴ ἀεροπορία ἐπесήμανε τὴν νοηπομπὴν Πειραιῶς ἐνῶ ἐπλεε νοτίως τῆς Μήλου, καὶ εἰδοποίησεν ἀμέσως τὴν εἰς τὰ βόρεια ὕδατα τῆς Κρήτης περιπολοῦσαν μοῖραν τοῦ στόλου. Τὴν 2330, ἡ Βρεττανικὴ μοῖρα ἀποτελουμένη ἀπὸ τὰ πολεμικὰ πλοῖα Διδῶ, Ὠρίων, Αἴας, Ἰανός, Κιμπερλέϊ, Χάστεϋ καὶ Χάργουορντ, ἦλθεν εἰς ἐπαφὴν μὲ τὴν νοηπομπὴν 18 μίλλια βορείως Χανίων καὶ ἐπετέθη κατ' αὐτῆς. Δώδεκα βενζινόπλοια, δύο ἀτμόπλοια καὶ μία τορπιλλάκατος κατεβυθίσθησαν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς νοηπομπῆς διέφυγεν εἰς Μῆλον, ὅπου εἶχε καταφύγει καὶ ἡ ἐκ Χαλκίδος νοηπομπή. Οὕτως ἡ ἐπιχείρησις θαλασσίας ἀποβάσεως τῶν Γερμανῶν, ἀπέτυχεν.

Ἀρκετοὶ ἄνδρες τοῦ III/100 Τάγματος Ὀρειῶν Κυνηγῶν ἐπνίγησαν εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην καὶ σημαντικὸς ἀριθμὸς βαρέος ὅπλισμοῦ ἀπωλέσθη.



*Οἱ ἀγῶνες τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.*

**101.** Ἡ πρωία τῆς 21ης εὐρίσκει τὴν 10ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν κατέχουσαν τὰς θέσεις τῆς προηγουμένης ἡμέρας, πλὴν τῆς κορυφῆς τοῦ ὑψώματος Ντάμπια, ὅπερ παραμένει κενόν, κατεχομένων τῶν βορείων προσβάσεων αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, τοῦ δὲ Λόφου Νεκροταφείου καὶ τοῦ Πύργου Ἀνιμπάλι κατεχομένων ὑπὸ τμημάτων τοῦ I/III Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐνισχυμένων διὰ πολλῶν βαρέων ὄπλων. <sup>(1)</sup>

Ἀπὸ τὰ ἀπομείναντα στοιχεῖα ἀλεξιπτωτιστῶν ἐκ τῶν διαφυγόντων ἀπὸ Βορρά (περιοχὴν νοσοκομείων, Δαράτσος κ.λ.π.), ὅσα δὲν ἠδυνήθησαν νὰ διαφύγουν πρὸς φυλακὰς Ἀγυιάς καὶ παρέμειναν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς τοποθεσίας τῆς Ταξιαρχίας παρενοχλοῦντα τὰ νῶτα αὐτῆς καὶ τὸν Γαλατᾶν, ἐξεκαθαρίσθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς ὑπὸ Ἑλληνικῶν ὁμάδων ἐνόπλων πολιτῶν, ὁμάδων ἐκ τοῦ βου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, ὡς καὶ Νεοζηλανδικῶν περιπόλων.

Οἱ δύο λόχοι τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος οἵτινες ὡς ἐξετέθη εἶχον προωθηθῇ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς πρὸς ἐπίθεσιν περὶ τὸ χιλιόμετρον νοτίως Ντάμιας, ἐπανῆλθον εἰς τὸ Τάγμα των, ἀνευ ὀχλήσεως ἐκ μέρους τῶν Γερμανῶν. Ὁ ἐκ τριῶν ἀρμάτων οὐλαμός, εὐρίσκετο εἰς τὸν Γαλατᾶν. <sup>(2)</sup>

Τὰ Γερμανικὰ τμήματα τὰ κατέχοντα τὸν Λόφον Νεκροταφείου, παρηνώχλουν σοβαρῶς διὰ πυρῶν ὅλμων καὶ πολυβόλων, τόσον τὸ ἀριστερὸν τοῦ Ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Ἱππικοῦ, ὅσον καὶ τὸ δεξιὸν τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος. Διὰ τοῦτο ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀποσπάσματος ἐζήτησε τὴν ἐνίσχυσίν του. Διετάχθη τότε καὶ εἰς λόχος τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος προωθήθη εἰς τὸ δεξιὸν (δυτικῶς) τοῦ Ἀποσπάσματος τούτου.

**102.** Ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας ἐν συνεχείᾳ ἀπεφάσισε τὴν ἐνέργειαν ἐπιθέσεως κατὰ τῶν ἐν τῷ νεκροταφείῳ Γαλατᾶ Γερμανικῶν θέσεων πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ Λόφου Νεκροταφείου, ὥστε ν' ἀποκατασταθῇ ἡ τοποθεσία τῆς Ταξιαρχίας εἰς τὴν θέσιν ταύτην.

Ἡ ἐπίθεσις ἐγένετο περὶ τὴν μεσημβρίαν ὑπὸ λόχου τοῦ 19ου Τάγματος, ὑποστηριζομένου ὑπὸ τῶν πυρῶν τῶν ἐλαφρῶν ἀρμάτων, τῶν πυρῶν τῆς ἐγγυτέρας πυροβολαρχίας (F/28) καὶ τῶν ὅλμων τοῦ Τάγματος. Μετὰ σκληρὸν ἀγῶνα ὁ Λόφος κατελήφθη διὰ τῆς λόγχης.

Ἀμέσως αἱ καταληφθεῖσαι θέσεις ἤρχισαν νὰ βάλλωνται ὑπὸ τῶν Γερμανῶν διὰ δραστικῶν πυρῶν ὅλμων καὶ πολυβόλων. Οἱ ἄνδρες τοῦ λόχου δὲν ἠδύναντο νὰ καλυφθοῦν διότι ὁ Λόφος ἦτο τελείως γυμνός, οἱ δὲ μαχηταὶ δὲν διέθετον σκαφευτικὰ ἐργαλεῖα ἵνα ὀργανοῦντες προχείρως τὸ ἔδαφος καλυφθῶσιν.

Διὰ τοῦτο τὰ τμήματα ἠναγκάσθησαν νὰ συμπτυχθῶσιν ἐκ νέου. Ἀλλὰ καὶ οἱ Γερμανοὶ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ καταλάβωσι τοῦτον. Ὁ Λόφος παρέμεινεν ὡς νεκρὰ ζώνη μετὰ τῶν ἀντιπάλων, πάσης προσπάθειας τῶν Γερμανῶν πρὸς ἀνακατάληψιν αὐτοῦ ἀποτυχούσης. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπιτεθέντων Νεοζηλανδῶν ἦσαν ἀρκεταί. Σημαντικὸς ἐπίσης ἀριθμὸς Γερμανῶν ἐφονεύθη, πέντε ὅλμοι αὐτῶν κατεστράφησαν καὶ δέκα ὀλοπολυβόλα περιῆλθον εἰς τοὺς Νεοζηλανδούς. <sup>(2)</sup>

**103.** Τὰ τμήματα τοῦ βου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ ἐξηκολούθησαν ἀναδιοργανοῦμενα εἰς Γαλατᾶν, τὸ δὲ μεγαλύτερον μέρος τῶν τμημάτων τούτων ἐτέθη ἐν ἐφεδρείᾳ εἰς τὸ χωρίον. Μία Ἑλληνικὴ διμοιρία ἐνετάχθη μετὰ τοῦ Ἀποσπάσματος τοῦ Μερραρχικοῦ Ἱππικοῦ καὶ τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος καὶ αἱ ἀπὸ τῆς προηγουμένης διατεθεῖσαι Ἑλληνικαὶ δυνάμεις εἰς τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, ἐξηκολούθησαν παραμένουσai εἰς αὐτό. Ἔτερον Ἑλληνικὸν

(1) Σχεδιάγραμμα 7

[2] N. Zealand Official History. Τόμος Crete. Σελ. 201



τμήμα ὀργανοῦτο ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ἄπαντα τὰ Ἑλληνικά ταῦτα τμήματα διωκοῦντο ὑπὸ Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν.

Τὸ λυκαυγὲς τῆς 21ης Μαΐου, ὁ Διοικητὴς τοῦ 8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, ἐπιθυμῶν νὰ ἀποφύγῃ (ἐφ' ὅσον αἱ θέσεις του ἦσαν ἀνεγνωρισμέναι πλέον ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας) βομβαρδισμοὺς καὶ πολυβολισμοὺς οἵτινες ἀσφαλῶς θὰ ἐξαπελύνοντο κατὰ τῶν τμημάτων του ἐπὶ τῶν γυνῶν καὶ βραχυδῶν θέσεων ἃς κατεῖχε, συνεπτύχθη ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶς Ἀλυκιανοῦ ὑψωμάτων Χοιροσπήλιο, ἔνθα εὐρίσκοντο καὶ ὁμάδες ἐνόπλων τοῦ Σώματος Γαλάνη.

Τὴν πρωΐαν τὸ Σύνταγμα ἐξέπεμψεν ἰσχυρὰς περιπόλους πρὸς κατεύθυνσιν Ἀγυιᾶς, ἀλλὰ δὲν ἦλθον αὗται εἰς ἐπαφὴν μετὰ Γερμανῶν. Ἀνευρέθη μόνον εἰς σταθμὸς ἐπιδέσεως μὲ ἀρκετοὺς Γερμανοὺς τραυματίας, ὅστις καὶ δὲν ἐθίγη. Ὁμάδες ἐνόπλων πολιτῶν ἐξηκολούθουν κατέχουσιν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας τὴν πρὸ τοῦ Ἀλικιανοῦ περιοχὴν τῆς γεφύρας Κερίτη, ἣν κατεῖχεν ἀπὸ τῆς προηγουμένης. Ἐπίσης ἐνοπλοὶ ὁμάδες πολιτῶν συνεπλέκοντο κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας μετὰ Γερμανικῶν περιπόλων Β. Ἀλικιανοῦ καὶ πρὸ τῆς ὑπὸ τοῦ 8ου Συντάγματος κατεχομένης τοποθεσίας.

Αἱ ἐνέργειαι αὗται τῶν Ἑλλήνων, ἐκτὸς τοῦ ὅτι προὔξενουν εἰς τὰ Γερμανικά τμήματα ἀπώλειας, ἔδιδον εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς κεντρικῆς ὁμάδος Συνταγματάρχην Χεϊντριχ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἦτο κυκλωμένος πανταχόθεν καὶ ἐτήρουν αὐτὸν ὑπὸ τὴν συνεχῆ ἀπειλὴν ἰσχυρᾶς Βρεττανικῆς ἀντεπιθέσεως, ὥστε νὰ μὴ προβαίῃ εἰς ἐπιθετικὰς ἐνεργείας.

Ἐν τούτοις, καὶ διὰ τῆς καθαρῶς ἀμυντικῆς στάσεως ἦν ἐτήρει ὁ Γερμανὸς Διοικητὴς, ἀπησχόλει πρὸς τὴν περιοχὴν του πολυτίμους δυνάμεις, αἵτινες χρησιμοποιοῦνται πρὸς Δυσμάς, θὰ συνετέλουν εἰς εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα ὑπὲρ τῶν ἀμυνομένων τῆς νήσου. Ἡ παρουσία τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων εἰς τὴν περιοχὴν Γαλατᾶ - Ἀλυκιανοῦ, κατέστησε τὸν στρατηγὸν Φρέϋμπεργκ διστακτικὸν εἰς τὸ νὰ ἀπασχολήσῃ ἀλλαχοῦ τὰς δυνάμεις τῆς περιοχῆς Γαλατᾶ.

**104.** Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς 4ης Ταξιαρχίας, οὐδεμία ἀξιοσημεῖωτος ἐνέργεια ἐσημειώθη.

Γενικῶς ἡ δρᾶσις τῶν τμημάτων τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, περὶωρίσθη εἰς ἀποστολὰς περιπόλων διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν μεμονωμένων ἀλεξιπτωτιστῶν παραμενόντων ἐντὸς τῆς περιοχῆς των καὶ εἰς τὴν προώθησιν ἐνὸς λόχου τοῦ 18ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος πρὸς Γαλαριάν, ἵνα καλύψῃ τὸ εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην σχηματιζόμενον κενόν, εἰς τὰ νῶτα τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος ἐκ νοτιοανατολικῆς κατευθύνσεως.

Εἰς τὸν τομέα Χανίων - Σούδας, τόσον τὸ 1ον Τάγμα τῶν Οὐαλλῶν, ὅσον καὶ οἱ Οὐσσάροι τοῦ Νορθάμπερλαντ, ἐσυνέχιζον τὴν ἐκκαθάρισιν τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων τῶν Ἀποσπασμάτων τοῦ Γκένζ καὶ τοῦ Ἀλτμαν.

Ἐφ' ἐτέρου, ἐντονωτάτη ὑπῆρξεν ἡ κατὰ τοῦ τομέως δρᾶσις τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, ἥτις διὰ συνεχῶν βομβαρδισμῶν καὶ πολυβολισμῶν, ἐτήρει ἐν πλήρει ἀποδιοργανώσει τὰς μεταξὺ διοικήσεων καὶ μονάδων ἐπικοινωνίας. Λόγω τῶν βομβαρδισμῶν τούτων, ὁ συντονισμὸς τοῦ πυροβολικοῦ τῆς ἀντιαεροπορικῆς ἀμύνης καθίστατο ἀδύνατος, δεδομένου ὅτι αἱ πάντοτε πτωχαὶ ἐπικοινωνίαι μεταξὺ τοῦ Σταθμοῦ *Pan̄tār* τῆς Διοικήσεως Α/Α Πυροβολικοῦ καὶ πυροβολαρχιῶν εἶχον ἤδη ἀχρηστευθῇ. Συνέπεια τούτου ἦτο ὅτι τὰ α/α πυροβόλα ἐβαλλον μεμονωμένως κατὰ τὸ δοκοῦν.

Ἦτο ὁμως τοιαύτη ἡ πυκνότης τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, ὥστε καὶ ὑπ' αὐτὰς τὰς συνθήκας «...εἶχον τόσον πολὺ νὰ δράσων, ὥστε ἐκ τῆς συνεχοῦς βολῆς, οἱ σωλῆνες ὠρισμένων ἐκ τούτων ἠχρηστεύοντο...» <sup>(1)</sup>

(1) New Zealand Official History. Τόμος Crete. Σελ. 204



*Γερμανικαὶ ἀποφάσεις διὰ τὴν 22αν Μαΐου.*

**105.** Αἱ πληροφορίες τὰς ὁποίας συνεκέντρωσεν ἡ Διοίκησις τοῦ 4ου Ἀεροπορικοῦ Στόλου, ἥτις διηύθυνε τὰς κατὰ τῆς Κρήτης ἐπιχειρήσεις, παρῆχον εἰς αὐτὴν τὴν εἰκόνα ὅτι ἔδει νὰ ἀνησυχῇ δι' ἐνδεχομένην ἀντίδρασιν ἐκ Καστελλίου (ὅπου τὸ 1ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ) καὶ ἐκ Παλαιοχώρας (ἐσφαλμένοι πληροφορίες τῆς Ἀεροπορίας), ἐνθα παρετηροῦντο συγκεντρώσεις στρατευμάτων. Τὴν διοίκησιν ἐδυσχέραινεν ἡ ἑλλειψὶς βαρέων καὶ δὴ ἀντιαρματικῶν, καθὼς καὶ ἡ ἀποτυχία τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν θέσεων τῶν ὁπλῶν τῆς ἀμύνης τῶν Βρεττανῶν, ὥστε νὰ ἐξουδετερωθοῦν ταῦτα ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας.

Ἐπίσης ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἀνευρεθέντων Γερμανικῶν σημάτων καὶ κωδίκων συνεννοήσεως Ξηρᾶς - Ἀέρος ὑπὸ τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν τμημάτων, τὰ ὁποῖα καὶ ἐχρησιμοποιοῦν αὐτὰ παραπλανητικῶς, παρῆχον δυσχερείας εἰς τὴν Γερμανικὴν ἀεροπορίαν κατὰ τὰς ἀποστολὰς ὑποστηρίξεως, ἀνεφοδιασμοῦ καὶ ἀναγνωρίσεως τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους Γερμανικῶν τμημάτων.

Ἐπίσης ἀπασχόλει τὴν Γερμανικὴν Διοίκησιν ἡ παρουσία τοῦ Βρεττανικοῦ στόλου εἰς τὸ Κρητικὸν πέλαγος, ἥτις ὑπεχρέου τὴν ἀπασχόλησιν τῆς ἀεροπορίας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην εἰς βάρος τῶν δυνάμεων ἐδάφους.

Ὅλων αὐτῶν τῶν σκέψεων, προεῖχεν ἡ πλήρης καὶ ὀριστικὴ ἐδραίωσις εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε καὶ ἡ ἐξασφάλισις τῆς ἀνενοχλήτου χρησιμοποίησεως αὐτοῦ, Βάσει τῶν ἀπόψεων τούτων, ὁ Διοικητὴς τῆς 4ας Ἀεροπορικῆς Δυνάμεως Στρατηγὸς Λῶρ, καθώρισε διὰ διαταγῶν τὰ ἑξῆς :

1) Τὸ XI Ἀεροπορικὸν Σῶμα νὰ συνεχίσῃ τὴν ἀποβίβασιν τῶν τμημάτων τῆς 5ης Ὀρεινῆς Μεραρχίας εἰς Μάλεμε· νὰ ἐξασφαλίσῃ σταθερῶς τὴν κατοχὴν του, νὰ προπαρασκευάσῃ ἐπίθεσιν κατὰ τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας καὶ νὰ ἐντείνῃ τὰς ἀποστολὰς ὁπλισμοῦ, πυρομαχικῶν καὶ λοιποῦ ὕλικου.

2) Τὸ VIII Σῶμα Ἀεροπορίας νὰ προσβάλλῃ τὸν Βρεττανικὸν στόλον βορείως Κρήτης ἀπὸ πρωΐας, καὶ νὰ ἐκτελέσῃ περιπολίας μεταξὺ Κρήτης καὶ Βορείου Ἀφρικῆς. Νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ XI Ἀεροπορικὸν Σῶμα εἰς τὰς περιοχὰς Χανίων, Μάλεμε καὶ Ἀλυκιανοῦ, προσβάλλον θέσεις πολυβόλων, ἄρματα καὶ κέντρα ἀντιστάσεως. Νὰ ἐπιτηρῇ τὴν νῆσον ὁλόκληρον καὶ νὰ παρεμποδίσῃ διὰ προσβολῶν πᾶσαν κίνησιν τμημάτων τῶν ἀμυνομένων. Νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρῆσιν τῶν ἀεροδρομίων τῆς Κρήτης ὑπὸ τῆς Βρεττανικῆς Ἀεροπορίας. Νὰ μελετήσῃ ἂν καθίστατο δυνατὴ ἡ χρῆσις τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας διώξεως καὶ καθέτου ἐφορήσεως.

3) Ὁ Ναύαρχος Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης νὰ προσπαθῇ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν Μῆλον δι' α/α πυροβολικοῦ, προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς βάσις ἀνεφοδιασμοῦ, νὰ μελετήσῃ τὴν δυνατότητα τῶν Κυθήρων διὰ παρομοίαν ἀποστολὴν καὶ νὰ προπαρασκευάσῃ τὴν μεταφορὰν ἁρμάτων εἰς Μάλεμε.

4) Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς τομεῖς Ρεθύμνου καὶ Ἡρακλείου, αἱ εἰς αὐτοὺς εὐρισκόμεναι δυνάμεις, ἔδει νὰ διατηρήσουν τὰς θέσεις των. Νὰ συγκρατοῦν τὰς ἀντεπιτιθεμένας δυνάμεις διὰ πυρὸς καὶ νὰ παρεμποδίσουν τὴν χρησιμοποίησιν τῶν ἀεροδρομίων ὑπὸ τοῦ ἀντιπάλου.

5) Ἀποβάσεις δυνάμεων 5ης Ὀρεινῆς Μεραρχίας εἰς Ἡράκλειον (ὡς ἀρχικῶς προεβλέπετο) δὲν θὰ ἐνηργοῦντο.

6) Τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν Κυνηγῶν : α) Νὰ κρατήσῃ τὰς θέσεις του. β) Νὰ ὑποβοηθήσῃ τὴν ἐπίθεσιν τῆς Δυτικῆς Ὀμάδος.

7) Ἰταλικάι δυνάμεις, συμμετέχουσαι τῇ αἰτήσει τῆς Διοικήσεως Δυνάμεων Δωδεκανήσου, θ' ἀναλάβουν τὴν κατόληψιν τῆς ἀνατολικῆς περιοχῆς.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

### ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ (22—5—41)

*Ἡ Βρεττανικὴ ἀντεπίθεσις πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ Μάλεμε.*

106. Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία, πρὸ τῆς ἀντεπιθέσεως πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Μάλεμε, εἶχε τὴν κάτωθι διάταξιν : (1)

Τὰ 21ον, 22ον καὶ 23ον Νεοζηλανδικὰ Τάγματα εἰς τὰς ἀπὸ 21ης Μαΐου θέσεις των. Τὸ Ἀπόσπασμα Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ ὁμοίως. Εἰς τὴν γραμμὴν ἐξορμήσεως εἶχον ταχθῆ ἀπὸ τῆς 0030 τὰ τμήματα ἀντεπιθέσεως τῶν 20οῦ καὶ τοῦ 28ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων. Ἐν αὐτῇ οἱ δύο ἀφιχθέντες λόχοι τοῦ 20οῦ Τάγματος, εἶχον ἀναπτυχθῆ ἀπὸ τῆς ἀκτῆς μέχρι τῆς ὁδοῦ πρὸς Μάλεμε. Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ προστατευόμενα ὑπὸ διμοιρίας τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἦσαν τεταγμένα ἐν φάλαγγι τὰ τρία ἑλαφρὰ ἄρματα.

Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα εἶχε καταλάβει διὰ δύο λόχων τὴν γραμμὴν ἐξορμήσεως μετὰ τὸ δεξιὸν του εἰς τὸ νότιον πλευρὸν τῆς ὁδοῦ. Οἱ λοιποὶ λόχοι τοῦ Τάγματος ἀπετέλουν τὸ δευτέρον κλιμάκιον τούτου. Αἱ Α/27, Β/27, Γ/27 Πυροβολαρχίαι, ἦσαν τεταγμέναι εἰς τὰς ἀρχικὰς ἀπὸ 20ῆς Μαΐου θέσεις των.

Τὸ διατεθὲν πρὸς ὑποστήριξιν τῆς ἀντεπιθέσεως πυροβολικὸν τοῦ 2/3 Συντάγματος Αὐστραλιανοῦ Πυροβολικοῦ, ὡς καὶ ἡ Διμοιρία τοῦ Αὐστραλιανοῦ Λόχου πολυβόλων δὲν εἶχον ἀφίχθῃ.

Ἀποφασισθείσης τῆς ἐκτελέσεως τῆς ἐπιθέσεως διὰ τῶν ἤδη ἐπὶ τῆς γραμμῆς ἐξορμήσεως τεταγμένων τμημάτων, ταῦτα περὶ τὴν 0330 τῆς 22-5-41, ἐκινήθησαν ἐπιθετικῶς πρὸς Δυσμὰς μετὰ τὸ 20ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα (δύο λόχοι) βορείως τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Μάλεμε—Χανίων καὶ τὸ 28ον νοτίως ταύτης, πλὴν λόχου τοῦ δευτέρου κλιμακίου, ὅστις ἐκινήθη προώρως πρὸς τὰς θέσεις τοῦ 23ου. Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἐκινουῦντο εἰς τὸ ὕψος τῶν λόχων πρώτου κλιμακίου τὰ τρία ἑλαφρὰ ἄρματα μάχης, περιβαλλόμενα ὑπὸ τῆς διμοιρίας προστασίας ἐκ λόχου τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος. Μετὰ παρέλευσιν μιᾶς ὥρας ἀπὸ τῆς ἐξορμήσεως, ἀφιχθέντες ἐν τῷ μεταξύ οἱ ἕτεροι δύο λόχοι τοῦ 20οῦ Τάγματος, ἠκολούθουν ἐν δευτέρῳ κλιμακίῳ ἐν τῇ ζώνῃ ἐνεργείας τοῦ Τάγματος.

Τὰ δύο Τάγματα, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς προελάσεώς των συνήντων μικρὰς ἐχθρικὰς φωλεὰς ἀντιστάσεως τὰς ὁποίας παρέκαμπτον ἢ ἐξουδετέρουν μετὰ μικρὰς ἀπωλείας. Ἐφ' ὅσον ὁμως ἐπλησίαζον πρὸς τὸν Πύργον, αἱ ἀντιστάσεις αὗται καθίσταντο ἰσχυρότεραι καὶ αἱ ἀπώλειαι βαρύτεραι.

Ἦτο πλέον ἡμέρα ὅτε τὰ ἄρματα μάχης καὶ τὰ πρῶτα τμήματα ἐπιθέσεως ἦσαν εἰς τὴν βορείως Δασκαλιανῶν διχάλωσιν τῆς ὁδοῦ Μάλεμε—Χανίων πρὸς Δασκαλιανά. Ἡ ἐχθρική ἀεροπορία μάχης εἶχεν ἐπαναρχίσει τὴν δρᾶσιν της. Τὸ ἐπὶ κεφαλῇς ἄρμα ἐβλήθη ὑπὸ δύο α/τ πυροβόλων καὶ ἤρξατο καιόμενον, δι' ὃ καὶ ἠναγκάσθη ν' ἀποσυρθῇ. Τὰ ἕτερα δύο ἄρματα ἐβάλλοντο ὑπὸ χαμηλὰ ἱπταμένων ἀεροπλάνων. Ἐκ τῶν βομβῶν, τὰ ἄρματα ὑπέστησαν βαρεῖας βλάβας καὶ ἔπαυσαν νὰ ὑποστηρίζωσι τὸ πεζικόν. Τμῆμα τοῦ 20οῦ Νεο-

(1) Σχεδιάγραμμα 8



9. Εἰς τὸν χώρον ἐπιβιβάσεως εἰς λιμένα τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος,  
διὰ θαλασσίαν ἀτόβασιν εἰς Κρήτην.



10. Ἐπιβίβασις Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν διὰ Κρήτην.





11. Βομβαρδισμός Χανίων.



12. Κατεστραμμένον Γερμανικόν αεροπλάνον.





ζηλανδικού Τάγματος, εισήλθεν εἰς Πύργον καὶ ἐμπλακὲν παρέμεινε μαχόμενον, ἐνῶ εἰς λόχος ἡδυνήθη νὰ φθάσῃ μέχρι τοῦ ἀεροδρομίου. Ὁ λόχος οὗτος, μετὰ βαρυτάτας ἀπωλείας ἠναγκάσθη νὰ ὑποχωρήσῃ. Τὰ λοιπὰ τμήματα τοῦ Τάγματος καθελώθησαν ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας καὶ τὸ Τάγμα δὲν ἡδυνήθη νὰ περᾶσῃ τὴν ἀποστολὴν του. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος διέταξε τὴν συμπτυσθῆν τῶν λόχων του ἐντὸς τῶν θέσεων τοῦ 23ου, βορειοδυτικῶς Δασκαλιανῶν.

Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα καθελώθη πρὸ τοῦ Πύργου, παρὰ δὲ τὰς ἐπιμόνους καὶ γενναίας προσπάθειάς τοῦ Διοικητοῦ καὶ τῶν τμημάτων του, δὲν κατέστη δυνατόν νὰ προχωρήσῃ. Ἐνίσχυσις τὴν ὁποίαν ἐζήτησε παρὰ τοῦ 23ου δὲν τῷ παρεσχέθη καὶ τότε συνεπτύχθη εἰς θέσεις μεταξὺ 21ου καὶ 23ου Ταγμάτων. <sup>(1)</sup>

Αὐτὸ ἦτο τὸ τέλος τῆς ἐξακοντισθείσης ἐπιθέσεως πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ Μάλεμε, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ συνεχῶς ἐνισχύοντο καὶ ἡδραιούντο ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ τούτου χώρου, προπαρασκευαζόμενοι δι' ἀποφασιστικὰς ἐνεργείας.

**107.** Αἱ διὰ τὸ 21ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ὁδηγίαι, καθώριζον ὅτι τοῦτο μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 107 ὑπὸ τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, θὰ ἐτήρει μίαν γραμμὴν ἀπὸ τὸ ὕψωμα τοῦτο μέχρι τοῦ Ξαμουδοχώρι. Αἱ ὁδηγίαι αὗται, δὲν καθώριζον ἐὰν αἱ ἐνέργειαι πρὸς κατάληψιν τῆς γραμμῆς ταύτης θὰ ἐγίνοντο πρὸ, κατὰ, ἢ μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ὑψώματος 107 ὑπὸ τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Διὰ τοῦτο ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος, βάσει τῶν ὁδηγιῶν τούτων ἀπεφάσισε νὰ προπαρασκευάσῃ τὴν κατάληψιν τῆς γραμμῆς, ἥτις τῷ καθωρίζετο διὰ μιᾶς σειρᾶς ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν. Κινήσας ὅθεν ἀπὸ τῆς πρωΐας τὰ τμήματά του πρὸς Δυσμᾶς, ἡδυνήθη νὰ φθάσῃ μέχρι Βλαχερνίτσας. Βραδύτερον ἐπληροφορήθη ὅτι ἡ πρὸς ἀνάκτησιν τοῦ ἀεροδρομίου ἐπιθέσις ἐξεφωλίσθη καὶ τότε ἐπανέφερε τὰ τμήματά του εἰς τὰς ἀρχικὰς θέσεις των. Εἰς τὸ δεξιὸν του ἐν τῷ μεταξὺ εἶχον ἐγκατασταθῇ τὰ τμήματα τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

Τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, ἔχον ἀποστολὴν ἐνισχύσεως τῶν ταγμάτων ἐπιθέσεως, δι' ἐκκαθαριστικῶν ἐνεργειῶν, συμμετέσχε διὰ τοῦ δεξιοῦ του καὶ τῶν ὑπ' αὐτὸ τμημάτων τοῦ 22ου τῶν ἀγώνων τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος πρὸς Πύργον, τὸ δὲ ἀριστερὸν ἐτήρει τὰς θέσεις του, ἀποστέλλον ἐκκαθαριστικὰς περιπόλους τοπικῆς φύσεως.

Τὸ διατεθὲν 2/3 Σύνταγμα Αὐστραλιανοῦ Πυροβολικοῦ (τέσσαρα πυροβόλα), δὲν ἔλαβε μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα διότι τὴν 0730 δὲν εἶχεν εἰσέτι ὑπερβῇ τὸν Πλατανιαῖν.

Αἱ πυροβολαρχίαι τῆς 27ης Μοίρας, δὲν εἶχον προωθημένους παρατηρητὰς καὶ σύνδεσμος μετὰ τῶν ἐπιτιθεμένων Ταγμάτων δὲν ὑφίστατο. Τὰ πυρομαχικὰ τῶν πυροβολαρχιῶν ἦσαν ἐλάχιστα, συνεχῶς ἐλαττούμενα καὶ μὴ ἀναπληρούμενα. Ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ὑπαρχόντων, αἱ πυροβολαρχίαι ἐξηκολούθουν βάλλουσαι τὸ ἀεροδρόμιον καὶ οὐχὶ ὑποστηρίζουσαι ἀμέσως τὴν ἀντεπίθεσιν. Τὸ Ἐπιτελεῖον τῆς 27ης Μοίρας, εἶχε δεχθῇ καίριον πλῆγμα ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Περὶ τὸ λυκόφως, αἱ ἀπώλειαι τῆς Γ' Πυροβολαρχίας εἶχον ἀνέλθει εἰς τὸ ἡμισυ τῆς δυνάμεώς της. Αἱ ἕτεραι πυροβολαρχίαι εἶχον μικροτέρας ἀπωλείας. Ἀλλ' ἐκεῖνο τὸ ὅποιον καθίστα σὺν τῷ χρόνῳ ἀδύνατον τὴν λειτουργίαν των, ἦτο ἡ ἔλλειψις πυρομαχικῶν. <sup>(2)</sup>

(1) N. Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 223—224.

(2) N. Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 227.

**108.** Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ὁ Διοικητὴς τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἐνίοτε δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπικοινωνῇ ἢ ἐπεκινῶναι βραδέως μετὰ τῶν μονάδων τοῦ λόγῳ τῆς ἀποστάσεως ἣτις ἐχώριζε τὸ ἐν Πλατανίᾳ Στρατηγεῖον τοῦ ἀπὸ τὰς μονάδας καὶ τῆς ἐλλείψεως μέσων ἐπικοινωνίας μετ' αὐτῶν.

Αἱ ἀσαφεῖς καὶ ἐξ ἀναρμοδιῶν πηγῶν συρρέουσαι πληροφορίες εἰς τὸν Ταξίαρχον Χάργκεστ, ἐδημιούργησαν τελικῶς ἐσφαλμένην εἰκόνα τῆς καταστάσεως, εἰς τοιοῦτον βαθμὸν ὥστε τὴν 1042 ὁ Ταξίαρχος ἀνέφερεν εἰς τὴν Μεραρχίαν «... Ἀκατάπανστος κίνησις ἐχθρικῶν ἀεροπλάνων προσγειουμένων καὶ ἀπογειουμένων. Πιθανὸν νὰ ἐπιχειροῦν νὰ παραλάβουν στρατεύματα. Προσπαθοῦμεν νὰ ἐξακριβώσωμεν...».<sup>(1)</sup>

Ὁ Φρέϋμπεργκ σχετικῶς ἀναφέρει εἰς τὴν ἐκθεσίῳ του : <sup>(1)</sup>

... «Εἰς μίαν ὠρισμένην στιγμήν μία ἀφάνταστος ἱστορία ἐκκυκλοφόρησεν· Ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἀπεχώρει ἀπὸ τὸ Μάλεμε, μέσα εἰς αὐτὰ τὰ μεταγωγικά (ἀεροπλάνα). Ἡ ἀληθὴς ἱστορία εἶναι ὅτι ἐνίσχυνσι εἰς ἄνδρας καὶ ὕλικὸν ἐφθανεν εἰς μεγάλας ποσότητας καὶ ὁ ἐχθρὸς ταχέως συνεκέντρον μεγάλην δύναμιν... »

Ἡ ἔλλειψις ἀκριβῶν πληροφοριῶν, ἤγαγε τὸν Ταξίαρχον ν' ἀναφέρῃ τὴν 1100 εἰς τὴν Μεραρχίαν τὰ κάτωθι : ... « Ἀπὸ τὴν καθόλου ἡρεμίαν καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι ἐνδεκα πυρᾶι ἔχουν ἀναφθῇ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον, φαίνεται ὡς ἐὰν ὁ ἐχθρὸς πιθανὸν προετοιμάζεται δι' ἐκκένωσιν. Προβάλλω εἰς περαιτέρω ἐρεῦνας. Ἐτεραι ἀναφοραὶ ἐξ ἄλλων πηγῶν ἐπιβεβαιοῦν τοῦτο ; ». Ἡ Μεραρχία ἀπαντᾷ : « Δὲν ὑπάρχουν ἔτεραι ἐνδείξεις ὅπως ἀποδεικνύεται, ἀλλὰ εἶναι πιθανόν ». Τὴν 1150 ὁ Ταξίαρχος ἀναφέρει : « Ἀξιόπιστοι ἀναφοραὶ δηλοῦν ἀεροδρόμιον κατεχόμενον ὑπὸ ἡμετέρων δυνάμεων, κατεχουσῶν νῦν ἀνατολικὴν πλευρὰν ἀεροδρομίου ». <sup>(1)</sup>.

Περὶ τὴν 1500, ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας πληροφορεῖται περὶ τῆς ὑποχωρήσεως τοῦ 20οῦ Τάγματος καὶ τοῦ 28οῦ τοιοῦτου καὶ ὅτι τὸ 21ον προήλυνεν. Ταυτοχρόνως ἐπληροφορεῖτο ὅτι ἐχθρικά τμήματα ἐθεάθησαν διεισδύοντα ἀπὸ Νότου πρὸς τὰ ὑψώματα τῆς Ἀγίας Μαρίνας καὶ διὰ τοῦτο ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Μεραρχίαν ἵνα ἡ 10η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἐνεργήσῃ ἀναγνωριστικῶς πρὸς Δυσμᾶς.

Περὶ τὴν 1325 ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴν ταγματάρχου ἐπιτελοῦς πρὸς τὰ μαχόμενα τμήματα, ἵνα οὗτος τῷ προσκομίσῃ θετικὰς πληροφορίας. Διότι, ὡς ἀνέφερε τῇ Μεραρχίᾳ, αἱ τελευταῖαι ἀναφοραὶ ὥς ἔλαβε παρουσιάζουν συγκεχυμένην τὴν κατάστασιν, ὅτι τὰ τμήματα εἰς τὸ ἄριστερόν δὲν ἦσαν τόσον προκεχωρημένα ὅσον ἐπίστευε, καὶ οἱ ὑπ' αὐτὸν διοικηταὶ εἶχον τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ὁ ἐχθρὸς προητοίμαζεν ἐπίθεσιν, ἀλλ' ὅτι ἡ Διοίκησις τῆς Ταξιαρχίας εἶχεν σχηματίσει ἀντίθετον ἀντίληψιν.

*Γερμανικαὶ ἐνέργειαι καὶ σχέδια κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς μάχης.*

**109.** Ἐκφυλισθείσης τῆς Βρεττανικῆς ἀντεπιθέσεως διὰ τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ Μάλεμε, ἡ πρωτοβουλία περιῆλθεν ἐκ νέου εἰς τοὺς Γερμανοὺς ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ καὶ ὁ Πύργος, τὸ πλεόν προκεχωρημένον πρὸς Ἀνατολὰς σημεῖον τὸ κατεχόμενον ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ἐνισχύθη διὰ δύο λόχων τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου. Τὰ τμήματα τῆς 5ης Ὀρεινῆς Μεραρχίας κατέφθανον μὲ ρυθμὸν δώδεκα προσ-

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 229.



γειώσεων καθ' ὥραν καὶ ἀπεβιβάζοντο εἰς τὸ ἀεροδρόμιον, ὅπερ ἐξηκολούθει νὰ βάλληται ὑπὸ ἀραιῶν πυρῶν πυροβολικοῦ ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν. Πεντήκοντα ἐννέα ἀεροπλάνα προσεγειώθησαν οὕτω κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀπογεύματος.

Τὸ ἀεροδρόμιον ἐξεκαθαρίζετο συνεχῶς ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ἵνα καθίσταται δυνατὴ ἡ προσγειώσεις, διὰ τὴν ἐργασίαν δὲ ταύτην ἐχρησιμοποιοῦντο καὶ τὰ καταληφθέντα ὑπὸ τῶν Γερμανῶν Βρεττανικὰ ὄρματα μάχης <sup>(1)</sup> πρὸς ρυμούλκῃσιν τῶν κατεστραμμένων ἀεροπλάνων ἐκτὸς τοῦ ἀεροδρομίου.

**110.** Τὴν 1600 τῆς 22-5-41 εἰς τὸ ἐν Ἀττικῇ Στρατηγεῖον τοῦ ὁ Ὑποστράτηγος Ringel (Ρίγκελ), Διοικητὴς τῆς 3ης Ὀρεινῆς Μεραρχίας διετάχθη ὅπως ἀναλάβῃ τὴν διοίκησιν τῶν ἐν Κρήτῃ δυνάμεων, μεταβαίνων τὸ ταχύτερον εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε.

Αἱ ἀνατεθεῖσαι εἰς τοῦτον ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 4ου Ἀεροπορικοῦ Στόλου ἀποστολαὶ πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του διὰ Κρήτην, ἦσαν :

Νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν κατοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε.

Νὰ ἐκκαθαρίσῃ τὸν ὄρμιον τῆς Σούδας.

Νὰ ἀντικαταστήσῃ τοὺς ἀλεξιπτωτιστὰς εἰς Ρέθυμνον, νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸ Ἡράκλειον, καὶ τελικῶς νὰ ὀλοκληρώσῃ τὴν κατάληψιν τῆς νήσου.

Ὁ Ὑποστράτηγος Ρίγκελ προσεγειώθη μετὰ τοῦ Ἐπιτελείου του περὶ τὴν 2000 εἰς τὴν δυτικῶς Ταυρωνίτου ἀκτὴν.

Αἱ μέχρι τῆς ὥρας ταύτης εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε συγκεντρωθεῖσαι Γερμανικαὶ δυνάμεις, ἦσαν τμήματα τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου καὶ τῶν ριφθεισῶν τὴν πρωΐαν τῆς 21ης ἀλεξιπτωτιστῶν, συνολικῆς δυνάμεως δύο ταγμάτων καὶ μιᾶς καὶ ἡμισείας ἀντιαρματικῆς πυροβολαρχίας, τὰ I/100, II/100, I/85 Τάγματα Ὀρεινῶν Κυνηγῶν, μία ἐλαφρὰ πυροβολαρχία ἐξ πυροβόλων, τὸ 95ον Τάγμα Μηχανικοῦ καὶ τμήματα τοῦ 55ου Τάγματος Μοτοσυκλεστῶν.

Ὁ Ρίγκελ, ἐξετάσας τὴν ὅλην κατάστασιν, διεπίστωσεν ὅτι τὸ I/85 Τάγμα ἀκολουθοῦμενον ὑπὸ τοῦ I/100 Τάγματος, Ὀρεινῶν Κυνηγῶν, προωθεῖτο ἀπὸ τῆς 1600 ἐκ τοῦ ὑψώματος 197 (περὶ τὰ ἐξ χιλιόμετρα νοτίως ὑψώματος 107) πρὸς Ψαθόγιαννον, ἔνθα ὑπελογίζετο ὅτι θὰ εὕρισκετο περὶ τὴν 2200. Τελικὸς ἀντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ Τάγματος ἦτο τὸ Μονοδένδρι. Τὸ II/100 Τάγμα Ὀρεινῶν Κυνηγῶν, ἦτο ἀνεπτυγμένον εἰς τὴν περιοχὴν Καμισιανὰ. Ἀλλὰ ὡς ὁ ἴδιος ἐκθέτει : <sup>(2)</sup> « Δὲν ἤμην κατὰ τοπιςμένους σχετικῶς μὲ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ἐχθρικών δυνάμεων, παρὰ μόνον ἐπὶ τῇ βάσει ὑποθέσεων. Ὁμοίως ἦτο ἀγνωστος καὶ ἔμενε πρὸς τὸ παρὸν ἀγνωστος δι' ἐμέ, ἡ δύναμις καὶ τὸ βάθος τῆς ἐχθρικῆς διατάξεως, ὡς καὶ ποῖα μέσα ἀντιστάσεως εἶχον προετοιμασθῇ. Εἰς τὰ ὄρεϊνὰ αὐτὰ καὶ μὴ δυνάμενα νὰ ἐπισκοπηθῶσιν ἐδάφει, δὲν ἠδύνατο νὰ διεισδύσῃ καμμία ἀεροπορικὴ ἀναγνώρισις. Ὑπὸ τὴν προστατευτικὴν σκέπην τῶν ἀμπελώνων καὶ τῶν ἐλαιῶνων, ἠδύνατο νὰ εἶναι βαθέως κατανεμημένα συγκροτήματα, ἠδύνατο νὰ προωθηθῶσιν ἀπαρατήρητοι ἐφεδρεῖαι, νὰ προπαρασκευασθῶσιν ἐπιθέσεις. Πᾶσα στιγμὴ ἠδύνατο νὰ φέρῃ μίαν συντονισμένην ἀντεπίθεσιν (Βρεττανικὴν) ἀνωτέρας δυνάμεως. Ὅλα ἦσαν ἀσαφῆ, καὶ ἐν τοῦτοις ἔπρεπε νὰ ληφθῶσιν ἀποφάσεις.

Οὕτω προῆλθε τὸ σχέδιον νὰ ἐξασφαλισθῇ μὲ συνεχῇ προώθησιν ἐνισχύσεων καὶ νὰ εὐρυνθῇ τὸ προγεφύρωμα, νὰ διατηρηθῇ ὁ κλειστός κλοιὸς πρὸς Ἀνατολὰς καὶ μία ἰσχυρὰ ὑπερκερῶτικὴ ὁμάς νὰ καταλήβῃ τὸ σπουδαῖον ναυ-

(1) Πρόκειται περὶ τῶν δύο ὁρμάτων τῶν διατεθέντων ἀρχικῶς εἰς τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα.

(2) Στρατηγοῦ Ringel. Die Eroberung von Kreta (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΒΣ). Κεφάλαιον XVI. Σελ. 59.

τικόν ἔρεισμα τῶν Ἀγγλῶν τὸν κόλπον τῆς Σούδας καὶ μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ πρώτου τούτου σκοποῦ, νὰ τεθῇ εἰς ἐφαρμογὴν μία ἐπιχείρησις δι' ὁλόκληρον τὴν νῆσον...».

Πρὸς τοῦτο, ὁ Ρίγκελ ὠργάνωσε τὰς δυνάμεις του εἰς τρία συγκροτήματα. Τὸ ἐν συγκρότημα συνεκρότησε ἐκ τοῦ 95ου Τάγματος Μηχανικοῦ ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Schete (Σέττε). Ἀποστολὴ τοῦ συγκροτήματος τούτου ἀντικαθιστῶντος τὸ II/100 Τάγμα, ἦτο ἡ ἐξασφάλισις τῆς κατοχῆς τοῦ ἀεροδρομίου ἐκ Δυσμῶν καὶ Νότου, δι' ἐκκαθαρίσεως τῶν περιοχῶν Καστελλίου καὶ Παλαιο-χώρας. <sup>(1)</sup>

Τὸ δεύτερον συγκρότημα συνεκροτήθη ἐκ τῶν δυνάμεων ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ Συντάγματος Ἐφόδου καὶ τῶν ριφθισῶν τὴν πρωίαν τῆς 21ης ἐφεδρειῶν, ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Συνταγματάρχου Ράμκε, συνολικῆς δυνάμεως δύο ταγμάτων μετ' α/α πυροβολαρχίας. Ἀποστολὴ τοῦ συγκροτήματος τούτου ἦτο ἡ προστασία τοῦ ἀεροδρομίου ἐξ ἀνατολικῆς κατευθύνσεως καὶ ἡ συνεργασία μετὰ τοῦ τρίτου συγκροτήματος διὰ τὴν ἐναντίον τῶν Χανίων ἐπίθεσιν. <sup>(2)</sup>

Τὸ τρίτον συγκρότημα ἀπετελέσθη ἀπὸ τὰ I/100, II/100, I/85 Ὀρεινὰ Τάγματα ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Οὔτζ. Ἀποστολὴ τοῦ συγκροτήματος τούτου ἦτο ἡ συνέχισις τοῦ ἀρξαμένου ἐλιγμοῦ πρὸς Μονοδένδρι, οὕτως ὥστε νὰ ἐξουδετερωθῇ τὸ βάλλον κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου Νεοζηλανδικὸν πυροβολικόν, ἡ ἀποκατάστασις συνδέσμου μετὰ τῆς Κεντρικῆς Ὁμάδος καὶ ἡ ἀποκοπὴ τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ παρὰ τὴν Ἀγίαν Μαρίναν.

### *Ἀποφάσις συμπτύξεως τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.*


**111.** Ἐκ τῶν τελικῶν πληροφοριῶν τὰς ὁποίας συνεκέντρωσεν ὁ Διοικητὴς τῶν Βρεττανικῶν Δυνάμεων Κρήτης τὰς μεσημβρινὰς ὥρας τῆς 22ας Μαΐου, ἐπέστη ὅτι ἡ ἀντεπίθεσις πρὸς ἀνάκτησιν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε, εἶχεν ἀποτύχει. Κατανοῶν ὅτι ἡ κατοχὴ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τῆς περιοχῆς τοῦ ἀεροδρομίου ἐδημιούργει κρίσιμον κατάστασιν, ἀπεφάσισε τὴν ἐνέργειαν καὶ νέας ἀντεπιθέσεως πρὸς ἀνακατάληψιν αὐτῆς. Περὶ τὴν 1700 ἐμελέτησεν μετὰ τοῦ Ταξιάρχου Διοικητοῦ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας σχέδιον νυκτερινῆς ἐπιθέσεως, ἥτις θὰ διενηργεῖτο ὑπὸ τῶν 4ης καὶ 5ης Ταξιαρχιῶν, καθ' ἣν ἡ κυρία προσπάθεια θὰ κατεβάλλετο ὑπὸ τοῦ 18ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος καὶ τοῦ 2/7 Αὐστραλιανοῦ τοιοῦτου.

Ληφθεῖσης τῆς ἀποφάσεως ταύτης, ὁ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἐπέστρεψεν εἰς τὸ ἐν Εὐθύμῳ Στρατηγεῖον του, ἵνα ἐκδόσῃ τὰς περὶ τῆς νέας ἀντεπιθέσεως διαταγὰς του. Ἐκεῖ ἐπληροφορήθη ἐκ τηλεφωνικῆς ἐπαφῆς μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ὅτι Γερμανικὰ τμήματα ἐκ τῶν φυλακῶν Ἀγυιάς προωθοῦντο πρὸς Βορρᾶν μὲ προφανῆ σκοπὸν τὴν ἀποκοπὴν τῶν τμημάτων τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἐξ Ἀνατολῶν. Ἐπίσης ἐπληροφορήθη ὅτι ἤδη τὸ μεταξὺ τῆς 4ης καὶ 5ης Νεοζηλανδικῶν Ταξιαρχιῶν τμήμα τῆς ὁδοῦ Πλατανιά—Χανίων ἐβάλλετο ὑπὸ πυρῶν πυροβολικοῦ ἐκ Νότου. Ἐπληροφορεῖτο ὁμοίως παρὰ τοῦ ἰδίου Διοικητοῦ τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ὅτι τὰ τμήματα τῆς Ταξιαρχίας εἶχον ὑποστῇ ἰσχυροτάτας ἐπιθέσεις καὶ ὥς ἐκ τούτου καὶ τῆς μεγάλης κοπώσεώς των, δὲν ἦσαν εἰς θέσιν νὰ ἐνεργήσωσιν ἐπιθετικῶς.


(1) Σχεδιάγραμμα 9

(2) Σχεδιάγραμμα 10





Σχεδ. 9. Περιοχή Καστελλίου την 23ην Μαΐου 1941.



Σχεδ. 10. Κατάστασις τουέως Μάλεμε την 2000 της 22-5-41.

Αἱ πληροφορίες αὐταὶ καὶ τὸ ὅτι αἱ εἰς Μάλεμε ἐχθρικαὶ δυνάμεις ἦσαν ἤδη σημαντικά, ἐνέβαλον εἰς τὸν Μέραρχον τὴν σκέψιν ὅτι μία ἀντεπιθέσις ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, εἶχεν ἐλαχίστας πιθανότητας ἐπιτυχίας, ἐνῶ μάλιστα εἶχεν ἀρχίσει ἐκδηλούμενος ὁ κίνδυνος τῆς ἀποκοπῆς τῆς 5ης Ταξιαρχίας ὑπὸ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων τῆς Ἀγυιάς. Ἀντὶ τῆς ἀντεπιθέσεως κατὰ τοῦ Μάλεμε, ἐσχημάτισε τὴν πεποιθήσιν ὅτι ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἔδει νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Ἀνατολάς ὥστε νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἀποκοπὴν. Τὰς σκέψεις του αὐτάς ἀνέφερεν εἰς τὸν Ὑποστράτηγον Φρέϋμπεργκ ἀπὸ τηλεφώνου.

Ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπεργκ, λαβὼν γινῶσιν τῆς οὕτω διαμορφουμένης καταστάσεως, κατενόησεν ὅτι ἡ θέσις του ἐξησθῆναι ἐκ τοῦ κινδύνου τῆς ἐχθρικῆς διεισδύσεως μεταξὺ 4ης καὶ 5ης Νεοζηλανδικῶν Ταξιαρχιῶν καὶ ἀπεφάσισεν ἵνα ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία συμπτυχθῇ ἀπὸ τὰς προκεχωρημένας θέσεις της χωρὶς νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ ἄλλας δυνάμεις δεδομένου ὅτι: «... καὶ ἡ μόνη διαθέσιμος Ταξιαρχία ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ ἦτο ἐξ ἴσου καταπεποιημένη, λόγῳ τοῦ ὅτι καὶ αὐτὴ μετεῖχε τῆς μάχης ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, καίτοι κατενόει ὅτι διὰ τῆς ἐνεργείας ταύτης τὸ ἀεροδρομίου Μάλεμε ἔπρεπε νὰ θεωρηθῇ ἀπολεσθὲν καὶ ἡδύνατο νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ ἐχθρικῶν βομβαρδιστικῶν καὶ μεταφορικῶν ἀεροπλάνων». (1)

Διὰ τὴν μελέτην καὶ ρύθμισιν τῶν τῆς συμπτύξεως, ὁ Στρατηγὸς Φρέϋμπεργκ ἀπέστειλε παρὰ τοῦ Μέράρχου τὸν Ἐπιτελάρχην του Ταξιαρχον Στιούαρτ, ὅστις περὶ τὴν 2100 συνηγήθη μετ' αὐτοῦ.

**112.** Τὴν 2200 ἀπεστάλη εἰς τὴν 5ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν ἡ προπαρασκευαστικὴ διαταγή. (2) «... Προπαρασκευάσατε σύμπτυξιν σήμερον νύκτα 22αν πρὸς 23ην Μαΐου. Τὸ 28ον Τάγμα, εἰς παλαιὰν τοποθεσίαν, τὸ ἐπύλοιπον (τῆς Ταξιαρχίας) εἰς τὰ νῶτα τοῦ 28ου Τάγματος. Λεπτομέρειαι ἀκολουθοῦν. 32 ὁχήματα προωθηθῶσιν ὑπὸ Ἀντισυνταγματάρχου Strui (Στράτ), εὐθὺς ὡς ὁδὸς ἐκκαθαρισθῇ. Ἀποστέλλομεν ἡμῖν ἅπαντα τὰ διατεθέντα ὁχήματα καὶ τοῦλάχιστον 10 φορτηγὰ τῶν τριῶν τόννων. Διασώσατε ὅτι δυνατόν...».

Τὴν διαταγὴν ταύτην ἐπηκολούθησεν ἡ διαταγὴ ἐκτελέσεως τῆς συμπτύξεως, ἣτις συνταχθεῖσα μέχρι τῆς 0015 τῆς 23-5-41 ἀπεστάλη δι' ἐκτάκτων ἀγγελιοφόρων εἰς ἐνδιαφερομένας Ταξιαρχίας. Ἡ διαταγὴ αὕτη διελάμβανεν ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ὅτι ὁ ἐχθρὸς διαθέτει πέντε τάγματα με βαρεῖς ὄλμους καὶ μερικὸς μοτοσυκλετιστὰς εἰς τὰ περίχωρα τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ ὅτι ἡ Ταξιαρχία θὰ ἀπεσύρετο εἰς τοποθεσίαν κατὰ μῆκος τῆς ἀκτῆς μεταξὺ τῆς ἀρχικῆς τοποθεσίας τοῦ 28ου Τάγματος καὶ τῆς γραμμῆς περὶ τὰ 1500 μέτρα ἀνατολικῶς Ἀγίας Μαρίνας.

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διαταχθεῖσῶν μετακινήσεων τὸ νέον μέτωπον τῆς Ταξιαρχίας θὰ κατεῖχε διὰ τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος μίαν γραμμὴν δυτικῶς τοῦ Πλατανιά μετὰ τὰ λοιπὰ τάγματα (Ἀνατολικῶς) τούτου, τοῦ μὲν 23ου Τάγματος πρὸς τὴν ἀκτὴν καὶ τοῦ 21ου νοτίως αὐτοῦ.

Διὰ τῆς νέας ταύτης συμπτύξεως τὸ ὅλον μέτωπον ἰσχυροποιεῖτο λόγῳ τῆς σμικρύνσεως αὐτοῦ, καὶ ἐξησφαλίζετο ὁ σύνδεσμος καὶ αἱ ἐπικοινωνίαι μετὰ τῶν μονάδων. Ἀλλ' ἂν ἑτέρου ὁ ἐχθρὸς ἡδύνατο πλέον νὰ συγκροτηθῇ καὶ νὰ ἀνεφοδιασθῇ ἀνενοχλήτως εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε καὶ νὰ προπαρασκευάσῃ ὅπως αὐτὸς ἤθελε τὴν συνέχισιν τῶν προσπαθειῶν του.

(1) Long. Greece and Syria ΔΙΣ/ΓΕΣ Φ. 674/ΙΣΤ. Σελ. 36α

(2) New Zealand Official History. «Cretan». Σελ. 240.



Τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε θὰ ἀπείχεν ἤδη ἐξ χιλιομέτρων ἐκ τῆς προκεχωρημένης γραμμῆς τῆς Βρεττανικῆς ἀμύνης. Μόνον ἡ ἀεροπορία ἠδύνατο τοῦ λοιποῦ νὰ προσβάλλῃ τοῦτο, δι' ὃ καὶ ὁ Φρέϋμπεργκ ἐκθέτων τὴν λίαν κρίσιμον κατάστασιν εἰς τὸν Οὐεϊβελ ζητεῖ τὴν διάθεσιν ἰσχυρᾶς ἀεροπορίας διώξεως καὶ βομβαρδισμοῦ, ἥτις μόνη ἠδύνατο νὰ ἀνατρέψῃ τὰς Γερμανικὰς ἐνεργείας.

*Οἱ ἀγῶνες περιοχῶν Γαλατᾶ, Ἀγυιάς, Ἀλικυανοῦ.*

**113.** Τὰ τμήματα τῆς Κεντρικῆς Γερμανικῆς Ὁμάδος ἐπιθέσεως κατὰ τὴν 22αν Μαΐου, κατεῖχον πρὸς Ἀνατολὰς τὸν Πύργον Ἀνίμπαλι καὶ εἰς τὸ κέντρον τὴν Ἀγυιάν καὶ τὰς φυλακὰς Ἀγυιάς μὲ προωθημένα τμήματα νοτίως Λόφου Νεκροταφείου καὶ ὑψώματος Ντάμπιας. Ἔτερα τμήματα εἶχον προωθηθῇ βορείως τοῦ Ἀλικυανοῦ μέχρι τῆς γεφύρας, ἐνῶ πρὸς Δυσμὰς προωθημέναι ὁμάδες εὐρίσκοντο εἰς χωρίον Κυρτομάδος. <sup>(1)</sup>

Ὁ Διοικητὴς τῆς Κεντρικῆς ὁμάδος Συνταγματάρχης Χέιντριχ, εἶχε διὰ τὴν 22-5-41 τὴν ἐντολὴν ὅπως κρατήσῃ τὰς θέσεις του, ἀπασχολῶν τὰς ἐν τῇ περιοχῇ Γαλατᾶ Χανίων Ἑλληνοβρεττανικὰς δυνάμεις. Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποστολῆς τοῦ ταύτης, πλὴν τῆς ἐπιτυχοῦς ἀμύνης ἣν διεξῆγον τὰ τμήματά του, διέταξεν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν πρὸς κατάληψιν τῆς Ντάμπιας καὶ τὴν ἐκτέλεσιν βολῶν παρενοχλήσεως δι' ὀλμων καὶ πολυβόλων καὶ μάλιστα εἰς τὸ μέτωπον τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος. Ἀφ' ἐτέρου, ἐπιθυμῶν νὰ ὑποβοηθήσῃ περισσότερον τὴν πρὸς κατάληψιν τῆς περιοχῆς τοῦ Μάλεμε ἐνέργειαν τῆς Δυτικῆς ὁμάδος, καὶ ἐπιδιώκων νὰ συνδεθῇ μετ' αὐτῆς, ἀπεφάσισε νὰ κίνηθῃ πρὸς Βορρᾶν. Πρὸς τοῦτο συνεκρότησεν ἀπόσπασμα ἐκ τμημάτων τοῦ III/3 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τοῦ Τάγματος Μηχανικοῦ Ἀλεξιπτωτιστῶν, ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ταγματάρχου Χάϊλμαν.

Ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος ἦτο ὅπως, κινούμενον ἐκ τῆς κοιλάδος τῶν φυλακῶν Ἀγυιάς πρὸς Σταλὸν καὶ βορείως αὐτοῦ, ἀποκόψῃ τὴν παραλιακὴν ὁδὸν καὶ συνδεθῇ μὲ τὰς Γερμανικὰς δυνάμεις τὰς δρώσας εἰς Μάλεμε.

Τὸ Ἀπόσπασμα ἐκινήθη πρὸς Βορρᾶν, δυτικῶς τῶν θέσεων τῆς 10ης Ταξιαρχίας προωθῆσαν ἰσχυρὰς περιπόλους. Πρὸ τῆς 1700 αἱ περίπολοι εἶχον ἐμφανισθῇ εἰς τὰ νοτίως καὶ περίξ Ἀγίας Μαρίνας ὑψώματα βορείως Σταλοῦ. Αἱ κινήσεις αὗται γενόμεναι ἀντιληπταὶ ὑπὸ τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἀπὸ τῆς 1500, ἀνεφέρθησαν εἰς τὴν Νεοζηλανδικὴν Μεραρχίαν.

**114.** Ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, κατόπιν διαταγῆς τῆς Μεραρχίας ὅπως ἐξακριβώσῃ ἐὰν ὑπῆρχον ἐνδείξεις περὶ προθέσεως τοῦ ἐχθροῦ πρὸς ἀποχώρησιν, ἐξέπεμψε πέντε ἰσχυρὰς περιπόλους μάχης νοτίως καὶ δυτικῶς τοῦ μετώπου τῆς Ταξιαρχίας αἱ ὁποῖαι δὲν ἐκόμισαν θετικὴν τινὰ πληροφορίαν. Μόνον εἰς τὸ χωρίον Ἅγιος Ἰωάννης, βορειοδυτικῶς Γαλατᾶ, μία ἐκ τῶν περιπόλων τούτων συνεκρούσθη μετὰ τεσσαράκοντα περίπου Γερμανῶν, οἵτινες καὶ ἐξετοπίσθησαν ἐκ τοῦ χωρίου, συλληφθέντων αἰχμαλώτων τινῶν, ἐκ τῶν ὁποίων εἰς ἀξιωματικός. <sup>(1)</sup>

Ὁ Διοικητὴς τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἐπιδιώκων τὴν ἀνάκτησιν τῶν θέσεων τὰς ὁποίας κατεῖχεν τὸ βον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα τὴν 20ὴν Μαΐου, ὥστε ν' ἀποκατασταθῇ ἡ τοποθεσία του, ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ διὰ τμημάτων τοῦ 19ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, κατὰ τῶν εἰς Πύργον Ἀνίμπαλι ἐγκατεστημένων Γερμανικῶν τμημάτων. Πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ἐνεργείας του ταύτης, ἐζήτησεν

(1) Σχεδιάγραμμα 7



παρά τοῦ Μεράρχου του ἵνα προκαλέσῃ διαταγὴν ὅπως ἡ ἐπίθεσις τοῦ 19ου συνδυασθῇ μὲ ἐνέργειαν τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος πρὸς Πύργον Ἀνίμπαλι. Οὗτος ὅμως ἠρκέσθη εἰς τὸ νὰ διατάξῃ ὅπως τὸ 17ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἀποστείλῃ κατὰ τῆς Γαλαριᾶς μίαν διμοιρίαν πρὸς ἀπασχόλησιν τῶν κατεχόντων αὐτὴν Γερμανῶν, δεδομένου ὅτι τὸ 28ον Αὐστραλιανὸν ὑπήγετο εἰς τὸν τομέα Σούδας-Χανίων.

Ἡ ἐπίθεσις ἐξαπελύθη τὴν 1500 ἐπὶ μετώπου 700 περίπου μέτρων ὑπὸ δύο λόχων τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ὑποστηριζομένων ὑπὸ τῶν τριῶν πυροβόλων τῆς F Πυροβολαρχίας τῆς 28ης Μοίρας καὶ μιᾶς ὁμάδος ὀλμων (δύο ὀλμοι). Οἱ λόχοι οὗτοι, προσβληθέντες ὑπὸ τοῦ ἐχθρικοῦ πυρὸς ὀλίγον μετὰ τὴν ἐξόρμησίν των, καθελώθησαν βαλλόμενοι ὑπὸ ὀλμων καὶ πολυβόλων ἐκ τῶν κατεχομένων ὑπὸ τῶν Γερμανῶν θέσεων, ὑποστηριζομένων καὶ ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας. Μετὰ τετράωρον ἀγῶνα περὶ τὴν 1900 οἱ λόχοι συνεπτύχθησαν εἰς τὰς θέσεις ἐξορμήσεώς των, συναποκομίζοντες ἓνα ὀλμον καὶ τρία πολυβόλα. Ὁ Πύργος Ἀνίμπαλι, παρέμεινε εἰς χεῖρας τῶν Γερμανῶν.

Ἐνῶ οὕτως ἡ πρὸς Νοτιοανατολὰς ἐπιθετικὴ ἐνέργεια τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας εἶχεν ἀποτύχει, τὴν ἰδίαν ὥραν εἰς τὸ δεξιὸν τῆς (νοτιοδυτικῶς), τὰ εἰς τὰς προσβάσεις τῆς Ντάμπιας Νεοζηλανδικὰ τμήματα, ἐδέχθησαν ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν 400 περίπου Γερμανῶν, ὑποστηριζομένων ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας.

Οἱ Νεοζηλανδοὶ ἐγκατέλειψαν τὰς κατεχομένας ὑπ' αὐτῶν θέσεις καὶ συνεπτύχθησαν βορείως Ντάμπιας οἱ δὲ Γερμανοὶ κατέλαβον αὐτὴν καὶ ἐγκατεστάθησαν. Ὁ Διοικητὴς τῆς Ταξιαρχίας, ἔχων πλήρη συναίσθησιν τῆς ἀξίας τῆς θέσεως ταύτης, παρεσκεύασε τάχιστα ἀντεπίθεσιν δι' ἐλαχίστων δυνάμεων, ἃς κατῴρθωσε μετὰ δυσκολίας νὰ συγκεντρώσῃ πρὸς ἐκδίωξιν τῶν Γερμανῶν ἐκ τῆς Ντάμπιας.

Πρὶν ὅμως περατωθῇ ἡ προπαρασκευὴ τῆς ἀντεπιθέσεως, ἐκ τῶν εἰς Γαλατᾶν ἀναδιοργανωθέντων Ἑλληνικῶν τμημάτων τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, δύναιμι ἐξ 100 περίπου ἀνδρῶν ὡς καὶ ἐνοπλοὶ χωρικοὶ ἐν οἷς καὶ γυναῖκες καὶ παῖδιά, ὀδηγούμενοι ὑπὸ τοῦ λοχαγοῦ Γερογιάννη Μιχαήλ καὶ τοῦ Βρεττανοῦ συνδέσμου Λοχαγοῦ Φόρεστερ, ἐξώρμησαν ὡς θύελλα ἐκ τῆς νοτίας συνοικίας τοῦ Γαλατᾶ καὶ ἐφορμήσαντες ἐν πολεμικῇ ἰαχῇ κατὰ τῶν Γερμανῶν ἐξετόπισαν καὶ ἔτρεψαν τούτους εἰς φυγὴν ἀνακαταλαμβάνοντες τὴν Ντάμπιαν (1). Τὸ σχηματισθὲν εἰς τὸ σημεῖον ἐκεῖνο ρῆγμα, ἀπεκατεστάθη. Τὰ τμήματα τοῦ Μικτοῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἀντικατέστησαν τοὺς Ἑλληνας εἰς τὰς καταληφθείσας θέσεις. καὶ τὸ Ἑλληνικὸν τμήμα ἀπεσύρθη εἰς τὰς εἰς Γαλατᾶν θέσεις του.

Ταυτοχρόνως μὲ τὴν κατὰ τῆς Ντάμπιας ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν τῶν Γερμανῶν, ἕτερα Γερμανικὰ τμήματα ἐπετίθεντο κατὰ τοῦ δεξιοῦ (δυτικοῦ) τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ. Τὸ εἰς τὸ δεξιὸν τοῦ Ἀποσπάσματος τούτου ἀντεταγμένον Ἑλληνικὸν τμήμα, ἐξώρμησεν ἀμέσως εἰς ἀντεπίθεσιν καὶ διὰ τῆς λόγχης ἐξηνάγκασε τοὺς Γερμανοὺς νὰ ὑποχωρήσουν. (2)

Διὰ τῆς ἐνεργείας ταύτης, οὐχὶ μόνον ἀπεκατεστάθησαν αἱ θέσεις τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας εἰς τὸ δεξιὸν τῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ ἠθικὸν τοῦ Μικτοῦ Τάγματός τῆς ἀνεπτερώθη. Ὁ Κιππενμπέργκερ, μετὰ τὴν οὕτω ἀποκατασταθεῖσαν διάταξιν εἰς τὸ δεξιὸν τῆς Ταξιαρχίας του, ὑπήγαγε τὰς ἀπὸ Ντάμπιας μέχρι τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ δυνάμεις, ὑπὸ τὸν τελευταῖον τοῦτον. Τὸ

(1) Ἀντιστρατήγου Kippenbenberger, Infantry Brigadier. Σελ. 59  
New Zealand Official History. Crete. Σελ. 234.

(2) New Zealand Official History. Τόμος Crete. Σελ. 236.



19ον Νεοζηλανδικόν Τάγμα ἐξηκολούθει νὰ τηρῇ τὰς εἰς τὸ ἀριστερόν (νοτιοα-  
τολικόν) τμήμα τοῦ μετώπου θέσεις του.

Τὸ 8ον Ἑλληνικόν Σύνταγμα Πεζικοῦ μετὰ τῶν εἰς Ἀλικυανὸν προωθη-  
μένων τμημάτων, ἐξηκολούθει νὰ τηρῇ τὰς εἰς Χοιροσπήλιον θέσεις του, ἄνευ  
πυρομαχικῶν καὶ τροφίμων. Δυνάμεις ἐνόπλων πολιτῶν ἐκράτουν πάντοτε τὰς  
εἰς Ἀλικυανὸν - Κουφὸν θέσεις των. Τὸ χωρίον Κουφός, καταληφθὲν ὑπὸ τῶν Γερ-  
μανῶν, ἀνεκατελήφθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ἑπτὰ Γερμανῶν φονευθέντων κατὰ  
τὰς συναφθείσας συμπλοκάς. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος ἀπέστειλε λοχα-  
γὸν σύνδεσμον μετὰ μικροῦ τμήματος πρὸς Χανιά, ἵνα συνδεθῇ καὶ λάβῃ διατα-  
γὰς, τρόφιμα καὶ πυρομαχικά, ἀλλ' οὗτος ἐπέστρεψεν ἄπρακτος. <sup>(1)</sup>

Εἰς τὴν ζώνην τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας τὸ 2/7 Αὐστραλιανὸν  
Τάγμα εἶχεν ἀντικαταστήσει τὸ διὰ τὴν ἀντεπίθεσιν διατεθὲν 20ον Νεοζηλανδι-  
κόν Τάγμα. Ἡ μόνη ἐνέργεια ἐν τῷ τομεῖ τῆς Ταξιαρχίας ὑπῆρξεν ἡ ἀποτυχοῦ-  
σα ἐπίθεσις διὰ διμοιρίας τοῦ 18ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος κατὰ τῆς ὑπὸ τῆς  
ὑπὸ τῶν Γερμανῶν κατεχομένης Γαλαριᾶς, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ἀποτυχοῦσαν  
ἐπίθεσιν τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος κατὰ τοῦ Πύργου Ἀνίμπαλι.

**115.** Εἰς τὸν τομέα Σούδας - Χανίων ἀπὸ τῆς 1800 τῆς 22ας Μαΐου, ὁ Διοικητὴς  
Δυνάμεων Κρήτης ἀνέθεσεν εἰς τὸν Ταξίαρχον Βάζεϋ ὅστις εὐρίσκετο πλέον ἄνευ  
τμημάτων <sup>(2)</sup> τὴν διοίκησιν συγκροτήματος ἀπαρτιζομένου ὑπὸ τῶν 2ου Ἑλ-  
ληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τῶν 2/8 καὶ 2/7 Αὐστραλιανῶν Ταγμάτων.  
Τὸ τελευταῖον θὰ ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς του ὅταν θὰ ἐπανήρχετο ἐκ τῶν  
θέσεων εἰς ἃς εἶχεν ἀντικαταστήσει τὸ 20ον Νεοζηλανδικόν Τάγμα.

Τὸ Συγκρότημα τοῦτο, ὡς 19ην Αὐστραλιανὴν Ταξιαρχίαν, ὁ Φρέϋμπεργκ  
ἐσκέπτετο νὰ ὑπαγάγῃ ὑπὸ τὴν Νεοζηλανδικὴν Μεραρχίαν μετὰ τῆς ὑπ' αὐτοῦ  
κατεχομένης ἐδαφικῆς ζώνης ὑπαγομένης μέχρι τοῦδε εἰς τὸν Τομέα Σούδας - Χα-  
νίων. Μὲ τὴν προοπτικὴν ταύτην, ὁ Διοικητὴς Τομέως Σούδας Χανίων, προέβη  
εἰς ἀναπροσαρμογὴν τῶν δυνάμεών του ἐν τῇ ζώνῃ εὐθύνης του, ἵνα ἐνισχύσῃ τὴν  
ἄμυναν τῶν Χανίων ἀπὸ Νότου καὶ Δυσμῶν. Μετεκίνησεν ὅθεν νοτιοδυτικῶς Χα-  
νίων τὸ 2/2 Αὐστραλιανὸν ἀπὸ τὰ Μεγάλα Χωράφια, ἕνα λόχον Ράνζερ ἐκ τοῦ  
ὑψώματος Ἁγίος Λουκάς, ὡς καὶ τὸ Τάγμα Σούδας, συγκροτηθὲν ἐκ τοῦ προσω-  
πικοῦ τῆς μοίρας προβολέων, οἵτινες εἶχον καταστραφῇ ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν.

Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, αἱ θέσεις τοῦ 1ου Ἑλληνικοῦ Συντάγ-  
ματος Πεζικοῦ καὶ ἡ κωμόπολις τοῦ Καστελλίου Κισσάμου ὑφίσταντο συνεχεῖς  
βομβαρδισμοὺς καὶ πολυβολισμοὺς. Ὁ ἐχθρὸς ἐπεδίωκεν τὴν καθήλωσιν καὶ ἀπο-  
μόνωσιν τῆς μονάδος ταύτης, ὥστε νὰ εἶναι ἀπηλλαγμένος ἐνδεχομένης ἀντιδρά-  
σεως ἐκ τῆς κατευθύνσεως αὐτῆς πρὸς τὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου.

Ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων ἐκ Δολιανῶν διὰ Κακοπέτρου ἀφίχθη  
τὰς πρωῒνὰς ὥρας εἰς Σεμπρώνα, ἔνθα καὶ κατέλαβε θέσεις ἀμύνης. Ἄμα τῇ ἐπελεύ-  
σει τοῦ σκότους ἐκινήθη πρὸς Χωστήν, ἐπιδιώκουσα τὸν σύνδεσμον μετὰ τοῦ ὄγκου  
τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν δυνάμεων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν Χανίων.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΚΔ. Σελ. 6

(2) Ὑπομνησκεται (α) ὅτι ὁλόκληρον τὸ Συγκρότημα Γεωργιουπόλεως μετεφέρθη διαδοχικῶς  
εἰς τὸν τομέα τῆς περιοχῆς Σούδας-Χανίων καὶ τὸν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας, ἤτοι  
2/7, 2/8, Ταγμάτων Πεζικοῦ, τμήμα τοῦ 2/3 Συντάγματος Αὐστραλιανοῦ Πυροβολικοῦ,  
διμοιρία πυροβόλων. (β) ὅτι τὸ Συγκρότημα Ρεθύμνου καὶ αἱ ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Κάμπελ  
δυνάμεις τοῦ συγκροτήματος ἀεροδρομίου εἶχον ἀποκοπῇ ἀπὸ τῆς 20ης Μαΐου ἐκ Δυ-  
σμῶν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII

### ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΛΕΜΕ

*Σύμπτυξις τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.*

**116.** Αἱ περί συμπτύξεως διαταγαὶ τῆς Μεραρχίας, περιῆλθον εἰς τὴν 5ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν τὴν 0100 τῆς 23.5.41. Ἡ Ταξιαρχία συνέταξε τὰς διαταγὰς τῆς μέχρι τῆς 0200 τῆς 23-5-41 καὶ ἀπέστειλε ταύτας δι' ἐπιτελοῦς τῆς πρὸς τὸ Νεοζηλανδικὸν Ἀπόσπασμα Μηχανικοῦ καὶ τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, μερίμνη τοῦ ὁποίου θὰ ἐπληροφοροῦντο σχετικῶς οἱ διοικηταὶ τῶν ἄλλων μονάδων. Αἱ διαταγαὶ τῆς Ταξιαρχίας καθώριζον ὅτι τὰ τάγματα θὰ ἀπεχώρουν ἐκ τῶν ἤδη κατεχομένων θέσεων τῶν τῆν 05302 τῆς 3-5-41 διὰ δρομολογίων ἐπὶ νοτίως τῆς ὁδοῦ Μάλεμε - Χανίων ὑψωμάτων, λαμβάνοντα μέτρα ἀσφαλείας ἑκάστων δι' ἑαυτὰ. Περί τὴν 1000, τὰ τάγματα ἔδει νὰ εὕρισκωνται εἰς τὰς νέας τῶν θέσεις. <sup>(1)</sup>

Ἀπὸ τῆς 0400 εἰς τὴν γέφυραν δυτικῶς Πλατανιά ὠργανώθη ὑπὸ τῆς Ταξιαρχίας διὰ τῶν ἐκεῖ εὕρισκομένων Δ' Λόχου καὶ τμημάτων τοῦ Λόχου Διοικήσεως τοῦ 20οῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἐλαφρὸν προγεφύρωμα διὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν συμπτυσσομένων τμημάτων. Διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν εἶχον προωθηθῇ μερίμνη τῆς Μεραρχίας τέσσαρα ἐλαφρά ἄρματα τῆς ἴλης τῶν Οὐσσάρων με ἐντολήν ἵνα ταῦτα ἀποσυρθῶσιν εὐθὺς ὥς τὰ τελευταῖα τμήματα τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος διήρχοντο τὴν γέφυραν.

Τὸ πρῶτον κινηθὲν πρὸς τὴν νέαν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν τμήμα, ἦτο τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ. Τοῦτο συμπτυχθὲν ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους, κατέλαβε θέσεις εἰς τὴν περιοχὴν Ἀγίας Μαρίας.

Ἡ σύμπτυξις τῶν 21ου, 22ου, 23ου καὶ 28ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων, ἤρξατο περί τὴν 0630, ἥτοι μίαν ὥραν βραδύτερον τῆς ὑπὸ τῆς Ταξιαρχίας καθορισθείσης, ἑκάστου τάγματος κινουμένου ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων. Κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην, τὰ Τάγματα προσεβλήθησαν ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, ὑποστάνα ἀπωλείας ἐκ τῶν προσβολῶν τούτων. Τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα περί τὴν 0800 ἐγκατεστάθη ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶς τοῦ Πλατανιά ὑψωμάτων. Μετὰ τὴν 0830 τὸ 22ον Νεοζηλανδικὸν ἀφίχθη εἰς περιοχὴν Ἀγίας Μαρίας πρὸς συμπλήρωσιν τῆς ὀργανώσεως τῶν δύο λόχων ἐξ ὧν ἀπηρτίζετο. Τὰ τμήματα τοῦ 21ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος περί τὴν 0830 κατέλαβον θέσεις νοτίως τοῦ 23ου. Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ὠργάνωσε τμήμα ὀπισθοφυλακῆς ἐκ τμημάτων ἐξ ὧν τῶν λόχων ὑπὸ Ταγματάρχην. Τὸ κύριον σῶμα ἐκινήθη, ὀλίγον μετὰ τὴν 0600 καὶ δι' ὀρεινῶν δρομολογίων, ἀκολουθοῦντων τὴν νοτίως τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ, περιοχὴν ἀφίχθη περί τὴν 0830 εἰς τὰς παλαιὰς τοῦ θέσεις καὶ ἐγκατεστάθη ἐκεῖ, περιβάλλον τὸν Πλατανιάν. Ἡ ὀπισθοφυλακὴ τοῦ Τάγματος κινηθεῖσα βραδύτερον ἐδέχθη τὴν πρώτην ἐχθρικὴν ἐπιθετικὴν ἐκδήλωσιν τῆς ἡμέρας ταύτης ὑπὸ τῶν τμημάτων τοῦ II/100 Τάγματος μετὰ τὴν ἐκκίνησιν τοῦ κυρίου σώματος. Διεξάγουσα ὑποχωρητικὸν ἐπιβραδυντικὸν ἀγῶνα πρὸς τοὺς πιέζοντας Γερμανούς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν νέαν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν περί τὴν 1400.

(1) Σχεδιάγραμμα 8



Τὸ 2ον Τάγμα, πλὴν τῶν δύο λόχων οἵτινες ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς προηγουμένης εἶχον συμπτυχθῆ εἰς τὴν δυτικῶς Πλατανιά γραμμὴν ἐξορμήσεως, ἐκινήθη καὶ αὐτὸ μετὰ 0600-0630 ἵνα, συμφώνως πρὸς τὴν διαταγὴν συμπτύξεως, ἐπανεέλθῃ εἰς τὰς δυτικῶς Κλαδισσοῦ θέσεις τοῦ ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ὑπὸ τὴν ὁποίαν καὶ ὀργανικῶς ὑπήγετο. <sup>(1)</sup>

Τὸ πυροβολικὸν τῆς Ταξιαρχίας (27η Μοίρα), πλὴν τῶν πυροβόλων δὲν κατέστη δυνατόν νὰ μεταφερθῇ, διότι ἡ περὶ συμπτύξεως διαταγὴ περιήλθεν εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Μοίρας τὴν 0400 τῆς 23-5-41, ὁπότε ἤρχισε νὰ φωτίζῃ καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς Μοίρας δὲν εἶχε χρόνον νὰ ὀργανώσῃ μετακίνησιν τῶν πυροβολαρχιῶν του. Ἡ Α'. Πυροβολαρχία ἐγκατέλειπε τὰ πυροβόλα της, ἀχρηστεύσασα ταῦτα προηγουμένως. Τὸ αὐτὸ συνέβη καὶ διὰ τὰ τρία πυροβόλα τῆς Β' Πυροβολαρχίας. Ἐκ τῶν τεσσάρων πυροβόλων τῆς Γ' Πυροβολαρχίας, μόνον τὰ δύο διεσώθησαν, ταχθέντα εἰς θέσεις παρὰ τὴν Ἀγίαν Μαρίναν. Οἱ ἄνευ πυροβόλων πυροβοληταὶ ὀλοκλήρου τῆς μοίρας συνεκρότησαν πεζομάχον τμήμα, ἐνταχθέν εἰς τὴν ζώνην τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

Τὸ πυροβολικὸν τὸ ὁποῖον διετίθετο ἤδη εἰς τὸν ὑποτομέα τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν δύο διασωθέντων πυροβόλων τῶν 75 τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος, δύο πυροβόλων Μποφόρ τῆς 156ης Ἑλαφρᾶς Μοίρας καὶ δύο πυροβόλων τῶν δύο λιβρῶν τοῦ 106ου Συντάγματος Βασιλικοῦ Πυροβολικοῦ.

Τὴν 1000 τῆς 23-5-41, ἡ σύμπτυξις τῆς 5ης Ταξιαρχίας εἶχε συμπληρωθῇ καὶ ἡ νέα ἀμυντικὴ διάταξις εἶχε ληφθῇ. <sup>(2)</sup> Κατ' αὐτὴν τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἦτο τεταγμένον ἀμυντικῶς πέριξ τοῦ χωρίου Πλατανιάς, ἔχον πρὸ αὐτοῦ τὸ ἐλαφρὸν προγεφύρωμα. Ἐν ἐπαφῇ καὶ ἀνατολικῶς τούτου ἦτο τεταγμένον τὸ 23ον νοτίως τοῦ ὁποίου εἶχε λάβει ἀμυντικὴν διάταξιν πρὸς Νότον τὸ 21ον ΝΖ Τάγμα. Τὸ πυροβολικὸν εἶχε ταχθῇ ἀμέσως νοτίως καὶ δυτικῶς Ἀγίας Μαρίας, ἀνατολικώτερον δὲ αὐτοῦ εἶχεν ἐγκατασταθῇ τὸ Ἀπόσπασμα Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ καὶ τὸ ὑπὸ ἀναδιοργάνωσιν 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα. Κενὸν 1500 μέτρων ἐχώριζε τὸ ὅλον συγκρότημα τῆς 5ης Ταξιαρχίας ἀπὸ τὸ δεξιὸν (βόρειον) τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.


**117.** Διὰ τῆς συμπτύξεως τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἀφ' ἑνὸς μὲν αὕτη ἀπέφυγε τὸν βέβαιον κίνδυνον ἀποκοπῆς, ἀφ' ἑτέρου ὅμως αἱ Γερμανικαὶ δυνάμεις εἶχον πρὸ αὐτῶν ἐλεύθερον τὸ μέχρι Πλατανιά ἔδαφος. Μὲ τὸ πρῶτον φῶς τῆς 23ης Μαΐου, Γερμανικὰ τμήματα τῆς ὁμάδος Ράμκε ἤρχισαν προωθούμενα διὰ τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς παρακτίας ζώνης, πρὸς Πλατανιάν. Ταῦτα, κινούμενα ἐπ' αὐτοκινήτων ἐγκατελειφθέντων ὑπὸ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε καὶ ἐνισχυμένα εἰς πυροβολικὸν καὶ ὄλμους, ἔφθασαν περὶ τὴν 1100 πρὸς τῆς γεφύρας τοῦ Πλατανιά, ἠναγκάσθησαν ὅμως νὰ σταματήσουν πρὸ τοῦ ἐλαφροῦ προγεφυρώματος καὶ τοῦ 28ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος.

Σφοδραὶ συγκρούσεις ἐπηκολούθησαν, καθ' ἃς συμμετέσχεν καὶ τὸ ἐκατέρωθεν ὑπάρχον πυροβολικόν. Τὰ πυροβόλα τῶν Νεοζηλανδῶν ἔβαλον μετὰ μεγάλης ἐπιτυχίας καὶ ἐσίγησαν Γερμανικὰ πυροβόλα καὶ σημαντικὸν ἀριθμὸν ὄλμων καὶ πολυβόλων. Τελικῶς, αὐξανομένης συνεχῶς τῆς ἰσχύος του, περὶ τὴν 1420, ὁ ἔχθρὸς εἶχεν ὑπερβῇ τὴν γέφυραν Πλατανιά καὶ ὠργάνου θέσεις πυροβόλων 500 μέτρα δυτικῶς αὐτῆς.

Ὡς πρὸς τὰς ἄλλας Γερμανικὰς δυνάμεις, τὸ 1/100 Ὁρεινὸν Τάγμα ἀπὸ τῆς

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 238-241

(2) Σχεδιάγραμμα 11



Σχεδ. 11. Διάταξις δης Νεοζηλανδικής Ταξιαρχίας την 10.00 της 23ης Μαΐου 1941.



πρωίας κατέλαβε τὰ δυτικῶς Μοδίου ὑψώματα. Τὸ II/100 Ὁρεινὸν Τάγμα προωθήθη καὶ ἀπὸ τῶν μεσημβρινῶν ὥρῶν εὐρίσκετο περὶ τὰ δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικῶς Πλατανιά, ἐνῶ τὸ 1/85 Ὁρεινὸν Τάγμα εἶχε καταλάβει τὸ Πατελάρι Ἀπότῃς 1000. Ἀπὸ τῆς 0600 τὸ ὑπὸ τοῦ Συνταγματάρχου Χάιντριχ ἐκπεμφθὲν ἀπόσπασμα Χάϊλμαν, εἶχε καταλάβει τὸν Σταλόν. Ἡ παρουσία Γερμανικῶν τμημάτων εἰς τὴν περιοχὴν Σταλοῦ καὶ ἰδίως ἡ ἐκ Νότου ἐμφανιζομένη Γερμανικὴ λαβὴς τριῶν ὀρεινῶν Γερμανικῶν Ταγμάτων, ἐνέβαλον εἰς ἀνησυχίας τὸν Διοικητὴν τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας ὅτι καὶ ἡ πραγματοποιηθεῖσα σύμπτυξις δὲν ἐξησφάλιζεν αὐτήν, ὑποκειμένην πάντοτε εἰς μίαν ἰσχυράν ἐκ Νότου καὶ Δυσμῶν Γερμανικὴν ἐπίθεσιν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ τετραήμερου ἀγῶνος, ἡ δύναμις τῆς Ταξιαρχίας εἶχε μειωθῇ λόγῳ ἀπωλειῶν καὶ διαρροῶν εἰς 600 (1), ἐναντι 2.810 ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν, οὓς διέθετε τὴν 20ην Μαΐου. Οὕτω τὸ 21ον Τάγμα ἐπὶ ἀρχικῆς δυνάμεως 376 διέθετεν ἤδη 170, τὸ 22ον ἐπὶ 644 διέθετε μόνον 200, τοῦ 23ου ἐκ 571 ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν ἀπέμενον μόνον 250. Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, εἶχεν ἐπίσης μειωθῇ κατὰ πολὺ.

Ἐκ τοῦ βαρέως ὀπλισμοῦ εἶχον ἀπολεσθῇ τὰ δύο ὄρματα μάχης καὶ ὁλόκληρον τὸ πυροβολικὸν τὸ ἐνεργοῦν εἰς τὸ πλαίσιον τῆς Ταξιαρχίας, πλὴν δέκα πυροβόλων, ὧν δύο ἀντιαρματικά προωθηθέντα ἐκ τῆς περιοχῆς Σούδας Χανίων, δύο α/α Μποφόρ καὶ τέσσαρα τῶν 75 καὶ 100 χιλιοστῶν τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος, προερχόμενα ἐκ τοῦ συγκροτήματος Γεωργιουπόλεως. Τὸ ὕλικόν δύο διμοιριῶν πολυβόλων οἵτινες εἶχον διατεθῇ ἀρχικῶς εἰς 22ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, εἶχεν ὁμοίως ἀπολεσθῇ.

Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, καθίστατο πρόδηλον εἰς τὸν Ταξίαρχον ὅτι ἐν περιπτώσει προσβολῆς ἀπὸ Νότου καὶ Δυσμῶν ὑπὸ τῶν ἀνεπάρκων ὀρεινῶν ταγμάτων καὶ τῆς ὁμάδος Ράμκε, ἡ Ταξιαρχία δὲν εἶχε δυνατότητας ἀμύνης. Διὰ τοῦτο τὴν 1500 ἐξήτησεν ἀπὸ τὴν Μεραρχίαν ἐνισχύσεις. (2)

**118.** Εἰς τὴν 10ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν, καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 23ης Μαΐου οἱ ἀπὸ ἀέρος βομβαρδισμοὶ καὶ πολυβολισμοὶ ἐπανελήφθησαν κατὰ τῶν Ἑλληνοβρετανικῶν θέσεων, ἐνῶ συγχρόνως αὐταὶ ἐβάλλοντο διὰ πυρῶν πολυβόλων καὶ ὀλμων ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, μὲ νῦξημένην τὴν ἰσχύν πυρῶν τῶν ὀλμων.

Ἡ Ὀμάς Ράσσελ παρηνωχλεῖτο συχνάκις ὑπὸ Γερμανικῶν περιπόλων. Τὸ πυροβολικὸν καὶ τὰ πυροβόλα τοῦ τομέως τῆς Ταξιαρχίας παρηνώχλουν τοὺς Γερμανοὺς, βάλλοντα κυρίως κατὰ τῶν εἰς τὰς φυλακὰς Ἀγυιάς θέσεων αὐτῶν καὶ τὰ πρὸς Δυσμὰς τοῦ Μικτοῦ Τάγματος προκεχωρημένα Γερμανικὰ τμήματα.

Τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, καίτοι ἦτο τελείως ἀποκεκομμένον ἀπὸ τῆς 20ῆς Μαΐου, ἐξηκολούθει νὰ φυλάσσει τὴν πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Νότον διέλευσιν Γερμανικῶν δυνάμεων, προστατεῦον τὴν ὅλην διάταξιν τῆς ἀμύνης Σούδας—Χανίων ἐκ τοῦ κινδύνου ὑπερκερωτικοῦ ἐλιγμοῦ ἀνατολικῶς Σούδας καὶ ἀπετέλει μετὰ τῶν ἐνόπλων ὁμάδων χωρικῶν ἓνα σοβαρὸν κίνδυνον διὰ τοὺς Γερμανοὺς. Ὁ Ἀλικυανὸς κατεΐχετο πάντοτε ὑπὸ Ἑλληνικῶν τμημάτων.

Ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 23ης Μαΐου, τὸ ἐκ περιοχῆς Ἀγυιάς κινούμενον Ἀπόσπασμα Χάϊλμαν, καταλαβὼν τὸν Σταλόν, ἀφῆκε ἐκεῖ τὸν 1ον Λόχον Μηχανικοῦ, διὰ τοῦ ὑπολοίπου δὲ Ἀποσπάσματος ἐκινήθη πρὸς Βορρᾶν. Πρὸς ἐξουδετέρωσιν τῆς ἐπικινδύνου ταύτης διεισδύσεως, διετάχθη ἵνα εἰς λόχος τοῦ 18ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος ἐγκατασταθῇ ἐντὸς καὶ ἀνατολικῶς Ἀγίας Μαρίνας, ἵνα συνδέσῃ τὸ ἀνατολικὸν πλευρὸν τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας μὲ τὸ βόρειον

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 262-263.

(2) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 264.

ὄριον τῆς 10ης, ὥστε ν' ἀποτραπῇ ὁ κίνδυνος ἀποκοπῆς. Ὁμοίως διετάχθη ὅπως ἡ τελευταία αὕτη προωθήσῃ τὰ τμήματα τοῦ δεξιοῦ της (βορείου) μέχρι τῶν νοτιῶς Ἀγίας Μαρίνας ὑψωμάτων.

Κατὰ τὴν προώθησιν τῶν τμημάτων τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας πρὸς τὰς νέας θέσεις, χωρικοὶ ἐπληροφόρησαν τὸν ἀξιωματικὸν μικροῦ τμήματος περὶ τῶν εἰς Σταλὸν θέσεων τῶν Γερμανῶν, καθ' ὧν ἐκινήθη οὗτος. Περὶ τὴν 1100 ἐπλησίασε καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ 18ου Ν.Ζ. Τάγματος ἀποσταλεὶς λόχος. Διὰ κοινῆς ἐνεργείας τοῦ λόχου τούτου καὶ τοῦ ἀνωτέρω μνημονευομένου μικροῦ τμήματος, οἱ Γερμανοὶ ἠναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψωσι τὸν Σταλόν, σχόντες περὶ τοὺς πέντε νεκροὺς καὶ ἀπωλέσαντες δύο πυροβόλα. Βραδύτερον καὶ τὰ Νεοζηλανδικὰ τμήματα ἀπεσύρθησαν ἐκ τοῦ χωρίου, ὑπολογισθέντος ὅτι αἱ εἰς τὴν περιοχὴν Σταλοῦ Γερμανικαὶ δυνάμεις, ἀνήρχοντο εἰς 200 καὶ ἦσαν ἐπομένως λίαν ἰσχυραὶ διὰ ν' ἀντιμετωπισθῶσιν ὑπὸ τῶν ἤδη διατεθέντων πρὸς τοῦτο Νεοζηλανδικῶν τμημάτων. Οὕτως ὁ Σταλὸς ἀνεκατελήφθη ὑπὸ τῶν Γερμανῶν.

Ὁ Ταξίαρχος Κιτπενμπέργκερ, περιτρέξας ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 23ης Μαΐου τὰς θέσεις τοῦ Μικτοῦ Τάγματος, διεπίστωσεν ὅτι τοῦτο λόγῳ συνθέσεως (1), ἀπωλειῶν καὶ μειωμένου ἠθικοῦ δὲν θὰ ἦτο εἰς θέσιν ν' ἀνταποκριθῇ εἰς ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν τοῦ ἐχθροῦ. Τὴν μεσημβρίαν, μεταβάς εἰς τὸ Στρατηγεῖον τῆς Μεραρχίας ἀνέφερε σχετικῶς εἰς τὸν Μέραρχον Πούττικ καὶ ἐζήτησε τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ Τάγματος.

Περὶ τὴν 1530, βομβαρδισμὸς τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε ὑπὸ σμήνουσ δώδεκα Βρεττανικῶν ἀεροπλάνων Μπλενχάϊμ, ἐπροκάλεσε τὴν καταστροφὴν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἑξ Γερμανικῶν ἀεροπλάνων, ἐνῶ ἄλλα ἀπεγειοῦντο ἐν τάχει ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου, ἵνα ἀποφύγῃ καταστροφὴν. Ἡ ἐμφάνισις τῶν Βρεττανικῶν ἀεροπλάνων ἐνίσχυσε τὰς ἠθικὰς δυνάμεις τῶν μαχομένων, πλὴν ὅμως ἦτο λίαν περιορισμένη διὰ νὰ ἔχῃ ἐπίδρασιν τινὰ ἐπὶ τῶν Γερμανῶν, πόρρω δὲ ἀπέειχεν τῆς ἰσχυρᾶς ἀεροπορικῆς δράσεως τὴν ὅποιαν ὁ Φρέϋμπεργκ εἶχε ζητήσῃ.

**119.** Ὁ Διοικητὴς τοῦ Τομέως Σούδας - Χανίων, ἐν ὧσιν τῆς συμπτύξεως τοῦ ὅλου μετώπου πρὸς Ἀνατολάς, ἦτις καθίστα ἤδη πιθανωτέραν μίαν ἐπίθεσιν ἐκ Νοτιοδυσμῶν κατὰ τοῦ τομέως του, ἐπεδίωξε νὰ συντονίσῃ τὰς προσπάθειάς τῶν ὑπ' αὐτῶν μονάδων τῆς περιοχῆς ταύτης, ἥτοι τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τῶν 2/8 καὶ 2/7 Αὐστραλιανῶν Ταγμάτων.

Πρὸς τοῦτο διέταξε ὅπως τὸ 2/8 Τάγμα προωθηθῇ εἰς ἀπόστασιν περὶ τὰ δύο χιλιόμετρα δυτικῶς Μουρνιῶν, στηρίζον τὸ ἀριστερὸν του ἐπὶ τῶν βορείως Πύργου Ἀνίμπαλι θέσεων καὶ ἔχον τὸ δεξιόν του ἐν ἐπαφῇ μετὰ τοῦ 2/7 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος, εἰς τὴν συμβολὴν τῆς ὁδοῦ φυλακῶν Ἀγυῖας καὶ Περιβολιανοῦ. Τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, καλύπτει τὸ ἀριστερὸν (νότιον) τοῦ ὅλου μετώπου, ἔδει νὰ συνδεθῇ μετὰ τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος. Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, τὸ 2/8 καὶ βραδύτερον τὸ 2/7 Αὐστραλιανὰ Τάγματα, ἐστοιχίσθησαν εἰς τὰς νέας τῶν θέσεις.

Τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, δὲν ἐκίνησε τμήματα ὅπως συνδεθῇ μετὰ τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος, διότι ἀφ' ἐνὸς μὲν ἀντιμετώπιζε τοὺς κατέχοντας τὸν Πύργον Ἀνίμπαλι Γερμανοὺς διὰ τῶν ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων Ἀγίας Βαρβάρας καὶ δυτικῶς ταύτης τμημάτων του, ἀφ' ἑτέρου δὲ προπαρεσκεύαζεν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς θέσεως ταύτης διὰ τὴν πρωΐαν τῆς 24ης Μαΐου.

(1) Ὡς ἐξετέθη, τὸ Τάγμα συνεκροτήθη ἐκ προσωπικοῦ μονάδων Ἐφοδιασμοῦ κ.λ.π.



Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος κατὰ μίαν διέλευσιν τοῦ Στρατηγοῦ Ουέστων ἐκ τοῦ Σταθμοῦ Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος εἰσηγήθη εἰς αὐτόν τὴν ἐν λόγῳ ἐπίθεσιν, ἣτις ἐὰν ἐπετύγχανεν θὰ ἐστέρει τοὺς Γερμανοὺς ἀπὸ τὸ κύριον τῶν ἐρεισμάτων εἰς τὴν κοιλάδα τῆς Ἀγυιάς. Ἐζήτει δὲ ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος, ἵνα ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ ἐπίθεσις ὑποστηριχθῇ ὑπὸ πυροβολικοῦ, ἀφ' ἑτέρου δὲ συμμεθέξουν εἰς αὐτὴν τμήματα ἐκ τῆς περιοχῆς Γαλατᾶ (ὑπονοῶν τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα). Ὁ Ουέστων, ἀπέκρουσε τὴν ὑποστήριξιν πυροβολικοῦ, ὡς καὶ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ἐπίθεσιν τμημάτων τοῦ Γαλατᾶ, διότι τὰ τμήματα ταῦτα δὲν ὑπήγοντο εἰς αὐτόν. Ἐγνώρισεν εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ Συντάγματος ὅτι τὸ Σύνταγμα ἔδει νὰ ἀρκεσθῇ εἰς τὴν ὑποστήριξιν διὰ πυρῶν πολυβόλων (ἐλαφρῶν) τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος, παρὰ ταῦτα ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ τὴν πρωΐαν τῆς 24ης.

Ὁ Βρεττανὸς σύνδεσμος τοῦ Συντάγματος Λοχαγὸς Γουίλλερ εἰς Χανιά, ἐνῆργησε διὰ τὸν εἰς πυρομαχικὰ ἀνεφοδιασμόν τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν ἐνίσχυσίν του εἰς ὅπλισμόν. Οὕτω περὶ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, προσεκόμισεν εἰς τὸ Τάγμα, ἱκανὸν ἀριθμὸν χειροβομβίδων καὶ φυσιγγίων, ὡς καὶ ἑκατὸν τυφέκια καὶ δώδεκα ὅπλα πολυβόλα, ἅτινα διετέθησαν ἰδίως διὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ὅπλισμοῦ τοῦ 1ου Λόχου καὶ ὁμάδος τεσσαράκοντα πολιτοφυλάκων.

Τὰ τμήματα ταῦτα μετὰ διμοιρίας πολυβόλων, διοικούμενα ὑπὸ τοῦ Ταγματάρχου Τρικουράκη, ὠρίσθησαν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐπιθέσεως. Τὰ ὑπόλοιπα τμήματα τοῦ Συντάγματος θὰ ἐτήρουν προωθημένας θέσεις, ἐξ ὧν θὰ ὑπεστήριζον τὰ τμήματα ἐπιθέσεως διὰ τῶν πυρῶν των καὶ διὰ τῶν πυρῶν τῶν διατεθειμένων κατὰ λόχον διμοιριῶν πολυβόλων. Αἱ μεγάλοι ἐλλείψεις εἰς ὅπλισμόν καὶ πυρομαχικά, δὲν ἐπέτρεπον εἰς τὸ Σύνταγμα νὰ χρησιμοποιήσῃ πλείονας δυνάμεις διὰ τὴν ἐπίθεσιν. Πυρὰ πολυβόλων ἐκ τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος, θὰ παρείχοντο ὁμοίως διὰ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Ἀποσπάσματος Ταγματάρχου Τρικουράκη. Σχετικαὶ ἔγγραφοι διαταγαὶ ἀπεστάλησαν εἰς τὸν Ὑποδιοικητὴν τοῦ Συντάγματος καὶ τοὺς λόχους μετὰ τὴν 2000 τῆς 23-5-41.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἐντὸς τῆς πόλεως Χανίων καὶ εἰς τὴν Σούδαν οἱ βομβαρδισμοὶ συνεχίζοντο μὲ ἀμείωτον σφοδρότητα καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων, τὰ Χανιά ἠρειπώθησαν καὶ μεγάλοι πυρκαϊαὶ ἐμαίνοντο εἰς τὴν πόλιν. Εἰς τὴν Σούδαν ἐν πετρελαιοφόρον ἀνεφλέγη. Ἴνα καταστῇ πλέον ἀποτελεσματικὴ ἡ ἀπὸ ἀέρος ἄμυνα τοῦ λιμένος τῆς Σούδας, μόνου σημείου ἀνεφοδιασμοῦ τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων, ἅπαντα τὰ πυροβόλα κατέλαβον νέας θέσεις, ὥστε νὰ σχηματίζουν ἓνα προστατευτικὸν θόλον ἐκ τροχιῶν εἰς τὴν περιοχὴν φορτοεφορτώσεως τοῦ λιμένος. Ἐξ ἄλλου, ὁ Ὑποστράτηγος Ουέστων, λόγῳ τῆς αὐξανομένης σφοδρότητος τῶν βομβαρδισμῶν εἰς τὰ Χανιά, μετεκίνησε τὸ Στρατηγεῖον του πρὸς τὴν περιοχὴν τοῦ πλησίον τῆς Σούδας Σανατορίου, ὥστε νὰ δύναται νὰ ἐπικοινωνῇ μετὰ τῶν τμημάτων του <sup>(1)</sup>.

### *Ἀποφάσεις νέας συμπτώξεως.*

**120.** Ὁ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μερarchίας καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς Κρέφορς κατενόουν ὅτι καὶ μετὰ τὴν σύμπτυξιν τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας εἰς τὴν περιοχὴν Πλατανιά-Ἀγία Μαρίνα, ἡ βελτίωσις τῆς καταστάσεως ἦτο ὅλως προσωρινή. Ἡ Νεοζηλανδικὴ Μερarchία εἶχεν ἀπωλείας εἴκοσι τοῖς ἑκατὸν ἐπὶ τῆς ὅλης δυνάμεώς της, τὸ ποσοστὸν δὲ τῆς μειώσεως τῶν ταγμάτων ἦτο πολὺ

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 270.



μεγαλύτερον καὶ δὴ τῶν τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Ἐκ τῶν συνεχῶν ἀφίξεων ἀεροπλάνων εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε, καθίστατο φανερόν ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐνισχύετο συνεχῶς καὶ συνεχῶς ἠϋξάνετο καὶ ἡ πίεσις ἐπὶ τῆς 5ης Ταξιαρχίας ἀπὸ Νότου καὶ Δυσμῶν δι' ὑπερτέρων δυνάμεων, χρησιμοποιουσῶν καὶ πυροβολικόν.

Ἀφ' ἑτέρου, τὸ κενὸν μεταξὺ τοῦ βορειοδυτικοῦ μετώπου τῆς 10ης Ταξιαρχίας καὶ τῶν νώτων τῆς 5ης Ταξιαρχίας, ἐλαττωθὲν ἤδη, ἀλλὰ καὶ ὑπερβαῖνον τὰ δύο χιλιόμετρα, ἐξηκολούθει ν' ἀποτελῇ ἀπειλὴν ἀποκοπῆς τῆς 5ης Ταξιαρχίας, ἐνῶ ἀφ' ἑτέρου ἦτο αὕτη ὑποχρεωμένη νὰ μάχεται ἐπὶ δύο μετώπων, ἥτοι πρὸς Δυσμὰς καὶ Νότον. Ἡδὴ παρετηροῦντο ἐχθρικαὶ διεισδύσεις πρὸς τὸ κενόν. Ἔνεκα τούτου, διετάχθη ἡ 10η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία καὶ τὸ 18ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα νὰ προωθήσουν τμήματα νοτίως τοῦ κενοῦ πρὸς κάλυψιν αὐτοῦ. Ἡ ἐνέργεια αὕτη ἀπετέλει μίαν πρόσκαιρον ἀντιμετώπισιν τοῦ κινδύνου καὶ ἐπεβάλλετο ἡ ριζικωτέρα ἀναπροσαρμογὴ τῶν δυνάμεων.

Τὴν 1100 τῆς 23-5, ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης, ἐν συσκέψει μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας, ἀπεφάσισεν ἵνα μετὰ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἀποσυρθῇ εἰς τὴν βορειοανατολικῶς Δαράτσος περιοχὴν, ὡς ἐφεδρεία καὶ ἐκεῖ νὰ ἀναδιοργανωθῇ καὶ ἀναπαυθῇ. Ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία θὰ ἀνεπτύσσετο πρὸ τοῦ μετώπου τῆς Μεραρχίας, ἀναλαμβάνουσα τὸ μέτωπον τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς, τῆς ὁποίας τὰ τμήματα ἐτίθεντο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς 4ης. Τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα καὶ τὸ Ἀπόσπασμα Ράσσελ, θὰ ἐξηκολούθουν τηροῦντα τὰς νοτίως καὶ ἀνατολικῶς Γαλατᾶ θέσεις των.

Τὰ 2/7 καὶ 2/8 Αὐστραλιανὰ Τάγματα, ὑπὸ τὸν Ταξίαρχον Βέζεϋ, ὡς 19η Αὐστραλιανὴ Ταξιαρχία, θὰ ἐτίθετο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας. Τὰ Τάγματα τῆς Ταξιαρχίας ταύτης, ἔδει νὰ ἐπεκτείνουν τὸ μέτωπον τῆς Μεραρχίας νοτίως τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Ταγματος καὶ ἀνατολικῶς τούτου, καταλαμβάνοντα θέσεις μὲ δεξιὸν ὄριον (βόρειον) τὴν ὁδὸν φυλακαὶ Ἀγυιδᾶς—Χανιά καὶ νότιον ὄριον ἀμέσως βορειοδυτικῶς Περιβόλια. Τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, προωθοῦν τμήματα πρὸς Περιβόλια, ἔδει νὰ τηρῇ τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ νοτίου πλευροῦ τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Ταγματος. Οὐσιαστικῶς αἱ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θέσεις τῶν Αὐστραλιανῶν Ταγμάτων, παρέμενον ὡς εἶχε καθορίσει αὐτὰς ὁ Τομεὺς Σούδας.


Διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τῶν διευθετήσεων τούτων, ἐπετυγχάνετο ἡ ἐλάττωσις τοῦ μετώπου, συνεπῶς οἰκονομία δυνάμεων καὶ δυνατότης ἀντικαταστάσεως τῶν δυνάμεων τῆς γραμμῆς μάχης ὑπὸ ἐτέρων ὀλιγώτερον δοκιμασθεισῶν.

Ὅτε ὁ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἔλαβε γνῶσιν ἐπὶ τῆς καταστάσεως τῶν 5ης καὶ 10ης Νεοζηλανδικῶν Ταξιαρχιῶν (παρ. 117—118) ἐγνώρισεν εἰς τοὺς διοικητὰς τῶν ταξιαρχιῶν τούτων τὰς ληφθείσας ὡς ἄνω ἀποφάσεις διὰ τῶν ὁποίων ἐλύοντο τὰ προβλήματα τῶν Ταξιαρχιῶν τούτων κατὰ τὸ δυνατόν.<sup>(1)</sup>


**121.** Περὶ τὴν 1700 ἀπεστάλησαν λεπτομερεῖς διαταγαὶ διὰ τὴν λῆψιν τῆς νέας διατάξεως. Κατ' αὐτάς : Ἡ Νεοζηλανδικὴ Μεραρχία θὰ ἐτήρει τὴν γραμμὴν Σταλιάννα—Χανιά—Ἐρυθρὸς Λόφος—Λόφος Ἐρειπίων—Λόφος Νεκροταφείου (ὄχι) μέχρι Περιβολίων. Τὸ δεξιὸν τῆς γραμμῆς (βόρειον), θὰ ἐτηρεῖτο ὑπὸ τῆς 4ης

(1) New Zealand Official History. Τόμος Crete. Σελ. 278—279.











Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας μετὰ τοῦ Μικτοῦ Τάγματος καὶ τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ. <sup>(1)</sup>

Τὸ ἄριστερον (νότιον) θὰ ἐτηρεῖτο ὑπὸ τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς. Ὡς ὄριον μεταξὺ τῶν Ταξιαρχιῶν 4ης Νεοζηλανδικῆς καὶ 19ης Αὐστραλιανῆς, καθωρίζετο ἡ ὁδὸς φυλακῶν Ἀγυῖας—Χανίων. Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία, θὰ συνεκεντροῦτο ὡς ἐφεδρεία ἀνατολικῶς Δαράτσου εἰς τὴν τέως περιοχὴν τῶν 18ου καὶ 20οῦ Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων. Οὐλαμὸς τῶν 75, ἐκ τῆς 5ης Ταξιαρχίας ὡς καὶ ἐξ πολυβόλα ἐκ τῆς 10ης, ἐτίθεντο ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Ἡ σύμπτυξις τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς θὰ ἤρχιζεν μετὰ τὴν 2045 τῆς ἰδίας ἡμέρας (23ης Μαΐου).

Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, ὁ Διοικητὴς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ 18ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, προέβησαν εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ὑπὸ τοῦ Τάγματος τούτου καταληπτέας τοποθεσίας. Ἐκ τῆς ἀναγνώρισεως διεπιστώθη ὅτι τὸ μέτωπον ὅπερ ἐπρόκειτο νὰ καλύψῃ τὸ Τάγμα ἦτο διπλάσιον τοῦ κανονικοῦ καὶ ἐπομένως θὰ ἐδημιουργοῦντο μεγάλα κενά. Ὑπελογίζετο ὅμως ὅτι τὸ εἰς ἀντέρεισμα Ἐρειπίων ἐγκαθιστάμενον Μικτὸν Τάγμα, θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἐξουδετερώνῃ δι' ἀντεπιθέσεων Γερμανικὰς διεισδύσεις διὰ τῶν κενῶν τούτων.

Ἄμα τῇ ἐπελεύσει τοῦ σκότους, αἱ διαταχθεῖσαι μετακινήσεις συνετελέσθησαν.

Ὁ Ταγματάρχης Διοικητὴς τοῦ 18ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἐκινήθη μετὰ τοῦ Τάγματος του τὴν 2145 ἵνα ἀντικαταστήσῃ τὸ Μικτὸν Τάγμα καὶ κατέλαβε τὰς θέσεις τούτου, πλὴν ὅμως δὲν κατέλαβε καὶ τὸν Λόφον Ἐρειπίων, φοβούμενος νὰ προωθήσῃ τὸ μέτωπόν του, λόγῳ μεγάλου ἀναπτύγματός του ἐν σχέσει πρὸς τὰς διατιθεμένας δυνάμεις.

Ἡ μὴ κατάληψις τοῦ Λόφου Ἐρειπίων, ὅστις ἐπικρατεῖ ἀπὸ Δυσμῶν τῆς περιοχῆς Γαλατᾶ, ἐπέτρεπεν εἰς τοὺς Γερμανοὺς ἵνα καταλαμβάνοντες τοῦτον ὄχι μόνον φέρωσι τὸ Τάγμα εἰς δυσχερεστάτην θέσιν, ἀλλὰ συγχρόνως χρησιμοποιοῦσιν τὸν Λόφον ὡς βάσιν ἐξορμήσεως δι' ἐπιθέσεις πρὸς Βορράν καὶ Ἀνατολὰς. Ἐπιτυχὴς δὲ ἐπιθέσεις πρὸς Ἀνατολὰς, δι' ἧς ὁ Γαλατᾶς θὰ περιήρχετο εἰς τοὺς Γερμανοὺς, ἤνοιγεν εἰς αὐτοὺς τὰς πύλας τῶν Χανίων.

Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἐκινήθη πρὸς τὴν βορείως Δαράτσου περιοχὴν.

Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ, λόχος ἐκ τοῦ Μικτοῦ Τάγματος, ἐνισχυμένος διὰ διμοιρίας καὶ τὸ δυνάμεως ἐξήκοντα περίπου ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν τμήμα δυνάμεως τάγματος τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὅπερ εἶχεν ἐνταχθῇ εἰς τὸ Ἀπόσπασμα Ράσσελ παρέμειναν εἰς τὰς θέσεις των, ἀμέσως βορείως τοῦ Νεκροταφείου μέχρι καὶ Ντάμπιας.

Τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα διετάχθη νὰ παραμείνῃ εἰς τὰς θέσεις του.

Τὸ Ἑλληνικὸν τμήμα Γαλατᾶ, τοῦ ὁποῦ ἡ δύναμις ἀνῆρχετο εἰς 360 ἀξιωματικούς καὶ ὁπλίτας, ἔδει νὰ καταλάβῃ θέσεις πρὸς τὰς ἀνατολικὰς ἐξόδους τούτου. Ἐκεῖ θὰ ἐγκαθίστατο καὶ τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Διοικητοῦ τῆς 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.

**122.** Τὸ Συγκρότημα Σέττε, τὸ ὁποῖον εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ ἀεροδρομίου Μάλεμε ἀπὸ Δυσμῶν καὶ Νότου, ἐκινήθη τὴν πρωΐαν τῆς 23ης πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν. Τὴν 0800 παρετηρήθη ὑπὸ τοῦ 1ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος τμήμα ἐκ τριάκοντα περίπου Γερμανῶν, κινούμενον πρὸς τὰς θέ-

(1) Σχεδιάγραμμα 12.



σεις του Συντάγματος διὰ τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ καὶ καλυπτόμενον ὑπὸ ἱσαριθμῶν γυναικοπαίδων. Ἐτερον τμήμα προηγούμενου αὐτοκινήτου πλήρους στρατιωτῶν καὶ τινων μετοσυκλετιστῶν, ἐκινεῖτο διὰ τῆς ὁδοῦ Μάλεμε—Καστέλλι, πρὸς Καστέλλι. Τὸ διὰ τῆς παραλιακῆς ὁδοῦ κινούμενον Γερμανικὸν τμήμα, προσβληθὲν ὑπὸ τμημάτων τοῦ Συντάγματος ἐτράπη εἰς φυγὴν, ὑποστὰν ἀπωλείας τινὰς εἰς ἄνδρας καὶ αὐτόματα ὅπλα.

Κατὰ τοῦ ἐτέρου τμήματος ἐπέπεσαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου Δράπανος μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑποχώρησιν τῶν Γερμανῶν, ἐγκαταλειψάντων τὸ αὐτοκίνητον καὶ δύο μοτοσυκλέτας εἰς χεῖρας τῶν ἡρωϊκῶν χωρικῶν, οἵτινες καὶ παρέδωσαν τὸ ὕλικόν τοῦτο εἰς τὸ Σύνταγμα.<sup>(1)</sup>

Κατὰ τὸν Διοικητὴν τῆς 5ης Ὁρεινῆς Μεραρχίας Ὑποστράτηγον Ρίγκελ, «... τὸ λυκανγὲς τῆς 23ης Μαΐου ἀφίχθησαν περὶ τὸ Καστέλλι καὶ δυτικῶς αὐτοῦ ὄρεινοὶ σκαπανεῖς, οἵτινες ἦλθον εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν ἰσχυρῶς ὁργανωμένον ἐχθρὸν ... Τὰ τμήματα ταῦτα, ἀποκρουσθέντα ἀποτελεσματικῶς ὑπὸ τῶν τμημάτων τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν ἐνόπλων ὁμάδων τῆς περιοχῆς Καστελίου ... δὲν ἠδυνήθησαν νὰ συνεχίσουν τὴν προώθησίν των...». <sup>(2)</sup>

Ἐτερα τμήματα τοῦ συγκροτήματος Σέττε, κινούμενα πρὸς Νότον καὶ τρομοκρατοῦντα τὸν ἄμαχον πληθυσμόν, κατῆλθον νοτιοδυτικῶς Κακοπέτρου εἰς Φλωριά, ἔνθα προσβληθέντα ὑπὸ τῶν ἐνόπλων χωρικῶν ἐτράπησαν <sup>(3)</sup> ὀπίσω πρὸς Κακόπετρον, ὅπερ καὶ ἐπυρπόλησαν.

Ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων ἀφίκετο κατόπιν ἐπιπόνου νυκτερινῆς πορείας εἰς Χωστήν, ἔνθα καὶ ἐγκατεστάθη ἀμυντικῶς. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἐπολυβολήθη ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας ἄνευ ἀποτελέσματος.

Αἱ ἀπὸ ἀέρος μεταφοραὶ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων εἰς Μάλεμε, ἐξηκολούθησαν ἀπροσκόπτως καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 24ης Μαΐου. Ἐσημειώθησαν 200 ἀφίξεις μεταφορικῶν ἀεροπλάνων. Εἰς τὰς ὑπαρχούσας ἐν τῇ νήσῳ δυνάμεις προσετέθησαν αἱ I καὶ II Μοῖραι τοῦ 95ου Συντάγματος Ὁρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ, καὶ τὸ 95ον Τάγμα Α/Τ Πυροβολικοῦ ἐξ εἴκοσι πυροβόλων τῶν 50 χιλιοστῶν, ἐξ ὧν τὰ ὀκτὼ μηχανοκίνητα. Τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλεμε, κατόπιν συντόνου ἐργασίας, ἦτο ἑτοιμον νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς βάσις ἀεροπλάνων διώξεως.

Ἡ ἐπαφὴ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων Μάλεμε μετὰ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων Ἀλικυανοῦ καὶ Ἀγυιάς, δὲν εἶχε ληφθῇ εἰσέτι.

Ὁ Ὑποστράτηγος Ρίγκελ, θεωρεῖ ὡς σκληροὺς τοὺς ἀγῶνας τῆς ἡμέρας ταύτης. Ἡ ἔλλειψις πληροφοριῶν περὶ τῶν δυνάμεων καὶ τῶν προθέσεων τοῦ ἀντιπάλου, καθιστῶσι τοῦτον συντηρητικὸν ὡς πρὸς τὰς μελλοντικὰς ἐνεργείας του, παρὰ τὰς διατιθεμένας δυνάμεις. Διαταγὴ του πρὸς τὸν Συνταγματάρχην Χάϊντριχ, τῷ ἐγνώριζε περὶ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπαγωγῆς ὅλων τῶν δυνάμεων Κρήτης καὶ ἐπομένως καὶ τῶν ἰδικῶν του.

Τὴν 2000 ὁ Ὑποστράτηγος Ρίγκελ ἐξέδωκε τὰς διαταγὰς του διὰ τὴν 24-5-41. Δι' αὐτῶν καθωρίζετο ὅτι ἅπαντα τὰ τμήματα θὰ ἐξησφάζιζον τὴν διατήρησιν τῶν θέσεων, ἃς ἤδη κατεῖχον. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ὅμας Ράμκε θὰ ἐξέπεμπε περιπόλους νοτιοανατολικῶς πρὸς Σταλόν.

Τὸ Συγκρότημα Οὐτζ ἔδει νὰ συνδεθῇ μὲ τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ νὰ προελάσῃ ἱππαστὶ τῆς ὁδοῦ Ἀλικυανοῦ—Χανίων μέχρι τῶν ὄρει-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/1 Σελ. 3

(2) Ringel. Die Eroberung von Kreta. Σελ. 63.

(3) Ι. Δ. Μουρέλλου. Ἡ μάχη τῆς Κρήτης. Σελ. 217.



νών προσβάσεων του Γαλατᾶ με δύο τάγματα βορείως τῆς ὁδοῦ καὶ τὸ τρίτον Τάγμα (I/85) ἐνεργοῦν νοτίως ταύτης. Τὸ Τάγμα τοῦτο θὰ ἐκάλυπτε τὴν ὅλην διάταξιν ἐκ τῆς κατευθύνσεως Ἀλικυανοῦ, ἥτοι ἀπὸ τοῦ 8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ τῶν ἐνόπλων ὁμάδων πολιτοφυλάκων. Ἐπιπροσθέτως, τὸ τμήμα τοῦτο εἶχεν ἀποστολὴν ὅπως ἀναγνωρίσῃ τὴν ὑπαρξιν κενῶν εἰς τὴν ἀντίπαλον ἀμυντικὴν διάταξιν. Τελικῶς τὸ συγκρότημα θὰ ἐλάμβανε τὴν ἐπαφὴν μετὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Συνταγματάρχου Χάϊντριχ εἰς Σταλὸν καὶ νοτίως Γαλατᾶ.

Εἰς τὸ πυροβολικὸν ἐδόθη ἀποστολὴ ὑποστηρίξεως τῆς Ὁμάδος Ράμκε, δευτερεύουσα δὲ τοιαύτη ὅπως παράσχη πᾶσαν δυνατὴν ὑποστήριξιν εἰς τὸ Συγκρότημα Οὐτζ. Ἐζητήθη ἵνα ἡ ἀεροπορία ὑποστηρίξῃ τὰ κύρια μέτωπα διὰ μονάδων ἀεροπορίας καθέτου ἐφορμήσεως.

Τὸ Ἀπόσπασμα τοῦ 95ου Τάγματος Μηχανικοῦ, ἐνισχυμένον μετὰ τὸ 55ον Τάγμα μοτοσυκλετιστῶν καὶ πυροβολαρχίαν τοῦ 95ου Α/Τ Τάγματος. ἔδει νὰ συνεχίσῃ τὰς ἐκκαθαριστικὰς τοῦ ἐνεργείας ἐν τῇ κατευθύνσει Κάνδανος—Παλαιοχώρα καὶ νὰ καταλάβῃ τὴν Παλαιοχώραν, ἀμυνόμενον αὐτῆς κατὰ πάσης ἐπιθέσεως. Εἰδικώτερον, ὡς πρὸς τὸ Καστέλλι, τοῦτο «...ἐπρεπε νὰ βληθῇ κατὰ τρόπον ὥστε νὰ καταστῇ ὥριμος πρὸς ἐπίθεσιν, καὶ πρὸς τοῦτο συνεισέσθῃ διὰ τὴν ἐπομένην προσβολὴν Στούκας καὶ ἀεροπλάνων βομβαρδισμοῦ...» (1)

### *Ἀναπροσαρμογὴ τῶν δυνάμεων τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας.*

**123.** Ἡ νύξ τῆς 23ης πρὸς 24ην Μαΐου κατηναλώθη μετὰ τὴν μετακίνησιν τῶν μονάδων τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας εἰς τὰς νέας τῶν θέσεις καὶ τὴν ἀναπροσαρμογὴν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ νέου μετώπου. Ἡ 24η Μαΐου κατηναλώθη διὰ τὴν ἐγκατάστασιν καὶ ἀναδιοργάνωσιν τῶν μονάδων, τὴν βελτίωσιν τῶν θέσεων αὐτῶν διὰ κατασκευῆς ὀρυγμάτων, τὴν τροφοδοσίαν καὶ τὴν εἰς πυρομαχικὰ ἐνίσχυσιν.

Αἱ παρατηρηθεῖσαι κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας Γερμανικαὶ κινήσεις, αἱ συνεχεῖς κρούσεις ὑπὸ Γερμανικῶν περιπόλων πρὸ τοῦ μετώπου, ἀποκρουσθεῖσαι ἐντονώτεραι προσπάθειαι τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας καὶ συνεχεῖς βομβαρδισμοὶ ἐπὶ τῶν θέσεων, τῶν συγκοινωνιῶν καὶ τῆς πόλεως τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας, ἀπετέλουν ἐμφανῆ προειδοποίησιν διὰ τὰς διοικήσεις καὶ τὰ στρατεύματα ὅτι ἰσχυρὰ ἐπίθεσις ἐπέκειτο.

Διὰ τὴν ἀπόκρουσιν ταύτης, αἱ μονάδες τῶν Δυνάμεων Κρήτης συνεσπειροῦντο εἰς τὰς νέας θέσεις αὐτῶν. Ἀλλ' ἐνῶ αἱ Γερμανικαὶ ἐνισχύσεις κατέφθανον συνεχεῖς καὶ ὀγκώδεις εἰς προσωπικὸν καὶ ὑλικόν, αἱ δυνάμεις τῶν ἀμυνομένων συνεχῶς ἡλαττοῦντο καὶ τὰ ἀποθέματα πυρομαχικῶν καὶ λοιπῶν ἐφοδίων ἐξηντλοῦντο. Αἱ δυνάμεις τῆς Κρήτης ἀπὸ τῆς 20ῆς μέχρι 24ης Μαΐου εἶχον ὑποστῇ ἀπώλειαν εἰς τὸν τομέα Μάλεμε καὶ Σούδας ἀνερχομένης εἰς 396 νεκροῦς, 1118 τραυματίας καὶ 395 ἀγνοουμένους. Εἰς τὸ Ἡράκλειον, αἱ ἀπώλεια ἀνῆρχοντο εἰς 790 νεκροῦς, 200 τραυματίας καὶ 178 αἰχμαλώτους. Αἱ ἀπώλεια τοῦ τομέως Ρεθύμνου συνεποσοῦντο εἰς περίπου 500 νεκροῦς, 300 τραυματίας καὶ 50 αἰχμαλώτους. Αἱ συνολικαὶ ἀπώλεια τῶν Γερμανῶν ὑπελογίζοντο εἰς 3340. Ἀλλ' ἤδη αἱ ἀπώλεια αὗται, κυρίως ἀπώλεια τῶν μονάδων ἀλεξιπτωτιστῶν, εἶχον ἀναπληρωθῇ διὰ τῆς εἰσόδου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν ἀθίκτων καὶ μὴ καταπεπνημένων δυνάμεων τῆς 5ης Ὀρεινῆς Μεραρχίας. Τὸ ἀγωνιώδες πρόβλημα τῶν εἰς ὑλικά ἀναγκῶν τῶν ἀμυνομένων προεβάλλετο συνεχῶς, ἐνῶ ὁ ἀνεφοδιασμός τῶν Γερμανῶν ἦτο ἄφθονος.

(1) Ringel. Die Eroberung von Creta. Κεφ. XVIII. (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ). Σελ. 63.



‘Ο Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ εἰς τὴν πρὸς τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ἀναφορὰν τοῦ τῆς ἐσπέρας τῆς 24ης Μαΐου, καθ’ ἣν προέβλεπεν ἐχθρικὴν ἐπίθεσιν διὰ τὴν 25ην Μαΐου, ἀνέφερεν ὅτι οἱ ἄνδρες τοῦ θὰ ἐπράττον ὅ,τι ἦτο δυνατόν, μὲ τὴν παντελῆ ὁμῶς ἔλλειψιν ἀεροπορικῆς ὑποστηρίξεως καὶ μὲ καταπεπονημένα στρατεύματα τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἀγῶνος τούτου θὰ ἦσαν ἀμφίβολα. Ἐζήτει δὲ κάθε δυνατὴν ἐνέργειαν πρὸς ἐξουδετέρωσιν τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, κυρίως διὰ λόγους ἐνισχύσεως τοῦ ἡθικοῦ τῶν στρατευμάτων του. (1)

**123.** Ἡ διάταξις (2) τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας τὴν ἐσπέραν τῆς 24ης Μαΐου, ἐσχημάτιζεν τόξον τοῦ ὁποῖου τὸ δεξιὸν (βόρειον) ἐστηρίζετο ἐπὶ τῆς ἀκτῆς εἰς τὸ ὕψος τοῦ Ἐρυθροῦ Λόφου, διερχόμενον δὲ διὰ τοῦ Ἐρυθροῦ Λόφου καὶ Λόφου Σίτου, ἔκαμπτε εἰς Ντάμπιαν πρὸς Ἀνατολὰς μέχρι τοῦ χειμάρρου Περιβολιανοῦ. Ἐκεῖθεν κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ Περιβολιανοῦ ἐτερματίζετο εἰς τὸ ὕψος καὶ δυτικῶς Περιβολίων. Νοτιώτερον ἡ γραμμὴ ἐσυνεχίζετο ὑπὸ τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἀνήκοντος εἰς τὸν τομέα Σούδας—Χανίων.

Τὸ Στρατηγεῖον τῆς Μεραρχίας παρέμεινεν εἰς τὴν ἀρχικὴν του θέσιν, παρὰ τὴν διχάλωσιν τῶν ὁδῶν Μάλεμε—Χανιά, Γαλατᾶς—Χανιά. Ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία μὲ τὸ Στρατηγεῖον αὐτῆς παρὰ τὴν διχάλωσιν τῶν ὁδῶν βορείως Δαράτσος, εἶχεν ἀνεπτυγμένα τὰ τάγματά της ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον μὲ τὸ 18ον Τάγμα ἀνεπτυγμένον διὰ τριῶν καὶ ἡμίσεος λόχων ἐπὶ τῆς παλαιᾶς γραμμῆς τοῦ Μικτοῦ Τάγματος, πλὴν τοῦ ἐγκαταλειφθέντος Λόφου Ἐρειπίων. Ἡμισὺς λόχος καὶ πεζομάχα τμήματα, ἀπετέλουν τὴν ἐφεδρείαν του.

Νοτιώτερον ἡ διάταξις τῆς Ταξιαρχίας συνεχίζετο διὰ τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ, τὸ ὁποῖον παρέμεινεν εἰς ἃς κατεῖχε θέσεις περὶ τὴν Ντάμπιαν μὲ τὰ αὐτὰ τμήματα, ἥτοι λόχον καὶ διμοιρίαν ἐκ τοῦ Μικτοῦ Τάγματος, πεζοπόρον ἀποσπάσμα Νεοζηλαντικοῦ Μεραρχιακοῦ Ἱππικοῦ, σὺν τμήμα ἐκ τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ. Τὸ Ἀπόσπασμα Ράσσελ, καλύπτον τὸν Γαλατᾶν ἀπὸ Νότου ἐξετείνετο πρὸς Ἀνατολὰς μέχρι τῆς ἀνατολικῶς Νεκροταφείου ὁδοῦ (ὄχι).

Ἀνατολικῶς τῆς ὁδοῦ αὐτῆς, παρέμεινεν ἀνεπτυγμένον τὸ 19ον Νεοζηλαντικὸν Τάγμα μὲ μέτωπον βορειοανατολικῶς τοῦ Λόφου Νεκροταφείου καὶ βορείως τῆς ὁδοῦ Ἀγνιᾶς—Χανίων.

Ὅπισθεν τῆς γραμμῆς ἀμύνης τῆς Ταξιαρχίας, ἣν ἀπετέλουν αἱ μονάδες αὗται, ἦσαν τεταγμένα ἀμέσως μὲν ἀνατολικῶς τοῦ 18ου Τάγματος, τὸ Μικτὸν Τάγμα μείον λόχος καὶ διμοιρία, εἰς τὴν περιοχὴν βορείως Δαράτσος, ἔνθα τὸ Στρατηγεῖον τῆς Ταξιαρχίας καὶ ὡς ἐφεδρεία αὐτῆς τὸ 20ὸν Τάγμα, ἐπεκτεινόμενον μέχρι τῆς ἀκτῆς διὰ πεζοπόρου τμήματος ἐκ τοῦ ἀνευ ὕλικου προσωπικοῦ τῆς 27ης Μοίρας. Τὸ Τάγμα ἐνισχύετο καὶ ὑφ’ ἐνὸς τμήματος Ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ, τοῦ ὑπολοίπου του διατεθέντος εἰς τὴν 19ην Αὐστραλιανὴν Ταξιαρχίαν.

Τὴν ἄμεσον ἄμυναν τοῦ Γαλατᾶ, εἶχον ἀναλάβει Ἑλληνικὰ τμήματα τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος (3), δυνάμεως 360 ἀνδρῶν διοικούμενα ὑπὸ Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν μετὰ δύο Βρεττανῶν συνδέσμων, ὡς καὶ ὁμάδες ἐνόπλων πολιτῶν.

Ἡ ἀποστολὴ ἡ ἀνατεθεῖσα εἰς τὰ τμήματα τῆς γραμμῆς ἀμύνης, ἦτο ἡ διατήρησις τῶν θέσεων αὐτῶν. Τὸ Μικτὸν Τάγμα εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν ἀμεσον ἐνέργειαν ἀντεπιθέσεων ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ 18ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΣΤ. Σελ. 37α

(2) Σχεδιάγραμμα 12

(3) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 283



Ὁ συντονισμὸς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Μικτοῦ Τάγματος καὶ τοῦ 18ου Τάγματος, ὡς καὶ ἡ ἀμυνα τοῦ Γαλατᾶ, ἀνετέθη ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας εἰς τὸν Συνταγματάρχην Κιτπενμπέργκερ, ὅστις ἐξηκολούθει τηρῶν τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς του (τέως Στρατηγεῖον 10ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας) εἰς τὴν βορειοανατολικὴν παρυφὴν Γαλατᾶ.

Τὸ μέτωπον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἐσυνεχίζετο νοτίως τῆς ὁδοῦ Ἀγυιᾶς—Χανίων διὰ τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας, ἐνισχυμένης διὰ τοῦ ἐτέρου τμήματος τοῦ Ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ. Ἡ Ταξιαρχία ἦτο τεταγμένη κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ Περιβολιανοῦ μὲ τὰ 2/7 καὶ 2/8 Αὐστραλιανὰ Τάγματα, ἀνεπτυγμένα ἀπὸ τῆς Γαλαριᾶς μέχρι τοῦ ὕψους τῶν Περιβολίων. Τὸ μέτωπον ἐξετείνετο νοτιοανατολικώτερον πρὸς Περιβόλια, διὰ τοῦ τμήματος τοῦ Ἀποσπάσματος Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ, τὸ ὅποιον ἔδει νὰ συνδέεται μετὰ τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, ἀνήκοντος εἰς τὴν ἀμυντικὴν περιοχὴν Σούδας—Χανίων.

Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ὡς ἐφεδρεία τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας, εἶχε ταχθῇ ἐντὸς τοῦ τριγώνου τοῦ σχηματιζομένου ὑπὸ τοῦ Κλαδισσοῦ καὶ τῶν ὁδῶν Ἀγυιᾶς—Χανίων, Πλατανιά—Χανιά, πλὴν τοῦ 21ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, τὸ ὅποιον κατέλαβε θέσεις ἀμέσως δυτικῶς Κλαδισσοῦ μέχρι τῆς θαλάσσης.

Εἰς τὴν 5ην Ταξιαρχίαν εἶχε δοθῇ ἐντολὴ ἵνα ἀπὸ τῆς 0800 τῆς 24ης Μαΐου εἶναι ἐτοίμη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀποστολῶν: α) ἀντεπιθέσεων, β) ἀμύνης τῆς ἀκτῆς, γ) δράσεως κατ' ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ δ) ἀμύνης τῶν θέσεών της. Εἰς πυροβολικὸν ἡ Νεοζηλανδικὴ Μεραρχία διέθετεν ἑνδεκα πυροβόλα, ἐξ ὧν δύο ἀντιαρματικά.

Ἐκ τοῦ πλεονάζοντος προσωπικοῦ τῆς 27ης Μοίρας ἐσχηματίσθη τὸ εἰς τὸ 18ον Τάγμα διατεθὲν πεζοπόρον τμήμα, ὡς καὶ προσωπικὸν ὑπηρετήσεως ἐξ βαρέων πολυβόλων Μπρέντα, τὰ ὅποια ἀνὰ δύο κατενεμήθησαν εἰς τὰς 4ην, 5ην Νεοζηλανδικὰς καὶ τὴν 19ην Αὐστραλιανὴν Ταξιαρχίας.

Τὸ σύνολον τῶν δυνάμεων τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας, δὲν ὑπερέβαινε μετὰ τῶν Ἐπιτελείων καὶ Στρατηγεῖων τοὺς 4400, εἰς οὓς δέον νὰ προστεθῇ, καὶ ἡ περὶ τοὺς 1170 δύνამεις τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας. Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία διέθετεν περὶ τοὺς 1380 ἄνδρας, ἡ 4η περὶ τοὺς 1440 καὶ τὸ Μικτὸν Τάγμα 800 περίπου. <sup>(1)</sup> Ἐκάστη Ταξιαρχία ὅθεν, διέθετε δύναμιν ἐνὸς καὶ ἡμίσεως τάγματος.

Εἰς τὴν ἀποκεκομμένην περιοχὴν Ἀλικυανοῦ, τὸ δὸν Ἑλληνικὸν Σύνταγμα καὶ αἱ ἔνοπλοι ὁμάδες χωρικῶν, κατεῖχον τὴν γενικὴν γραμμὴν Χοιροσπήλιο—Γέφυρα Κερίτη—Ἀλικυανὸς—Βατόλακος. Τὰ τμήματα ταῦτα ἐβομβαρδίσθησαν καὶ ἐπολυβολήθησαν ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας. Καθ' ὅλων τῶν ἀνωτέρω Ἑλληνικῶν θέσεων, ἐξεδηλώθησαν κρούσεις ἰσχυρῶν Γερμανικῶν περιπόλων, ἀποκρουσθεῖσαι ἐπιτυχῶς. Τὸ Σύνταγμα ἔσχεν ἀπώλειας ὀκτῶ ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν τραυματιῶν, πέντε δὲ ἔνοπλοι χωρικοὶ ἐφονεύθησαν. Εἰς τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, ἅπαντα τὰ τμήματα ἐτήρουν τὰς θέσεις των, αἱ δὲ Γερμανικαὶ περίπολοι ἀναγνωρίσεως ἀπεσύρθησαν πρὸς Βορρᾶν.

**125.** Κατόπιν τῆς ληφθείσης νέας διατάξεως ὑπὸ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας κατὰ τὴν ἑσπέρα 23ης πρὸς 24ην Μαΐου, πρὸς τὴν γραμμὴν Γαλατᾶ, ἔδει νὰ ἐπενεχθῶσι τροποποιήσεις τῆς διατάξεως διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ τομέως Σούδας—Χανίων ἐκ δυτικῆς κατευθύνσεως. Πρὸς τοῦτο διετάχθη μετακίνησις τμημάτων

(1) Συνταγματάρχου Bukley. Greece And Crete. Σελ. 237



πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν, καὶ μία νέα γραμμὴ ἀμύνης ἐσχηματίσθη κατὰ μῆκος τοῦ Μουρνιανοῦ, ὅστις ἀπετέλει πλεον τὸ δυτικὸν ὄριον τοῦ τομέως Χανίων—Σούδας. Ἡ νέα αὕτη γραμμὴ κατελήφθη ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον ὑπὸ μιᾶς μοίρας Βασιλικῶν Πεζοναυτῶν καὶ τοῦ 2/2 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος, κατέληγε δὲ περίξ Μουρνίων εἰς τὸ βόρειον ἄκρον τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ. Ὡς ἐφεδρεία εἶχε ταχθῇ πεζομάχον τμήμα τῆς 106ης Μοίρας Ἐπίπου Πυροβολικοῦ (250 ἄνδρες).

Αἱ ἀνωτέρω μονάδες ἀπετέλεσαν μίαν ταξιαρχίαν δυνάμεως 2000 περίπου ἀνδρῶν, ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν Ταξιαρχία Σούδας. Τὸ 1ον Τάγμα Οὐαλλῶν, τὸ 1ον Ἀνιχνευτῶν καὶ οἱ Οὐσσάροι τοῦ Νορθάμπερλαντ, παρέμενον εἰς τὰς ἀμέσως περὶ τὰ Χανιά θέσεις των.

Οἱ κατὰ τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας βομβαρδισμοὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ὑπῆρξαν κατὰ τὸν Φρέϋμπεργκ «*λυσσαλέοι*».

Τὰς νυκτερινὰς ὥρας κατέπλευσεν εἰς Σούδαν τὸ Βρεττανικὸν πολεμικὸν πλοῖον Abdiel (Ἀμπτιέλ) ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπεβιβάσθη τμήμα 200 ἀνδρῶν τοῦ Α' Τάγματος τῆς Δυνάμεως Καταδρομῶν τοῦ Συνταγματάρχου Laycock (Λέϋ-κοκ), ἀποτελοῦν τὸ α' κλιμάκιον τῆς δυνάμεως ταύτης, ἀποτελουμένης ἐκ τῶν Α' καὶ Δ' Ταγμάτων.

Εἰς τὴν ἀμυντικὴν περιοχὴν Σούδας—Χανίων, τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐξετόξευσε περὶ τὴν 0530 τῆς 24-5 τὴν ἐπίθεσιν του κατὰ τῶν εἰς Πύργον Ἀνίμπαλι Γερμανικῶν θέσεων (1), ὑποστηριζόμενον καὶ ὑπὸ πυρῶν πολυβόλων τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος. Τμηματὰ τινὰ τῆς ἐπιθέσεως, κατῴρθωσαν νὰ προσεγγίσουν πρὸς τὸν ἀντικειμενικὸν σκοπὸν, παρὰ τὰ πυρὰ ἅτινα ἐδέχοντο ἐκ τῶν ὀργανωμένων ἐκεῖ Γερμανῶν καὶ τοὺς ἐκ τοῦ ἀέρος βομβαρδισμοὺς καὶ πολυβολισμοὺς τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Ἔτερα ὅμως τούτων καθηλώθησαν, λόγῳ μὴ ἐγκαίρου ἐκκινήσεως, πρὶν ἢ προσεγγίσωσι τὰς ἐχθρικὰς θέσεις. Ὑπὸ τῶν πρώτων συνήφθη ἄγριος ἀγὼν διὰ χειροβομβίδων καὶ αὐτομάτων ὀπλων, ἐνῶ τὰ πυρὰ τῶν πολυβόλων, προσεπάθουν νὰ ὑποστηρίξουν αὐτά. Ἡ ὑποστήριξις ἦτο δυσχερεστάτη, ἐλλείψει συνδέσμων. Λόγῳ τούτου ὁ ἐπιτιθέμενος 1ος Λόχος, προωθηθεὶς μέχρι τοῦ καθορισθέντος ὁρίου βολῆς τῶν πολυβόλων καὶ ὑπερβὰς τοῦτο ἐβλήθη παρ' αὐτῶν. Ὁ ἀγὼν ὑπῆρξε λίαν ἄγριος καὶ πλείστοι Γερμανοὶ ἐφονεύθησαν ἀπὸ τὰς Ἑλληνικὰς χειροβομβίδας καὶ ξιφολόγχας. Αἱ Ἑλληνικαὶ ἀπώλειαι ὑπῆρξαν ἐπίσης βαρεῖαι. Τὴν 1700 ἡ μάχη ἐσυνεχίζετο. (2)

Ἡ διαρκέσασα ἐπὶ δωδεκάωρον ἐπίθεσις αὕτη τελικῶς ἐξεφυλίσθη, ἀφ' ἐνὸς μὲν λόγῳ τῆς πλημμελεστάτης ὑποστηρίξεώς της, ἀφ' ἑτέρου δέ, λόγῳ τῆς πλήρους ἐξαντλήσεως τῶν πυρομαχικῶν τῶν τμημάτων ἐπιθέσεως. Τὴν 1700, ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος ἐν συμφωνίᾳ μετὰ τοῦ Βρεττανικοῦ συνδέσμου, διέταξαν τὴν ἐπάνοδον τῶν τμημάτων ἐπιθέσεως εἰς τὰς θέσεις ἐξορμήσεώς των. Οἱ Γερμανοὶ παρέμειναν κύριοι τοῦ Πύργου Ἀνίμπαλι.

**126.** Τὴν πρωτὰν τῆς 24ης Μαΐου, μικραὶ Νεοζηλανδικαὶ ὁμάδες καλύψεως αἰτινες εἶχον παραμείνει ἐπὶ τῆς παλαιᾶς ἀμυντικῆς τοποθεσίας τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἀντιληφθεῖσαι τὴν προσέγγισιν ἐχθρικῶν τμημάτων ἀπεσύρθησαν.

Ἰσχυραὶ Γερμανικαὶ περίπολοι τοῦ Συγκροτήματος Ράμκε ἀφίχθεῖσαι ἀνατολικῶς Ἀγίας Μαρίνας ἀνενόχλητοι, ἐκινήθησαν πρὸς Νότον, ἵνα συνδε-

(1) N. Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 282. Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674 ΙΑ.

(2) N. Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 282.



θῶσιν μετὰ τῶν τμημάτων τοῦ κέντρου καὶ τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν. Κατὰ τὸ αὐτὸ χρονικὸν διάστημα, τὸ II/100 Ὀρεινὸν Τάγμα συνεδέθη εἰς Σταλὸν μὲ τὸ Ἀπόσπασμα Χαϊλμαν τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν καὶ ἐξέπεμψεν ἰσχυρὰς ἀναγνωριστικὰς περιπόλους πρὸς Γαλατᾶν. Αἱ περίπολοι αὗται διεπίστωσαν καὶ ἀνέφερον ὅτι ἡ περιοχὴ Γαλατᾶ κατείχετο ἰσχυρῶς. Ὁμοίως ἀποσταλεῖσαι περίπολοι τοῦ I/85 Τάγματος πρὸς Νότον, διεπίστωσαν ὅτι ὁ Ἀλικυανὸς κατείχετο ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ὅτι αἱ πρὸς Νότον διαβάσεις ἐφράσσοντο ὑπὸ τούτου.

Τὴν ἐσπέραν, ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ 100 Ὀρεινοῦ Συντάγματος ἐγκατεστάθη δυτικῶς Ἀγυιᾶς. Τὸ II/100 Ὀρεινὸν Τάγμα εὐρίσκετο εἰς τὴν βορείως Τρούλου περιοχὴν, τὸ δὲ I/100 εἶχε καταλάβει θέσεις ἐπὶ τοῦ Λόφου Ἐρειπίων. Τὸ I/85 εὐρίσκετο εἰς Ἐπισκοπὴν, καλύπτον τὸ ἀριστερὸν τῆς ὅλης Γερμανικῆς διατάξεως ἐκ νοτίας κατευθύνσεως.

### *Καταλήψεις Καστελλίου, Κανδάνου καὶ Παλαιοχώρας.*

**127.** Τὸ 1ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, ἀποκεκομμένον ἀπὸ τῆς 20ῆς Μαΐου, ἐτήρει πάντοτε τὰς εἰς περιοχὴν Καστελλίου, Κισσάμου θέσεις του, ἑτοιμον ν' ἀποκρούσῃ ἀποπείρας τῶν Γερμανῶν πρὸς κατάληψιν τοῦ Καστελλίου καὶ τῆς βορείως αὐτοῦ παραλίας.

Τὸ Σύνταγμα, οἱ ἄνδρες τῆς Χωροφυλακῆς, αἱ ἔνοπλοι ὁμάδες πολιτῶν τοῦ Καστελλίου καὶ τῶν πέριξ χωρίων, ἐδέχοντο καθ' ἑκάστην τὰς βόμβας καὶ τοὺς πολυβολισμοὺς τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Ἡ ἄμυνα τοῦ Καστελλίου ἀπηγόρευεν εἰς τοὺς Γερμανοὺς μέχρι τῆς 27ης Μαΐου, τὴν χρησιμοποίησιν τῆς ἐγγύς ἀκτῆς, καταλληλοτάτης δι' ἀποβάσεις καὶ ἐκφόρτωσιν βαρέων ὑλικῶν. Διὰ τὸν ὥς ἄνω λόγον καὶ διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν νώτων των, ἐν σχέσει πρὸς τὴν περιοχὴν Μάλεμε, αἱ ἀπὸ ἀέρος καὶ ξηρᾶς προσπάθειαι τῶν Γερμανῶν κατὰ τοῦ 1ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἐνετάθησαν τὴν 24ην Μαΐου.

Συμφώνως πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς 23ης Μαΐου, ἀπὸ τῆς 0700 ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορία προσέβαλε μὲ ἐξαιρετικὴν δραστηριότητα τὴν ζώνην ταύτην. Εἰκοσὰς ἀεροπλάνων βομβαρδισμοῦ καὶ καθέτου ἐφορμήσεως ἐβομβάρδιζε καὶ ἐπολυβόλει ἀπὸ ὕψους 150—200 μέτρων τὰς θέσεις τῶν τμημάτων τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν κωμόπολιν. Ἐκ τοῦ συνεχοῦς τούτου βομβαρδισμοῦ, τὸ ἡμισυ τῶν οἰκιῶν τῆς κομωπόλεως κατέρρευσεν. Κατὰ τὴν 4ωρον διάρκειαν τοῦ βομβαρδισμοῦ τούτου, ἐρρίφθησαν ἄνω τῶν 1200 βομβῶν. Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἐπηρεασθέντα, συνεπτύχθησαν νοτιώτερον τῶν θέσεών των, πλὴν ἑνὸς τῶν λόχων τοῦ ἐφεδρικοῦ τάγματος, κατέχοντος θέσεις ἐπὶ τῶν νοτίως τοῦ Καστελλίου ὑψωμάτων.

Περὶ τὴν 1100 ἔμεινεν ἀκάλυπτος ἡ ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς κοιλάδος τοῦ Καστελλίου, καθ' ἣν στιγμὴν τὸ Ὀρεινὸν Τάγμα Σκαπανέων τοῦ Ταγματάρχου Σέττε (95ον Τάγμα Μηχανικοῦ) ἐνεφανίσθη κινούμενον πρὸς τὰς ἐγκαταλειφθείσας θέσεις.

Παρὰ τὰς προσπάθειας τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Συντάγματος, τοῦ ὑποδιοικητοῦ καὶ τοῦ διοικητοῦ τοῦ τάγματος, δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἐπάνοδος τῶν τμημάτων εἰς τὰς θέσεις των. Ὁ ὑποδιοικητὴς, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Συνταγματάρχου ἔσπευσεν πρὸς τὸν μόνον παραμένοντα εἰς τὰς θέσεις του ἐφεδρικὸν λόχον, καὶ ἐγκατέστησε αὐτὸν εἰς τὸ ἀποκαλυφθὲν μέτωπον, φράξας οὕτω ἔστω καὶ ἀτελῶς τὸ ἀποκεκαλυμμένον πλευρὸν, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ εἶχον ἤδη πλησιάσει εἰς τὴν ἀπόστασιν τῶν 500 μέτρων. Διὰ τῶν πυρῶν τοῦ λόχου τούτου, ἡ προ-



χώρησις τοῦ ἐχθροῦ ἀνεκόπη. Μετὰ παρέλευσιν ὅμως λεπτῶν τινῶν, σφοδρὸν πῦρ πολυβόλων, ὀλμων καὶ 4 πυροβόλων τῶν 37 ἐξεπελύθη κατὰ τοῦ λόχου.

Ὁ Συνταγματάρχης, ἐπιθυμῶν νὰ ἐνισχύσῃ τὸν λόχον, ἀλλ' ἀγνοῶν, ἐλλείψει συνδέσμου, ὅτι τὰ τμήματα τοῦ δυτικῶς Καστελλίου τάγματος εἶχον καὶ αὐτὰ συμπτυχθῇ, ἀπέστειλε τὸν ὑποδιοικητὴν του διὰ νὰ τὰ ὀδηγήσῃ πρὸς τὸ προσβαλλόμενον ὑπὸ τῶν Γερμανῶν πλευρόν. Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ λόχος ἐξηκολούθησεν ἀμυνόμενος μέχρι τῶν πρώτων μεταμεσημβρινῶν ὥρῶν ὁπότε στερούμενος πυρομαχικῶν ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Νότον, μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Συντάγματος.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μάχης, οἱ κρατούμενοι εἰς τὸν Σταθμὸν Χωροφυλακῆς Καστελλίου Γερμανοὶ αἰχμάλωτοι, ἐπωφεληθέντες τῆς ἐκ τοῦ βομβαρδισμοῦ διαρρήξεως τῆς θύρας τοῦ κρατητηρίου τῶν φυλακῶν, ἐξώρμησαν ἐξ αὐτοῦ ἤρπασαν τὰ εὑρεθέντα ὅπλα καὶ ἤρχισαν βάλλοντες ἐντὸς τῆς κωμοπόλεως κατὰ παντὸς ἀτόμου. Συναντήσαντες τὸ αὐτοκίνητον τῆς Νεοζηλανδικῆς ἐκπαιδευτικῆς ὁμάδος τοῦ συντάγματος, δι' οὗ αὕτη ἐσπευδε πρὸς τὴν ἀνατολικὴν ἔξοδον τοῦ χωρίου πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν μαχομένων, ἐπετέθησαν κατ' αὐτοῦ. Ὁ ταγματάρχης σύνδεσμος καὶ εἰς ἀνθυπολοχαγὸς ἐφονεύθησαν, δύο δὲ ὑπαξιωματικοὶ ἐτραυματίσθησαν, οἱ ὑπόλοιποι συμπαραλαμβάνοντες τοὺς τραυματίας ἐτράπησαν πρὸς Νότον, ὀδηγούμενοι ὑπὸ τοῦ ὑποδιοικητοῦ τοῦ Συντάγματος, ὅστις συνήντησεν αὐτοὺς ἐπιστρέφων ἀφοῦ εἶχε διαπιστώσει ἤδη ὅτι τὰ τμήματα τοῦ δυτικοῦ πλευροῦ εἶχον διαρρεῦσαι πρὸς Νότον. Τὸ Σύνταγμα κατὰ τοὺς ἀγῶνας τῆς ἡμέρας ταύτης, ἔσχε πέντε ἀξιωματικούς καὶ τριάκοντα ὀπλίτας νεκροὺς, αἱ δὲ ἀπώλειαι εἰς τραυματίας ἀνῆλθον εἰς 200. <sup>(1)</sup>

Μέχρι τῆς ἑσπέρας, τὸ Καστέλλι μετὰ τῆς περιοχῆς του περιῆλθεν εἰς χεῖρας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὕτως ὁλόκληρος ἡ δυτικῶς τοῦ Ταυρωνίτου περιοχὴ κατεῖχετο πλέον ὑπὸ τῶν Γερμανῶν. Παρὰ ταῦτα, αἱ ἐκ μέρους μικροομάδων παρενοχλήσεις, ἡρωικῶς ἀμυνομένων ὅπου ἠδύναντο, δὲν ἐσταμάτησαν, ὥστε ἡ Γερμανικὴ Διοίκησις ἠναγκάσθη νὰ ἐκδώσῃ διαταγὰς περὶ περαιτέρω ἐκκαθαριστικῶν ἐνεργειῶν. <sup>(2)</sup>

Τὸ 1ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἔπαυσε πλέον ὑφιστάμενον ὡς μονάς, δεδομένου ὅτι οὔτε τρῶφιμα καὶ ἰδίως οὔτε πυρομαχικὰ διέθετεν, ἵνα δυνηθῇ νὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα, ἀφοῦ ἀπὸ τῆς 20ῆς Μαΐου ἀπησχόλησεν ἐν συνόλῳ Γερμανικὰς δυνάμεις πλέον τοῦ ἐνὸς τάγματος καὶ ἐπέφερεν εἰς αὐτὰς σημαντικὰς ἀπωλείας. Τμήματά τινα τοῦ Συντάγματος καὶ αἱ ἐνοπλοὶ ὁμάδες χωρικῶν, ἀπετέλεσαν μέχρι καὶ τῆς 26ης Μαΐου νέαν συνεχῆ ἀπειλὴν κατὰ τῶν πλευρῶν καὶ νώτων τῶν Γερμανῶν, ἥτις πάντοτε ὑπελογίσθη ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς Διοικήσεως καὶ ἀπηγόρευσεν εἰς αὐτοὺς τὴν χρησιμοποίησιν τῆς καταλλήλου δι' ἀποβάσεις ἀκτὴν τοῦ Καστελλίου. Ἐκ τοῦ διαλυθέντος Συντάγματος περὶ τοὺς 140 ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλίται διέρρευσαν εἰς Μέσσην Ἀνατολήν, οἱ δὲ λοιποὶ συνελήφθησαν, ἢ κατέφυγον εἰς διάφορα χωρία.

Ἐτερον τμήμα τοῦ Ἀποσπάσματος Σέττε, τὸ ὁποῖον τὴν 23ην Μαΐου εἶχε συμπτυχθῇ κατόπιν τῆς συμπλοκῆς περὶ τὰ Φλωριά εἰς τὸ Καπόπετρον τὴν πρωΐαν τῆς 24ης Μαΐου, ἐκινήθη πρὸς Νότον, ἐνισχυμένον διὰ τεθωρακισμένου τμήματος Ὁρεινῶν Κυνηγῶν καὶ ὡς ἀναφέρει ἐν τῇ ἐκθέσει του ὁ Στρατηγὸς Ρίγκελ καταστὰν εὐκίνητον διὰ τῆς παροχῆς εἰς αὐτὸ μοτοσυκλετιστῶν (55ου Τάγματος Μοτοσυκλετιστῶν), ἠδυνήθη νὰ προελάσῃ κατόπιν σκληρῶν ἀγώνων

(1) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. Greece, Crete and Syria. Σελ. 240.

(2) Ringel. Die Eroberung von Kreta. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 61.





13. Ρίψις ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς τὴν κοιλάδα Ἀλίζεανοῦ.



14. Ρίψις Γερμανῶν ἀλεξιπτωτιστῶν εἰς περιοχὴν Σούδας.

7





15. Ἀπὸ τὰς ὁδομαχίας τοῦ Γαλατᾶ.



16. Γαλατᾶς : Μετὰ τὴν ἐπιζρότησιν τοῦ ἐχθροῦ.





μέ ἀπανθρώπους ομάδας ἐθελοντῶν εἰς τὸ χωρίον Κάνδανος καὶ μέχρις τῆς ἐσπέρας τῆς 25ης εἰς τὴν ἰχθυόσκαλαν Παλαιοχώρα. <sup>(1)</sup>

Κατὰ τὴν κάθοδον τοῦ τμήματος εἰς Κάνδανον καὶ εἰς τὴν τοποθεσίαν Σελιὰ νοτιοδυτικῶς Κακοπέτρου, ὁλόκληρος ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ τμήματος ἐξ εἴκοσι πέντε περίπου ἀνδρῶν, ἐμπροσθοῦσα εἰς ἐνέδρας ἐνόπλων ομάδων ἐξοντώθη, πλὴν ἐπτὰ συλληφέντων αἰχμαλώτων. Καὶ καθ' ὅλην τὴν πρὸς Παλαιοχώραν κίνησιν, ἡ προέλασις τοῦ ἐχθροῦ ἀνεκόπτετο ἀπὸ ομάδας χωρικῶν ὀπλισμένων με πεπαλαιωμένα ὄπλα, τῶν ὁποίων ὁμως τὰς ψυχὰς ἐχαλύβδωνε ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας.

Ἡ ἡρωϊκὴ Ἱστορία τοῦ λαοῦ τῆς Κρήτης ἐσυνεχίζετο.

Τὴν ἄμυναν τῶν χωρικῶν τῆς περιοχῆς καὶ τὰς σοβαρὰς ἀπωλείας τὰς ὁποίας τοὺς ἐπροξένησε, ἐξεδικήθησαν οἱ Γερμανοὶ τὴν 3ην Ἰουνίου ἰσοπεδώσαντες τὴν Κάνδανον διὰ πυρὸς καὶ ἀνατινάξεων. Ἀπετέλει τοῦτο τὴν ἀπαρχὴν συστηματικῶν καταστροφῶν κατωκημένων τόπων, καταστροφῶν αἵτινες ἐπεξετάθησαν ἐπὶ τριετίαν καὶ πλέον ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ ἐδάφους τῆς κατεχομένης Ἑλλάδος καὶ ἐποτίσθησαν μετὰ τὸ αἶμα χιλιάδων Ἑλλήνων, συνεχιζόντων τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν Ἑλευθερίαν αὐτῶν καὶ τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου.

**128.** Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας τῆς 24ης Μαΐου, νέαι ἐνισχύσεις ἀπεβίβασθησαν ἀεροπορικῶς εἰς τὴν περιοχὴν Μάλεμε. Αὗται ἦσαν τὸ III/85 Τάγμα, τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ 85ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος, τὸ 95ον Ὁρεινὸν Τάγμα Ἀναγνωρίσεως, εἰς λόχος α/α πολυβόλων, μία μονὰς διαβιβάσεων καὶ εἰς λόχος μοτοσυκλετιστῶν. Τὸ III/85 Τάγμα κατηυθύνθη μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 85ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος, Συνταγματάρχου Κράκαου εἰς τὴν περιοχὴν Ἐπισκοπῆς, Ἀλικυανοῦ, ἔνθα μετὰ τοῦ ἐκεῖ I/85 ἀπετέλεσεν νέον συγκρότημα, τὸ Νότιον.

Τὸ Κεντρικὸν συγκρότημα ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ I/100 καὶ II/100 Ὁρεινῶν Ταγμάτων ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Οὐτζ. Ἡ Ὁμὰς Ράμκε ἀπετέλει τὸ Βόρειον συγκρότημα. Αὕτη, ἀναδιοργανωθείσα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, ἀπετελεῖτο ἤδη ἀπὸ ἐν τάγμα ἐκ τριῶν λόχων ὑπὸ τὸν Λοχαγὸν Γκαίρικε, ἐν τάγμα ἐκ τεσσάρων λόχων ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Στέντζλερ καὶ ἐν τάγμα ἐκ δύο λόχων ὑπὸ τὸν Στόλτζ. Τὸ συγκρότημα διέθετεν ὁμοίως μίαν α/τ πυροβολαρχίαν ἐξ πυροβόλων τῶν 55 χιλιοστῶν καὶ εἴκοσι πολυβόλα.

Αἱ ὑπὸ τοῦ Ρίγκελ ἐκδοθεῖσαι διαταγαὶ διὰ τὴν 25ην Μαΐου, καθώριζον :

Τὸ συγκρότημα Κράκαου, ἥτοι τὸ 85ον Ὁρεινὸν Σύνταγμα μείον τάγμα νὰ καταλάβῃ τὸν Ἀλικυανὸν καὶ τὴν ἀνατολικῶς τούτου περιοχὴν, προωθούμενον δὲ ἐν συνεχείᾳ πρὸς Σούδαν διὰ Μαρινιανῶν νὰ ἀποκόψῃ τὴν ὁδὸν Χανίων—Ρεθύμνου, παρακαμπτομένων τῶν Χανίων, ἵνα ἐπιταχυνθῇ ἡ πρὸς Ρέθυμνον κίνησις.

Τὸ Συγκρότημα Οὐτζ καὶ ἡ Ὁμὰς Ράμκε θὰ ἐπετίθεντο καὶ τὸ Συγκρότημα Οὐτζ θὰ κατέβαλε τὴν κυρίαν προσπάθειαν καὶ θὰ κατελάμβανε τὸν Γαλατᾶν ἡ δὲ Ὁμὰς Ράμκε τὰ βορείως Γαλατᾶ καὶ μέχρι θαλάσσης ὑψώματα, ἐνῷ ἰσχυρὸν τμήμα τῆς Ὁμάδος Ράμκε θὰ παρέμενεν ἐν ἐφεδρείᾳ.

Τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην Χάϊντριχ, ἔδει νὰ κινηθῇ νοτίως τῆς ὁδοῦ Ἀγυιάς—Χανίων, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ 100ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος πρὸς Βορρᾶν καὶ τοῦ 85ου τοιοῦτου πρὸς Νότον. Τὸ 95ον Σύνταγμα Πυροβολικοῦ, ἔλαβεν ὡς κυρίαν ἀποστολὴν νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν

(1) Ringel. Die Eroberung von Kreta. Κεφ. XVIII. Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 63.

ἐνέργειαν τοῦ Κεντρικοῦ συγκροτήματος δευτερεύουσιν δὲ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ δεξιοῦ. Ἡ 95η Ὀμάς Ἀναγνωρίσεως καὶ τὸ 95ον Ἀντιαρματικὸν Τάγμα παρέμενον εἰς χεῖρας τῆς Μεραρχίας, ἔτοιμα ὅπως ἐπέμβουν εἰς τὸν ἀγῶνα. Ἐδόθη ὁδηγία ὅπως αἱ κατὰ μέτωπον ἐπιθέσεις ἀποφεύγωνται κατὰ τὸ δυνατόν, πρὸς ἀποφυγὴν ἀπωλειῶν. Ἐζητήθη ἵνα ἡ ἀεροπορία προπαρασκευάσῃ καὶ εἴτα ὑποστηρίξῃ τὰς ἐνεργείας τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους δυνάμεων εἰς τὴν περιοχὴν Γαλατᾶ τὴν 0800, τὴν 1245 καὶ τὴν 1345 τῆς 25ης Μαΐου.

Ὡρα ἐνάρξεως τῆς κατὰ τοῦ Γαλατᾶ ἐπιθέσεως, ὥρισθη ἡ 1320 τῆς 25ης Μαΐου. Ὡρα ἐνάρξεως κατὰ τοῦ Ἀλικυανοῦ ἡ 0800 25ης Μαΐου.

Εἰς τὴν δυτικῶς Ταυρωνίτη περιοχὴν, τὸ 95ον Τάγμα Μηχανικοῦ καὶ τὸ 55ον Τάγμα μοτοσυκλετιστῶν (Ἀπόσπασμα Σέττε), ἔδει νὰ συνεχίσωσι τὰς ἐκκαθαριστικὰς τῶν ἐνεργείας εἰς τὰς περιοχὰς Κολυμπάρι, Καστέλλι Κισσάμου, Κάνδανος καὶ Παλαιοχώρας.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII

### ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

*Αἱ περὶ τὸν Γαλατᾶν μάχαι.*

**129.** Ἀπὸ τῶν πρώτων ὥρῶν τῆς 25ης Μαΐου, αἱ Νεοζηλανδικαὶ θέσεις εἰς τὴν δυτικῶς καὶ νοτίως Χανίων περιοχὴν, ἤρξαντο δεχόμεναι σποραδικῶς συγκεντρώσεις πυρῶν πολυβόλων. Ἐκπεμφθεῖσαι περίπολοι ὑπὸ τοῦ 18ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος, ἀνεγνώρισαν τουλάχιστον δέκα ὀκτῶ πολυβόλα πρὸ τοῦ μετώπου ἐνὸς λόχου. Βραδύτερον, ὅτε ἤρχιζε νὰ φωτίζῃ, τὰ πυρὰ ἐγενικεύθησαν ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου, ἐνισχυθέντα ὑπὸ πυρῶν ὤλων καὶ πυροβολικοῦ· τὸ σφυροκόπημα ἐνετάθη διὰ τῆς ἐπεμβάσεως καὶ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, ἥτις ἀνενόχλητος ἀπὸ τῆς 0800 συνεπλήρου τὸ ἔργον τῶν ἐπιγείων μέσων πυρός, βομβαρδίζουσα καὶ πολυβολοῦσα τὰς θέσεις τῆς ἀμύνης (1).

Τὰ πυρὰ ἦσαν τόσο δραστικά, ὥστε ἐπὶ λόχου τοῦ 18ου Τάγματος, παρὰ τὴν ἐντὸς ὀρυγμάτων κάλυψιν τῶν ἀνδρῶν, ἐσημειώθησαν δέκα ὀκτῶ ἀπώλεια. Εἰς τὰ πυρὰ αὐτὰ οἱ Νεοζηλανδοὶ ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ ἀντιδρῶν δι' ἐλαχίστων μέσων πυρός, λόγῳ ἐλλείψεως πυρομαχικῶν. Τὴν πρωΐαν ἤδη, τὸ 18ον Τάγμα διέθετε μόνον δεκάδα βλημάτων ὤλων καὶ ὁ διοικητὴς τοῦ τάγματος ἐζήτησε καὶ ἔλαβε παρὰ τοῦ Συνταγματάρχου Κιτπενμπέργκερ τὰ ὑπάρχοντα ἐν ὧν τριάκοντα διαθέσιμα βλήματα.

Ὁ Διοικητὴς τῆς 4ης Ταξιαρχίας, διαβλέπων ὅτι ὁ Κιτπενμπέργκερ θὰ εἶχεν ἀνάγκην ἐφεδρείων ἵνα δυνηθῇ νὰ συγκρατήσῃ τὴν γραμμὴν του, διέθεσεν εἰς αὐτὸν δύο λόχους ἐκ τοῦ τάγματος τῆς ἐφεδρείας (20οῦ Νεοζηλανδικοῦ), συνολικῆς δυνάμεως 140 ἀνδρῶν.

**130.** Ὀλίγον πρὸ τῆς 1400, ὁ ἀεροπορικὸς βομβαρδισμὸς ἐνετάθη κατὰ τοῦ συνόλου τῶν θέσεων τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Εὐθύς, ὡς τὴν 1400 ὁ ἀεροπορικὸς βομβαρδισμὸς ἐκόπασε, τὸ Γερμανικὸν πεζικὸν ἐξώρμησεν ὑποστηριζόμενον ὑπὸ ἰσχυροῦ πυρὸς ὤλων καὶ πολυβόλων. Ἡ ἐπίθεσις ὑπῆρξε ταυτόχρονος ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ μετώπου τοῦ 18ου Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος καὶ τοῦ περὶ τὴν Ντάμπιαν Ἀποσπάσματος Ράσσελ.

Ἡ κατὰ τῆς Ντάμπιας ἐπίθεσις ἀνεχαιτίσθη.

Εἰς τὸν λόφον Σίτου διεξήγετο ζωηρὸς ἀγὼν, τοῦ ἐκεῖ μαχομένου λόχου ἐνισχυθέντος. Βορειότερον ὁ Ἐρυθρὸς Λόφος κατελήφθη περὶ τὴν 1500 μετὰ σκληρὰν μάχην, καθ' ἣν ἐτραυματίσθη καὶ ἀπεσύρθη ὁ διοικητὴς τοῦ ἐκεῖ λόχου, ἐφονεύθη δὲ ὁ διαδεχθεὶς αὐτὸν ἀνθυπολοχαγός. Περὶ τὴν 1600, ἰσχυρὰ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ πρὸς τὴν θάλασσαν πλευροῦ (δεξιοῦ) τοῦ 18ου Τάγματος, ἐπέφερε τὴν κάμψιν καὶ παράδοσιν τῶν ἐκεῖ τμημάτων. Ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος ἐξώρμησε τότε πρὸς ἀντεπίθεσιν, συμπαρασύρων ὅ,τι προσωπικὸν διέθετεν ἐκ τῆς διοικήσεώς του, ἥτοι εἰκοσάδα περίπου ἀνδρῶν.

Μὴ δυνηθεὶς διὰ τῆς ἐνεργείας ταύτης νὰ ἐπιφέρῃ ἀποτέλεσμα, ἀνέφερε σχετικῶς δι' ἄξιωματικοῦ εἰς τὸν Κιτπενμπέργκερ, ζητῶν τὴν ἐπέμβασίν του ἵνα ἀποφραχθῇ τὸ δεξιόν. Ὁ Συνταγματάρχης Κιτπενμπέργκερ διέταξε τότε τὴν διλοχίαν τοῦ 20οῦ Νεοζηλανδικοῦ Τάγματος νὰ ἐξορμήσῃ καὶ καταλάβῃ θέσεις ἐπὶ τοῦ ἀντερείσματος Ἐρειπίων, ὥστε νὰ φραχθῇ ἡ πρὸς Χανιά ἐχθρική



προχώρησις ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης, ἥτις ἦτο καὶ ἡ συντομωτέρα πρὸς αὐτὸ κατεύθυνσις. Καὶ ναὶ μὲν ἐπὶ τοῦ ἀντερείσματος Ἐρειπίων ὑπῆρχεν τὸ Μικτὸν Τάγμα, ἀλλὰ τοῦτο εἶχε σχεδὸν διαρρέυσει κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν βομβαρδισμῶν τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας. Ἡ διλοχία κινήθησά ἀμέσως, κατέλαβε θέσεις ἐπὶ τοῦ ἀντερείσματος ὑπὸ τὰ πυρὰ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἡδραιώθη ἐκεῖ. Πρὸς τοὺς λόχους τούτους ἔσπευσεν ὁ Διοικητὴς τοῦ 18ου Τάγματος ἵνα ἰσχυροποιήσῃ αὐτούς, συγκεντρῶν τοὺς διαρρέοντας ἄνδρας τοῦ δεξιοῦ του.

Διὰ τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ Ἐρυθροῦ Λόφου ὁ εἰς Λόφον Σίτου ἀμυνόμενος λόχος, προσβαλλόμενος ἤδη καὶ ἐκ τοῦ πλευροῦ, ἤρξατο διαρρέων. Ὁ συντονιστὴς τῆς ἀμύνης Συνταγματάρχης Κιππενμπέργκερ, συνεκράτησεν ὅ,τι ἡδύνατο ἐκ τῶν διαρρέοντων καὶ δι' αὐτῶν ἐπὶ ἡνδρώσε θέσεις ἐπὶ τῆς βορείως Γαλατᾶ καὶ δυτικῶς Δαράτσου ὁδοῦ. Ταυτοχρόνως δὲ ἐζήτησε τὴν ἐπέμβασιν τῆς Μεραρχίας.

Τὴν 1930, ὁ Μέραρχος διέταξεν ὅπως τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα προωθηθῇ ἐκ τῶν θέσεών του καὶ καταλάβῃ τὰς θέσεις τοῦ διατεθέντος εἰς τὴν μάχην 20οῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος. Τὸ 21ον προωθήθη εἰς τὰς θέσεις τοῦ 23ου καὶ τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα διετάχθη νὰ εἶναι ἕτοιμον πρὸς ἐπέμβασιν τὸ λυκαυγές. Τὸ Στρατηγεῖον τῆς 5ης Ταξιαρχίας προωθήθη βορειότερον, ἵνα συγκρατήσῃ τὰ ἐκ τῶν πρόσω διαρρέοντα διαλελυμένα τμήματα, ὥστε δι' αὐτῶν νὰ δημιουργηθῶσι νέαι ἐφεδρεῖαι.

Ἐκ τοῦ καταληφθέντος ὑπὸ τῶν Γερμανῶν Λόφου Σίτου, τὰ πρῶτα Γερμανικὰ τμήματα ἤρξαντο εἰσδύοντα εἰς Γαλατᾶν περὶ τὴν 1900 κατόπιν ἀγῶνος κατὰ τῶν μικρῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων, αἵτινες ἡμύνοντο τούτου. Διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ Γαλατᾶ, τὸ Ἀποσπασμα Ράσσελ ὅπερ ἡμύνετο κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων ἀπὸ Νότου, Δυσμῶν καὶ Βορρᾶ δυνάμεων τοῦ 100οῦ Ὀρεινοῦ Συντάγματος, ἐκινδύνευε ν' ἀποκοπῇ πλήρως, δι' ὃ καὶ διετάχθη ὑπὸ τοῦ Συνταγματάρχου Κιππενμπέργκερ νὰ συμπτυχθῇ. Κατόπιν τῆς διαταγῆς ταύτης, ἄλλα μὲν τμήματα συνεπτύχθησαν εἰς τὰς θέσεις τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἄλλα δὲ εἰς βορείως Γαλατᾶ θέσεις.

**131.** Τὰ περὶ τὸν Γαλατᾶ τμήματα τοῦ 6ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ὥς καὶ τὸ ἔνοπλον ἀποσπασμα πολιτοφυλάκων, εἶχον διαταχθῇ ἀρχικῶς ὅπως κινήθωιν πρὸς Ντάμπιαν ἵνα ἐνισχύσουν τὴν ἄμυναν αὐτῆς. Κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην βαλλόμενα πλευρικῶς ἐκ Δυσμῶν διεσπάρθησαν. Ἀνασυγκροτηθέντα πλησίον τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ διετάχθησαν νὰ καταλάβουν ἀμυντικὰς θέσεις ἐγκαρσίως τοῦ δυτικοῦ μετώπου τοῦ Γαλατᾶ. Βραδύτερον ὅμως κατόπιν τῆς διαταγῆς τοῦ Κιππενμπέργκερ περὶ συμπτύξεως τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ, τῇ διαταγῇ τοῦ τελευταίου τούτου, συνεπτύχθησαν καὶ αὐτὰ πρὸς τὰς θέσεις τοῦ 19ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος.

Διὰ τῆς καταλήψεως τοῦ Γαλατᾶ καὶ τοῦ ἀντερείσματος Ἐρειπίων, τὸ μέτωπον τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας περιωρίσθη ἐπὶ μιᾷ γραμμῇ ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον διερχομένης ἀμέσως δυτικῶς Δαράτσου καὶ τῆς ὁποίας τὸ βόρειον ὄριον ἦτο ἡ ἀκτὴ, νότιον δὲ ἡ ὁδὸς Ἀγυιᾶς - Χανίων. Νοτίως καὶ ἀνατολικώτερον ἡ 19η Αὐστραλιανὴ Ταξιαρχία ἐτήρει τὰς θέσεις της ἐπὶ τοῦ ἄξονος τοῦ Περιβολιανοῦ.

Περὶ τὴν 2000, δυνάμεις τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας δι' ὧν ἦτο ἐπηνδρωμένον τὸ μέτωπον ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον, ἦσαν: τὸ πεζοπόρον τμήμα τῆς 27ης Μοίρας Πυροβολικοῦ εἰς τὰς ἀπὸ 24ης Μαΐου παρὰ τὴν ἀκτὴν θέσεις του καὶ τὸ 20ὸν Νεοζηλανδικὸν Τάγμα. Νοτίως τοῦ 20οῦ Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος εἶχεν ἀφίχθῃ καὶ ταχθῇ τὸ 23ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα μὲ βοθητικούς σχηματι-



σμούς τῆς Ταξιαρχίας. Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Τάγματος τούτου παρὰ τὴν πρὸς Γαλατᾶν ὁδόν, εἶχον ἀποσταλῆ δύο ἄρματα μάχης εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Κιππενμπέργκερ ὑπὸ τῆς Μερραρχίας, ἧς τὸ Στρατηγεῖον ἦτο ἐγκατεστημένον παρὰ τὴν ὁδὸν ταύτην. Δύο ἕτερα ἄρματα ἐτάχθησαν εἰς τὴν δυτικὴν εἰσόδον τοῦ Δαράτσου. Τὸ Ἀπόσπασμα Νεοζηλανδικοῦ Μηχανικοῦ τὸ διατεθειμένον εἰς τὸ 20ὸν Νεοζηλανδικὸν Τάγμα καὶ τὸ τμήμα τοῦ Στρατηγεῖου τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, ἦσαν τεταγμένα ἀμέσως βορείως Δαράτσου. Τὰ διαρρευσάντα στοιχεῖα τοῦ 18ου Τάγματος καὶ τοῦ μικτοῦ Τάγματος ἤρξαντο ἀναδιοργανοῦμενα ἀμέσως ἀνατολικῶς Γαλατᾶ, ἐνῷ τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα τοῦ Γαλατᾶ ἦσαν τεταγμένα ὀπισθεν (ἀνατολικῶς) τούτων. Τὸ 19ον Τάγμα ἐτήρει τὰς θέσεις του, καὶ εἶχεν ἐνίσχυθῆ διὰ τῶν διαρρευσάντων ἐκ νότου τμημάτων τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ.

**132.** Ὅτε ὀλίγον πρὸ τῆς 2000 ἐνεφανίσθησαν πρὸς ἐνίσχυσιν τὰ δύο πρῶτα ἄρματα μάχης, ὁ Κιππενμπέργκερ ἀπεφάσισε νὰ πλήξῃ τὸν ἐχθρὸν εἰς Γαλατᾶν διὰ νὰ συγκρατήσῃ αὐτὸν ἐκεῖ μέχρις ἐπελεύσεως τοῦ σκότους, ὥστε νὰ δοθῇ χρόνος πρὸς ἀναδιοργάνωσιν τοῦ 18ου Νεοζηλανδιοῦ Τάγματος καὶ τῶν ἄλλων διαρρευσάντων τμημάτων. Πρὸς τοῦτο διέταξε τὸν ἀνθυπολοχαγὸν τῶν ἁρμάτων νὰ ἐνεργήσῃ ἀναγνώρισιν ἐντὸς τοῦ χωρίου. Οὗτος ἐξώρμησε καὶ τὰ ἄρματα μετ' ὀλίγον ἠκούσθησαν βάλλοντα ζωηρῶς. Δύο λόχοι τοῦ 23ου ἀφίχθησαν ἐν τῷ μεταξύ, ἐκαστοῦ ἀποτελουμένου ἀπὸ ὀγδοήκοντα περίπου ἀνδρας. Ὁ Κιππενμπέργκερ διέταξε τοὺς διοικητὰς τῶν δύο λόχων ν' ἀνακαταλάβουν τὸν Γαλατᾶν τῇ βοήθειᾳ τῶν δύο ἁρμάτων, ἅτινα ἀνέμενε νὰ ἐπιστρέψουν ἐκ τῆς ἀγνωριστικῆς ἀποστολῆς των. Οἱ λόχοι ἔπρεπε νὰ βαδίσουν κατ' εὐθείαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἐκαστος λόχος εἰς ἐκάστην πλευρὰν αὐτῆς, εἰς φάλαγγα κατ' ἄνδρα ὀπισθεν τῶν ἁρμάτων. <sup>(1)</sup>

Καθ' ὃν χρόνον οἱ λόχοι προπαρασκευάζοντο διὰ τὴν ἐπίθεσιν, τὰ ἄρματα ἐπέστρεψαν καὶ ὁ ἀνθυπολοχαγὸς των ἀνέφερεν ὅτι ὁ Γαλατᾶς ἔβριθε Γερμανῶν καὶ ὅτι εἶχε βάλει διὰ τῶν πολυβόλων του τὴν ὁδὸν εἰσχωρήσεως βαθέως ἐντὸς αὐτοῦ. Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Κιππενμπέργκερ εἰδοποίησε καὶ τὸν Διοικητὴν τοῦ 18ου περὶ τῆς ἀντεπιθέσεως, διατάσσων αὐτὸν ὅπως συμμετάσχῃ ταύτης.


Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα τοῦ 6ου Συντάγματος καὶ αἱ ἑνοπλοὶ ομάδες ἔσπευσαν ἐθελοντικῶς μετὰ τοῦ Βρεττανοῦ συνδέσμου <sup>(2)</sup> νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸν ἀγῶνα, ὡς καὶ πλείστα μικρὰ τμήματα Νεοζηλανδῶν ὑπὸ ἀξιωματικούς καὶ ὑπαξιωματικούς.

Μὲ τὰ δύο ἄρματα ἐπὶ κεφαλῆς καὶ τοὺς δύο λόχους τοῦ 23ου ὡς κυρίαν ομάδα ἐπιθέσεως οἱ Νεοζηλανδοὶ εἰσώρμησαν εἰς τὸ χωρίον ἐνῷ τὰ τμήματα τοῦ 18ου καὶ τῶν λοιπῶν μονάδων εἰσώρμων ἐν συνεχείᾳ ἐκ τῆς ἀνατολικῆς εἰσόδου. Μετὰ σκληρότατον ἡρωϊκὸν ἀγῶνα σώματος πρὸς σῶμα, ὁ Γαλατᾶς ἀνεκατελήφθη ὑπὸ τῶν Νεοζηλανδῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων, τῶν συμπλοκῶν διαρκεσσῶν μέχρι τοῦ μεσονυκτίου. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἀντεπιθέσεως ἐπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως καὶ ἡ ἀμυντικὴ γραμμὴ ὡς εἶχε διαμορφωθῆ ἐξησφαλίσθη τουλάχιστον μέχρι τῆς πρωΐας. Ἦτο ὁμως εὐνόητον ὅτι ἡ ἐπιτυχία αὕτη καθαρῶς τοπικῆς σημασίας παρῆεν ἀπλῶς μικρὰν πίστωσιν χρόνου εἰς τοὺς ἀμυνομένους καὶ οὐδὲν πλέον, δεδομένου ὅτι τὰ ἐρείσματα τοῦ Γαλατᾶ, ἦτοι τὰ δυτικῶς καὶ νοτίως αὐτοῦ ὑψώματα ἐξηκολούθουν νὰ κατέχωνται ὑπὸ τῶν Γερμανῶν <sup>(3)</sup>.

(1) Kippenmberger. Infantry Brigadier. Σελ. 66

(2) N. Zealand Official History. Τόμος Crete. Σελ. 312.

(3) Σχεδιάγραμμα 13



Σχεδ. 13. Ἀντεπίθεσις κατὰ Γαλατὰ τὴν 25ην Μαΐου 1941.



**133.** Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκδηλώσεως τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως καὶ τῆς ἀγωνιώδους προσπάθειάς τῶν ἀμυνομένων ὅπως ἀποκρούσουν ταύτην, κατέστη σαφές εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ὅτι ἡ κατάστασις μετεβάλλετο ἐπὶ τὰ χεῖρῳ. Διεπίστου ὅτι αἱ ἀπώλειαι τῆς Μεραρχίας τοῦ ἠϋξανον συνεχῶς, χωρὶς νὰ δύναται ν' ἀναπληρώσῃ αὐτάς, ἐνῶ αἱ ὑπάρχουσαι δυνάμεις ἦσαν πολὺ μικραὶ διὰ νὰ καλύψουν τὸ μέτωπον τῆς Μεραρχίας τοῦ. Αἱ ἀναφοραὶ τὰς ὁποίας ἐλάμβανε, ἐπληροφρουν αὐτόν, ὅτι οἱ μαχηταὶ ἢ τὸ μεγαλύτερον μέρος τούτων εἶχον κλονισθῇ ἀπὸ τὰς ἀεροπορικὰς ἐπιθέσεις, κατὰ τὰς ὁποίας ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ βόμβαι χιλίων λιβρῶν, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν ὄλμων πλὴν τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος δὲν διέθετεν ἄλλας ἐφεδρείας. Ἡ ὑποστήριξις πυροβολικοῦ ἦτο τελείως ἀνεπαρκής. Ἡ κατάληψις τοῦ Γαλατᾶ ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ἐπεβεβαίωσε τὴν ἀδυναμίαν τῆς Μεραρχίας τοῦ ὅπως διατηρήσῃ συνεχῆς μέτωπον, παρὰ τὴν ἐπιτευχθεῖσαν ἀνακατάληψιν τούτου.

Καθίστατο ἐμφανές ὅτι διὰ νὰ διατηρηθῇ ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς ἐν ἀδιάσπαστον μέτωπον, θὰ ἔπρεπε νὰ περιορισθῇ τὸ ἀνάπτυγμα τούτου. Κατὰ ταῦτα ἔδει ν' ἀποσυρθοῦν αἱ μονάδες τῆς Μεραρχίας εἰς τὸ ὕψος τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας καὶ μέχρι θαλάσσης. Ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία θ' ἀνελάμβανε νὰ ἐπανδρώσῃ τὴν νέαν γραμμὴν, ἐπεκτεινομένην βορείως Περιβολιανοῦ καὶ ἴσως τότε, θὰ καθίστατο δυνατόν νὰ ἀποσυρθῇ ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία ἵνα ἀναδιοργανωθῇ καὶ ἀναπαυθῇ. Τὸ Στρατηγεῖον τῆς Μεραρχίας θὰ μετεκινεῖτο πλησίον τοῦ Στρατηγείου τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας. Βάσει τῶν σκέψεων τούτων περὶ ὁργανώσεως νέας γραμμῆς, ὁ Μέραρχος ἀπέστειλε περὶ τὴν 2200 ἓνα ἐπιτελῆ του εἰς τὸ Στρατηγεῖον τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας μὲ τὴν ἐξουσιοδότησιν νὰ ἐπιληφθῇ τῶν λεπτομερειῶν διὰ τὴν ὁργάνωσιν τοῦ νέου μετώπου. Περὶ τῆς καταστάσεως καὶ τῶν ἀποφάσεών του ἀπέστειλε περὶ τὴν 2300 ἀναφορὰν πρὸς τὸν Διοικητὴν του.

**134.** Τὴν 25ην Μαΐου, τὰ παραμείναντα ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶς Ἀλικυανοῦ ὑψωμάτων τμήματα τοῦ 8ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ αἱ ὁμάδες ἐνόπλων χωρικῶν αἵτινες ἡμύνοντο τῆς γραμμῆς Ἀλικυανοῦ - Βατόλακος, κατόπιν σφοδρῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ὑπέστησαν καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν πίεσιν ἰσχυρῶν ἐπιθετικῶν ἀναγνωρίσεων τοῦ Συγκροτήματος Κρακάου, ὅστις τελικῶς μέχρι τῆς ἐπελεύσεως τοῦ σκότους δὲν ἐτόλμησε νὰ ἐπιτεθῇ ἀποφασιστικῶς κατ' αὐτῶν, καθόσον παρασυρθεὶς ἀπὸ τὴν πείσμονα ἀντίστασιν, ἐξετίμησε τὰς ἐκεῖ Ἑλληνικὰς δυνάμεις ὡς πολὺ ἰσχυρότερας ἀπ' ὅσον ἦσαν εἰς τὴν πραγματικότητα.

Μὲ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους, αἱ Γερμανικαὶ κρούσεις ἐσταμάτησαν. Οἱ ἀμυνόμενοι στερούμενοι τελείως πυρομαχικῶν καὶ ἐφοδίων ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς νυκτὸς τῆς 25ης πρὸς 26ην Μαΐου ἀπεχώρησαν, χωρὶς νὰ γίνωσιν ἀντιληπτοὶ εἰς τὰ νοτίως Ἀλικυανοῦ ὑψώματα. <sup>(1)</sup> Τὰ τμήματα τοῦ 8ου Συντάγματος ἀπεσύρθησαν πρὸς Φουρνὲ καὶ ἐκεῖθεν πρὸς Θέρισσον.

Τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα, ἀφίχθὲν τὴν 27ην Μαΐου ἐκ Θερίσσου εἰς Δρακῶνα μὲ τοὺς ἀνδρες τοῦ νύστεις ἀπὸ τριημέρου καὶ μὲ παντελῆ ἔλλειψιν πυρομαχικῶν, ἔπαυσε νὰ ὑφίσταται ὡς μονάς. Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνδρῶν τοῦ διεσπάρησαν, ὁ δὲ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος μετὰ εἰκοσάδος ἀξιωματικῶν καὶ περὶ τοὺς ὀγδοήκοντα ὁπλίτας τοῦ παρεδόθησαν τὴν 29ην Μαΐου εἰς Χανιά καὶ ἐνεκλείσθησαν εἰς στρατόπεδον αἰχμαλώτων τῶν παιδικῶν ἐξοχῶν Χανίων, ἐνθα εἶχον ἐγκλεισθῇ καὶ ἄλλοι Βρεττανοὶ καὶ Ἕλληνες.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΕ/1



Αί κατά τήν διάρκειαν τῶν ἀγώνων ἀπώλεια τοῦ Συντάγματος ἦσαν : Νεκροὶ δύο ταγματάρχαι, ὧν εἰς ὁ Νεοζηλανδὸς σύνδεσμος, δύο εὐέλπιδες διμοιρίται καὶ ἐξήκοντα ὀπλίται. Τραυματίαι εἰς λοχαγός, τρεῖς ἀνθυπολοχαγοὶ ἔφεδροι καὶ περὶ τοὺς εἴκοσιν ὀπλίται.

Τὸ 8ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα καὶ αἱ γενναῖαι ὁμάδες τῶν ἐνόπλων Κρητῶν τῆς περιοχῆς Ἀλικυανοῦ διέκοψαν οὕτω τὸν ἡρωϊκὸν των ἀγῶνα κατὰ τοῦ ἐπιδρομέως, ἀφοῦ μὲ μέσα σχεδὸν ἀνύπαρκτα ἀλλὰ ἀκμαίαις ἠθικὰς δυνάμεις, ὡς κυριώτερον ὄπλον, ἐπὶ ἓν πενθήμερον συνεκράτησαν αὐτὸν καὶ τοῦ ἐπροξένησαν σοβαρὰς ἀπωλείας. Δύναται ἀσφαλῶς νὰ λεχθῇ ὅτι οἱ Ἕλληνες διὰ τῆς πείσμονος ἀντιστάσεώς των εἰς τὸ ἀσταθὲς τοῦτο τμήμα τοῦ μετώπου, εἶχον καθυστερήσει μίαν ἐπικίνδυνον προώθησιν. <sup>(1)</sup>

### *Ἡ ἄμυνα Χανίων - Σούδας, καταρρέει.*

**135.** Εἰς τὴν ὑπόλοιπον περιοχὴν τοῦ τομέως Σούδας - Χανίων, αἱ προσπάθειαι διὰ τὴν ἄμυναν περιορίσθησαν ἐκ τῶν πραγμάτων εἰς τὴν ἀπόκρουσιν τῶν κινδύνων τοὺς ὁποίους ἐδημιούργει ἡ ἀπὸ ξηρᾶς Γερμανικῆς ἐπίθεσις. Αἱ δυνάμεις τοῦ Στρατηγοῦ Οὐέστων ἀπὸ τῆς 24ης Μαΐου προσηνατολίζοντο πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην καὶ τινες ἐξ αὐτῶν μετετοπίζοντο πρὸς Δυσμάς. Διὰ τῶν μετακινήσεων τούτων, μία δευτέρα γραμμὴ ἀμύνης ἐσχηματίζετο κατὰ τὸν ἄξονα τῆς χαράδρας τοῦ Μουρνιανοῦ, ὀπισθεν τῆς τοιαύτης τοῦ Περιβολιανοῦ. <sup>(2)</sup>

Τὴν 25ην Μαΐου, αἱ μετακινήσεις τῶν τμημάτων συνεπληροῦντο. Τὸ 1ον Τάγμα Οὐαλλῶν ὡς ἐφεδρεῖα τῶν δυνάμεων Κρήτης, συνεκεντρώθη εἰς τὸν λόφον τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου, ἀμέσως νοτιοανατολικῶς Χανίων. Οἱ Οὐσσάροι τοῦ Νορθάμπερλαντ καὶ τὸ 1ον Ἀνιχνευτῶν ἀπετέλεσαν ὑπὸ τὸν Διοικητὴν τοῦ δευτέρου, τὸ Συγκρότημα Ἀκρωτηρίου. Εἰς τὸ Συγκρότημα τοῦτο ἀνετέθη ἡ ἀποστολὴ τῆς παρακτίου ἀμύνης τῆς χερσονήσου τοῦ Ἀκρωτηρίου, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως ἀποκρούσῃ πᾶσαν ἀπὸ θαλάσσης ἢ ἀέρος ἀπόβασιν ἐπ' αὐτῆς.

Τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ἐξηκολούθει τηροῦν τὰς θέσεις του, πλὴν ὅμως ἡ ἔλλειψις τροφίμων καὶ ἰδίως πυρομαχικῶν, καθίστων προβληματικὸν ἂν καὶ ἐπὶ πόσον θὰ ἡδύνατο νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὴν Γερμανικὴν ἐπίθεσιν, ἣτις ἐφαίνετο προσεγγίζουσα τοῦτο. Ὁ Νεοζηλανδὸς σύνδεσμός του ἀντιλαμβανόμενος τὴν κατάστασιν τοῦ Συντάγματος μετέβη τὰς μεσημβρινὰς ὥρας τῆς 25ης εἰς τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Φρέϋμπεργκ, ἵνα ζητήσῃ πυρομαχικά καὶ τροφάς, ἀναφέρων ὅτι ἔλλείπει τοιούτων τὸ Σύνταγμα εὐρίσκετο εἰς τὰ πρόθυρα τῆς διαλύσεως. Ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ ὑπεσχέθη τὴν ἀποστολὴν, ἣτις ὅμως δὲν ἐπραγματοποιήθη. Ἐκ τῆς ὅλης στάσεως τοῦ Στρατηγοῦ ὁ σύνδεσμος κατενόησεν ὅτι οὗτος εἶχεν ἀποφασίσει τὴν ἐκ Κρήτης ἀποχώρησιν ἵνα περισώσῃ τὰ στρατεύματά του <sup>(3)</sup>.

Τὸ Στρατηγεῖον τοῦ τομέως Σούδας - Χανίων ἐγκατεστάθη ἐντὸς χαράδρας παρὰ τὴν ὁδὸν Τσικελαρία - ὕψωμα Χριστὸς μεταξὺ Σούδας καὶ Χανίων.

**136.** Τὴν 25ην Μαΐου, ἡ ἐν Χανίοις Ἑλληνικὴ Ἀνωτέρα Στρατιωτικὴ Διοίκησις Κρήτης, εἶχεν ἀπολέσει πᾶσαν ἐπαφὴν μετὰ τῶν Ἑλληνικῶν μονάδων λόγῳ τῆς ἐκ τῶν συνεχῶν βομβαρδισμῶν καὶ πολυβολισμῶν ἀποκοπῆς τῶν ἐπικοινωνιῶν. Τὰς ἐσπερινὰς ὥρας, ἡ πόλις εἶχε σχεδὸν καταστραφῇ καὶ πυρκαϊαὶ ἐμαί-

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 323.

(2) Σχεδιάγραμμα 14

(3) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 326.



νοντο εἰς τὰς συνοικίας αὐτῆς. Ἡ παρουσία τῆς Γενικῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως ἐν τῇ πόλει, ἐφ' ὅσον τὰ μέσα ἐπικοινωνιῶν δὲν ὑπῆρχον, εἰς οὐδὲν ἡδύνατο νὰ συντελέσῃ. Ἀντιθέτως ἡ συγκέντρωσις πλησίον τῶν τμημάτων ἦτο πλέον ἐνδεδειγμένη. Αὕτη ἀπεφασίσθη ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς Βρεττανικῆς Διοικήσεως τοῦ τομέως Σούδας - Χανίων καὶ ἀπὸ τῆς 2200 ἡ Ἀνωτέρω Στρατιωτικὴ Διοίκησις καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν μετεκινήθησαν εἰς Νεροκούρου. Τὰ τμήματα Χωροφυλακῆς καὶ τὸ Ἐμπεδον Τάγμα θὰ παρέμενον πρὸς ἄμυναν τῆς πόλεως.

Εἰς Νεροκούρου ἐπίσης συνεκεντροῦντο καὶ οἱ ἐκ τῶν Συνταγμάτων 2ου, 6ου, 8ου καὶ ἄλλων μονάδων διαρρέοντες ἄνδρες. Οὗτοι ἀνῆρχοντο εἰς ἄρκετὰς ἑκατοντάδας, ἀλλὰ ἡ ἀναδιοργάνωσις αὐτῶν ἐλλείψει μέσων δὲν ἦτο δυνατή.

Ὁ Ὑποστράτηγος Σκουλᾶς, ὡς διοικητὴς τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων ἀπέστειλεν εἰς τὸν Ὑποστράτηγον Φρέϋμπεργκ ἀναφορὰν, ληφθεῖσαν παρ' αὐτοῦ τὴν 26ην, διὰ τῆς ὁποίας οὗτος ἐπληροφόρει τοῦτον ὅτι λόγῳ τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως πολεμικοῦ ὕλικου, τροφίμων καὶ ὑγειονομικῶν ἐφοδίων καὶ τοῦ συνεχοῦς ἀγῶνος ἡ θέσις τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων εἶχε περιέλθει εἰς λίαν δυσχερὲς σημεῖον, καὶ εἰς πολλὰ σημεῖα εἶχεν ἀρχίσει ἡ ἀποσύνθεσις αὐτῶν καὶ ἐπέβαινε ὅτι μόνον ἂν ἀπεστέλλοντο ἔστω καὶ τὴν τελευταίαν στιγμὴν σημαντικαὶ δυνάμεις, ὡς εἶχεν ὑποσχεθῇ ὁ Βρεττανὸς Πρωθυπουργός, αὐταὶ πιθανὸν νὰ ἀποδειχθοῦν ὡς ἀποφασιστικὴ βοήθεια διὰ τὴν νίκην (1).

**137.** Τὴν 2100 τῆς 25ης Μαΐου, ὁ Στρατηγὸς Ρίγκελ ἐξέδωκε τὰς διαταγὰς του διὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν. Ἡ ἐπίθεσις θὰ συνεχίζετο. Ἡ Ὀμάς Ράμκε βορείως, τὸ 100ὸν Ὁρεινὸν Σύνταγμα εἰς τὸ κέντρον καὶ τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν νοτίως τοῦ Γαλατᾶ, θὰ προήλανον βραδέως καὶ μεθοδικῶς πρὸς Ἀνατολάς.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἀπεβιβάσθη εἰς τὸ ἀεροδρόμιον Μάλεμε καὶ τὸ II/85 Τάγμα, τὸ ὁποῖον ἠνώθη μετὰ τὸ Σύνταγμα του (Συγκρότημα Κρακάου). Τὸ Συγκρότημα Κρακάου οὕτως ἐνισχυόμενον θὰ ἐπετίθετο ἐκ νέου κατὰ τοῦ Ἀλικιανοῦ, ὥστε νὰ διανοιγῇ ἡ ὁδὸς δι' ἧς τὸ Συγκρότημα τοῦτο θὰ ἀπέκοπτε τὰς Βρεττανικὰς δυνάμεις καὶ θὰ ἔσπευδε πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῶν εἰς τὸν τομέα Ρεθύμνου ἀποκεκλεισμένων Γερμανῶν. Ἰσχυρὸς ἀπὸ ἀέρος βομβαρδισμὸς θὰ προηγεῖτο τῆς ἐπιθέσεως ταύτης.

**138.** Ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας τῆς 25ης Μαΐου ἐσπερεῖτο εἰδήσεων ἐπὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς καταστάσεως. Εἰς τοῦτο συνετέλουν ἅφ' ἑνὸς μὲν οἱ βαρύτατοι βομβαρδισμοὶ καὶ πολυβολισμοὶ τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ ἀέρος, οἵτινες ἀπηγόρευον τὰς ἐπικοινωνίας, ἅφ' ἑτέρου δὲ ἡ συντελούμενη μετακίνησις τοῦ Στρατηγεῖου του καὶ τῶν συναφῶν πρὸς αὐτὸ ὑπηρεσιῶν νοτίως Σούδας. Ἐπίστευεν, ἐξ ὧν ἡδύνατο ν' ἀντιληφθῇ, ὅτι ἡ γραμμὴ ἐκρατεῖτο εἰσέτι· κατενόει ὅμως ὅτι ἐν περιπτώσει διαρρήξεως αὐτῆς, ἐδημιουργεῖτο τὸ θέμα οὐχὶ πλέον περὶ τοῦ πῶς θὰ κρατηθῇ ἡ Κρήτη, ἀλλὰ περὶ τοῦ πῶς τὰ στρατεύματά του θὰ διεσώζοντο ἀπὸ τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν (2).

Περὶ τὸ μεσονύκτιον τῆς 25ης πρὸς 26ην, ἔλαβε τὴν ἀναφορὰν τοῦ Μεράρχου Πούττικ ἐξ ἧς ἐπληροφορεῖτο τὴν διάρρηξιν τοῦ μετώπου εἰς τὴν περιοχὴν Γαλατᾶ καὶ τὴν ἀπόφασιν του περὶ συμπτύξεως εἰς νέαν γραμμὴν. Ταυτοχρόνως ἔλαβε τὴν πληροφορίαν ὅτι οἱ Ἕλληνες εὕρισκοντο εἰς τὰ πρόθυρα διαλύσεως

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΣΤ/Ι. Σελ. 46.

(2) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 328.



διότι κατὰ τὰς ἀναφορὰς τῶν Βρεττανῶν συνδέσμων ἐστεροῦντο ὀπλισμοῦ καὶ ἐφοδίων. <sup>(1)</sup>

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀνησύχησε περισσότερο τὸν Φρέϋμπεργκ, ἦτο ἡ ἐκφραζομένη εἰς τὴν ἀναφορὰν τοῦ Πούττικ ἀμφιβολία περὶ τῶν δυνατοτήτων καὶ τῆς νέας ἀμυντικῆς γραμμῆς νὰ ἀνθέξῃ διὰ τὴν 26ην Μαΐου.

Διὰ τοῦτο, περὶ τὴν 0200 τῆς 26ης Μαΐου ἀπέστειλεν ἀναφορὰν εἰς τὸ Στρατηγεῖον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκθέτων τὴν πλήρη ἀνησυχιῶν ἡμέραν καὶ τὴν προσπάθειαν σταθεροποιήσεως εἰς νέαν γραμμὴν, περαίνειν ἐκφράζων φόβον περὶ τοῦ ἐὰν θὰ ἐπιτευχθῇ σταθεροποιήσις τῶν δυνάμεων του καὶ εἰς τὴν γραμμὴν ταύτην. Ἀφ' ἐτέρου διὰ διαταγῆς του πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἀπῆτει παρὰ αὐτοῦ τὴν καταβολὴν πάσης δυνατῆς προσπάθειας, ὥστε ἡ γραμμὴ εἰς ἣν θὰ συνεπτύσσοντο αἱ δυνάμεις του κρατηθῇ ὅπωςδῆποτε κατὰ τὰς προσεχεῖς εἰκοσιτέσσαρας ὥρας.

**139.** Ἦτο εἰσέτι σκότος, ὅτε τὰ τμήματα τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἐπραγματοποίησαν τὴν σύμπτυξίν των ἐπὶ τῆς νέας γραμμῆς τὴν ὁποίαν καθώριζον αἱ διαταγαὶ αἱ σταλεῖσαι εἰς τὰς μονάδας της, περὶ τὴν 0100 τῆς 26ης Μαΐου.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῶν διαταγῶν τούτων, τὸ νέον μέτωπον τῶν Νεοζηλανδῶν ἐπὶνδρῶσεν <sup>(2)</sup> ἡ 5η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία διὰ τῶν 21ου, 22ου, 23ου, 28ου, 19ου Ταγμάτων, μολὶς ὑπερβαίνοντων ἐκάστου δύναμιν λόχου. Τὸ μέτωπον τοῦτο ἤρχιζεν ἀπὸ τῆς ἀκτῆς εἰς τὸν μυχὸν τῆς χερσονήσου τῶν ἐκεῖ Ἑλληνικῶν ἀποθηκῶν πυρομαχικῶν <sup>(3)</sup> καὶ ἐξετείνετο πρὸς Νότον μέχρι τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας. Τὸ δεξιὸν τῆς νέας γραμμῆς ἀπὸ τῆς ἀκτῆς μέχρι καὶ τῆς ὁδοῦ Μάλεμε - Χανίων, κατεῖχε τὸ 21ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα, συνεπτυγμένον εἰς ἓνα λόχον καὶ ἐνισχυμένον διὰ τῶν περισωθέντων ἀνδρῶν τοῦ Ἀποσπάσματος Ράσσελ, λόχου τοῦ 20οῦ Τάγματος καὶ ἀνδρῶν τοῦ Νεοζηλαντικοῦ Μηχανικοῦ. Τὸ κέντρον κατεῖχε τὸ 19ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα. Εἰς τὸ ἀριστερόν, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ 19ου ἦτο ἐγκατεστημένον τὸ 20ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα μέχρι τῆς ὁδοῦ Ἀγυῖας - Χανίων, ἔνθα συνεδέετο μετὰ τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας. Ἐφεδρεία τῆς Ταξιαρχίας ἐκ τῶν 22ου καὶ 23ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων καὶ τὸ Στρατηγεῖον αὐτῆς, κατεῖχον θέσεις παρὰ τὴν διχάλωσιν τῆς ὁδοῦ Ἀλικυανοῦ - Χανίων καὶ Μάλεμε - Χανίων. Ἡ δύναμις τῆς οὕτω διατεταγμένης 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, δὲν ὑπερέβαινε τὴν δύναμιν ἑνὸς κανονικοῦ τάγματος ὡς ἐκ τῶν μεγάλων ἀπωλειῶν εἰς νεκρούς, τραυματίας καὶ ἀγνοουμένους.

Ἡ 4η Νεοζηλανδικὴ Ταξιαρχία, ἀποτελουμένη ἤδη ἐκ τῶν 18ου καὶ 20οῦ Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων καὶ τῶν περισωθέντων ἀνδρῶν τοῦ Μικτοῦ Τάγματος ἀπεσύρθη ἀνατολικῶς Κλαδισοῦ πρὸς ἀνασυγκρότησιν.

Ἐν συνδέσμῳ καὶ νοτίως τοῦ 28ου Νεοζηλαντικοῦ Τάγματος, ἡ 19η Αὐστραλιανὴ Ταξιαρχία ἐτήρει τὸ κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ Περιβολιανοῦ μέτωπόν της.

Τὸ πυροβολικὸν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας, ἀποτελούμενον ἐξ ὀκτῶ ἐν συνόλῳ πυροβόλων, ἐτάχθη ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς ὁχθῆς τοῦ Κλαδισοῦ παρὰ τὴν Πελεκαπίναν. Ἐπίσης ἡ Μεραρχία διέθετεν καὶ τέσσαρα ἐναπομείναντα ἑλαφρὰ ἄρματα μάχης.


Τὸ Στρατηγεῖον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἐγκατεστάθη περὶ τὸ ἓν χιλιόμετρον βορειανατολικῶς Μουρνιῶν, ἐντὸς τῆς ἀμυντικῆς περιοχῆς Σούδας, Χανίων.

(1) Greece, Crete and Suria (Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία). Σελ. 427.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΙΣΤ/Ι. Σελ. 45.

(2) Σχεδιάγραμμα 14.





Σχεδ. 14. Κατάστασις εἰς τὸν τομέα τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας  
τὴν πρῶταν τῆς 26ης Μαΐου 1941.

**140.** Τὴν πρωΐαν τῆς 26ης Μαΐου, ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ, ἔχων ὑπ' ὄψιν ὅτι συμφώνως πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ Διοικητοῦ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας ἡ νέα γραμμὴ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὴν Γερμανικὴν πίεσιν, πιστεύων δὲ ὅτι ἡ διατήρησις τῆς γραμμῆς ταύτης ἦτο ἐπιβεβλημένη διὰ τὴν προστασίαν τῆς Σούδας, ἀπεφάσισε νὰ ἐνοποιήσῃ τοὺς τομεῖς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας καὶ Σούδας, καὶ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν νέαν γραμμὴν διὰ δυνάμεων ἐκ τοῦ τομέως Σούδας. Διέταξε διὰ τοῦτο τὴν συγκρότησιν τῆς ὀνομασθείσης Μικτῆς Ταξιαρχίας ἐκ τῶν δυνάμεων τοῦ 10ου Οὐαλλῶν καὶ τοῦ Συγκροτήματος Ἀκρωτηρίου (ἦτοι Οὐσσάροι Νορθάμπερλαντ καὶ τοῦ 1ου Ἀνιχνευτικοῦ), ἥτις τὰς νυκτερινὰς ὥρας τῆς 26ης πρὸς 27ην Μαΐου θὰ ἀντικαθίστα τὰς δυνάμεις τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας. Διοικητὴς τῆς Μικτῆς Ταξιαρχίας ὠρίσθη ὁ Διοικητὴς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς τοιαύτης, ἥς τὴν διοίκησιν (18ον καὶ 20ον Τάγματα) θ' ἀνελάμβανε ὁ Διοικητὴς τῆς διαλυθείσης 10ης Συνταγματάρχης Κιππενμπέργκερ. Τὴν διοίκησιν τῶν ἐνοποιουμένων Τομέων ἀνελάμβανε ὁ Διοικητὴς τοῦ τομέως Σούδας Ὑποστράτηγος Οὐέστων. Ὅμοίως ἐδόθη ἐντολὴ ἵνα τὸ μὴ ἀνῆκον εἰς μαχίμους μονάδας προσωπικὸν τῶν ὑπηρεσιῶν Σούδας κινηθῇ πρὸς Σφακιὰ. Τοῦτο γενόμενον γνωστὸν καὶ ἀπὸ ἀνδρας οἵτινες καθ' οἷονδ' ἴσχυον εἶχον ἀπολέσει τὰς μονάδας των, ἐδημιούργει ἓν ρεῦμα κινήσεως πρὸς Σφακιὰ συνεχῶς ὁγκούμενον καὶ φῆμαι εἶχον ἀρχίσει νὰ διαδίδωνται ὅτι ἡ ἐκκένωσις εἶχεν ἀρχίσει. Ὁ Ταξιαρχος Ἰγκλιν, Διοικητὴς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας δὲν ἠδυνήθη νὰ συναντήσῃ τοὺς διοικητὰς τῆς νέας μονάδος του, οὕτω τελικῶς παρέμεινε μετὰ τῆς Ταξιαρχίας του, ὁ δὲ ὀρισθεὶς Διοικητὴς τῆς 4ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας Συνταγματάρχης Κιππενμπέργκερ ἀνέλαβε τὴν διοίκησιν τοῦ 20οῦ Νεοζηλαντικοῦ Ταγματος, τοῦ ὁποίου ἦτο διοικητὴς κατὰ τοὺς ἀγῶνας εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα.

Περὶ τὴν 0930 τῆς 26ης Μαΐου, ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ ἀπέστειλε σῆμα πρὸς τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς διὰ τοῦ ὁποίου μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀνέφερεν <sup>(1)</sup> ὅτι τὰ στρατεύματα εἶχον ὑπερβῇ τὸ ἀνώτατον ὄριον ἀντοχῆς καὶ ὅτι αἱ δυσκολίαι ἀπαγκιστρώσεως τῶν δυνάμεων ἦσαν ἀνυπέρβλητοι· ἔπρεπε νὰ ληφθῇ ἄμεσος ἀπόφασις περὶ ἐκκενώσεως τῆς νήσου, ὅποτε ὑπῆρχεν ἐλπίς νὰ διασωθῇ ἓν ποσοστὸν τῶν δυνάμεων, ἐπιβιβαζόμενον πλοίων εἰς Σφακιὰ. Ὅμοίως ἐτόνιζεν ὅτι μετὰ εἰκοσιτέσσαρας ὥρας ἡ Σούδα θὰ ἠλέγχετο ὑπὸ τοῦ ἐχθρικοῦ πυρὸς ἀπὸ ξηρᾶς.

**141.** Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 26ης Μαΐου, αἱ ἐπιδρομαὶ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας κατὰ τῶν θέσεων τῶν ἀμυνομένων ἐπανελήφθησαν, οἱ δὲ πολυβολισμοὶ καὶ βομβαρδισμοὶ διεξήγοντο ἐξ ἐλαχίστου ὕψους. Ἐκτὸς τῶν ἀπὸ ἀέρος προσβολῶν, αἱ ἀναγνωρίσεις τῆς ἀεροπορίας ἐπεσήμαινον τὰς θέσεις τῶν ἀμυνομένων εἰς τὰς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους Γερμανικὰς δυνάμεις, αἵτινες ἐξαπέλυσαν κατ' αὐτῶν πῦρ ὅλμων καὶ πολυβόλων συνεχῶς ἐπιτεινόμενον.

Ὁλόκληρος ἡ πρωΐα διέρρευσε μὲ ἀεροπορικὰς καὶ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους προσβολὰς διὰ πυρῶν. Τὴν 1000 κατελήφθη τὸ Εὐθύμι ὑπὸ τῆς ὁμάδος Ράμκε, καὶ ὁ Δαρᾶτος ὑπὸ τοῦ 100οῦ Συντάγματος.

Τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας εἰς τὴν ζώνην τῆς 5ης Ταξιαρχίας, τὸ 21ον Τάγμα ἐδέχθη ἰσχυρὰς ἐπιθέσεις τῆς Ὀμάδος Ράμκε καὶ ἀπώλεσεν ἑδαφος. Τῇ ἐπεμβάσει ὅμως τοῦ 23ου καὶ 22ου Νεοζηλανδικῶν Ταγμάτων, ἡ γραμμὴ ἀπεκατεστάθη μὲ ἀπωλείας 120 ἀνδρας ἐκ τῶν τριῶν ταγμάτων. Τὸ 28ον Νεοζηλανδικὸν Τάγμα ἡμύνετο ἀποτελεσματικῶς τῶν θέσεών του.

(1) Οὐίνστον Τσῶρτσιλ. Ἀπομνημονεύματα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τόμος III. Βιβλίον Πρῶτον Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις. Σελ. 326.



Νοτιώτερον ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ Περιβολιανοῦ <sup>(1)</sup>, ἔνθα ἦτο τεταγμένη ἡ Αὐστραλιανὴ Ταξιαρχία καὶ τὸ 2ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἀπὸ τῆς πρωΐας ἐσημειώθη ἡ αὐτὴ ὡς καὶ εἰς τὴν 5ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν καταγιστική δρᾶσις τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας. Περὶ τὴν 1030 ἐξεδηλώθη ἰσχυρὰ ἐπίθεσις τοῦ 3ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τοῦ 1/141 Ὀρεινοῦ Τάγματος μὲ κυρίαν προσπάθειαν κατὰ τοῦ 2/8 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος. Ρῆγμα ἐδημιουργήθη μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος. Σὺν τῷ χρόνῳ ἡ ἐπίθεσις ἐπέξετάθη ἐφ' ὁλοκλήρου τοῦ μετώπου τῆς Ταξιαρχίας καὶ τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος. Ἡ διείσδυσις τοῦ ἐχθροῦ εἰς τὸ κενὸν μεταξὺ Αὐστραλιανοῦ τάγματος καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἐξηνάγκασε τὸ πρῶτον νὰ συμπτυχθῇ, ἐνῶ ἐχθρικά τμήματα εἰσέδυσαν περίξ τῶν Περιβολίων. Μετὰ νέαν προπαρασκευὴν ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας καὶ βαρέων ὅπλων, ἡ Γερμανικὴ ἐπίθεσις συνεχίσθη πρὸς Βορειοανατολάς. Περὶ τὴν 1700 τὸ ὑποχωροῦν 2/8 ἔφθασε παρὰ τὸ χωρίον Μουρνιές.<sup>(2)</sup> Ἀποτέλεσμα τῆς συμπτώξεως ταύτης ἦτο ὅτι τὸ 2/7 Τάγμα ἐκτὸς τῆς κατὰ μέτωπον προσβολῆς, ἐδέχετο ἤδη καὶ πλευρικά πυρά. Οἱ Γερμανοὶ περὶ τὴν 1830 κατέλαβον τὰ Περιβόλια καὶ τὴν Γαλαριάν.

Πολλὰ τῶν τμημάτων τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ μετὰ τὴν ἐξάντλησιν τῶν ἐλαχίστων πυρομαχικῶν των ἀπεσύρθησαν βαθμηδὸν μέχρι τῶν νοτίως Ἀγίας Βαρβάρας ὑψωμάτων. Ἀλλὰ τμήματα, ὁμάδες πολυβόλων καὶ διμοιρία πεζικοῦ, διαθέτοντα φυσίγγια τινὰ, ὡς καὶ ὁμάδες πολιτῶν τῆς περιοχῆς ἐσυνέχιζον τὸν ἀγῶνα καὶ μόνον ὀργὰ τὴν νύκτα διωλίσθησαν διὰ μέσου τῶν Γερμανικῶν θέσεων πρὸς Νότον καὶ Ἀνατολάς.

Τὰ τμήματα τοῦ Συγκροτήματος Κρακάου ἐπροχώρησαν διὰ δυσβάτων ὄρειων δρομολογιῶν, ἐνῶ συχνάκις προσεβάλλοντο ὑπὸ ἐνόπλων ὁμάδων, καὶ ἠγωνίζοντο κατὰ τοπικῶν ἀντιστάσεων καὶ αἰφνιδιασμῶν. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς <sup>(3)</sup> ἠδυνήθησαν νὰ προελάσουν καὶ μέχρι τῆς ἐπελεύσεως τῆς νυκτὸς ὁλόκληρον τὸ Συγκρότημα Κρακάου εἶχε προωθηθῇ εἰς περιοχὴν Ἀγίας Βαρβάρας—Μουρνιές <sup>(4)</sup>.

Μέχρι τοῦδε, ὁ ἐκ Νότου ἔλιγμος τῶν Γερμανῶν πρὸς ἀποκοπὴν τοῦ τομέως Χανίων—Σούδας εἶχε ματαιωθῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον λόγῳ τῆς εὐψύχου Ἑλληνικῆς ἀντιστάσεως εἰς τὰς ζώνας τῶν 8ου καὶ τοῦ 2ου Ἑλληνικῶν Συνταγμάτων <sup>(5)</sup>. Ἡ πτώσις ὅμως τοῦ Γαλατᾶ, τοῦ Ἀλυκιανοῦ καὶ τέλους τῶν θέσεων Μουρνιές τοῦ 2ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἐπέτρεψαν εἰς τὸν ἐχθρὸν νὰ προπαρασκευασθῇ ἵνα ἐπιτεθῇ μὲ μεγαλυτέραν ἀποφασιστικότητά κατὰ τὴν ἐπομένην, 27ην Μαΐου.

**142.** Ὁ Μέραρχος Πούττικ, ἐκ τῶν ἀναφορῶν τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς καὶ τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχιῶν, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως κατενόει, ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς Μεραρχίας του κατεχόμενον ἤδη μέτωπον δὲν ἦτο δυνατόν νὰ διατηρηθῇ καὶ κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα τῆς 26ης πρὸς 27ην Μαΐου. Περὶ τὴν 1800 ἐζήτησε παρὰ τοῦ Ὑποστρατήγου Οὐέστον ὅπως αἱ Ταξιαρχίαι αὗται ἐγκατασταθῶσιν ἐπὶ νέας γραμμῆς κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ Χριστὸς—Τσικαλαριᾶς γνωστῆς ὡς 42ας ὁδοῦ. <sup>(6)</sup> Ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστον τῷ ἐγνώρισεν ὅτι θὰ ἐπρότεινε τοῦτο εἰς τὸν Διοικητὴν τῶν Δυνάμεων Κρήτης, μὴ δυνάμενος νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνην μιᾶς τοιαύτης συμπτώξεως.

(1) Σχεδιάγραμμα 14.

(2) Greece Crete and Suria Σελ. 24β.

(3) C. Bukley's. Greece and Crete. Σελ. 264. Ὑποστράτηγος Ringel. Die Eroberung von Kreta. Κεφάλαιον XX. (Μετάφρασις ΔΙΣ. Σελ. 78.

(4) Σχεδιάγραμμα 15.

(5) New Zealand Official History. Τόμος Crete. Σελ. 362.

(6) Σχεδιάγραμμα 16.



Τὴν 1930, ὁ Ουέστων συναντηθεὶς μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων Κρήτης ἀνέφερεν ὅτι τὰ Νεοζηλανδικὰ στρατεύματα δὲν ἦτο δυνατόν νὰ συγκρατηθοῦν μίαν ἀκόμη νύκτα εἰς τὴν ἤδη κατεχομένην γραμμὴν. Κατόπιν τούτου, διετάχθη ἡ Μικτὴ Ταξιαρχία νὰ εἶναι ἐτοιμὴ πρὸς ἐκκίνησιν ἀπὸ τῆς 2030 ἵνα ἀντικαταστήσῃ τὴν 5ην Νεοζηλανδικὴν Ταξιαρχίαν, ἐνῶ ἡ 19η Αὐστραλιανὴ Ταξιαρχία θὰ ἡμύνετο τῆς περιοχῆς τῶν Μουρνιῶν.

Ὁ Μέραρχος Πούττικ, ἀδημονῶν καὶ ἐπιδιώκων μέχρι τῆς 2210 τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς Διοικήσεως τῶν Δυνάμεων Κρήτης πρὸς λήψιν διαταγῶν, ἔλαβε τὴν ἀπάντησιν ὅτι ὁ Ὑποστράτηγος Ουέστων ἦτο ἀρμόδιος πρὸς τοῦτο.

Ἐπειδὴ σύνδεσμος μετ' αὐτοῦ δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ, ὁ Πούττικ ἀπεφάσισε τὴν ἐκτέλεσιν τῆς συμπτύξεως τῶν δυνάμεών του, ὡς εἶχεν εἰσηγηθῇ ταύτην καὶ τὴν 2230 ἐξέδωκε σχετικὰς διαταγὰς, καθ' ἃς ἡ 4η Ταξιαρχία θὰ ἀπεσύρετο εἰς Στύλον πρὸς ἀνασυγκρότησιν, αἱ 5η καὶ 19η τοιαῦται, θὰ ἐγκαθίσταντο ἀμυντικῶς ἐπὶ τῆς 42ας ὁδοῦ, ἡ μὲν 19η καταλαμβάνουσα τὸ βόρειον τμήμα ἀπὸ τῆς ἀκτῆς, ἡ δὲ 5η Νεοζηλανδικὴ τὸ νότιον μέχρι καὶ Τσικαλαριᾶς. Τὰ τρία ἄρματα τοῦ 3ου τῶν Οὐσσάρων, θὰ ἐκάλυπτον τὴν σύμπτυξιν τῶν 5ης καὶ 19ης Ταξιαρχιῶν.

**143.** Τοιουτοτρόπως τὸ σχέδιον τοῦ Ὑποστρατήγου Φρέϋμπεργκ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς γραμμῆς Μουρνιές - περιοχὴ δυτικῶς Χανίων διὰ τῆς Μικτῆς Ταξιαρχίας καὶ τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς ἐματαιοῦντο, καὶ νέα γραμμὴ ἐσχηματίζετο πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μέραρχου Πούττικ μετὰ Χανίων καὶ Σούδας κατὰ τὸν ἄξονα τῆς 42ας ὁδοῦ, ὡς εἶχεν προτείνει οὗτος.

Λόγῳ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς γραμμῆς Μουρνιές—Δυτικὴ περιοχὴ Χανίων ὑπὸ τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεράρχιας ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ἀνωτέρων διοικήσεων, ἡ Μικτὴ Ταξιαρχία διαταχθεῖσα ἐν τῷ μεταξύ, ἐκινεῖτο πρὸς τὰς ἐκκενωθείσας ἤδη θέσεις τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Μεράρχιας μετὰ πλεῦρον καὶ μέτωπον ἀκάλυπτα χωρὶς νὰ γνωρίζῃ τοῦτο. Οἱ Γερμανοὶ δὲν ἀντελήφθησαν τὰς μετακινήσεις αὐτάς. Τὴν σύμπτυξιν οἱ Γερμανοὶ ἀντελήφθησαν ἅμα τῇ ἑρ τῆς 27ης Μαΐου<sup>(1)</sup>

Αἱ συμπτύχθεισαι 5η καὶ 19η Ταξιαρχίαι ἐγκατεστάθησαν εἰς τὰς νέας τῶν θέσεις μετὰ 0300 - 0400 τῆς 27ης Μαΐου. Τὸ δεξιὸν τῆς νέας ἀμυντικῆς γραμμῆς κατέλαβε ἡ 19η Ταξιαρχία, τὸ δὲ ἄριστερόν μέχρι τῆς Τσικαλαριᾶς, ἡ 5η τοιαύτη<sup>(2)</sup>. Τὸ Στρατηγεῖον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεράρχιας καὶ ἡ 4η Ταξιαρχία ἐγκατεστάθησαν εἰς Στύλον. Τὰ τρία ἄρματα μάχης τοῦ 3ου Οὐσσάρων, ἐκ λάθους ἠκολούθησαν καὶ αὐτὰ τὴν πρὸς Στύλον κίνησιν τῆς 4ης Ταξιαρχίας ἥτις ἐπερατώθη τὴν 0900 τῆς 27ης, λόγῳ ἐσφαλμένου δρομολογίου ἐνὸς τῶν ταγμάτων της. Ὁ Ὑποστράτηγος Ουέστων, πληροφορηθεὶς περὶ τῆς πραγματοποιουμένης συμπτύξεως περὶ τὴν 0100, ἀπέστειλε διαταγὴν πρὸς τὴν Μικτὴν Ταξιαρχίαν, ἥτις ἐκινεῖτο πρὸς τὰς νέας τῆς θέσεις νὰ ἀναστειλῇ τὴν προώθησίν της, ἀλλ' ἡ διαταγὴ αὕτη δὲν ἔφθασε ποτὲ εἰς τὸν Διοικητὴν τῆς Ταξιαρχίας καὶ οὕτω, αὕτη συνέχισε τὴν πρὸς Κλαδισσὸν κίνησιν της.

Τὴν σύμπτυξιν τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεράρχιας ἐπηκολούθησεν ἡ διαρροὴ τῆς ἐν τῇ περιοχῇ Μουρνιῶν Ταξιαρχίας Σούδας πρὸς Νότον κατὰ μῆκος τοῦ Μουρνιανοῦ.

**144.** Εἰς τὰ Χανιά, οἱ βομβαρδισμοὶ καὶ οἱ πολυβολισμοὶ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας ἐμαίνοντο καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν τῆς 26ης Μαΐου, συμπληροῦντες τὸ ἔργον

(1) Ringel. Die Eroberung von Kreta. Κεφάλαιον XXI.

(2) Σχεδιάγραμμα 16



τῆς καταστροφῆς καὶ τῆς ἐρειπώσεως. Ἡ πόλις ἦτο σχεδὸν κενὴ κατοίκων. Τὴν 2300 διετάχθη ὅπως τὰ ὑπάρχοντα ἐν τῇ περιοχῇ Ἑλληνικὰ τμήματα τοῦ Ἐμπεδου Τάγματος συμπτυχθῶσι πρὸς Νερόκουρον καὶ ἐγκατασταθῶσιν εἰς τὸ ὕψος καὶ βορείως αὐτοῦ, πρὸς κάλυψιν τῆς ὁδοῦ Χανίων - Σούδας ἐκ δυτικῆς κατευθύνσεως. Τὸ Τάγμα ἀφίχθην εἰς βορείως Νεροκούρου περιοχὴν, ἐτάχθη παρὰ τὰ Κατσιφαριανά.

Ἡ Ἀνωτέρα Στρατιωτικὴ Διοίκησις καὶ αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, μετεκινήθησαν εἰς Κοντόπουλα καὶ ἐκεῖθεν εἰς Στύλον.

Περὶ τὴν 0100 τῆς 27ης Μαΐου κατέπλευσαν εἰς Σούδαν Βρεττανικὰ πολεμικά, ἐξ ὧν ἀπεβιβάσθησαν τὸ Ἐπιτελεῖον, τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Α'. Τάγματος καὶ τὸ Δ'. Τάγμα Καταδρομῶν τοῦ Συνταγματάρχου Λέυκοκ, ἦτοι περὶ τοὺς 750 ἄνδρας. Τὰ πλοῖα ἀπέπλευσαν, συμπαραλαβόντα 930 ἄνδρας, μὴ καταλλήλους πρὸς μάχην <sup>(1)</sup>.

Ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστων ἐγκατέστησε δύναμιν 200 ἀνδρῶν τοῦ Α' Τάγματος Καταδρομῶν εἰς Σούδαν διὰ τὴν προστασίαν τῆς πόλεως καὶ τῶν ἀποβαθρῶν. Αὕτη ἐτέθη ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ διοικητοῦ ἀμύνης τῆς Σούδας, διαθέντος ἐπὶ πλέον καὶ μικρὰ τμήματα ἐκ διαφόρων μονάδων, ὁργανωμένα προχείρως, ὥς καὶ δύναμιν Ἑλλήνων χωροφυλάκων καὶ ἐνόπλων πολιτῶν. Ἀπαν τὸ ἐκτὸς τῶν τμημάτων τούτων προσωπικόν, ἀπαρτιζόμενον ἐκ πυροβολητῶν καὶ ἀνδρῶν ὑπηρεσιῶν, διέρρευσε πρὸς τὴν ὁδὸν Σφακίων κατόπιν διαταγῆς τοῦ Οὐέστων.

Τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Α' Τάγματος Καταδρομῶν, δυνάμειος λόχου, κατέλαβε θέσεις εἰς τὴν περιοχὴν Βεριτιανά, πρὸς κάλυψιν τῆς πρὸς Σφακίαν ὁδοῦ, ὁλόκληρον δὲ τὸ Δ'. Τάγμα μετὰ δύο ἀρμάτων ἐκινήθη πρὸς Μπαμπαλὴ Χάνι, διαταχθὲν νὰ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς, ἵνα ἐν περιπτώσει καταρρεύσεως τῆς ἀμύνης Βεριτιανῶν, δεχθῇ καὶ συγκρατήσῃ Γερμανικὰς προσβολάς, καλύπτον τὴν ὁδὸν διαφυγῆς πρὸς Νότον.

### *Ἀποφασίς ἐκκενώσεως τῆς Κρήτης.*

**145.** Ἐντὸς τῆς 26ης Μαΐου, ὁ Ἀρχιστράτηγος Μέσης Ἀνατολῆς, λαβὼν σῆμα τοῦ Ὑποστρατήγου Φρέϋμπεργκ περὶ ἀνάγκης ἐκκενώσεως, διέταξεν τοῦτον ὅπως δι' ἀντεπιθέσεως συγκρατήσῃ τὴν κατάστασιν, χρησιμοποιῶν τὰ νεωστὶ ἀφίχθέντα καὶ τὰ πλέον ἀνέπαφα τμήματα. Ἐὰν τοῦτο δὲν καθίστατο δυνατόν, νὰ συμπτυχθῇ, χρησιμοποιῶν τὰ ἀνωτέρω τμήματα ὥς ὀπισθοφυλακὰς <sup>(2)</sup>.

Ὁ ἴδιος ἀνέφερεν εἰς τὸ Λονδῖνον ὅτι τὸ μέτωπον τῶν Χανίων κατέρρευσε καὶ ὅτι ὁ ὅρμος τῆς Σούδας δὲν ἦτον δυνατόν νὰ κρατηθῇ πλέον τοῦ ἐνὸς εἰσέτι εἰκοσιτετραώρου. Ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε δυνατότης ἀποστολῆς ἐνισχύσεων, εἶχε διατάξει τὴν ἐναρξιν τῆς ἐκκενώσεως. Ἐξέφρασε τὴν βαθεῖαν τοῦ λύπην διὰ τὴν ἀποτυχίαν, κατανοῶν πλήρως τὴν βαρεῖαν ἐπίδρασιν ἣν θὰ εἶχεν αὕτη ἐπὶ τῶν ἄλλων προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς <sup>(3)</sup>. Προσέθετεν ὅτι ἡ παράτασις τῆς ἀμύνης θὰ ἐξήντλει καὶ τὰ τρία ὅπλα καὶ θὰ ἐδημιούργει τοιοῦτοτρόπως κινδύνους διὰ τὴν Μέσην Ἀνατολήν, σοβαρωτέρους τῆς ἀπωλείας τῆς Κρήτης.

Οἱ ἐν Λονδίνῳ ἐπιτελάρχαι, ἐνέκριναν τὴν ἐκκένωσιν μετὰ τὴν ὁδηγίαν ὅτι

(1) Ἐκθεσίς Ναυάρχου Κάνιχαμ. «Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης» ἐκ τοῦ Supl. To The London Gazette. Φύλλον τῆς 21-5-1948. Παράγρ. 72.

(2) Official History of New Zealand. Τόμος Crete. Σελ. 364.

(3) Mediterranean and Middle East. Τόμος 11. Σελ. 142.

κυρίως ἔδει νὰ καταβληθῇ προσπάθεια διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνδρῶν ἀμελουμένου τοῦ ὑλικοῦ.

Ἡ διαταγὴ ἐκκενώσεως ἀπεστάλη εἰς τὸν Διοικητὴν τῶν Δυνάμεων Κρήτης ὑπὸ τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μέσης Ἀνατολῆς τὴν 1550 τῆς 27ης Μαΐου.

**146.** Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 26ης Μαΐου ἀπεβιβάσθησαν εἰς περιοχὴν Μάλεμε τὸ I/141 Ὀρεινὸν Τάγμα, ὅπερ ἐνῶθεν μετὰ τοῦ III/141 ἀπετέλεσε τὸ Συγκρότημα τοῦ Συνταγματάρχου Jais (Γιάις). Ὁμοίως ὑπόλοιπα τμήματα τῆς 95ης Ὁμάδος Ἀναγνωρίσεως, ἅτινα συνήντησαν τὴν μονάδα των εἰς τὴν περιοχὴν Μεσλῶν, τὰ βαρέα ὅπλα τοῦ 100οῦ Ὀρεινοῦ Συντάγματος καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ 95ου Συντάγματος Πυροβολικοῦ.

Τὸ ἐσπέρας τῆς 26ης, αἱ Γερμανικαὶ δυνάμεις ἦσαν διατεταγμέναι ὡς ἐξῆς <sup>(1)</sup>:

Τὸ Συγκρότημα Ράμκε ἀπὸ τῆς ἀκτῆς μέχρι τῆς βορείας παρυφῆς τοῦ Δαράτσου. Ἡ διάταξις συνεχίζετο διὰ τοῦ 100οῦ Συντάγματος Ὀρεινῶν Κυνηγῶν (Συγκρότημα Οὐτζ), τὸ ὁποῖον ἐξετείνετο πρὸς Νότον μέχρι τῆς ὁδοῦ Ἀλικυανοῦ - Χανίων μὴ συμπεριλαμβανομένης. Νοτιώτερον τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν ἦτο τεταγμένον ἵππαστί ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀλικυανοῦ - Χανίων.

Τὴν γραμμὴν τοῦ μετώπου ἐσυνέχιζε τὸ 141ον Ὀρεινὸν Σύνταγμα (Συγκρότημα Γιάις) προωθημένον μέχρι Γαλαριᾶς καὶ Περιβολίων (ναί). Ἐν ἐπαφῇ μετὰ τοῦ Συντάγματος τούτου, τὸ 85ον Ὀρεινὸν Σύνταγμα ἐπεξετείνετο πρὸς Νότον, καὶ ἐπὶ τῶν νοτίως Περιβολίων ὑψωμάτων καὶ ἦτο προωθημένον μέχρι τῆς χαράδρας τοῦ Μουρνιανοῦ.

Τὸ νότιον πλευρὸν τῆς ὅλης διατάξεως ἐκάλυπτεν ἡ 95η Μονὰς Ἀναγνωρίσεως εἰς περιοχὴν Μεσκλᾶ.

**147.** Διὰ τὴν 27ην Μαΐου, ὁ Ρίγκελ ἀπεφάσισε μίαν συγκλίνουσαν ἐπίθεσιν κατὰ τῶν Χανίων με σκοπὸν τὴν καθήλωσιν τῶν ἐκεῖ ἐνεργουσῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων, ἐνῶ τὸ Συγκρότημα Κρακάου θὰ συνέχιζε τὸν εὐρὺν πρὸς Βορειοανατολὰς ἐλιγμόν του διὰ ἀποκοπὴν τῶν δρομολογιῶν ὑποχωρήσεως τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων.


Διὰ τὴν πραγματοποιήσιν τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν, ὁ Ὑποστράτηγος Ρίγκελ ἐξέδωκε περὶ τὴν 2100 τὰς διαταγὰς του ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν 27ην Μαΐου. Κατ' αὐτὰς ἔδει τὸ πυροβολικὸν νὰ προωθηθῇ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς καὶ νὰ ὀργανωθῶσι προωθημένα παρατηρητήρια διὰ τὴν δρᾶσιν τῆς ἐπομένης.

Τὸ 100ον Ὀρεινὸν Σύνταγμα (Συγκρότημα Οὐτζ) τὴν πρωΐαν τῆς 27ης θὰ προήλανε πρὸς Χαρακιᾶν, νοτιοδυτικὸν προάστειον τῶν Χανίων, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ εἰς τὸ ἀριστερὸν (βορείως) ἐνεργοῦντος Συγκροτήματος Ράμκε. Τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν, θὰ προήλανε δεξιά, βορειοανατολικῶς τοῦ 100ου Ὀρεινοῦ Συντάγματος, ἐν συνδέσμῳ μετὰ τοῦ Συγκροτήματος Γιάις (141ον Ὀρεινὸν Σύνταγμα). Τὸ Συγκρότημα Κρακάου (85ον Σύνταγμα Πεζικοῦ), θὰ ἐκινεῖτο κατὰ τῶν Μαρινιανῶν καὶ ἐκείθεν πρὸς Στύλον καὶ Μεγάλα Χωράφια, ἥτοι μέχρι τῆς ἀκτῆς ἀνατολικῶς Χανίων. Ἡ 95η Μονὰς Ἀναγνωρίσεως, καλύπτουσα τὸ νότιον πλευρὸν τῆς ὅλης Γερμανικῆς διατάξεως, θὰ ἐκινεῖτο ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως Μεσκλᾶ - Νέο Χωριὸ πρὸς κατάληψιν τούτου <sup>(2)</sup>.

(1) Σχεδιάγραμμα 15

(2) New Zealand Official History. (Crete). Σελ. 369





Σχεδ. 15. Νύξ 26ης πρὸς 27ην Μαΐου δυτικῶς Χανίων.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

### ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑ - ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ

#### *Κατάληψις τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας.*

**148.** Μετὰ τὸ μεσονύκτιον τῆς 26ης πρὸς τὴν 27ην Μαΐου, αἱ Νεοζηλανδικαὶ καὶ αἱ Αὐστραλιαναὶ δυνάμεις (15η καὶ 19η Ταξιαρχίαι), συνεπτύσσοντο πρὸς τὴν 42αν ὁδόν, ἡ Μικτὴ Ταξιαρχία, διοικουμένη ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 1ου τῶν Οὐαλλῶν, ἐκινεῖτο πρὸς τὴν περιοχὴν Κλαδισσοῦ. Ἡ Ταξιαρχία ἡγνόει ὅτι πρὸς Ἀνατολὰς καὶ νοτίως αὐτῆς, δὲν ὑπῆρχον φίλια τμήματα καὶ ὅτι τὰ τμήματα τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας τὰ ὅποια ἐπρόκειτο νὰ ἀντικαταστήσῃ, εἶχον ἤδη συμπτυχθῇ.

Τὸ 1ον τῶν Οὐαλλῶν, δυνάμεως 700 περίπου ἀνδρῶν, ἐτάχθη <sup>(1)</sup> δυτικῶς τοῦ Κλαδισσοῦ ἀπὸ τῆς ἀκτῆς μέχρι τῆς ὁδοῦ φυλακῶν Ἀγυῖας - Χανιά. Ὅπισθεν (ἀνατολικῶς καὶ πρὸς τὸ ἀριστερὸν ἐτάχθη τὸ 1ον Ἀνιχνευτῶν (περὶ τοὺς 400), καὶ ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς ὁχθῆς τοῦ Κλαδισσοῦ ἐτάχθησαν οἱ Οὐσσάροι τοῦ Νορθάμπερλαντ, δυνάμεως διακοσίων περίπου ἀνδρῶν. Δύο στοιχεῖα ὁλμων ὑπεστήριζαν τὸ ὅλον μέτωπον.

Ἀπὸ τῶν πρώτων πρωϊνῶν ὥρῶν ἐπετέθησαν κατὰ τῶν θέσεων τῆς Ταξιαρχίας τὰ τμήματα τῆς ὁμάδος Ράμκε καὶ τοῦ 100οῦ Ὁρεινοῦ Συντάγματος, ὑποστηριζόμενα ὑπὸ πυροβολικοῦ καὶ δράσεως μεμονωμένων ἀεροπλάνων.

Περὶ τὴν 0800, τὸ δεξιὸν (βόρειον) τῆς Ταξιαρχίας ἀπεκόπη καὶ ἀπεμονώθη μετὰ τῆς Διοικήσεως αὐτῆς, ἐξηκολούθει δὲ οὕτω μαχόμενον μέχρι τῶν μεταμεσημβρινῶν ὥρῶν. Τὸ ἀριστερὸν, προσβαλλόμενον κατὰ μέτωπον καὶ ἐκ Νότου συνεπτύσσετο συνεχῶς, πιεζόμενον καὶ ὑφιστάμενον ἀπωλείας εἰς νεκρούς, τραυματίας καὶ αἰχμαλώτους. Πρὸ τῆς 1700, ἡ Μικτὴ Ταξιαρχία εἶχεν ἀποσυντεθῇ καὶ ἐκ τῆς ὑπὲρ τοὺς 1300 δυνάμεώς της, περὶ τοὺς 350 <sup>(2)</sup> τελικῶς διέρρευσαν εἰς Σφακιά, τῶν ὑπολοίπων φονευθέντων, τραυματισθέντων ἢ αἰχμαλωτισθέντων μετὰ τοῦ Διοικητοῦ της.

Οὐδεμία δύναμις παρενεβάλλετο πλέον μεταξὺ τῶν Γερμανῶν καὶ τῆς πόλεως τῶν Χανίων.

Τμήματα τοῦ 100οῦ Ὁρεινοῦ Συντάγματος καὶ τῆς ὁμάδος Ράμκε ἤρξαντο εἰσερχόμενα ἐκ τριῶν σημείων εἰς τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς 1700 τῆς 27ης Μαΐου 1941. Περὶ τὴν 1800 ἐγένετο ἡ τοπικὴ παράδοσις τῆς κενῆς σχεδὸν κατοίκων πόλεως ὑπὸ τοῦ Δημάρχου αὐτῆς εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ 100οῦ Ὁρεινοῦ Συντάγματος, Ἡ Γερμανικὴ σημαία ἐπήρθη εἰς τὴν κεντρικὴν πλατεῖαν τῶν Χανίων, ἐν μέσῳ ἐρειπίων καὶ καιομένων εἰσέτι κτιρίων.


Τὸ Στρατηγεῖον τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων ἐγκατεστάθη εἰς Χανιά.

**149.** Νοτιώτερον περὶ τὴν 0900, τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων καὶ ἄλλοι ὁμάδες ἐξ ἐνόπλων πολιτῶν ὥς καὶ μικρὰ τμήματα ἐξ ὀπλιτῶν διαφόρων Ἑλληνικῶν

(1) Σχεδιάγραμμα 16.

(2) C. Bukley. «Greece and Crete». Σελ. 263





Σχ. 16. Κατάστασις περιοχῆς Χανίων-Σούδας περὶ τὴν 0400 τῆς 27ης Μαΐου 1941.

μονάδων, πενιχρῶς ἐφωδιασμένων εἰς πυρομαχικά, συνεκράτησαν <sup>(1)</sup> βορείως Νεροκούρου τὴν ἐπίθεσιν τοῦ 141ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος. Κατόπιν μάχης δι' ἧς ἡ Γερμανικὴ προέλασις ἐπεβραδύνθη ὑπὲρ τὴν ὥραν, τὰ τμήματα αὐτὰ ἐτράπησαν πρὸς τὰ νοτίως Νεροκούρου ὑψώματα, ἐνθα διεξήγαγον ἀγῶνα μέχρι τῆς 2000, παρενοχλοῦντα τὴν κίνησιν τῶν Γερμανικῶν τμημάτων τοῦ Συγκροτήματος Κρακάου. Τὸ 141ον Ὁρεινὸν Σύνταγμα, συνεχίσαν τὴν προέλασίν του πρὸς Ἀνατολὰς, προσέκρουσε περὶ τὴν 1100 ἐπὶ τῆς γραμμῆς τῆς 42ας ὁδοῦ. Κατὰ τοῦ προελεύοντος Συντάγματος ἐνηργήθησαν σφοδραὶ ἀντεπιθέσεις ὑπὸ τῶν 2/7, 28ου, 21ου καὶ 19ου Ταγμάτων. Οἱ Γερμανοὶ ἀνετράπησαν καὶ ὑπεχώρησαν περὶ τὰ δύο χιλιόμετρα, ἀπολέσαντες περὶ τοὺς 300 νεκρούς <sup>(1)</sup>.

Διὰ τῶν ἀντεπιθέσεων τούτων αἱ δύο Ταξιαρχίαι ἡδυνήθησαν νὰ τηρήσωσι τὰς θέσεις των.

Ἀλλὰ σὺν τῷ χρόνῳ, εἰς τὸ ἀκάλυπτον ἐκ νότου πλευρόν των ἐνεφανίσθησαν κινούμεναι ἐχθρικοὶ ὁμάδες ἐπὶ τῶν δυτικῶς Μαλάξας ὑψωμάτων.

**150.** Εἰς τοὺς Διοικητὰς τῶν Ταξιαρχιῶν κατέστη προφανὲς ὅτι ἐκινδύνευον νὰ κυκλωθῶσι. Διὰ τοῦτο ἀπεφάσισαν ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας, ἐλλείψει συνδέσμου μετὰ τοῦ Διοικητοῦ των Ὑποστρατήγου Οὐέστων, νὰ συμπτυχθῶσι πρὸς τὴν περιοχὴν Στύλος καὶ Νέον Χωρίον, ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῆς περὶ τὰ Βεριτιανὰ δυνάμεως τοῦ Α'. Τάγματος Καταδρομῶν. Ἡ 5α Ταξιαρχία θὰ ἐγκαθίστατο εἰς τὴν περιοχὴν Στύλος, ἡ 19η εἰς τὴν περιοχὴν Νέον Χωρίον, συνδεομένη πρὸς Στύλον διὰ τοῦ ἐνὸς τάγματός της, ἐνῶ τὸ ἕτερον τάγμα θὰ ἐκάλυπτε τὴν ὅλην διάταξιν ἐκ τῆς ἀπὸ Καλύβες πρὸς Νέον Χωρίον ὁδοῦ. Διλοχία τοῦ 28ου Τάγματος θὰ ἐνίσχυε τὸ παρὰ τὰ Βεριτιανὰ κλιμάκιον τοῦ Α'. Τάγματος Καταδρομῶν.

Ἡ σύμπτυξις ἤρξατο τὴν 2200 τῆς 27ης Μαΐου, τὰ δὲ πρῶτα τμήματα ἀφίκοντο εἰς Στύλον τὴν 0330 τῆς 28ης. Τὰ Τάγματα κατέλαβον τὰς θέσεις αὐτῶν ὡς ἀνωτέρω εἶχεν ἀποφασισθῇ.

Ἡ 4η Ταξιαρχία, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τῆς 26ης πρὸς 27ην συμφώνως πρὸς τὰ διαταγὰς τοῦ Μεράρχου Πούττικ, συνεπτύχθη πρὸς Στύλον ἐνθα συνεκεντρώθη περὶ τὴν 0900 τῆς 27ης Μαΐου, ἀκολουθουμένη καὶ ὑπὸ οὐλαμοῦ ἐκ τριῶν ἀρμάτων, ὅστις ἐνῶ ἐπρόκειτο νὰ καλύψῃ τὴν σύμπτυξιν τῶν 19ης καὶ 5ης Ταξιαρχιῶν, ἐκ λάθους ἠκολούθησε τὴν 4ην Ταξιαρχίαν. Ἐκεῖθεν ἡ Ταξιαρχία συνέχισε κινουμένη πρὸς Νότον.

Ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης διέταξε τὴν Μεραρχίαν ἵνα αὕτη διαθήσῃ τμήματα πρὸς ἀπόκρουσιν ἐνδεχομένων ρίψεων ὀλεσιπρωτιστῶν εἰς τὴν λεκάνην τοῦ Ἀσκούφου καὶ κάλυψιν τῆς ἀπὸ Βρύσσης πρὸς Γεωργιούπολιν ὁδεύσεως <sup>(2)</sup>.

Πρὸς τοῦτο, τὴν 1000 τῆς 27ης Μαΐου 1941, ὁ Μεράρχος διέταξε τὴν 4ην Ταξιαρχίαν νὰ ἀναλάβῃ τὰς ὡς ἄνω ἀποστολὰς. Ἡ Ταξιαρχία ἐκινήθη πρὸς Ἀσκούφου μετὰ τοῦ συνοδεύοντος αὐτὴν οὐλαμοῦ ἀρμάτων, κατέλαβε τὰς ἐνδεικνυομένας θέσεις διὰ τμημάτων τῶν 18ου καὶ 20ου Ταγμάτων της, ἐνῶ τὰ προηγουμένα πρὸς Νότον ταύτης τμήματα (πεζομάχοι ὁμάδες πυροβολικοῦ καὶ ὑπολείμματα τοῦ Συνθέτου Τάγματος καὶ στοιχείου τοῦ 22ου Τάγματος), ἐσυνέχιζον τὴν πορείαν των πρὸς Σφακιά.

**151.** Ἡ διάταξις τῶν δυνάμεων τῶν Βρεττανῶν ἐν τῇ Δυτικῇ Κρήτῃ μετὰ τὸ μεσονύκτιον τῆς 27ης πρὸς 28ην Μαΐου, ἦτο ἡ ἐξῆς : <sup>(3)</sup>

(1) New Zealand Official History. Τόμος «Crete». Σελ. 374—376.

(2) Σχεδιάγραμμα 16

(3) Σχεδιάγραμμα 17



*"Εν συγκρότημα ὀπισθοφυλακῶν εἰς Βεριτιανὰ (Τμημα Α' Τάγματος Καταδρομῶν, καὶ διλοχία 28ου Τάγματος)*

*"Εν συγκρότημα εἰς τὰς περιοχὰς Στυλὸς καὶ Νέον Χωρίον (5η καὶ 19η Ταξιαρχίαι).*

*"Εν συγκρότημα εἰς Μπαμπαλῆ Χάνι (Δ'. Τάγμα Καταδρομῶν μετὰ δύο ἀρμάτων πεζικοῦ) ἀφίχθῃ ἐκεῖ περὶ τὸ μεσονύκτιον.*

*"Εν συγκρότημα τῆς 4ης Ταξιαρχίας εἰς περιοχὴν Ἀσκούφου μετὰ τριῶν ἐλαφρῶν ἀρμάτων τοῦ Γ' τῶν Οὐσσάρων.*

*Τὸ Στρατηγεῖον τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας εἰς Ἀσκούφον, ἐνθα μετεκινήθη κατόπιν διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων Κρήτης.*

*Τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Ὑποστρατήγου Οὐέστων, κινούμενον πρὸς Σφακιά.*

*Τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων Κρήτης μετὰ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, μετεκινούντο ἐκ Φρὲ πρὸς Σφακιά.*

*Μονάδες, τμήματα ἢ ὑπηρεσίαι, αἱ ὁποῖαι δὲν περιλαμβάνοντο ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω συγκροτημάτων, ἐκινούντο ἐν διαλύσει πρὸς Νότον.*

Αἱ Ἑλληνικαὶ μονάδες, ἐλλείπει οἰουδήποτε μέσου, εἶχον ἀποσυντεθῇ καὶ κατεβόλλετο προσπάθεια συγκροτήσεως μικρῶν τμημάτων ἐκ τῶν λειψάνων τῶν Συνταγμάτων μετὰ ὁμάδων ἐνόπλων Κρητῶν, ἵνα χρησιμοποιηθῶσιν αὗται ἐπὶ τῶν ὑψωμάτων τῶν εὐρισκομένων δυτικῶς τῆς πρὸς Σφακιά ἀγούσης ὁδοῦ.

**152.** Ὁ Ὑποστράτηγος Ρίγκελ, μετὰ τὴν κατάληψιν τῶν Χανίων καὶ τῆς Σούδας, ἐπεδίωξε ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ καταδιώξη καὶ ἀποσυνθέσῃ τὰ Βρεττανικὰ στρατεύματα ἅτινα ὑπελόγιζεν ὅτι συνεπτύσσοντο πρὸς Ρέθυμνον, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸ ταχύτερον τὸ εἰς τὴν περιοχὴν Ρεθύμνου ἐγκλωβισμένον Γερμανικὸν κλιμάκιον. Πρὸς τοῦτο διέταξε τὴν συγκρότησιν ἑνὸς ταχυκινήτου ἀποσπάσματος ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Witman (Βίτμαν), ἀπαρτιζομένου ἐκ τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τοῦ 95ου Τάγματος μοτοσυκλετιστῶν, τῆς 25ης Μονάδος Ἀναγνωρίσεως, δύο πυροβολαρχιῶν τοῦ 95ου Α/Α Τάγματος, τριῶν μηχανοκινήθων ὀρειβατικῶν πυροβόλων, καὶ μιᾶς διμοιρίας μηχανικοῦ ἐπὶ ὀχημάτων. Ἀποστολὴ τοῦ Ἀποσπάσματος ἦτο, ἵνα κινούμενον κατὰ τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ Χανίων - Ρεθύμνου, καταδιώξη καὶ μὴ ἐπιτρέψῃ ἀνάπαυσιν εἰς τὸν ἐχθρὸν ὅσον δὲ τὸ δυνατόν ἀπελευθερώσῃ τὰς ἐν Ρεθύμνῳ πολιορκουμένας δυνάμεις ἀλεξιπτωτιστῶν. <sup>(1)</sup>

Τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἀφίχθη τὸ II Τάγμα τοῦ 141ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος, ὁπότε τὸ Σύν/μα τοῦτο διέθετεν ἤδη τρία τάγματα.

Μὲ τὴν πεποίθησιν, ὡς προαναφερθῇ, ὅτι ὁ ὄγκος τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων διέρρεε πρὸς Ρέθυμνον, ὁ Ρίγκελ τὰς ὑπολοίπους δυνάμεις του κατηύθυνεν ὡς ἑξῆς :

Τὸ 85ον Ὁρεινὸν Σύνταγμα διὰ τῶν χωρίων Ἀρμένοι (Ἀποκορώνου) καὶ Ἐπισκοπῆς πρὸς Ρέθυμνον.

Τὸ 141ον Ὁρεινὸν Σύνταγμα διὰ Καλάμι καὶ Βάμου ἐπίσης πρὸς Ρέθυμνον.

Τὸ 100ον Ὁρεινὸν Σύνταγμα, ἀκολουθοῦν τὸ 141ον τοιοῦτον μέχρι τῆς περιοχῆς Ἀλικάμπου, Ἐπισκοπῆς, νὰ ἀναλάβῃ τὴν κάλυψιν τῆς δυτικῶς καὶ νοτίως τοῦ Ἀκρωτηρίου Δράπανος περιοχῆς καὶ διὰ νὰ ἐκκαθαρίσῃ τὴν ὁδὸν ἀπὸ Ἀρμένοι μέχρι τῶν Σφακιῶν καὶ τοῦ λιμένος τοῦ Λουτροῦ.

(1) Ὑποστράτηγος Ringel. Die Eroberung von Creta. Κεφάλαιον XXIII. Σελ. 94 (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ)

Τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν νὰ ἐνεργήσῃ ἐκκαθάρισιν τῆς χερσονήσου τοῦ Ἀκρωτηρίου ἐξ ὑφισταμένων φωλεῶν ἀντιστάσεως.

Ἡ Ὀμάς Ράμκε νὰ ἐκκαθαρίσῃ τὴν περιοχὴν Χανίων, εἴτα δὲ νὰ ἀναλάβῃ τὴν παράκτιον ἀμυναν ἀπὸ Μάλεμε μέχρι Χανίων.

Ἐν συμπεράσματι τὸ μηχανοκίνητον Ἀποσπασμα Βίτμαν, τὸ 85ον Ὀρεινὸν Σύνταγμα καὶ τὸ 141ον τοιοῦτον, θὰ προήλυνον πρὸς Ρέθυμνον.

Τὰ λίαν ἐξησθενημένα τμήματα τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ἤτοι ἡ Ὀμάς Ράμκε καὶ τὸ 3ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν, θὰ ἀνελάμβανον τὴν ἐξασφάλισιν καὶ ἐκκαθάρισιν τῆς παραλιακῆς ζώνης ἀπὸ Μάλεμε μέχρι καὶ τοῦ Ἀκρωτηρίου.

Τὸ 100 Ὀρεινὸν Σύνταγμα, θ' ἀνελάμβανε τὴν ἐξασφάλισιν τῆς ἀκτῆς τοῦ ὄρμου τῆς Σούδας μέχρις Ἀκρωτηρίου Δράπανος καὶ Ἐπισκοπῆς, καὶ τὴν ἐκκαθάρισιν τῆς πρὸς Σφακιᾶ ὁδοῦ.

Ὁ ὄγκος ὅθεν τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων προσηνατολίζετο πρὸς Ρέθυμνον, ἐνῶ ἅπασαι αἱ Βρεττανικαὶ δυνάμεις τῆς Δυτικῆς Κρήτης διέρρεον πρὸς τὴν ἀκτὴν ἐπιβιβάσεως τῶν Σφακιῶν, ὑπὸ τὴν κάλυψιν τῶν πλέον ἀξιωμαχῶν τμημάτων των.

### *Ἐκκένωσις τῆς Δυτικῆς Κρήτης (28 Μαΐου — 1 Ἰουνίου 1941).*

**153.** Ἀπὸ τῆς 0600 τῆς 28ης Μαΐου, ἡ περὶ τὴν Βεριτιανὰ δύναμις Καταδρομῶν καὶ τῆς διλοχίας τοῦ 28ου Τάγματος<sup>(1)</sup>, ἐδέχθησαν τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Ἀποσπασματος Βίτμαν. Ἡ δύναμις καταδρομῶν, ὑποστᾶσα πλείστας ἀπωλείας εἰς νεκρούς, τραυματίας καὶ αἰχμαλώτους συνεπτύχθη ὀπισθεν τῶν τμημάτων τοῦ 28ου καὶ πρὸς Νότον περὶ τὴν 1100. Οἱ λόχοι τοῦ 28ου ἀμυνθέντες μέχρι τῆς 1230 συνεπτύχθησαν πρὸς Ἀρμένους καὶ ἐκεῖθεν πρὸς συνάντησιν τοῦ Τάγματός των ὅπερ καὶ κατῴρθωσαν, διασπᾶσαντες τὰς πρὸς Νότον ἐνεργούσας Γερμανικὰς δυνάμεις.

Ἀπὸ τῆς 0630, αἱ 5η καὶ 19η Ταξιαρχίαι ὑπέστησαν εἰς Στύλον τὴν ἐπίθεσιν τοῦ 85ου Ὀρεινοῦ Συντάγματος. Τὰ τμήματα ἀνθίσταντο ἀλλὰ οἱ Ταξιαρχοὶ προβλέποντες ὅτι δὲν ἦτο δυνατόν ἡ ἄμυνα νὰ παραταθῇ καὶ εἴτα νὰ συνεχισθῇ ἡ σύμπτυξις, ἀπεφάσισαν ὅπως αἱ Ταξιαρχίαι συμπτυχθοῦν διὰ Μπαμπαλῆ Χάνι πρὸς Βρύσες ὥστε νὰ καλυφθοῦν ἐκεῖ διὰ τοῦ ἤδη εἰς Μπαμπαλῆ Χάνι ἐγκατεστημένου Δ' Τάγματος Καταδρομῶν μετὰ τῶν δύο ἁρμάτων. Τὸ Δ' Τάγμα καταδρομῶν θὰ ἐνισχύετο ὑπὸ τοῦ 2/8 Τάγματος, ὅταν τοῦτο θὰ ἔφθανε εἰς τὴν τοποθεσίαν αὐτήν.

Ἡ σύμπτυξις ἐγένετο, τῶν Γερμανῶν παρακολουθούντων συνεχῶς τὴν ὀπισθοφυλακὴν, ἣν ἀπετέλει τὸ 2/7 Τάγμα. Ὅτε ἡ 5η Ταξιαρχία διῆλθε νοτίως τῆς γραμμῆς Ἀμύνης τοῦ Δ' Τάγματος Καταδρομῶν, ἠκολούθησε ταύτην τὸ 2/7 Τάγμα, ἐνῶ τὸ 2/8 περὶ τὴν 1400 ἐνίσχυε τὴν ἄμυναν τῶν Καταδρομῶν.

Τὰ τμήματα τοῦ 85ου Γερμανικοῦ Ὀρεινοῦ Συντάγματος, ἐνισχυμένα ἤδη καὶ ὑπὸ τμημάτων τοῦ Ἀποσπασματος Βίτμαν καὶ μηχανοκινήτου περιπόλου τοῦ 141ου Ὀρεινοῦ Συντάγματος, ἐπετέθησαν κατὰ τῆς τοποθεσίας τοῦ Μπαμπαλῆ Χάνι τὴν 1515. Τὸ Δ' Τάγμα Καταδρομῶν μετὰ τοῦ 2/8 Τάγματος καὶ τῶν δύο ἁρμάτων μάχης, ἡμύνθησαν μέχρι καὶ τῆς 2115, ὁπότε ἤρξαντο συμπτυσσόμενα πρὸς Βρύσες, ἐνῶ τὰ ἅρματα μάχης κατεστράφησαν.

(1) Σχεδιάγραμμα 18



Ἐν τῷ μεταξύ, αἱ 5η καὶ ἡ 19η Ταξιαρχίαι (μεῖον 2/8 Τάγμα), ἀφοῦ ἀνεπαύθησαν περὶ τὴν ὥραν εἰς Βρύσες, ἐσυνέχισαν τὴν πρὸς Νότον πορείαν των.

Εἰς Ἀμυγδαλοχωρὶ ἐγκατεστάθη τὸ 23ον Τάγμα καλύπτον τὸν ὁδὸν συμπτύξεως, εἰς δὲ τὴν βορείαν εἰσοδὸν τῆς Λεκάνης τοῦ Ἀσκύφου τὸ 2/7 Τάγμα, τῶν ὑπολοίπων τμημάτων καλυφθέντων νοτίως τῆς ἀνεπτυγμένης 4ης Ταξιαρχίας.

Τὰ συμπτυχθέντα ἐκ Μπαμπαλῆ Χάνι Δ' Τάγμα Καταδρομῶν καὶ 2/8 Αὐστραλιανὸν Τάγμα, συνέχισαν ἐκ Βρύσες τὴν πρὸς Νότον κίνησίν των καὶ τὸ μὲν 2/8 ἐστάθμευσε λόγω κοπώσεως εἰς Κερατὲς περὶ τὴν 0500 τῆς 28-5-41, ἡ δὲ δύναμις Καταδρομῶν συνέχισε τὴν κίνησίν της πρὸς Ἰμβρον νοτίως τῆς Λεκάνης Ἀσκύφου.

Οἱ Γερμανοὶ εἶχον ἀναστείλει τὴν καταδίωξιν. Τὰ τμήματά των ἐστάθμευσαν εἰς Βρύσες καὶ βορείως αὐτῶν.

**154.** Ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ, εὐθὺς ὡς ἔλαβεν τὴν διαταγὴν περὶ ἐκκενώσεως τῆς νήσου προσεπάρθησε νὰ εἰδοποιήσῃ σχετικῶς τὴν Φρουρὰν Ρεθύμνου. Μὴ δυνήθεις ὁμως νὰ συνδεθῇ, ἐζήτησε ἀπὸ τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ὅπως πράξῃ αὐτό. Τὴν φρουρὰν Ἡρακλείου εἰδοποίησεν ἀπ' εὐθείας τὸ Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τῆς 27ης Μαΐου.

Τὰς πρώτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς 28ης, ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης, βάσει τῶν ὁδηγιῶν ἐκκενώσεως ἃς εἶχε λάβει ἐκ Μέσης Ἀνατολῆς, ἀπέστειλε ἐκ τοῦ ἐν περιοχῇ Ἀσκύφου Στρατηγείου του διαταγὴν πρὸς τὸν Ὑποστράτηγον Οὐέστων ἐπὶ τῆς ἐκκενώσεως καὶ εἶτα ἐκινήθη πρὸς Σφακιά, ἔνθα παρὰ τὴν ἀκτὴν ἐγκατέστησε ἐντὸς σπηλαίου τὸ Στρατηγεῖον του. Διὰ τῆς διαταγῆς ταύτης, ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστων ἐπληροφορεῖτο ὅτι ὠρίσθη Διοικητὴς ὅλων τῶν Δυνάμεων τῶν παλαιῶν τομέων Μάλεμε καὶ Σούδας - Χανίων. Καθωρίζετο ὅτι σκοπὸς τῶν περαιτέρω ἐπιχειρήσεων ἦτο ἡ ἐκκένωσις τῶν δυνάμεων ἐκ τῆς ἀκτῆς Σφακίων καὶ Λουτροῦ, ἥτις προεβλέπετο νὰ συντελεσθῇ μὲ ρυθμόν.

1000 κατὰ τὴν νύκτα 28ης πρὸς 29ης Μαΐου

6000 κατὰ τὴν νύκτα 29ης πρὸς 30ης Μαΐου

3000 κατὰ τὴν νύκτα 30ης πρὸς 31ης Μαΐου

3000 κατὰ τὴν νύκτα 31ης Μαΐου πρὸς 1ην Ἰουνίου

Ἐτονίζετο ὅτι πρῶτον θὰ ἀπεβιβάζοντο τὰ στρατεύματα ἐπιχειρήσεων καὶ οἱ τραυματῖαι καὶ εἶτα θὰ κατεβάλλετο προσπάθεια διὰ τὴν ἐκκένωσιν τῶν ἀνδρῶν τῶν βοηθητικῶν σωμάτων καὶ σχηματισμῶν.

Αἱ 5η καὶ 19η Ταξιαρχίαι, κατερχόμεναι εἰς τὸν χῶρον ἐπιβιβάσεως ἐντὸς τῆς 30 πρὸς 31ην Μαΐου, θὰ ἀπεβιβάζοντο ἐντὸς τῆς νυκτός.

Ἡ 4η Ταξιαρχία ὑπελογίζετο ὅτι θὰ προσεβάλλετο ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας τῆς 29ης Μαΐου. Ἡ Ταξιαρχία ἔδει νὰ συγκρατήσῃ τοῦτο μέχρι βαθείας νυκτός τῆς 29ης πρὸς 30ὴν Μαΐου, ὁπότε ὑπὸ τῇ κάλυψιν τοῦ σκότους ὑπῆρχε δυνατότης νὰ κινηθῇ πρὸς τὴν ἀκτὴν καὶ ἀμέσως νὰ ἐπιβιβασθῇ.

Ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Οὐέστων, θὰ παρέμενεν ἡ δύναμις καταδρομῶν καὶ οἱ βασιλικοὶ πεζοναῦται, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐκκενώσεως τῶν ὑπολοίπων τμημάτων. Οὗτοι θὰ κατελάμβανον πρὸς τοῦτο θέσεις ἐπὶ τῆς πεδιάδος Ἀσκύφου καὶ θὰ ἀπεσύροντο τὴν νύκτα τῆς 31ης πρὸς 1ην Ἰουνίου. Ἐὰν ἡ κατάστασις ἐπέτρεπε ἦτο δυνατόν ἡ ἐπιβίβασις νὰ ἐπιταχυνθῇ, ὁπότε δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ ὀργανωθῇ γραμμὴ καλύψεως νοτίως τῆς πεδιάδος Ἀσκύφου, ὡς ἀνωτέρω προεβλέπετο.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 28ης Μαΐου, ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστων ἐξέδωκε τὰς διαταγὰς του, καθ' ἃς :



Ἡ 4η Ταξιαρχία διετάχθη νὰ τηρήσῃ θέσεις ἀμύνης εἰς τὴν νοτίαν εἰσοδὸν τῆς κοιλάδος Ἀσκήφου ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ 23ου Τάγματος μέχρι τῆς 29ης, ὁπότε θὰ συνεπτύσσοντο πρὸς τὴν ἀκτὴν ἐπιβιβάσεως. Ἡ 19η Ταξιαρχία ἐντὸς τῆς πρωΐας τῆς 29ης, ἔδει νὰ καταλάβῃ θέσεις ἀμύνης εἰς τὰ ὑψώματα Βιταλόκουμος μετὰ τμήματος πεζοναυτῶν ὡς καὶ δύο πυροβόλων, ἅτινα μόνον εἶχον διασωθῇ. Πρὸ αὐτῆς διετάχθη ἡ διάθεσις τῶν τριῶν ἐλαφρῶν ἀρμάτων, ὡς καὶ τριῶν διασωθέντων κάρριερ δι' ἐπιβραδυντικὸν ἀγῶνα, περὶ τὰ 1500 μέτρα βορείως Ἰμβρου.

Ἡ μὲν καταδρομῶν (τὸ Δ' Τάγμα καὶ ὅτι διεσώθη ἐκ τοῦ Α' Τάγματος) διετάχθη νὰ ἐγκατασταθῇ ἀμυντικῶς διὰ τὴν κάλυψιν τῆς ἀνατολικῶς τῆς ὁδοῦ χαράδρας, παρὰ τὸ χωρίον Κομιτάδες.

Ἡ 5η Ταξιαρχία θὰ ἐκινεῖτο πρὸς τὴν ἀκτὴν ἐπιβιβάσεως ἐκ τῶν νοτίως κοιλάδος Ἀσκήφου θέσεων τῆς, πλην τοῦ 23ου Τάγματος, ὅπερ παρέμενε ὑπὸ τὴν 4ην Ταξιαρχίαν εἰς τὰς κατεχόμενας παρ' αὐτοῦ θέσεις.

Παρὰ τὴν ἀκτὴν διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῆς τάξεως τῆς κινήσεως καὶ τῆς ἐπιβιβάσεως ἐτάχθη τμήμα πεζοναυτῶν.

Περὶ τὴν 2200 κατέπλευσαν εἰς τὰ ὕδατα τῶν Σφακίων τέσσαρα πολεμικὰ πλοῖα, ἐφ' ὧν ἐπεβιβάσθησαν περὶ τοὺς 1100, ἐκ τῶν ὁποίων 230 τραυματῖαι καὶ ἄνδρες τῆς περιοχῆς Σούδας καὶ προσωπικὸν ἐκ τῆς Ἀεροπορίας.

**155.** Ὁ Στρατηγὸς Ρίγκελ, ἀγνοῶν τὴν πρὸς Νότον κίνησιν τοῦ ὄγκου τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων οὐδεμίαν, τροποποίησιν ἐπέφερε εἰς τὴν διαταγὴν ἣν εἶχε ἐκδώσει τὴν 28ην τρέχοντος. Οὕτω τὸ ἀπόσπασμα Βίττμαν, τὸ 85ον Σύνταγμα, καὶ τὸ 141ον Σύνταγμα, ἀνασυγκροτηθέντα καὶ ἀναπαυθέντα τὴν νύκτα τῆς 28ης πρὸς 29ην Μαΐου, συνέχισαν τὴν 29ην τὴν πρὸς Ρέθυμνον κίνησιν των, ἐνῶ τὸ 100ον Ὁρεινὸν Σύνταγμα ἐκίνησε τμήματα πρὸς Νότον, διὰ μίαν ἀπλὴν ἐκκαθάρισιν τῆς ὁδοῦ πρὸς Σφακιά. Τὴν 0715 τῆς 29ης Μαΐου, τμήματα τοῦ 100ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος θεάθησαν κινούμενα βραδέως πρὸς τὰς εἰς τὴν εἰσοδὸν τῆς κοιλάδος τοῦ Ἀσκήφου θέσεις τοῦ 23ου Τάγματος, χωρὶς νὰ λάβωσιν ἐπαφὴν μετ' αὐτοῦ μέχρι τῶν ἀπογευματινῶν ὥρων. Τὸ 23ον Τάγμα ἤρξατο τότε τὴν σύμπτυξιν αὐτοῦ, ὅπισθεν τῶν θέσεων τῆς 4ης Ταξιαρχίας, ἥτις καὶ ἐπερατώθη τὴν 2100 ἄνευ ἐχθρικῆς ἐνοχλήσεως.

Ἡ 5η Ταξιαρχία συνέχισε τὴν κίνησιν τῆς πρὸς τὴν ἀκτὴν ὅπου συνεκεντρώθη τὴν πρωΐαν τῆς 30ης Μαΐου. Ἡ 4η Ταξιαρχία ἤρξατο καὶ αὕτη συμπτυσσομένη πρὸς Σφακιά ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῆς συμπτύξεως τοῦ 23ου Τάγματος, ἀποκαλύπτουσα οὕτω τὴν ἀμυντικὴν τοποθεσίαν τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας καὶ τοῦ βορείως Ἰμβρου προωθημένου μηχανοκινήτου τμήματος.

Περὶ τὴν 2230 τῆς 29ης Μαΐου κατέπλευσαν εἰς τὰ ὕδατα τῶν Σφακίων ὀκτὼ πολεμικὰ πλοῖα. Ἐπὶ τῶν πλοίων τούτων ἐπεβιβάσθησαν περὶ τοὺς 6000, ὧν 550 τραυματῖαι καὶ ἡ νηοπομπὴ ἀπέπλευσε τὴν 0320 τῆς 30ης Μαΐου. Διὰ τῆς νηοπομπῆς ταύτης ἀνεχώρησε καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς Νεοζηλανδικῆς Μεραρχίας μετὰ τοῦ Στρατηγεῖο τῆς.

Ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης καὶ τὸ κλιμάκιον τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως μετὰ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, παρέμειναν εἰς Σφακιά, καίτοι ἀπὸ τῆς 28ης Μαΐου εἶχε διαταχθῇ ἵνα ὁ πρῶτος ἀναχωρήσῃ τὴν αὐτὴν ἡμέραν.

**156.** Περὶ τὴν 0500 τῆς 30ης Μαΐου, Γερμανικὰ τμήματα τοῦ 100ου Ὁρεινοῦ Συντάγματος μετὰ ἐλαφρῶν ἀρμάτων, προσέβαλον τὸ βορείως Ἰμβρου μηχανοκίνητον προωθημένον τμήμα τῆς τοποθεσίας τῆς 19ης Ταξιαρχίας. Τὸ τμήμα



τοῦτο, ἀγωνιζόμενον ἀπὸ θέσεως εἰς θέσιν, ἡμύνθη μέχρι τῆς 1600 περίπου, ὁπότε κατόπιν διαταγῆς συνεπτύχθη ὀπισθεν τοῦ 2/7 Τάγματος ἀφοῦ ἐπροξένησε σοβαρὰς ἀπωλείας εἰς τὸν ἐχθρόν.

Βραδύτερον, τὰ πρῶτα τμήματα τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος προσέβαλον ἀνευ ἀποτελέσματος τὰς θέσεις τῶν 2/7 καὶ 2/8 Ταγμάτων. Ὁ Διοικητὴς τοῦ 100 ὀρεινοῦ Συντάγματος πρὸς ἀποφυγὴν ἀπωλείων διέταξε νὰ ἐνεργηθῶσι ὑπερκερωτικαὶ κινήσεις διὰ τῶν ὁρέων, ἐγκαταλειπομένης τῆς κατὰ μέτωπον κατὰ τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ ἐπιθέσεως.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἀγώνων τούτων, τὰ πρὸς ἐπιβίβασιν τμήματα τῆς 4ης καὶ 5ης Ταξιαρχιῶν συνεκεντροῦτο πλησίον τῶν χώρων ἐπιβίβάσεως.

Ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστων ἔλαβε διαταγὴν ἐξ Ἀλεξανδρείας ὅτι μόνον 2000 θὰ καθίστατο δυνατόν νὰ παραληφθοῦν κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα (30 - 31 Μαΐου) διὰ τεσσάρων ἀντιτορπιλικῶν, ἐπεὶ δὲ ὁμως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πλοῦ πρὸς Σφακιᾶ, ἐν πολεμικὸν ὑπέστη βλάβας ἐκ βομβαρδισμοῦ, ἕτερον δὲ ὑπέστη βλάβην μηχανῆς, τὰ δύο αὐτὰ πλοῖα διετάχθησαν νὰ ἐπιστρέψουν. Οὕτω εἰς τὰ ὕδατα τῶν Σφακιῶν κατέπλευσαν μόνον δύο ἀντιτορπιλικά. Ἐπ' αὐτῶν ἐπεβιβάσθησαν ἡ 4η Ταξιαρχία καὶ τμήμα ἐκ τοῦ 28ου Τάγματος τῆς 5ης Ταξιαρχίας, ὡς καὶ ὁ Ταξίαρχος Ἰγκλιν μετὰ τοῦ Στρατηγεῖου του. Τὰ δύο ἀντιτορπιλικά, μεταφέροντα 1500 ἄνδρας, ἀπέπλευσαν τὴν 0300 τῆς 31-5-41.

Διὰ δύο ἀερακάτων, κατόπιν καὶ νεωτέρων διαταγῶν, ἀνεχώρησαν ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης, ὡς καὶ τὸ Ἑλληνικὸν κλιμάκιον καὶ ἐπιτελεῖς τῶν Στρατηγεῖων τῶν Στρατηγῶν Φρέϋμπεργκ καὶ Οὐέστων. Ὁ Ὑποστράτηγος Φρέϋμπεργκ πρὸς τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀνέθεσε τὴν διοίκησιν ὅλων τῶν Δυνάμεων Κρήτης εἰς τὸν Ὑποστράτηγον Οὐέστων.

**157.** Κατὰ τὴν 31ην Μαΐου ὑπελογίζετο ὅτι ἡ συνολικὴ περίξ τῶν Σφακιῶν δύναμις ἣτις ἀπέμενε πρὸς ἐπιβίβασιν, περιελάμβανε ἑκατοντάδας τινὰς Ἑλλήνων ἐκ τῶν διαλυθέντων ταγμάτων καὶ ἐξ ἐνόπλων πολιτῶν, καὶ περὶ τὰς 4.000 Νεοζηλανδούς, Αὐστραλοὺς καὶ Βρεττανοὺς, ἅπαντας μαχίμων τμημάτων, ὡς καὶ 5.000 ἄνδρας τῶν σωμάτων καὶ ὑπηρεσιῶν.

Ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστων καθώρισε ὅτι κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα πρὸς τὴν 1ην Ἰουνίου θὰ ἐπεβιβάζετο μέρος τῶν Νεοζηλανδικῶν Ταξιαρχιῶν (1400 ἄνδρες), 700 ἄνδρες τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας καὶ 850 ἄνδρες ἐκ Βρεττανικῶν τμημάτων. Ἡ 19η Αὐστραλιανὴ Ταξιαρχία διετάχθη ὅπως ἄρξῃται κινουμένη πρὸς τὴν παραλίαν μεταξὺ 2100 καὶ 2115 τῆς 31ης Μαΐου, ὡς καὶ τὸ τμήμα πεζοναυτῶν τὸ ὑπαγόμενον εἰς τὴν Ταξιαρχίαν.

Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, οἱ Γερμανοὶ δὲν ἐπεχείρησαν ἐπιθέσεις, ἀλλὰ μόνον παρηνώχλουν διὰ πυρῶν τὰς προκεχωρημένας θέσεις τῶν Αὐστραλῶν καὶ τὰς δυνάμεις καταδρομῶν καὶ τῶν πεζοναυτῶν.

Τὴν ἐσπέραν, τρία καταδιωκτικὰ ἐπολυβόλησαν καὶ ἔρριψαν βόμβας κατὰ τῶν σχηματισμῶν ἐπιβιβάσεως.

Περὶ τὴν 2320 κατέπλευσαν εἰς τὰ ὕδατα τῶν Σφακιῶν τὰ πρὸς ἐπιβίβασιν τῶν ἀνδρῶν τέσσαρα πολεμικὰ πλοῖα. Ἐπ' αὐτῶν ἐπεβιβάσθησαν τὰ τάγματα τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας, τὸ 2/8 Αὐστραλιανὸν Τάγμα, καὶ ὁ Διοικητὴς τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας μετὰ τὸ Στρατηγεῖον του, 100 πεζοναῦται καὶ τινες ἐξ ἄλλων μονάδων, ὡς καὶ τινες δεκάδες Ἑλλήνων, ὧν 40 τοῦ 1ου Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ ὁμάδες ἐνόπλων πολιτῶν ἢ στρατιωτῶν μετὰ τινων ἀξιωματικῶν. Ἐν συνόλῳ διὰ τῆς νηοπομπῆς ταύτης ἀπεχώρησαν ἐκ Κρήτης 4050 ἄνδρες.

Τὴν 2130 ὁ Ὑποστράτηγος Οὐέστων ἐνεχείρησε ἑγγραφον διαταγὴν εἰς τὸν Ἀντισυνταγματάρχην Κόλβιν, δι' ἧς ἀφοῦ τῷ ἐγνώριζε ὅτι τρόφιμα δὲν

ὑπῆρχον, ὅτι σύνδεσμος μετὰ τοῦ Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς δὲν θὰ ὑπῆρχε πλέον, διότι ἐξαντληθέντων τῶν συσσωρευτῶν ὁ ἀσύρματος θὰ ἔπαυε μετ' ὀλίγον λειτουργῶν, καὶ ὅτι ἡ τελευταία ἐπιβίβασις ἐπρόκειτο νὰ γίνη κατὰ τὴν παρούσαν νύκτα, ὑπεδείκνυε νὰ συγκεντρώσῃ τοὺς παραμένοντας ἀνωτέρους ἀξιωματικούς, καὶ νὰ ὑποδείξῃ εἰς αὐτοὺς ὅπως ἔλθουν εἰς ἐπαφὴν μετὰ τοῦ ἐχθροῦ πρὸς παράδοσιν κατὰ τὴν ἐπομένην 1ην Ἰουνίου.

Κατὰ τὴν ἰδίαν νύκτα δι' ἀερακάτου ὁ Στρατηγὸς Οὐέστων ἀπεχώρησε τῆς νήσου μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 5ης Νεοζηλανδικῆς Ταξιαρχίας.

**158.** Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς πρὸς 31ην Μαΐου, τὰ Γερμανικὰ τμήματα τοῦ 100 Ὀρεινοῦ Συντάγματος προσέβαλον συστηματικῶς τὴν ἀκτὴν Σφακίων, ἀπὸ δὲ τοῦ ὑψώματος 892 περὶ τὰ δύο χιλιόμετρα βορειανατολικῶς Κομιτάδων, οὓς κατέλαβον, ἀντελήφθησαν κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ὅτι ὁ ὄγκος τῶν ἀμυνομένων στρατευμάτων τῆς Δυτικῆς Κρήτης δὲν εἶχε κινηθῇ πρὸς Ρέθυμνον πρὸς ὃ ὁ Ὑποστράτηγος Ρίγκελ κατηύθυνε πάντοτε τὴν κυρίαν του προσπάθειαν. Πρῶτον τότε τὸ ἀντελήφθησαν οἱ Γερμανοί, ὅτι τὸ κύριον σῶμα τῶν Βρεττανῶν εὕρισκετο ἀπέναντι τοῦ παρατηρητηρίου των ἐπὶ τῆς ἀκτῆς.

Ἡ Ὅμας Οὗτς διέθετε δύο τάγματα, ἅτινα τὴν 1ην Ἰουνίου μετὰ προπαρασκευὴν ἀεροπλάνων βομβαρδισμοῦ, καὶ ὑποστηριζόμενα παρ' ἑνὸς μοναδικοῦ πυροβόλου, προωθήθησαν πρὸς τὴν ἀκτὴν. <sup>(1)</sup> Ἡ προσβολὴ αὕτη κατὰ τῶν συγκεντρωμένων εἰς περιοχὴν Σφακίων δυνάμεων ἦτο ἄσκοπος πλέον. Λευκαὶ σημαῖαι ὑψώθησαν καὶ αἱ ἀπομονωθεῖσαι ἐν τῇ ἀκτῇ δυνάμεις παρεδόθησαν κατὰ τὸ σύνολον αὐτῶν, ἐνῶ ἑκατοντάδες τινὲς διέφυγον πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἐφιλοξενήθησαν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων χωρικῶν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διαφυγόντων, ὥς καὶ ἐκ τῶν ὅλων Βρεττανικῶν δυνάμεων Κρήτης μέχρι τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1941 διέφυγον εἰς Μέσην Ἀνατολὴν περὶ τοὺς 600.

Οἱ αἰχμαλωτισθέντες ὠδηγήθησαν εἰς στρατόπεδα αἰχμαλώτων, ἅτινα ὠργανώθησαν εἰς περιοχὴν Μάλεμε καὶ Παιδικῶν ἑσυχῶν Χανίων.

(1) Ὑποστράτηγου Ringel. «Die Eroberung von Kreta».



## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

### ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

*Διάταξις καὶ ἀποστολαὶ Ἑλληνοβρεττανικῶν δυνάμεων.*

**159.** Τὰ Ἑλληνοβρεττανικὰ στρατεύματα τὰ διατεθέντα διὰ τὴν ἀμυναν τοῦ τομέως Ρεθύμνου, ὑπήχθησαν ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ταξιάρχου Βάξευ Διοικητοῦ τῆς 19ης Αὐστραλιανῆς Ταξιαρχίας. Ταῦτα ἦταν κατανεμημένα εἰς τρία ἀμυντικὰ συγκροτήματα<sup>(1)</sup> ἥτοι τὸ τῆς Γεωργιουπόλεως, τῆς Ρεθύμνου καὶ τοῦ ἀεροδρομίου Πηγῆς, ἀνατολικῶς Ρεθύμνου. Ὅριον μεταξύ τοῦ συγκροτήματος Ρεθύμνου καὶ τοῦ συγκροτήματος τοῦ ἀεροδρομίου Πηγῆς ἦτο ὁ χεῖμαρρος Πλατανές.<sup>(2)</sup>

Τὸ συγκρότημα Γεωργιουπόλεως ἀπηρτίζετο ἀπὸ τὸ Στρατηγεῖον τῆς 19ης Ταξιαρχίας καὶ ἀπὸ τὰ 2/7 καὶ 2/3 Αὐστραλιανὰ Τάγματα μετὰ διμοιρίας πολυβόλων ἀνεπτυγμένα ἀπὸ τῆς νοτιοδυτικῆς παρυφῆς αὐτῆς μέχρι τοῦ συνοικισμού τῆς λίμνης Κουρνᾶ. Ἡ δύναμις αὕτη ὑπεστηρίζετο ὑπὸ δύο ἐπακτίων πυροβόλων τῶν 4 ἰντσῶν τῆς 10ης Πυροβολαρχίας Βασιλικῶν Πεζοναυτῶν καὶ πυροβολαρχίας τῶν 75 χιλιοστῶν τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος Πυροβολικοῦ. Τὰ ἐπάκτια πυροβόλα ἦσαν τεταγμένα εἰς τὴν νοτίαν παρυφὴν τῆς Γεωργιουπόλεως, τὰ δὲ πυροβόλα τῶν 75 χιλιοστῶν εἶχον ταχθῆ εἰς χώρον Μαδοῦρι.

Ἀποστολὴ τοῦ συγκροτήματος ἦτο ἡ ἀπόκρουσις πάσης προσβολῆς ἀπὸ ἀέρος ἢ θαλάσσης.

**160.** Τὸ συγκρότημα Ρεθύμνου, ἀποτελούμενον ἐξ Ἑλληνικῶν μόνον τμημάτων διώκει ὁ Διοικητὴς τοῦ 11ου Στρατιωτικοῦ διαμερίσματος Συνταγματάρχης Ποθουλᾶκης Σταμάτιος. Ἀπηρτίζετο ἀπὸ τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Ρεθύμνου καὶ τὸ Τάγμα Σχολῆς ὀπλιτῶν Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς.

Τὸ Ἐμπεδον Τάγμα, ἦτο διατεταγμένον μὲ τέσσαρας λόχους τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ χωρίου Περιβόλια<sup>(3)</sup>, ἓνα λόχον εἰς Ἀτσιτόπουλον καὶ λόχον προσκολλησέως ἐντὸς τῆς πόλεως. Ὁμᾶς πολυβόλων Σαίντ - Ἐτιὲν εἶχεν ἐγκατασταθῆ ἐπὶ τοῦ φρουρίου τῆς πόλεως, εἰς τὴν θέσιν Φορτέτζα μὲ ἀποστολὴν α/α ἀμύνης. Ἀποστολὴ τῶν τμημάτων τούτων ἦτο ἡ τελεία καταστροφή καὶ ἐκμηδένισις τοῦ ἐχθροῦ ἢ αἰχμαλωσία τούτου, εἰς ἣν περίπτωσιν ἀπεπειράτο νὰ ἀποβιβασθῇ ἀπὸ θαλάσσης ἢ ἀέρος.

Συγκεκριμέναι διαταγαί, ἐντολαὶ καὶ ὁδηγαί σαφεῖς περὶ τῶν ἐνεργειῶν καὶ τῆς ἀποστολῆς ἐνὸς ἐκάστου τμήματος δὲν εἶχον ἐκδοθῆ. Τὰ εἰς περιοχὴν Περιβόλια τμήματα, ἔδει νὰ τελῶσιν ἐν ἐπαφῇ μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων. Τὸ Τάγμα Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς εἶχε τὸν κύριον ὄγκον αὐτοῦ παρὰ τὴν ἀνατολικὴν παρυφὴν τῆς πόλεως, ἓνα λόχον εἰς Ἀτσιτόπουλον καὶ ἓνα εἰς Πάνορμον.

**161.** Τὸ συγκρότημα τοῦ ἀεροδρομίου Πηγῆς ἀπετελεῖτο ἐκ τοῦ 2/11 καὶ 2/1 Αὐστραλιανῶν Ταγμάτων καὶ τῶν 4ου καὶ 5ου Ἑλληνικῶν Συνταγμάτων Πεζικοῦ, δύο Αὐστραλιανῶν διμοιριῶν πολυβόλων καὶ πυροβολικοῦ ἐκ τεσσάρων

(1) Σχεδιάγραμμα 19

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Η/2. Σελ. 24

(3) Ταγματάρχης Κύρκας.

πυροβόλων τῶν 100 χιλιοστῶν καὶ ἕξ τῶν 75 χιλιοστῶν τοῦ 2/3 Συντάγματος Πυροβολικοῦ. Αἱ δυνάμεις αὗται ἐτέλουν ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 2/1 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος Ἀντισυνταγματάρχου Κάμπελ. Ἐπὶ τῶν νοτιοανατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου ὑψωμάτων, ἦτο ἐγκατεστημένον ἀμυντικῶς τὸ 2/1 Αὐστραλιανὸν Τάγμα, μὲ ἓναν λόχον ἐπὶ τοῦ ζωτικοῦ σημείου λόφος Α, ἐπὶ τοῦ ὁποίου εἶχον ταχθῇ τέσσαρα πυροβόλα τῶν 75 χιλιοστῶν καὶ δύο πυροβόλα τῶν 100 χιλιοστῶν, ὡς καὶ μία διμοιρία μέσων πολυβόλων. Τὸ ὑπόλοιπον Τάγμα ἦτοι τέσσαρες λόχοι - τοῦ Λόχου Διοικήσεως χρησιμοποιουμένου ὡς λόχου τυφεκιοφόρων, ἑλλείπει τῶν προβλεπομένων διὰ τὸν Λόχον Διοικήσεως μέσων, (κάρριερ, μέσα διαβάσεων, ὀχήματα κ.λ.π.) - ἐτάχθη ἐπὶ τοῦ συνεχομένου πρὸς τὸν λόφον Α καὶ νοτιώτερον τούτου λόφον Δ, ἔνθα καὶ ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τοῦ Τάγματος καὶ τῶν ὅλων δυνάμεων τοῦ συγκροτήματος. Πρὸς τὸ ἀνατολικὸν ὄριον τοῦ τάγματος εἶχον ὁμοίως ταχθῇ δύο πυροβόλα τῶν 75 χιλιοστῶν καὶ δύο πυροβόλα Βίκερς. Μεταξὺ τῶν λόφων Α καὶ Β καὶ πρὸς Νότον τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ἀεροδρομίου, ἦτο ἐγκατεστημένον τὸ 4ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ. Ἐτι νοτιώτερον ἦτο ἐγκατεστημένον ἐν ἐφεδρείᾳ τὸ 5ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Ἀδελε - Πηγὴ - Ἁγίος Δημήτριος. Δυτικῶς τοῦ ἀεροδρομίου μὲ ζωτικὸν σημεῖον τὸν λόφον Β ἦτο τεταγμένον τὸ 2/11 Αὐστραλιανὸν Τάγμα μετὰ διμοιρίας πολυβόλων καὶ οὐλαμοῦ τοῦ 2/3 Αὐστραλιανοῦ Συντάγματος Πυροβολικοῦ.

Μεγάλῃ φροντίδι εἶχε καταβληθῇ διὰ τὴν ἀπόκρυψιν καὶ παραλλαγὴν τῶν θέσεων τῶν τημάτων. Τὸ ἔδαφος καλυπτόμενον ὑπὸ ἀμπελώνων, ἐλαιοδένδρων καὶ καρποφόρων δένδρων, διηυκόλυνε τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ληφθέντων πρὸς τοῦτο μέτρων. Ἐκ Γερμανικῶν ἀεροφωτογραφιῶν θέσεων, περιελθουσῶν εἰς χεῖρας τῶν Βρεττανῶν ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τῆς ἐπιδρομῆς, ἐφαίνετο ὅτι μία μόνον θέσις εἶχεν ὑποπέσει εἰς τὴν ἀντίληψιν τούτων ἐν ὁλοκλήρῳ τῷ τομεῖ Ρεθύμνου, ἣτις καὶ ἐγκατελείφθη. Πρὸ τῆς 17ης Μαΐου ἅπαντα τὰ τμήματα εἶχον εἰδοποιηθῇ ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐπέκειτο ἡ ἀπὸ ἀέρος εἰσβολή.

Τὴν 20ὴν Μαΐου ἀπὸ τῶν πρωϊνῶν ὥρῶν, τόσον ἐκ πληροφοριῶν ἐκ Χανίων, ὅσον καὶ ἐκ τῶν ὑποκόφων συνεχῶν κρότων οἵτινες ἠκούοντο ἐκ τῆς κατευθύνσεως ταύτης, αἱ δυνάμεις Ρεθύμνου ἐπληροφοροῦντο ὅτι ἡ ἀναμενομένη ἀπὸ ἀέρος εἰσβολὴ ἐν Κρήτῃ ἤρξατο, δι' ὃ διετάχθησαν τὰ τμήματα νὰ καταλάβουν τὰς θέσεις μάχης αὐτῶν.

**162.** Κατὰ τῆς περιοχῆς Ρεθύμνου καθωρίσθη παρὰ τῆς Γερμανικῆς Διοικήσεως ὅπως ἐπιτεθῶσι τὰ I καὶ III Τάγματα τοῦ 2ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν Κυνηγῶν τῆς 7ης Μεραρχίας Ἀλεξιπτωτιστῶν κατόπιν ἰσχυροῦ βομβαρδισμοῦ τῆς περιοχῆς. Ἐπειδὴ ἡ ἀεροπορία βομβαρδισμοῦ δὲν θὰ ἦτο εἰς θέσιν νὰ δράσῃ ἀποτελεσματικῶς ἐφ' ὅλων τῶν τομέων προσβολῆς τῆς νήσου, ἀπεφασίσθη ἵνα ἡ προσβολὴ κατὰ τοῦ Ρεθύμνου πραγματοποιηθῇ ὀκτῶ ὥρας μετὰ τὴν προσβολὴν τοῦ Μάλεμε καὶ τῶν περιοχῶν Χανίων καὶ Σούδας, ἦτοι τὴν Ω σὺν 8 τῆς Η ἡμέρας.

Συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον ἐνεργείας, τὸ I Τάγμα τοῦ 2ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν (μεῖον δύο λόχοι) μετὰ λόχου πολυβόλων καὶ βαρέων ὅπλων, προσγειούμενον ἀνατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου, ἔδει νὰ καταλάβῃ τοῦτο.

Τὸ III Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν μετὰ δύο πυροβολαρχιῶν καὶ λόχου πολυβόλων, προσγειούμενον εἰς περιοχὴν μεταξὺ χειμάρρου Πλατανῆς καὶ χωρίου Περιβόλια (ἀνατολικῶς Ρεθύμνου, εἶχεν τὴν ἐντολὴν νὰ καταλάβῃ τὸ Ρεθύμνον.

Συγκρότημα ἐκ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ 2ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν μετὰ λόχου πεζικοῦ τοῦ I Τάγματος καὶ μιᾶς διμοιρίας ἕξ ἐκάστου τῶν βαρέων



λόχων (13, 14) θὰ προσεγειοῦτο εἰς τὴν περιοχὴν μεταξύ χωρίου Πλατανὲ καὶ ἀεροδρομίου.

Αἱ ἀνωτέρω δυνάμεις ὑπελογίζετο ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ὅτι ἦσαν ἀπολύτως ἐπαρκεῖς διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς των.

### *Εἰσβολὴ καὶ ἐξελίξεις τῆς μάχης.*

**163.** Τὴν 1600 περὶ τὰ εἴκοσι καταδιωκτικὰ καὶ βομβαρδιστικὰ ἀφίχθησαν ἄνωθεν τοῦ Ρεθύμνου, τὰ ὁποῖα ἐβομβάρδισαν καὶ ἐπολυβόλησαν τὴν πέριξ τοῦ ἀεροδρομίου περιοχὴν, ἄνευ ἀποτελέσματος ἐπὶ τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ ὕλικου, λόγῳ τῆς ἀρίστης ἀποκρύψεως τῶν θέσεων.

Ἀπὸ τῆς 1615 σμῆνη μεταγωγικῶν ἀεροπλάνων ἔρριψαν τὰ τμήματα τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν τῆς κατὰ τοῦ τομέως Ρεθύμνου δυνάμεως ἀερεπιθέσεως. Αἱ ἀφίξεις τῶν μεταφορικῶν ἀεροπλάνων ὑπερθεῖν τῶν ζωνῶν προσγειώσεως τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν δὲν ὑπῆρξαν σύγχρονοι ὡς προεβλέπετο, ἀλλὰ διήρκεσαν ἐπὶ δίωρον περίπου. Ὁ ἀποσυγχρονισμὸς ὠφείλετο εἰς τὸ ὅτι τὰ εἰς ἀεροδρόμια ἐξορμήσεως πυκνὰ νέφη κονιορτοῦ ἐγειρόμενα κατὰ τὴν τροχοδρόμησιν ὑπὸ τῶν ἐλίκων τῶν ἀπογειουμένων ἀεροσκαφῶν, παρημπόδιζον τὴν ἐγκαιρον ἐκκίνησιν τῶν ἐπομένων τοιούτων. Ἡ ἀνωμαλία αὕτη, ἀπέκλεισε τὸν τακτικὸν αἰφνιδισμὸν τῶν ἀμυνομένων, καὶ ἀφήρσεν ἀπὸ τοὺς ριπτομένους ἀλεξιπτωτιστὰς τὴν δυνατότητα τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν προηγηθέντων βομβαρδισμῶν καὶ πολυβολισμῶν τῆς ἀεροπορίας των.

Αἱ ρίψεις τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τοῦ ὕλικου των ἐπραγματοποιήθησαν δι' 161 συνολικῶς ἀεροπλάνων, ὡς κάτωθι : Δύο λόχοι τοῦ III/2 Τάγματος προσεγειώθησαν ἀμέσως ἀνατολικῶς Περιβολίων. Εἰς λόχος τοῦ I/3 Τάγματος πλησίον καὶ ἐπὶ τῶν θέσεων τοῦ 2/11 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος καὶ τοῦ 4ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ. Οἱ 10ος καὶ 12ος Λόχοι τοῦ III/2 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν ἐπὶ καὶ ἀνατολικῶς τῶν θέσεων τοῦ 2/1 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος ἐρρίφθησαν ἐπὶ τῆς περιοχῆς τοῦ χωρίου Σταυρωμένος, βορειοανατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου κατὰ μῆκος τῆς ἀκτῆς. Τὸ Ἐπιτελεῖον τοῦ I/2 Τάγματος μετὰ τοῦ 3ου Λόχου ἐρρίφθησαν πολὺ ἀνατολικώτερον, βορείως τοῦ ὑποδείκτου 217 (Κοῦλες) καὶ Λατζιμᾶ, ἥτοι περὶ τὰ 3 χιλιόμετρα ἀνατολικῶς τοῦ χωρίου Σταυρωμένος.

Εἰς τὴν περιοχὴν Γεωργιουπόλεως, οὐδεμία ἐχθρική ἐνέργεια ἐσημειώθη. Διὰ τοῦτο ὁ Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Κρήτης ἔσχε τὴν δυνατότητα νὰ κινήσῃ ὡς εἶδομεν τὰς ἐσπερινὰς ὥρας τῆς 20-5-41 τὸ 2/8 Τάγμα τοῦ Συγκροτήματος Γεωργιουπόλεως πρὸς τὴν περιοχὴν Σούδας καὶ νὰ τὸ θέσῃ ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ Οὐέστων. Τὴν 21ην ἐκινήθη καὶ ἡ ὑπόλοιπος δύναμις τοῦ Συγκροτήματος Γεωργιουπόλεως μετὰ τοῦ Ταξιάρχου Βάζεῦ.

**164.** Εἰς τὸ Συγκρότημα Ρεθύμνου, τὰ ριφθέντα ἀνατολικῶς Περιβολίων τμήματα τοῦ III/2 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐπετέθησαν ἀμέσως κατὰ τοῦ ἀόπλου σχεδὸν Ἐμπέδου Τάγματος, διέλυσαν τοῦτο ἠχμαλώτησαν τὸν Ταγματάρχην καὶ ὁλόκληρον τὸν 2ον Λόχον, κατέλαβον δὲ τὰ Περιβόλια καὶ τὰ Καστελάκια· εἴτα ἡ δύναμις αὕτη συνέχισε τὴν ἐπίθεσιν τῆς πρὸς Ρέθυμνον.

Οἱ λόχοι χωροφυλακῆς, ἐξορμήσαντες ἐκ τῶν προχείρως ὀργανωμένων θέσεων των, καθήλωσαν τοὺς ἐπιτιθεμένους πρὸ τῆς ἀνατολικῆς παρυφῆς τῆς πόλεως. Διὰ σειρᾶς αἱματηρῶν ἀντεπιθέσεων ἠνάγκασαν τούτους νὰ συμπτυχθῶσι πρὸς Περιβόλια, ἔνθα καὶ ὀργανώθησαν μὲ κέντρον τῆς ἀμύνης των τὴν ἐκκλησίαν τοῦ



Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὸ νεκροταφεῖον Περιβολίων. Αἱ ἐκατέρωθεν ἀπώλεια κατὰ τὰς ἡρωϊκὰς αὐτὰς ἀντεπιθέσεις, ὑπῆρξαν σημαντικά. Ἐκ τῶν δυνάμεων τῆς χωροφυλακῆς ἐφονεύθησαν ὁ Ἀνθυπομοίραρχος Χλεμπογιάννης καὶ τριάκοντα κοντά πέντε ὀπλίται, δύο δὲ ἀξιωματικοὶ καὶ ἐξήκοντα ὀπλίται ἐτραυματίσθησαν.

Ἀλλὰ καὶ οἱ πολῖται τοῦ Ρεθύμνου καὶ τῶν χωρίων τῆς περιοχῆς ἐξώρμησαν διὰ τὴν προάσπισιν τῆς πόλεως, μηδὲ τῶν γερόντων ἐξαιρουμένων, παρέχοντες γενναίαν βοήθειαν εἰς τὰ μαχόμενα τμήματα.

Οὕτως ἡ 20ῃ Μαΐου πρώτη ἡμέρα τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων ἔληξε μὲ νίκην τῶν ἀμυνομένων τῆς πόλεως Ἑλληνικῶν τμημάτων, κατὰ ἐχθροῦ ἐξωπλισμένου μὲ σύγχρονον ὀπλισμὸν καὶ διαθέτοντος πυροβολικὸν καὶ ἀφθονίαν πυρομαχικῶν. Εἰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων περιῆλθον δύο ὅλμοι μικροί, ἓν α/τ ὄπλον, δύο ἐλαφρὰ πυροβόλα, πολλὰ αὐτόματα ἀραβίδες ὡς καὶ πυρομαχικά. Πλεῖστοι Γερμανοὶ ἐφονεύθησαν καὶ τινες συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα Ρεθύμνου ἀνεδιωργανώθησαν ἐπὶ τῶν θέσεών των ἐν ἀνάμονῃ τῆς ἐπομένης.

**165.** Εἰς τὸ συγκροτῆμα ἀεροδρομίου Πηγῆς, ὁ 2ος Γερμανικὸς Λόχος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐμπεσὼν εἰς τὰς θέσεις τοῦ 2/11 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος καὶ τοῦ 4ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος παρὰ τὸν λόφον Β, ὑπέστη τεραστίαν φθορὰν καὶ διελύθη. Τὸ 2/11 Αὐστραλιανὸν Τάγμα μέχρι τῆς ἑσπέρας εἶχε συλλάβει ἄνω τῶν ὀγδοήκοντα ἀλεξιπτωτιστῶν.

Τὸ σημεῖον στηρίγματος τοῦ Λόφου ὑπέστη τὴν μεγαλυτέραν πίεσιν διότι κατ' αὐτοῦ ἐπετέθησαν οἱ 1ος, 3ος, 4ος, 10ος, καὶ 12ος Λόχοι Ἀλεξιπτωτιστῶν μετὰ τοῦ Λόχου Πολυβόλων καὶ τῆς Διοικήσεως τοῦ I Τάγματος ὑπὸ τὴν Διοίκησιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος. Οἱ ἐγγὺς πεσόντες ἀλεξιπτωτισταὶ ἐξουδετερώθησαν ἀμέσως φονευθέντες, ἀλλὰ τὰ ἀνατολικώτερον ριφθέντα τμήματα συνέχισαν τὴν κατὰ τοῦ Λόφου καὶ τοῦ ἀεροδρομίου ἐπίθεσιν των. Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ σημείου στηρίγματος τοῦ Λόφου Α ὁ Συνταγματάρχης Κάμπελ διέταξεν νὰ ἐξορμήσουν τὰ δύο ἄρματα μάχης ἐκ τῶν ἐν τῷ χειμάρρῳ Πηγῆς θέσεών των. Πλὴν ὅμως ἐκ τῶν ἁρμάτων τούτων λόγω κακῆς ὁδηγήσεως τὸ μὲν ἐν καθελώθῃ εἰς ἀμώδῃ χάνδακα παρὰ τὴν βορείαν παρυφὴν τοῦ ἀεροδρομίου, τὸ δὲ ἕτερον ὑπερβὰν τὸν λόφον Α κατέπεσεν ἐντὸς βαθέως χειμάρρου. Διὰ νυκτερινοῦ ἐγχειρήματος οἱ Γερμανοὶ κατέλαβον τὰ ἀκίνητοῦντα ἄρματα καὶ ἠχημαλώτισαν τὰ πληρώματα αὐτῶν. Πλὴν μιᾶς μικρᾶς φωλεᾶς ἀντιστάσεως τῶν Αὐστραλῶν, παραμενούσης κυκλωμένης ἐπὶ τοῦ βορείου πρανοῦς τοῦ Λόφου Α, ἡ ὑπόλοιπος δύναμις αὐτῶν συνεπτώθη εἰς τὰς νοτίους προσβάσεις τοῦ Λόφου, τὰ δὲ πυροβόλα περιῆλθον εἰς χεῖρας τῶν Γερμανῶν, τοῦ Λόφου καταληφθέντος ὑπὸ τούτων.

Οὕτως ἡ νύξ τῆς 20ῆς πρὸς 21ην Μαΐου εὐρίσκει τοὺς Γερμανοὺς ἀλεξιπτωτιστὰς κατέχοντας τὸ χωρίον Περιβόλια, τὰ Καστελλάκια, τὸν λόφον Α καὶ τὸν Ἐσταυρωμένον, οὐχὶ ὅμως κυρίου τοῦ ἀεροδρομίου. Αἱ ἀπώλειαί των ἀνῆλθον εἰς 400 περίπου νεκροὺς καὶ ἄγνωστον ἀριθμὸν τραυματιῶν, ἥτοι περὶ τὸ ἓν τρίτον τῆς δυνάμεώς των, χωρὶς οὐδένα ἀντικειμενικὸν σκοπὸν νὰ καταλάβωσιν.

**166.** Ὁ Συνταγματάρχης Κάμπελ ἀπεφάσισεν ἀντεπιθεσὶν διὰ τὴν ἐπομένην πρὸς πλήρη ἐκκαθάρισιν τῆς περιοχῆς του. Ἐπικοινωνήσας δι' ἄσυρμάτου μετὰ τῆς Διοικήσεως τῶν Δυνάμεων Κρήτης, ἐζήτησεν ἐνισχύσεις πρὸς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεώς του. Ἀλλὰ τὸ Στρατηγεῖον του ἀπήντησεν ἀρνητικῶς ὡς πρὸς τὴν διάθεσιν τοιούτων. Κατόπιν τούτου ὁ Κάμπελ ἐσχεδίασε δύο ἀντεπιθέσεις διὰ τῶν ἰδίων του δυνάμεων.

Τὴν μίαν ἀντεπιθέσιν ἔδει νὰ ἐνεργήσῃ τὸ 2/11 Αὐστραλιανὸν Τάγμα,



ἐνεργοῦν πρὸς τὴν βορείως καὶ ἀνατολικῶς τῶν θέσεών του μέχρι θαλάσσης πεδινὴν ζώνην, καὶ τμήμα ἐκ τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ, ἔδει νὰ καλύψῃ τὴν ἐνέργειαν ἐκ τῆς κατευθύνσεως Περιβολίων, ἐνεργοῦν δυτικώτερον μὲ κατευθύνσιν τὸ χωρίον Πλατανέ. Ἡ ἑτέρα ἀντεπίθεσις, ἀντικειμενικὸν σκοπὸν εἶχε, τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ λόφου Α ὑπὸ τοῦ 2/1 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος. Ἅλλο τμήμα τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἐνεργοῦν ἐπιθετικῶς πρὸς Σταυρωμένον διὰ τὴν κατάληψιν τούτου, θὰ ἐξησφάλιζε διὰ τῆς ἐνεργείας ταύτης τὸ δεξιὸν (ἀνατολικὸν πλευρὸν) τοῦ 2/1 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος καὶ τῆς ὅλης διατάξεως τοῦ συγκροτήματος.

Ἡ ἐπίθεσις τοῦ 2/1 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος πρὸς ἀνακατάληψιν τοῦ λόφου Α ἤρξατο τὸ λυκαυγὲς τῆς 21ης Μαΐου.

Πρῶτος ἐξώρμησεν ὁ συμπτυχθεὶς κατὰ τὴν προηγουμένην λόχος ἐνισχυμένος μὲ δύο διμοιρίας πεζικοῦ. Ὁ λόχος οὗτος ὑποστηριζόμενος ἐν τῇ προσπάθειά του καὶ ὑπὸ ἐτέρων λόχων τοῦ τάγματος, κατέλαβε μέχρι τῆς μεσημβρίας τὸν λόφον Α, ἀνακτηθέντων τῶν ἐπ' αὐτοῦ πυροβόλων καὶ συλληφθέντων ἐξήκοντα αἰχμαλώτων.

Δι' ὑπερβάσεως λόφου Α καὶ προελάσεως μέχρι θαλάσσης, οἱ Αὐστραλοὶ ἀνέκτισαν καὶ τὰ ἄρματα μόχης, ἅτινα καὶ κατώρθωσαν νὰ φέρωσι πρὸς τὰ ὀπίσω καὶ νὰ τὰ ἐπισκευάσωσιν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιθέσεώς των, οἱ Αὐστραλοὶ ὑπεστηρίχθησαν (ἀκουσίως βεβαίως) καὶ ὑπὸ ἐνὸς Γερμανικοῦ βομβαρδιστικοῦ, τὸ ὁποῖον ἔρριπεν ἐξ βόμβας ἐπὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου Α Γερμανικῶν θέσεων.

Οἱ μεμονωμένοι ἀλεξιπτωτισταὶ καὶ αἱ μικροομάδες αἱ προσγειωθεῖσαι ἡ διεισδύσασαι πρὸς Νότον τοῦ ἀεροδρομίου ἐξεκαθάρισθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ὑπὸ ἰσχυρῶν περιπόλων τοῦ 4ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ τῶν Αὐστραλιανῶν δυνάμεων. Τὴν αὐτὴν τύχην ὑπέστησαν καὶ οἱ μετὰ τὴν κατάληψιν τοῦ λόφου Α διαφυγόντες ἐκεῖθεν Γερμανοί. Ἐκ τῶν μικροομάδων τούτων, ὅσαι δὲν συνελήφθησαν ἡ ἐξοντώθησαν ὑπὸ τῶν Ἑλληνοβρετανικῶν τμημάτων, κατέφυγον εἰς Σταυρωμένον, ὅστις ἀπετέλεσεν ἐν ἰσχυρὸν Γερμανικὸν σημεῖον στηρίγματος, μὲ ζωτικὸν σημεῖον αὐτοῦ τὸ ἐκεῖ ἐργοστάσιον ἐλαιουργίας, λόγῳ τῆς ἀνθεκτικῆς οἰκοδομῆς του καὶ τοῦ περιφράσσοντος αὐτὸ μανδροτοίχου.

Ἡ ἀντεπίθεσις ἡ ἐκτοξευθεῖσα ὑπὸ τοῦ 2/11 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος εἰς τὴν βορείως τοῦ λόφου Β πεδινὴν ζώνην, ἐστέφθη ὑπὸ πλήρους ἐπιτυχίας διότι τὰ ἐκεῖ εὐρισκόμενα Γερμανικὰ τμήματα δὲν ἠδύναντο νὰ κινήσιν, καθηλούμενα ὑπὸ τῆς διμοιρίας πολυβόλων, τῶν ὁποίων αἱ τροχιαὶ ἐπεκράτουν τῆς γυμνῆς πεδινῆς ἐκτάσεως. Οἱ εἰς τὴν περιοχὴν ἐκείνην Γερμανοί, ὅσοι δὲν ἐφονεύθησαν, συνελήφθησαν αἰχμαλῶτοι μετὰ δὲ αὐτῶν καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ κατὰ τῆς Ρεθύμνου κλιμακίου ἐπιθέσεως τῆς κεντρικῆς Ὀμάδος Συνταγματάρχης Στούρμ. Ἐπ' αὐτοῦ ἀνευρέθησαν καὶ τὰ σχέδια καὶ αἱ διαταγαὶ ἐνεργείας του, ἐξ ὧν ὁ Κάμπελ ἐπληροφορεῖτο ὅτι τὸ ἀεροδρόμιον καὶ τὸ Ρέθυμνον ἔδει νὰ εἶχον καταληφθῇ ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων του ἀπὸ τῆς προηγουμένης.

**167.** Ἀπὸ τῆς 0300 τῆς 21-5-41 τὰ δύο ἀποσπάσματα τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἐκινήθησαν ἐπιθετικῶς ἐν τῇ καθορισθείσῃ πρὸς Ἐσταυρωμένον καὶ Πλατανὲς κατευθύνσεις. Ἡ ἐπαφὴ μετὰ τὴν εἰς τὰς περιοχὰς ταύτας ἐγκατεστημένων Γερμανικῶν τμημάτων, ἐλήφθη περὶ τὴν 04002 τῆς 1-5-41.

Τὸ δυτικὸν ἀπόσπασμα ἐξεκαθάρισε πλήρως τὴν καθορισθεῖσαν αὐτῷ περιοχὴν, κατέλαβε τὸν Πλατανὲ καὶ ἐφθασε μέχρι τῆς ἀνατολικῆς παρυφῆς τοῦ χωρίου Περιβόλια.



Τὸ ἀνατολικὸν ἀπόσπασμα, ἐκκαθαρίζει τὰς συναντωμένας ἐχθρικὰς φωλεὰς καὶ φθάνει ὅταν ἦτο πλέον ἡμέρα πρὸ τοῦ Ἑσταυρωμένου ἐνθα οἱ Γερμανοὶ εἶχον ἐδραιωθῇ ἀπὸ τῆς προηγουμένης.

Τὸ ἀπόσπασμα καθηλώθη, καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ ἐζήτησε τὴν βοήθειαν πυροβολικοῦ καὶ τὴν διάθεσιν ἐνὸς ἄρματος μάχης ἵνα καταλάβῃ τὸν Ἑσταυρωμένον.

Ἀντὶ τούτου, ὁ Συνταγματάρχης Κάμπελ διέταξε τότε ἵνα εἰς μὲν λόχος τοῦ τάγματος παραμείνῃ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ 2/1 Τάγματος, ἡ δὲ λοιπὴ δύναμις ἀποσυρθῇ εἰς τὰς θέσεις τῆς, ἐνῶ συγχρόνως συνεχάρη τὴν μονάδα διὰ τὰς ἐνεργείας τῆς. Τὸ σχετικὸν σῆμα ἐνέγραφεν ὅτι «... *Οἱ Αὐστραλοὶ ἀναγέροντες ὅτι εἶναι ὑπερήφανοι πολεμοῦντες παρὰ τὸ πλεονέκτημα τῶν Κρητῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων. Θεορμὰ συγχαρητήρια διὰ τὴν λαμπρὰν ἐπιτυχίαν σας. Ἀποσπάσατε ἓνα τῶν λόχων σας εἰς τὸ Αὐστραλιανὸν Τάγμα καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὰς ἀρχικὰς θέσεις σας*» (1).

Κατόπιν τῆς διαταγῆς ταύτης, τὸ 5ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα ἀφῆκεν εἰς τὸ ὕψωμα βορειοανατολικῶς Χαμαλεῦρι τὸν 2ον Λόχον του, τὰ δὲ ὑπόλοιπα τμήματα ἀπεσύρθησαν εἰς τὴν περιοχὴν Μέση, Ἀγία Τριάς καὶ ἀνατολικῶς μετὰ Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος εἰς Ἀγίαν Τριάδα.

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐνεργείας τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἦσαν σημαντικά, διότι ἀπῆλλαξαν τὰ πλευρὰ τῶν ἀμυνομένων τῆς περιοχῆς τοῦ ἀεροδρομίου Αὐστραλιανῶν τμημάτων ἀπὸ πᾶσαν πλευρικὴν Γερμανικὴν ἐνέργειαν ἐξ Ἀνατολῶν, τοῦ Ἑσταυρωμένου ἐπιτηρουμένου ὑπὸ τοῦ 2ου Λόχου τοῦ Συντάγματος. Σημαντικὸς ἀριθμὸς αἰχμαλώτων συνελήφθη, ὡς καὶ κιβώτια πλήρη ὀπλῶν, μυδραλλίων, χειροβομβίδων καὶ φυσιγγίων, ἅτινα προσηρμόζοντο εἰς τὰ Ἑλληνικὰ ὅπλα 7.92.

Αἱ συνολικαὶ ἀπώλειαι τῶν Γερμανῶν κατὰ τὴν 21ην Μαΐου ἠυξήθησαν εἰς 70 νεκρούς, 300 τραυματίας καὶ 200 αἰχμαλώτους, ἐν οἷς καὶ ὁ Διοικητὴς τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων τοῦ τομέως Ρεθύμνου Συνταγματάρχης Στούρμ. Τὴν ἑσπέραν τῆς 21-5-41, τὸ ἀεροδρόμιον ἦτο πλήρως ἐξησφαλισμένον, τὰ Ἑλληνοβρετανικὰ τμήματα εἶχον ἐνισχυθῇ εἰς μέσα πυρὸς ἐκ τῶν καταληφθέντων λαφύρων. Τὸ Γερμανικὸν σχέδιον πρὸς κατάληψιν τῆς περιοχῆς Ρεθύμνου, τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἀεροδρομίου, εἶχεν ἀποτύχει ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας, ἐνῶ τὸ ἡμισυ τῆς δυνάμεως εἰσβολῆς εἶχε τεθῇ ἐκτὸς μάχης.

Οἱ Γερμανοὶ κατεῖχον ἤδη δύο ἰσχυρὰ σημεῖα εἰς τὰ ὁποῖα ἡμύνοντο, ἦτοι τὰ Περιβόλια καὶ τὸν Σταυρωμένον, καὶ μικροομάδες ἀλεξιπτωτιστῶν εἶχον ὀργανωθῇ εἰς φωλεὰς ἀντιστάσεως νοτιοανατολικῶς Ρεθύμνου, παρακωλύουσai τὰς μετὰ Ρεθύμνου, Γεωργιουπόλεως καὶ Χανίων ἐπικοινωνίας τοῦ συγκροτήματος ἀεροδρομίου.

Κατὰ τῶν δύο κυρίων Γερμανικῶν θέσεων, ὁ Συνταγματάρχης Κάμπελ ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ τὴν 22/5 καὶ ἐξέδωκε τὰς πρὸς τοῦτο διαταγὰς του.

**168.** Ὁ ἀγὼν τοῦ Συγκροτήματος Ρεθύμνου ἐσυνεχίσθη ζωηρῶς κατὰ τὴν 21ην Μαΐου, ἐνῶ ἡ πόλις ἐβομβαρδίζετο ὑπὸ τῆς ἀεροπορίας. Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἐτήρουν τὰς θέσεις των εἰς τὴν ἀνατολικὴν παρυφὴν τῆς πόλεως, ἀμυνόμενα ἀποτελεσματικῶς κατὰ τῶν ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Περιβολίων ἐνεργούντων Γερμανῶν, παρὰ τὰς σημαντικὰς ἰδίως ἐκ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας ἀπωλείας των (ἐκ μιᾶς καὶ μόνον βόμβας ἐφονεύθησαν δέκα ἐξ ὀπλίται τοῦ 11ου Λόχου Χωροφυλακῆς). Τελικῶς τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα καὶ οἱ ὀπλισμένοι κάτοικοι τῆς πόλεως,

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/ΚΓ/Ι. Σελ. 29.



ἐξηνάγκασαν τὰ τμήματα τῶν ἀλεξιπτωτῶν νὰ συμπτυχθῶν εἰς τὰς εἰς Ἅγιον Γεώργιον καὶ Καστελάκια θέσεις των.

Τὴν 1715, διὰ σκληρᾶς ἐπιθέσεως τοῦ 11ου Λόχου Χωροφυλακῆς καταλαμβάνονται τὰ Καστελάκια καὶ οἱ Γερμανοὶ σπεύδουσι νὰ ἐγκλεισθῶσιν εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον Περιβολίων. Κυριευθεῖσα ποσότης Γερμανικῶν φυσιγγίων, ὑπῆρξε πολύτιμον λάφυρον, διότι τὰ φυσίγγια αὐτὰ ἠδύναντο νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὑπὸ τεσσάρων λόχων τοῦ τάγματος Χωροφυλακῆς, ὠπλισμένων δι' ἀμερικανικῶν ὀπλῶν εἰς τὰ ὁποῖα προσηρμόζοντο τὰ φυσίγγια ταῦτα.

**169.** Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 22ας Μαΐου 41 συμφώνως πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς Γερμανικῆς Διοικήσεως, ἡ Γερμανικὴ Ἀεροπορία μάχης καὶ βομβαρδισμοῦ ἤρξατο νέων βομβαρδισμῶν καὶ πολυβολισμῶν εἰς ὁλόκληρον τὸν τομέα Ρεθύμνου, ἵνα ἀνακουφίσῃ τὰς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους δυνάμεις ἀλεξιπτωτιστῶν. Εἰς τὸ Ρέθυμνον ἐκ τῶν βομβαρδισμῶν τούτων κατεκρημνίσθησαν πλεῖστα κτίρια, ἐν οἷς καὶ τὸ μέγαρον τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐφονεύθησαν οἱ συνεργαζόμενοι τὴν ὥραν ἐκείνην Νομάρχης Ρεθύμνου Τσαγρῆς Γ., ὁ Διοικητὴς Χωροφυλακῆς Ἀντισυνταγματάρχης Μηνουδάκης Στυλιανὸς καὶ τινες πολῖται.

Πᾶσα κίνησις ἦτο ἀδύνατος λόγῳ τῶν βομβαρδισμῶν, δι' ὃ καὶ τὰ τμήματα παρέμεινον καθηλωμένα εἰς τὰς θέσεις των.

Περὶ τὴν μεσημβρίαν, χαλαρωθείσης καὶ πῶς τῆς δράσεως τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, αἱ εἰς τὴν ἀνατολικὴν παρυφὴν τῆς πόλεως δυνάμεις χωροφυλακῆς, Ἐμπέδου Τάγματος καὶ ἐνόπλων πολιτῶν, προωθοῦνται καὶ περισφίγγουσι τοὺς ἐν Ἀγίῳ Γεωργίῳ Περιβολίων ὠργανωμένους Γερμανοὺς ἀλεξιπτωτιστάς. Κατὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην φονεύεται ὁ Ἀνθυπολοχαγὸς τοῦ ἐμπέδου Μιαούλης Νικόλαος καὶ εἰς χωροφύλαξ, ἐνῶ δύο χωροφύλακες ἐτραυματίσθησαν σοβαρῶς.

Ἀνθυπασπιστῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωτισθείσης τὴν 20ην Μαΐου εἰς Περιβόλια Ἑλληνικῆς δυνάμεως, δραπετεύσας παρουσιάσθη εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ Ἐμπέδου καὶ ἀνέφερεν ὅτι οἱ εἰς Ἅγιον Γεώργιον Περιβολίων ὠχυρωμένοι Γερμανοὶ ἀνῆρχοντο εἰς 220 καὶ ὅτι εἶχον μεθ' ἑαυτῶν γυναικόπαιδα ὡς ὁμήρους.

Δεδομένου ὅτι λόγῳ τῶν συνεχῶν βομβαρδισμῶν, ἡ ἐργασία εἰς τὰ ἄρτοποιεῖα τοῦ Ρεθύμνου ἦτο ἀδύνατος, τὰ μαχόμενα τμήματα ὑπέφερον ἀπὸ ἑλλειψίν ἄρτου. Μετὰ δυσκολίας κατωρθώθη κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 22ας, ἡ παρασκευὴ ἄρτου εἰς Ἀρμένους καὶ ἡ προμήθεια ξηρῶν τροφῶν ἀπὸ τὰ πλησίον χωρία.

**170.** Εἰς τὸ συγκρότημα ἀεροδρομίου, συμφώνως πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Συνταγματάρχου Κάμπελ ἐκδοθείσας διαταγὰς, τὸ 2/11 Αὐστραλιανὸν Τάγμα, τὴν πρωΐαν τῆς 22ας Μαΐου ἐνήργησεν ἐπιθετικῶς διὰ τὴν κατάληψιν τῶν Περιβολίων. Εἰς λόχος τοῦ Τάγματος, ὁ λόχος τοῦ Λοχαγοῦ Hoper (Ὁνερ) <sup>(1)</sup>, προήλασεν ἄνευ ἀντιστάσεως διὰ τοῦ Τσεσμέ πρὸς τὸν χείμαρρον Πλατανέ, ἐκεῖ δὲ ἐμπέσων εἰς πυρὰ προερχόμενα ἐκ τῶν ἀνατολικωτέρων οἰκιῶν τῶν Περιβολίων ἐσταμάτησεν ἐπ' ὀλίγον. Κατόπιν διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος, ὁ λόχος συνεχίσας τὴν προχώρησίν του ὑποστηριζόμενος ὑπὸ δύο ὀλμων, κατέλαβεν οἰκίαν τινὰς κειμένης εἰς ἀπόστασιν ἐνὸς χιλιομέτρου περίπου ἀπὸ τὰς περὶ τὸν Ἅγιον Γεώργιον οἰκίας τῶν Περιβολίων, ἐνθα ἦτο ὠργανωμένη ἡ κυρία Γερμανικὴ ἄμυνα. Ὁ Αὐστραλιανὸς Λόχος διὰ Γερμανικῶν πλαισίων καὶ σχετικοῦ

(1) Ἐν τῇ ἐπισήμῳ Αὐστραλιανῇ Ἱστορίᾳ ἡ ὁποία χρησιμεύει ὡς ὁδηγὸς δι' ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν δρᾶσιν τῶν Αὐστραλιανῶν δυνάμεων, οἱ λόγοι καθορίζονται διὰ τῶν ὀνομάτων τῶν διοικητῶν αὐτῶν καὶ οὐχὶ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ των. Δὲν ἀνευρέθησαν δὲ στοιχεῖα καθορίζοντα τὸν ἀριθμὸν ἐκάστου λόχου.



νετο δι' ενός τῶν ἁρμάτων, προχείρως ἐπισκευασθέντος, ἀναγνώρισις πρὸς τὸ ἐργοστάσιον ἐλαιουργίας καὶ βορείως αὐτοῦ. Τὸ ἄρμα τοῦτο τὰς νυκτερινὰς ὥρας διετέθη εἰς τὸ 2/11 Τάγμα ἵνα ὑποστηρίξῃ τοῦτο εἰς ἐπίθεσιν τὴν ὁποίαν θὰ ἐνήργει τὴν ἐπομένην 25ην Μαΐου, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Συγκροτήματος.

Τὴν 25ην Μαΐου, τὸ 2/11 Τάγμα ἦτο ἑτοιμον νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῶν Περιβολίων ὑποστηριζόμενον ὑπὸ τοῦ ἁρματος μάχης, πλὴν ὅμως τοῦτο κατέπεσε ἐντὸς χαράδρας. Ἡ ἐπίθεσις τοῦ 2/11 Αὐστραλιανοῦ Ταγματος στερουμένου τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ ἁρματος, ἀνεβλήθη διὰ τὴν ἐπομένην.

Εἰς τὴν ἀνατολικὴν περιοχὴν τοῦ ἀεροδρομίου τὸ 2/1 Αὐστραλιανὸν Τάγμα, χρησιμοποιοῦν κυριευθέντα ὄλμον μὲ χειριστὰς Ἕλληνας, ἐβομβάρδισεν μίαν οἰκίαν ἐπὶ ὑψώματος ἀνατολικῶς Σταυρωμένου ἐν τῇ ὁποίᾳ ἦσαν ὀχυρωμένοι τριάκοντα Γερμανοί· ὁ προκεχωρημένος 2ος Λόχος τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἐκμεταλλεόμενος τὰ πυρὰ τοῦ ὄλμου, ἐξώρμησε καὶ κατέλαβε τὴν οἰκίαν ταύτην. Ἰσχυροτέρα ἐνέργεια δὲν κατέστη δυνατόν νὰ γίνῃ κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, καθ' ὅσον λόγῳ τῆς δραστηριότητος τῶν Γερμανικῶν βομβαρδισμῶν, τὸ Αὐστραλιανὸν Πυροβολικὸν δὲν ἦτο εἰς θέσιν νὰ παράσχῃ ὑποστήριξιν τινά.

**174.** Ὁ Κάμπελ ἀπεφάσισε μίαν τελικὴν ἐπίθεσιν διὰ τὴν 26ην Μαΐου πρὸς κατὰληψιν τοῦ Σταυρωμένου. Πρὸς τοῦτο τὸ 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ διετάχθη νὰ προωθήσῃ δυνάμεις πρὸ τοῦ χωρίου, ἵνα ἐπιτεθῶσι τὴν πρωΐαν τῆς ἐπομένης.

Τὸ Σύνταγμα προώθησεν τὸν 3ον Λόχον, ὅστις περὶ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, παρὰ τὴν συνεχῶς περιίπταμένην ἐχθρικὴν ἀεροπορίαν ἔφθασε πρὸ τοῦ χωρίου ἐνθα καὶ κατέλαβε θέσεις ἐπὶ τῶν Βορείως Νέας Μαγνησίας μικρῶν ἀντερυσμάτων καὶ δεξιὰ (Ἀνατολικῶς) τοῦ 20οῦ Λόχου ὅστις πάντοτε κατεῖχε τὸ ὑψωμα Βορειοανατολικῶς Χαμαλεῦρι.

Τὴν 0900 πρωϊνὴν τῆς 26-5-41, ὁ Συνταγματάρχης Κάμπελ ἀντιληφθεὶς ὅτι τὰ πυρὰ τῶν ἐν τῷ ἐργοστασίῳ ἐλαιουργίας ἐγκατεστημένων Γερμανῶν εἶχον ἐλαττωθῇ, ἐξέπεμψε μίαν ἐπιθετικὴν ἀναγνώρισιν ἐκ διμοιρίας καὶ ενός ἁρματος μάχης, ὑποστηριζομένην ὑπὸ τοῦ εἰς τὸν λόφον Α τεταγμένου πυροβολικοῦ. Τὴν ἰδίαν ὥραν, τὸ 5ον Σύνταγμα πεζικοῦ διὰ τῶν 2ου καὶ 3ου Λόχων του ἐξορμήσαν κατέλαβε τὸν Σταυρωμένον. Εἰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων περιῆλθε σημαντικὴ ποσότης ὕλικου διαβιβάσεων ὀπλισμὸς καὶ ἱματισμός.

Ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Αὐστραλῶν συνελήφθησαν περὶ τοὺς 100 αἰχμάλωτοι, ἐξ ὧν 42 τραυματίαι. Ἐν συνόλῳ μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης, τὸ Συγκρότημα τοῦ ἀεροδρομίου εἶχε συλλάβει περὶ τοὺς 500 αἰχμαλώτους.

Εἰς τὸ ἀριστερὸν τοῦ Συγκροτήματος, τὸ 2/11 Αὐστραλιανὸν Τάγμα ἦτο καὶ πάλιν ἑτοιμον πρὸς ἐξόρμησιν. Τὸ εἰς τὴν διάθεσίν του ἄρμα μάχης, ἐπισκευασθὲν ἐκινήθη ἵνα ὑποστηρίξῃ τὰ τμήματα, ἅτινα θὰ διενήργουν τὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῶν Περιβολίων, ἀλλὰ πρὶν ἢ ἀκόμη τὸ πεζικὸν κινηθῇ, τὸ ἄρμα ἠχρηστεύθη ὑπὸ Γερμανικοῦ βλήματος, τραυματισθέντος τοῦ πληρώματός του καὶ ἡ ἐπίθεσις τοῦ 2/11 ἐματαιώθη καὶ πάλιν.

Τὸ Συγκρότημα Ρεθύμνου, τόσον κατὰ τὴν 25ην ὅσον καὶ κατὰ τὴν 26ην Μαΐου ἐξηκολούθει νὰ τηρῇ τὰς δυτικῶς καὶ νοτίως Περιβολίων θέσεις του, παρενοχλοῦν τὸν ἐχθρὸν διὰ περιπόλων.

Ἡ δρᾶσις καὶ ἡ ἐπιτήρησις τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας ἦσαν συνεχεῖς καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας. Ἡ ἀεροπορία ἅφ' ενός καὶ οἱ Ἕλληνες ὁμηροὶ οἱ κρατούμενοι ἐν Περιβολίοις ἅφ' ἑτέρου, καθίστων δυσχερῇ μίαν ἰσχυράν ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων. Ἀπὸ τῆς 25ης ἡ Διοίκησις τοῦ Β' Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος ἐγκατεστάθη εἰς Χρωμοναστήρι, τὴν δὲ 26/5 μετεκίνηθη



ἐκεῖ καὶ τὸ φρουραρχεῖον Ρεθύμνου, παρέμεινε δὲ ἐν τῇ πόλει ὁ Διοικητὴς Χωροφυλακῆς Μοίραρχος Χαλκιαδάκης Γεώργ. μετὰ ὑπερεκατὸν χωροφυλάκων.

**174.** Τὴν 27ην Μαΐου, οἱ εἰς Περιβόλια περιχαρακωμένοι Γερμανοὶ ὑποστηρίζομενοι καὶ ὑπὸ τῆς ἀπὸ μικροῦ ὕψους δρώσης ἀεροπορίας τῶν ἐξώρμησαν κατὰ τῶν εἰς Καστελάκια δυνάμεων τοῦ 11ου Λόχου Χωροφυλακῆς ἵνα καταλάβωσιν αὐτά. Ἡ ἐπίθεσις αὕτη ἀπέτυχε, συναντήσασα σθεναρὰν ἄμυναν καὶ οἱ Γερμανοὶ ἠναγκάσθησαν νὰ καταφύγουν καὶ πάλιν εἰς τὸ ὀρμητήριόν των.

Κατὰ τὴν ἐνέργειαν ταύτην, ἐφονεύθη εἰς ἀξιωματικὸς καὶ ἐτραυματίσθησαν πολλοὶ χωροφύλακες. Ματαιωθείσης ὡς ἐξετέθη καὶ τῆς δευτέρας ἀποπείρας ἐπιθέσεως τοῦ 2/11 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος κατὰ τὴν 26ην Μαΐου πρὸς κατάληψιν τῶν Περιβολίων, ὁ Κάμπελ ἀπεφάσισεν ἵνα αὕτη πραγματοποιηθῇ τὴν ἐπομένην 27ην Μαΐου ὑπὸ τοῦ ἰδίου Τάγματος. Πρὸς τοῦτο διέθεσε κατὰ τὴν νύκτα τῆς 26ης πρὸς 27ην Μαΐου εἰς τὸ 2/11 Αὐστραλιανὸν Τάγμα καὶ τὸ ἕτερον ἄρμα μάχης ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ 2/1 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος, ἐνῶ τὸ ἀνατραπὲν τὴν προηγούμενην, εἶχεν ἐπισκευασθῇ.

Ἡ ἐπίθεσις θὰ διεξήγετο ὑπὸ τῶν δύο προκεχωρημένων πρὸς Περιβόλια Λόχων "Οννερ καὶ Γούντ, τῇ ὑποστηρίξει τῶν ἀρμάτων. Ἐκ τῶν προκεχωρημένων Λόχων ὁ Λόχος τοῦ "Οννερ ἀπὸ τῶν νυκτερινῶν ὥρῶν τῆς 26ης πρὸς 27ην Μαΐου εἶχε κινηθῇ χωρὶς νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸς καὶ εἶχε καλυφθῇ περὶ τὰ 70 μέτρα ἀπὸ τὰς Γερμανικὰς θέσεις, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐξορμήσεως τῶν ἀρμάτων.

Κατὰ τὸ λυκαυγὲς τῆς 27-5-41, τὰ δύο ἄρματα ἐκινήθησαν διοικούμενα ὑφ' ἐνὸς ἀξιωματικοῦ ἑκάστον. Τὸ ἐν ἐκ τῶν ἀρμάτων, ὅτε ἐπλησίασε πρὸς τὰς Γερμανικὰς θέσεις, βληθὲν ἀνεφλέγη. Τὸ ἕτερον ἄρμα, πλησιάζον πρὸς τὸν προκεχωρημένον Λόχον τοῦ "Οννερ καὶ μὴ γνωρίζον ὅτι ἐπρόκειτο περὶ φιλίων τμημάτων ἔβαλε κατ' αὐτοῦ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλειαν δύο ὀπλιτῶν. Ὁ Λόχος τότε προσεπάθησε διὰ σημάτων ν' ἀναγνωρισθῇ ὑπὸ τοῦ ἄρματος ὡς φίλιον τμήμα. Καὶ τοῦτο μὲν ἐπέτυχεν, ἀλλὰ οὕτως ἐσημείωσε τὴν θέσιν του εἰς τοὺς Γερμανοὺς, οἵτινες ἤρξαντο προσβάλλοντες τοῦτον διὰ πυρῶν. Τὸ ἄρμα, συνεχίζον τὴν πρὸς τὴν ἐχθρικὴν θέσιν κίνησίν του, ἵνα καλύψῃ τὴν ἐπικειμένην ἐξόρμησιν τοῦ Λόχου τὸν ὑπερέβη, μετ' ὀλίγον ὅμως βληθὲν ὑπὸ τοῦ ἐχθρικοῦ πυρὸς ἠκινήτησεν, ἐπὶ ἐξηκολούθησε βάλλον, μέχρις ὅτου ὁ ὀπλισμὸς του ἡχρηστεύθη ὑπὸ τῶν ἐχθρικών βλημάτων.

Παρὰ τὴν ἀχρήστευσιν ἀμφοτέρων τῶν ἀρμάτων μάχης, ὁ Λόχος τοῦ "Οννερ ἐπροχώρησε, ὑποστὰς πολλὰς ἀπωλείας.

**176.** Εὐθὺς ὡς ἀνεφέρθη εἰς τὸν Κάμπελ ἡ ἀποτυχία τῆς ἐπιθέσεως, διέταξε τὴν ἀναστολὴν ταύτης καὶ τὴν ὀργάνωσιν νέας διὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα τῆς 27ης πρὸς 28ην Μαΐου).

Κατὰ τὴν νέαν ἐπίθεσιν, οἱ δυὸ προωθημένοι Λόχοι "Οννερ καὶ Γούντ θὰ ἀπησχόλουν τοὺς Γερμανοὺς ἐκ τῶν κατεχομένων θέσεων διὰ περιπόλων καὶ πυρῶν, ἐνῶ δύο νέοι λόχοι ἐκ τοῦ λόφου C, θὰ ἐξώρμων ἐκατέρωθεν τῆς ἐκ Νότου πρὸς Περιβόλια ὁδοῦ. Ἐκ τῶν Λόχων τούτων ὁ ἀριστερός, λόχος Zackson (Τσάκσον), καταλαμβάνων τὴν πρὸ τῶν Περιβολίων ὁδικὴν διασταύρωσιν θὰ συνέχιζε τὴν ἐπίθεσίν του μέχρι τῆς ἀκτῆς, ἐνῶ ὁ ἕτερος λόχος Wood (Γούντ) θὰ κατελάμβανε τὰς ἀνατολικὰς τῆς διασταυρώσεως οἰκίας.

Συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον τοῦτο, ὁ Λόχος Τσάκσον ἐξώρμησεν τὴν 0320 τῆς 28-5-41. Τὰ προπορευόμενα τμήματα τοῦ Λόχου ἐγένοντο δεκτὰ διὰ σφοδροῦ πυρὸς ἐκ μικρᾶς ἀποστάσεως. Παρὰ ταῦτα, ὁ Λόχος διὰ ταχείας ἐνεργείας κατέλαβε τὴν διασταύρωσιν καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐκινήθη ἐκκαθαριστικῶς πρὸς τὴν θάλασσαν.

Ὁ Λόχος Γοῦντ ἐπροχώρησεν ὁμοίως καὶ ἔβαλεν κατὰ τῶν οἰκιῶν τῆς διασχιζούσης τὰ Περιβόλια ὁδοῦ, Ρεθύμνου - Ἡρακλείου. Ἐνέπεσεν ὁμοῦς εἰς τὰ πυρὰ τῶν ἀμυνομένων Γερμανῶν, καὶ ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ πρὸς Ἀνατολάς, ἀπολέσας πλεόν τοῦ ἡμίσεως τῆς δυνάμεώς του, ἐν οἷς τὸν Λοχαγὸν καὶ δύο ἀξιωματικούς τραυματίας.

Τὴν ἰδίαν ὥραν, οἱ προκεχωρημένοι Λόχοι τοῦ δεξιοῦ ἐδέχθησαν δραστικά πυρὰ πολυβόλων καὶ οὕτω δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἐκπέμψωσι περιπόλους, ὥς προεβλέπετο.

Ὁ Λόχος τοῦ Τζάκσον κατέλαβε τὰς δυτικῶς Περιβολίων καὶ πρὸς τὴν ἀκτὴν οἰκίας, ἔνθα καὶ παρέμεινε καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, βαλλόμενος ὑπὸ πυρῶν ὀλμων καὶ πολυβόλων, τόσον ἐκ τῆς περιοχῆς τοῦ Ἀγίου Γεωργίου, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰν τῆς ἀκτῆς.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς 28ης - 29ης, ὁ Λόχος ἐπεχείρησε νὰ διαφύγῃ πρὸς Ἀνατολάς, ἀλλὰ κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην ἐνέπεσεν εἰς πυρὰ αὐτομάτων ὀπλων ἐκ φωλεᾶς ἀντιστάσεως ἐγκατεστημένης εἰς κατεστραμμένον ἐπὶ τῆς ἀκτῆς ἀεροπλάνον. Κατόπιν τούτου, τὸ τμήμα ἀνέστρεψε πρὸς Δυσμὰς καὶ ἐκινήθη πρὸς Ρεθύμνον κατὰ μῆκος τῆς παραλίας, ἔφθασε πλησίον τοῦ Ρεθύμνου καὶ εἰς τὸ μέσον περίπου τῆς ἀποστάσεως Ρεθύμνου - Περιβόλια, ἐστράφη πρὸς Νότον καὶ εἶτα πρὸς Ἀνατολάς ἀφοῦ κατῆλθε περὶ τὸ ἐν καὶ ἡμισυ χιλιόμετρον νοτίως Καστελακίων. Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς 29ης ἀφίκετο εἰς τὰς θέσεις τοῦ τάγματός του παρὰ τὸν λόφον C. Αἱ ὀλικαὶ ἀπώλειαι τοῦ Λόχου ἀπὸ τῆς ὥρας τῆς ἐξορμήσεώς του μέχρι τῆς ἐπανόδου του, ἀνῆλθον εἰς 12 τραυματίας ἐπὶ δυνάμεως 70 ἀνδρῶν.

**177.** Τὴν ἑσπέραν τῆς 28ης Μαΐου ἐρρίφθησαν ὑπὸ Βρεττανικῶν ἀεροπλάνων, ἱπταμένων ἐξ Αἰγύπτου, φόρτοι τινὲς τροφίμων εἰς τὸ συγκρότημα τοῦ ἀεροδρομίου. Ἦδη τὰ ὑπάρχοντα παρὰ τοῖς Αὐστραλοῖς τρόφιμα, καίτοι ἡ μερὶς περιωρίσθη εἰς τὸ ἡμισυ τῆς κανονικῆς, δὲν ἠδύναντο νὰ ἐπαρκέσουν πέραν τῆς ἑσπέρης τῆς 30ης Μαΐου. Τὰ βλήματα πυροβολικοῦ εἶχον σχεδὸν ἐξαντληθῇ, τὰ δὲ πυρομαχικὰ τῶν ἄλλων ὀπλων ἐπικινδύνως ἐλαττωθῇ.

Ἀντιθέτως, ὁ εἰς τρόφιμα καὶ πυρομαχικὰ ἐφοδιασμός τῶν εἰς Περιβόλια Γερμανῶν, διενηργεῖτο ἀκόπως ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, μὴ παρασυρομένης πλεόν ὑπὸ τῶν παραπλανητικῶν σημάτων, ἅτινα διὰ τῶν εἰς χεῖρας των Γερμανικῶν πλαισιῶν ἐξέπεμπον ἀπὸ τοῦ ἐδάφους οἱ Αὐστραλοὶ.

Ἐπίσης οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας, λίαν καταστρεπτικοὶ διὰ τὴν πόλιν τοῦ Ρεθύμνου, κατηυθύνοντο καλῶς. Καίτοι δὲ εἶχον σοβαρὰ ὑλικά ἀποτελέσματα ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Αὐστραλῶν, ἠνάγκαζον ὁμοῦς τὰ τμήματα νὰ παραμένουν καθηλωμένα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας. Οὕτως οἱ Γερμανοὶ ἐπέτυχον, καίτοι πολὺ ὀλιγώτεροι ἀπομείναντες, νὰ διατηρήσωσι τὴν ἐν Περιβολίοις ὀργανωμένην θέσιν των μέχρι τῆς ἀφίξεως τῶν διὰ ξηρᾶς ἀπὸ Δυσμῶν προελανουσῶν δυνάμεων.

**178.** Εἰς τὸ Συγκρότημα Ρεθύμνου, ἡ Διοίκησις τοῦ II Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος ἐπληροφορήθη ἀπὸ τῆς 28ης Μαΐου, δι' ἀφικθέντος ἐκ Χανίων ἀξιωματικοῦ, τὴν κατάρρευσιν τῆς ἀμύνης εἰς τὸν τομέα Χανίων, καὶ τὴν σύμπτυξιν τῶν Βρεττανῶν πρὸς Σφακιά.

Διὰ πρώτην φοράν ἐπληροφοροῦντο ἐπίσης ὅτι ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Κυβέρνησις εἶχον ἀποχωρήσει ἐκ Κρήτης. Αἱ πληροφορίες αὗται ἐπέφερον μεγίστην πτώσιν τοῦ μέχρις ὥρας ἀρίστου ἠθικοῦ τῶν μαχομένων τμημάτων καὶ τοῦ πληθυσμοῦ, διότι ἀνεμένετο ἤδη ἀπὸ ὥρας εἰς ὥραν, ἡ ἀπὸ τῆς κατευθύνσεως Χανίων ἀφίξις Γερμανικῶν ἐνισχύσεων εἰς τὸν τομέα Ρεθύμνου.



Τὴν 1000 τῆς 29ης Μαΐου, ὁ εἰς Χρωμοναστήρι ἐγκατασταθεὶς Φρούραρχος Ρεθύμνου ἐπληροφορεῖτο ἐξ Ἐπισκοπῆς τηλεφωνικῶς, ὅτι Γερμανοὶ μοτοσυκλετισταὶ διήρχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην ἐκ τῆς κωμοπόλεως, κατευθυνόμενοι εἰς Ρέθυμνον. Τὴν πληροφορίαν ταύτην ὁ Φρούραρχος μετέδωκεν εἰς τὴν Διοικητὴν τοῦ διαμερίσματος.

Κατόπιν τῆς πληροφορίας ταύτης, ἐπεκράτησεν ἡ ἀποψὶς τῆς ἀνάγκης συνθηκολογήσεως, πρὸς ἀποφυγὴν ἀσκόπων πλέων καταστροφῶν καὶ ἀπωλειῶν, ἰδίᾳ εἰς ἄμαχον πληθυσμὸν ἐκ τῶν συνεχῶς ἐντεινομένων ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν.

Ἀπεφασίσθη ἵνα ἡ Σχολὴ Χωροφυλακῆς τῆς ὁποίας οἱ ὀπλῖται κατήγοντο κατὰ τὸ μέγιστον μέρος ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος, παραδοθῇ, δεδομένου ὅτι ἡ διάλυσις καὶ διασπορὰ αὐτῶν θὰ καθίστα προβληματικὴν τὴν συντήρησίν των. Ὡς πρὸς τὸ Τάγμα τοῦ Ἐμπέδου, ἀπαρτιζόμενον κυρίως ἐξ ἐντοπίων ἀπεφασίσθη ἵνα τὰ τμήματά του συγκεντρωθοῦν εἰς Βρύσινα καὶ διαλυθοῦν, τῶν ἀνδρῶν μεταβαίνοντων εἰς τὰ χωρία των.

Ἡ πόλις τοῦ Ρεθύμνου θὰ παρεδίδετο εἰς τὸν ἐχθρόν. Διὰ τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως καὶ τοῦ Τάγματος Χωροφυλακῆς, διετάχθη ὁ Ταγματάρχης Χανιώτης Διοικητὴς τοῦ Τάγματος, νὰ προέλθῃ εἰς σχετικὰς συνεννοήσεις μετὰ τῶν Γερμανῶν, οὗτος ὅμως ἡρνήθη νὰ ἐκτελέσῃ τὴν περὶ παραδόσεως διαταγὴν.

### *Ἡ κατάρρευσις τοῦ τομέως Ρεθύμνου.*

**179.** Τὴν νύκτα τῆς 29ης πρὸς 30ην Μαΐου, τὸ ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Βίτμαν, μηχανοκίνητον ἀπόσπασμα, εἰσήρχετο καὶ κατελάμβανε τὸ Ρέθυμνον ἄνευ ἀντιστάσεως τινός.

Ἀνατολικῶς τῆς πόλεως, τὰ τμήματα Χωροφυλακῆς, αἱ ὁμάδες τῶν ἐνόπλων, καὶ ὁμάδες τινὲς ἐξ ὀπλιτῶν τοῦ Ἐμπέδου, ἀνέμενον τοὺς Γερμανοὺς μετὰ τὰ ἐλάχιστα ἀπομένοντα πυρομαχικά των διὰ μίαν τελευταίαν ἀντίστασιν «... *Μόλις ἐξηλθεν ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ ἐκ τῆς πόλεως, εὗρέθη πρὸ ἰσχυροῦ πυρός πολυβόλων καὶ ὀλμων*» <sup>(1)</sup>. Μετὰ μικρὰν ὁμως ἀντίστασιν, τὰ τμήματα ταῦτα ἠναγκάσθησαν νὰ παραδοθῶν.

Εἰς τὸ συγκρότημα ἀεροδρομίου, οἱ Διοικηταὶ τῶν 4ου καὶ 5ου Ἑλληνικῶν Συνταγμάτων ἐπληροφορήθησαν τὴν ἑσπέραν τῆς 29ης Μαΐου τὰ τῆς καταρρεύσεως τῆς ἀμύνης εἰς τὴν Δυτικὴν Κρήτην, καθὼς καὶ τὴν προσέγγισιν εἰς Ρέθυμνον Γερμανικῶν δυνάμεων προερχομένων ἐκ Χανίων, ὡς καὶ τὴν περὶ παραδόσεως ἀπόφασιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ II Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος.

Κατόπιν τούτου, ὁ Διοικητὴς τοῦ 5ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, μὴ διαθέτων τρόφιμα καὶ πυρομαχικά καὶ κρίνων ὅτι περαιτέρω ἀγὼν θὰ ἦτο ἄσκοπος καὶ μάταιαι αἱ θυσίαι, ἀπεφάσισε καὶ διέταξε τὴν 2200 τῆς 29-5-41 ἵνα τὰ τμήματα τοῦ Συντάγματος συμπτυχθῶσι πρὸς Ἀρκάδι. Ἐκεῖ τὸ Σύνταγμα διελύθη καὶ ἐκ τῶν ἀνδρῶν, οἱ μὲν ἐντόπιοι ἐτράπησαν πρὸς τὰ χωρία των, οἱ δὲ ἐκ τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος κατενεμήθησαν εἰς τὰς διαφόρους κοινότητας.

Διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους, τὸ 4ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ σύνολον τῶν ὀπλιτῶν κατήγετο ἐκ τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος συνεπτύχθη εἰς

(1) Ὑποστρατήγου Ringel. Die Eroberung von Creta. Κεφ. XXV.

Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ Σελ. 101.

Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. Τόμος «Creta and Suria». Σελ. 277.

Ἄδελφε μὲ τὴν ἀπόφασιν τοῦ Διοικητοῦ του ὅπως παραδοθῇ, καθισταμένης προβληματικῆς τῆς διατροφῆς τῶν ἀνδρῶν ἐὰν κατενέμοντο εἰς διάφορα χωρία, ὡς ἀπεφασίσθη διὰ τὰς ἑξ ἑντοπίων ἀποτελουμένας μονάδας.

**180.** Ἐκ τῶν περὶ ἐκκενώσεως διαταγῶν τῆς Διοικήσεως Κρέφορς, καὶ τοῦ Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς, οὐδεμία περιῆλθεν εἰς τὸν Συνταγματάρχην Κάμπελ. Διὰ τοῦτο ὅτε τὴν νύκτα τῆς 29ης Μαΐου, μετὰ τὴν κατάρρευσιν τοῦ συγκροτήματος Ρεθύμνου, οἱ Γερμανοὶ προσήγγιζον πρὸς τὰς θέσεις του, προτιθέμενος νὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα διέταξεν ἵνα τὸ 2/11 Τάγμα καταλάβῃ τὰς θέσεις τοῦ συμπτυχθέντος 4ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, πλὴν τοῦ Λόχου Ὀννερ, ὅστις παρέμεινεν εἰς τὰς προκεχωρημένας πρὸς Περιβόλια θέσεις, του. Τὸ ὑπάρχον πυροβολικὸν ἐτάχθη ἐπὶ τοῦ λόφου Β.

Τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 30ης Μαΐου, ὁ Λόχος Ὀννερ ἐδέχετο βολὴν πυροβολικοῦ καὶ ὀλμων ἐκ Περιβολίων ἀπὸ τῶν πρωϊνῶν ὥρων, ἐνῶ δυτικῶς αὐτῶν ἤκούετο θόρυβος κινητῆρων. Περὶ τὴν 0930, Γερμανικὸν ἀπόσπασμα ἐκ τριάκοντα μοτοσυκλετιστῶν, δύο ἄρμάτων καὶ ἑλαφροῦ πυροβολικοῦ, ἐνεφανίσθη εἰς τὸ ἀριστερὸν (δυτικῶς) τοῦ 2/11 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος. Βραδύτερον τὰ Γερμανικὰ τμήματα εἶχον προελάσει νοτίως τοῦ λόφου D. Ἦτο πλέον σαφές ὅτι τὸ συγκρότημα τοῦ ἀεροδρομίου ἐκυκλοῦτο ταχέως.

Ὁ Συνταγματάρχης Κάμπελ, ὑπελόγισεν ὅτι ἡδύνατο νὰ ἀμυνθῇ κατὰ τῶν νέων Γερμανικῶν δυνάμεων μόνον ἐπὶ μίαν ὥραν καὶ μὲ θυσίας μεγάλας. Πρὸς ἀποφυγὴν ἀσκόπου αἱματοχυσίας καὶ μὴ διαθέτων τροφᾶς διὰ τὴν μέχρι Σφακίων τριήμερον πορείαν, ἵνα διαφύγῃ ἐκεῖθεν, ἀπεφασίσε νὰ παραδοθῇ μετὰ τῆς μονάδος του. Τοῦτο ἐκοινοποίησεν εἰς τοὺς ἀξιωματικούς του καὶ ἐγένετο ἀποδεκτὸν ὑπ' αὐτῶν. Τὴν ἀπόφασίν του ταύτην ἐγνωστοποίησε καὶ εἰς τὸν Διοικητὴν τοῦ 2/11 Τάγματος, ὅστις ὁμως καλέσας τοὺς ἀξιωματικούς του τοὺς ἐδήλωσεν ὅτι ἀφήνει ἐλευθερίαν ἐνεργείας εἰς αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀνδρας του, ὅσοι μὲν ἐπιθυμοῦν νὰ παραδοθῶσιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ὑπολοίπων θὰ διάφυγεν εἰς τὰ ὄρη καὶ θὰ ἐπεχείρῃ νὰ φθάσῃ πρὸς Νότον ἵνα διαφύγῃ τελικῶς εἰς Ἀφρικὴν.

Περὶ τὴν μεσημβρίαν, τὰ τμήματα τοῦ Λόχου Ὀννερ γενναίως μαχόμενα κατὰ τῶν ἐπιτιθεμένων ἀπὸ Περιβόλια Γερμανῶν, συνεπτύχθησαν πρὸς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Τάγματος, ὅστις ἤδη προσεβάλλετο ὑπὸ τοῦ μηχανοκινήτου Γερμανικοῦ ἀποσπάσματος.

Ἐκεῖ κατεβλήθη μία τελευταία προσπάθεια ἀμύνης, τελικῶς δὲ ἄλλοι μὲν παρεδόθησαν, ἄλλοι δέ, ἐν οἷς καὶ ὁ Διοικητὴς τοῦ Τάγματος, διέφυγον εἰς τὰ ὄρη. Ἡ ὑπόλοιπος Αὐστραλιανὴ δύναμις μὲ τὸν Διοικητὴν τοῦ συγκροτήματος παρεδόθη, καθὼς καὶ τὸ 4ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ.

Ἡ πρὸς Ἡράκλειον ὁδὸς ἦτο πλέον ἐλευθέρᾳ διὰ τὸ Ἀπόσπασμα Βίτμαν.





17. Βομβαρδισμός Ήρακλείου.



18. Όδός Ήρακλείου μετά τὸν βομβαρδισμόν.







19. Σφακιά : Ἡ ἀκτὴ ἐκκενώσεως.



20. Ὁ ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν Γ. Δημητρακάκης, παρασημοφορῶν τὸν Φρέϊμπεργκ εἰς στρατόπεδον τῆς περιοχῆς Καΐρου.





## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ

### ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

*Ἑλληνοβρεττανικαὶ δυνάμεις. Διάταξις, ἀποστολαί.*

**181.** Ἡ ἄμυνα τοῦ τομέως Ἡρακλείου εἶχεν ἀνατεθῆ εἰς τὴν ὑπὸ τὸν Ταξίαρχον Chappelle (Τσάπελλ) 14ην Βρεττανικὴν Ταξιαρχίαν μὲ τὸ Στρατηγεῖον τῆς εἰς Νέαν Ἀλικαρνασσόν, καὶ εἰς τὰς Ἑλληνικὰς δυνάμεις τοῦ III Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος ὑπὸ τὸν Συνταγματάρχην τοῦ Πεζικοῦ Παπαθανασόπουλον Χαράλαμπον, ὑπαγόμενον τακτικῶς ὑπὸ τὸν Βρεττανὸν Ταξίαρχον. Ἐπίσης ἡδρευεν ἐν Ἡρακλείῳ ἡ 2α Στρατιωτικὴ Διοίκησις Κρήτης, ὑπὸ τὸν Ὑποστράτηγον Λιναρδάκην Μιχαήλ μὲ εὐάριθμον ἐπιτελεῖον.

Ἀποστολὴ τῶν δυνάμεων τοῦ τομέως ἦτο ἡ ἀπόκρουσις πάσης ἀπὸ θαλάσσης ἢ ἀπὸ ἀέρος ἐπιθέσεως πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου τῆς πόλεως καὶ τοῦ λιμένος Ἡρακλείου <sup>(1)</sup>.

Πρὸς τοῦτο, αἱ δυνάμεις εἶχον κατανεμηθῆ εἰς δύο συγκροτήματα. Τὸ δυτικὸν συγκρότημα τὸ ὁποῖον ἀποτελούμενον ἀπὸ τὰς Ἑλληνικὰς δυνάμεις, εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν προστασίαν τῆς πόλεως Ἡρακλείου, καὶ τὸ ἀνατολικὸν συγκρότημα ἀποτελούμενον ἐκ τῶν μονάδων τῆς 14ης Βρεττανικῆς Ταξιαρχίας ἐνισχυμένης διὰ πυροβολικοῦ καὶ ἀρμάτων μάχης, ὅπερ εἶχεν ὡς ἀποστολὴν τὴν προστασίαν τοῦ ἀεροδρομίου καὶ τοῦ λιμένος Ἡρακλείου.


**182.** Εἰς τὰς δυνάμεις τοῦ δυτικοῦ συγκροτήματος ἀνῆκον, τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Ἡρακλείου ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Δημήτριον Κασιμάτην, τὸ 7ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην τοῦ Πεζικοῦ Χαϊρέτην Εὐάγγελον καὶ τὸ 3ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ ὑπὸ τὸν Ἀντισυνταγματάρχην τοῦ Πεζικοῦ Μπετεινάκην Α. Τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Ἡρακλείου, πλὴν μικρῶν τμημάτων ὅτινα εἶχον ταχθῆ εἰς ἐπίκαιρα σημεία τῆς πόλεως, ἦτο τεταγμένον ἐπὶ καὶ πρὸ τῶν δυτικῶν τειχῶν τοῦ Ἡρακλείου, κατέχον θέσεις μέχρι τοῦ ποταμοῦ Γιόφυρο πρὸς Δυσμάς, μὲ τὸ ἀριστερόν (βόρειον) ἐπὶ τῆς ἀκτῆς καὶ τὸ δεξιόν του (νότιον) εἰς Θέρισσον, ἀνατολικῶς Ἡρακλείου. Εἰς τὸ Θέρισσον ὡς ἐφεδρεία τοῦ διαμερίσματος ἦτο τεταγμένον τὸ 7ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ μείον διλοχία.

Νοτίως Θέρισσου μὲ Σταθμὸν Διοικήσεως εἰς Μασταμπάν, ἀνεπτύσσετο τὸ 3ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα Πεζικοῦ, καλύπτον τὴν πόλιν ἀπὸ Νότου διὰ τῆς κατοχῆς τῆς περιοχῆς μεταξὺ τῶν ὁδῶν Ἡρακλείου - Κνωσσοῦ καὶ Ἡρακλείου - Φοινικιάς.

Διλοχία τοῦ 7ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀπὸ τῆς 19-5-41 εἶχεν ἐγκατασταθῆ, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Βρεττανοῦ Διοικητοῦ τοῦ τομέως εἰς τὴν περιοχὴν Κακὸν ὄρος, τέσσαρα χιλιόμετρα ἀνατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου. Ὁμοίως ὑπῆρχον στρατόπεδα αἰχμαλώτων συνολικῆς δυνάμεως 5000 Ἰταλῶν περίπου εἰς Ἁγίον Θωμᾶν καὶ Χουντέσι. <sup>(2)</sup>

(1) Σχεδιάγραμμα 19

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Ζ/Ι. Σελ. 10.



Σχ.δ. 19. Κατάστασις εις την περιοχήν 'Ηρακλείου το άπόγευμα τής 20ής Μαΐου 1941.



Τὸ ἀνατολικὸν συγκρότημα ἀποτελούμενον ἐκ τῆς 14ης Ταξιαρχίας ἐνισχυμένης διὰ πυροβολικοῦ καὶ ἄρμάτων μάχης, περιελάμβανε τέσσαρα τάγματα ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 2ον Τάγμα τῆς Μαύρης Φρουρᾶς ἦτο τεταγμένον εἰς τὸ ἀεροδρομίου καὶ τὰ νοτιοανατολικῶς τούτου ὑψώματα. Τὸ 2/4 Αὐστραλιανὸν Τάγμα κατεῖχε θέσεις ἐπὶ τῆς νοτιοδυτικῆς παρυφῆς τοῦ ἀεροδρομίου με ζωτικὸν σημεῖον τὸ Δίδυμον ὕψωμα 134. Ἀμέσως δυτικῶς τούτου ἦτο τεταγμένον τὸ 2ον Τάγμα τοῦ Λέϊτσεστερ, ὅπερ με ἀποστολὴν ἐφεδρείας εἶχεν ἐντολὴν ἀντεπιθέσεως κατὰ ἀλεξιπτωτιστῶν ριπτομένων ἐπὶ τοῦ ἀεροδρομίου ἢ ριπτομένων νοτιοδυτικῶς ἢ βορειοδυτικῶς τούτου. Δυτικῶς τοῦ ἀνωτέρω Ταγματος μέχρι τῆς ὁδοῦ Ἡρακλείου - Κνωσσὸς (ὄχι), εἶχεν ἀναπτυχθῇ τὸ 2ον Τάγμα τῆς Ὑόρκης καὶ Λάγκαστερ.

Τμήμα πεζομάχων τοῦ 7ου Συντάγματος μέσου πυροβολικοῦ, δυνάμεως τριακοσίων ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, κατεῖχε θέσεις εἰς τὴν περιοχὴν Νέας Ἀλικαρνασσοῦ μέχρι Χρυσουπόλεως.

Τὸ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ τομέως πυροβολικόν, ἀπηρτίζετο ἐκ τῆς 234ης Μοίρας Πυροβολικοῦ με δέκα τρία πυροβόλα τῶν 75 καὶ 100 χιλιοστῶν Ἰταλικά ἢ Γαλλικά, ἐνὸς οὐλαμοῦ τοῦ 15ου Συντάγματος Βασιλικῦ Πυροβολικοῦ ἐπακτίου ἀμύνης ἐκ δύο πυροβόλων 4 Ἴντσῶν, τῆς 7ης Ἐλαφρᾶς Ἀντιαεροπορικῆς Μοίρας (μεῖον τρεῖς οὐλαμοί), ἥτοι ἕξ πυροβόλα Μποφόρ, ἀπὸ μίαν πυροβολαρχίαν τῆς 156ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας Βασιλικῦ Πυροβολικοῦ ἐκ τεσσάρων Μποφόρ, δύο οὐλαμῶν τῆς Βαρείας Α/Α Μοίρας Βασιλικῶν Πεζοναυτῶν ἐκ τεσσάρων πυροβόλων τῶν 3 Ἴντσῶν καὶ τέλος μιᾶς πολυβολαρχίας ἀπὸ ἑλαφρὰ πολυβόλα τῆς 23ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Μοίρας Βασιλικῶν Πεζοναυτῶν.

Ὁ ὄγκος τοῦ πυροβολικοῦ ἦτο τεταγμένος νοτιοδυτικῶς τοῦ ἀεροδρομίου. Τὰ τέσσαρα Μποφόρ τῆς 156ης Ἐλαφρᾶς Α/Α Πυροβολαρχίας καὶ τὰ ἕξ Μποφόρ τῆς 7ης Α/Α Μοίρας περιέβαλον τὸ ἀεροδρομίου. Ὀλόκληρον ἐπομένως τὸ πυροβολικόν ἦτο διατεθειμένον εἰς τὸ ἀνατολικὸν συγκρότημα. Ἐξ ἑλαφρὰ ὅπλα εἶχον ταχθῇ νοτιοανατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου, δύο δὲ ὅπλα πεζικοῦ κατεῖχον θέσεις ἀνὰ ἓν κατὰ τὸ νοτιοανατολικὸν καὶ νοτιοδυτικὸν ἄκρον τοῦ ἀεροδρομίου.

Σταθμὸς Ραδιοεντοπισμοῦ (Ames) ἦτο ἐγκατεστημένος ἐπὶ τῶν βορείων προσβάσεων τοῦ ὑψώματος 182 (Κόπραϊνα).

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω δυνάμεων, εὐρίσκοντο εἰς Τυμπάκι ἀποβιβασθέντα ἐκεῖ τὸ ἑσπέρας τῆς 19ης Μαΐου, τρία ὅπλα πεζικοῦ καὶ τὸ 2ον Τάγμα Πεζικοῦ τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ (μονὰς Σκωτικῆ).

Οὕτω τὰ Βρεττανικὰ στρατεύματα τοῦ τομέως Ἡρακλείου ἦσαν διατεταγμένα ἐπὶ μετώπου ἀπὸ Ἀνατολῶν πρὸς Δυσμὰς 4 μιλλίων καὶ βάθους 2 μιλλίων ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότον με τὸ κέντρον βάρους αὐτῶν εἰς τὸ ἀεροδρομίου καὶ με ἓν τάγμα μετὰ τριῶν ὀπμάτων πεζικοῦ εἰς Τυμπάκι.

Αἱ ἐκδοθεῖσαι ὁδηγίαι διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἀμύνης, καθώριζον ὅτι τὰ τμήματα πεζικοῦ ἔδει νὰ ἐξορμήσουν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ κατὰ τὴν στιγμὴν τῆς προσγειώσεώς των, παραμένοντα κεκαλυμμένα κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν βομβαρδισμῶν.

Τὸ Α/Α Πυροβολικόν διετάχθη νὰ βάλῃ κατὰ τὴν κρίσιν τῶν πυροβολητῶν. Τὸ πυροβολικόν τῶν 75 καὶ 100 χιλιοστῶν ἔλαβεν ἐντολὴν νὰ μὴ βάλῃ κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου, εἰμὴ μόνον κατόπιν διαταγῆς τοῦ Διοικητοῦ τοῦ τομέως.

Σύντονοι προσπύθειαι εἶχον καταβληθῇ πρὸς προστασίαν καὶ ἀπόκρυψιν τῶν τμημάτων διὰ κατασκευῆς χαρακωμάτων καλῶς παρηλλαγμένων, ἐν οἷς διέμενον οἱ ἄνδρες, καὶ περιβαλλομένων διὰ συρματοπλέγματος. Ἡ ὀργάνωσις

αὕτη ἐπέτρεψεν ὥστε τὰ ἀποτελέσματα ἐκ τῶν προσβολῶν τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας ἐπὶ τε τῶν στρατευμάτων καὶ τοῦ ὕλικου τῶν νὰ ὡσι μηδαμινὰ, παρὰ τοὺς ἀπὸ 14ης Μαΐου συστηματικούς βομβαρδισμούς.

**183.** Διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου, τῆς πόλεως, καὶ τοῦ λιμένος Ἡρακλείου, οἱ Γερμανοὶ διέθεσαν τὸ 1ον Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 1ου Συντάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν Συνταγματάρχου Brauer (Μπρόγερ).

Συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον, κατόπιν προπαρασκευαστικοῦ βομβαρδισμοῦ διαρκείας μιᾶς ὥρας, αἱ μονάδες αὗται ἔδει νὰ ριφθῶσι ταυτοχρόνως τὴν 1615 τῆς 20ης Μαΐου μετ' ἀποστολᾶς: Τὸ I/1 Τάγμα, προσγειούμενον ἀνατολικῶς ἀεροδρομίου καταλάβῃ τὸν Σταθμὸν Ἀσυρμάτου εἰς Γούρνες καὶ καλύψῃ τὴν ἀνατολικὴν πτέρυγα τῆς κυρίας ἐπιθέσεως. Τὸ II/1 Τάγμα νὰ καταλάβῃ τὸ ἀεροδρόμιον Ἡρακλείου. Τὸ III/1 Τάγμα νὰ καταλάβῃ τὴν πόλιν τοῦ Ἡρακλείου, ἐπιτιθέμενον ἐκ Δυσμῶν καὶ Νότου. Τὸ II/2 Τάγμα, προσγειούμενον δυτικώτερον τοῦ III/1, ἔδει νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν κατὰ τῆς πόλεως ἐπίθεσιν τούτου.

### *Εἰσβολὴ καὶ ἀγῶνες εἰς τὴν περιοχὴν Ἡρακλείου.*

**184.** Ἀπὸ τῆς 1500 τῆς 20ης Μαΐου περὶ τὰ πεντήκοντα ἀεροπλάνα βομβαρδισμοῦ καὶ διώξεως ἤρξαντο βομβαρδίζοντα καὶ πολυβολοῦντα σφοδρῶς τὴν περιοχὴν τοῦ τομέως μετ' μηδαμινὰ ἀποτελέσματα ἐπὶ τῶν τμημάτων καὶ σημαντικὰς καταστροφὰς εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ἡρακλείου. Ἀπὸ τῆς 1600 ἤρχισαν καταφθάνοντες οἱ μεταφορικοὶ σχηματισμοί, ἐξ ὧν ἐρρίπτοντο οἱ ἀλεξιπτωτισταὶ τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόγερ.

Λόγω ἐπιβραδύνσεως τῆς ἀπογειώσεως ἐκ τῶν ἀεροδρομίων τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος τῶν μεταφορικῶν ἀεροπλάνων, ἡ ἀπὸ ἀέρος ὑποστήριξις τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν κατὰ τὴν προσγείωσιν τῶν δὲν κατέστη δυνατὴ. <sup>(1)</sup> Οὕτως ἐνῶ ὁ βομβαρδισμὸς ἐπραγματοποιήθη τὴν καθορισθεῖσαν ὥραν, αἱ προσγειώσεις τῶν τμημάτων διήρκεσαν ἐπὶ τρίωρον περίπου, ἥτοι μέχρι τῆς 1900, ἐνῶ τὰ ἀεροπλάνα διώξεως ἄτινα ἔδει νὰ ὑποστηρίξωσι τὰ προσγειούμενα τμήματα, ἠναγκάσθησαν ν' ἀποχωρήσουν ἀπὸ τῆς 1715, λόγῳ ἐξαντλήσεως καυσίμων.

Ὁ ἀποσυγχρονισμὸς αὐτὸς μεταξὺ αὐτῶν τούτων τῶν κλιμακίων μεταφορῶν, ὡς καὶ μεταξὺ τῶν κλιμακίων μεταφορῶν καὶ τῆς ἀεροπορίας ὑποστηρίξεως, ὑπῆρξεν ἀποφασιστικῆς σημασίας διὰ τὴν δυσμενῆ τύχην τῶν τμημάτων τῆς ομάδος ἐπιθέσεως Ἡρακλείου, ἀπὸ τῶν πρώτων στιγμῶν τῆς προσγειώσεώς των.

**185.** Ἀμέσως δυτικῶς καὶ νοτίως τῶν θέσεων ἃς κατεῖχον τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα, οἱ ἀλεξιπτωτισταὶ τοῦ III/2 Ταγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ταγματάρχου Schulz (Σούλτζ) ἐπὶ τῶν περιοχῶν Μασταμπᾶ, Θερίσσου, Γιόφυρο, ὡς καὶ ἐγγύτατα τῶν τειχῶν τῆς πόλεως, ἐνῶ τὸ II/2 Τάγμα προσεγειώθη εἰς Γάζι, πλὴν τῶν 5ου καὶ 6ου Λόχων του, οἱ ὅποιοι παρέμειναν εἰς τὰ ἐν ἡπειρωτικῇ Ἑλλάδι ἀεροδρόμια. Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἦσαν ἑτοιμα διὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν ἐπιδρομέων. Οὕτω μόλις ἐρρίφθησαν οἱ πρώτοι ἀλεξιπτωτισταί, ἤρξατο τὸ πῦρ καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἐφονεύθησαν πρὶν ἀκόμη φθάσουν εἰς τὸ ἔδαφος. Διὰ συνεχῶν ἐξορμήσεων ἐναντίον τῶν προσγειουμένων τμημάτων,

(1) Ὑποστράτηγου Ringel. «Die Eroberung von Kreta». Κεφ. IX.



ταῦτα διεσκορπίζοντο, ἐλάχιστα δὲ ἐκ τούτων ἡδυνήθησαν νὰ ὀργανωθῶσιν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἀλλὰ τόσον τὰ τμήματα αὐτά, ὅσον καὶ τὰ μακρότερον τῶν Ἑλληνικῶν γραμμῶν προσγειούμενα, ἀπώλεσαν τὴν ἐπιθετικὴν ὁρμὴν των, λαβόντα ἀμυντικὴν στάσιν μακρὰν τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων. Σημαντικώτερον ἐκ τῶν τμημάτων τούτων ἦτο τμήμα τοῦ III/2 Τάγματος, τὸ ὁποῖον συνεκεντρώθη περὶ τὸ ἥμισυ χιλιόμετρον δυτικῶς τῶν τειχῶν τῆς πόλεως.

Κατὰ τῶν θέσεων τούτων, τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἐνήργησαν καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν σκληροὺς ἀγῶνας, οἵτινες διεκόπησαν λόγῳ τοῦ σκότους, πάσης προσπάθειας πρὸς κατάληψιν τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν Γερμανῶν ἀποκρουσθείσης ἀποτελεσματικῶς.

Περὶ τὴν 1900, τμήμα ἐξ 150 ἐφέδρων εὐρισκομένων ἀόπλων ἐντὸς τῆς πόλεως, ἐξοπλισθὲν μερίμνη τοῦ Διοικητοῦ τοῦ 3ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, δι' ἀμερικανικῶν ὀπλῶν ἄτινα τυχαίως ἀνευρέθησαν τὴν τελευταίαν στιγμὴν εἰς μίαν ἀποθήκην τοῦ Ἐμπέδου, ἐξώρμησε πρὸς Μασταμπᾶ καὶ ἀπώθησε τὰ Γερμανικὰ τμήματα, τὰ ὁποῖα καταλαμβάνοντα τὴν ἀνατολικὴν παρυφὴν τοῦ συνοικισμοῦ εἶχον κυκλώσει τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος.

Ὁ Διοικητὴς τοῦ 3ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος εὕρισκετο κατὰ τὴν ὥραν τῆς πτώσεως τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως, ὁ δὲ Διοικητὴς τοῦ Διαμερίσματος Συνταγματάρχης Παπαθανοσόπουλος, εἶχε σπεύσει πρὸς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος τούτου εἰς Μασταμπᾶ ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς καὶ κυκλωθεὶς ἐκεῖ μετὰ τῶν ἀνδρῶν καὶ ἀξιωματικῶν τῆς Διοικήσεως τοῦ Συντάγματος ἀπηλευθερώθη ὡς ἀνωτέρω.

Ἐπελθόντος τοῦ σκότους, τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἀνεδιωργανώθησαν ἐπὶ τῶν θέσεών των.

Διὰ τοῦ περιελθόντος εἰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων ὀπλισμοῦ, μέγα μέρος ἀόπλων ἐξωπλίσθη καὶ ὁ ἀγὼν ἔπαυσε νὰ εἶναι ἄνισος ἀπὸ ἀπόψεως ὀπλισμοῦ, τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων ἐξοπλισθέντων διὰ Γερμανικῶν ὀπλῶν, ὀπλοπολυβόλων, χειροβομβίδων, ὀλμων καὶ πολυβόλων. Δὲν ὑπῆρχον ὁμως διὰ τὰ ὅπλα αὐτὰ τὰ ἀνάλογα πυρομαχικά, ὥστε ὁ ἀγὼν νὰ παραταθῇ ἐπὶ πολὺ.

Τὸ II/2 Ἀλεξιπτωτιστῶν δὲν ἔλαβε μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἡμέρας ταύτης, πλὴν ὁμως, τοῦτο ἦτο ὑποχρεωμένον νὰ τηρῇ ἀμυντικὴν στάσιν κατὰ τῶν παρενοχλήσεων, ὅς ὑφίστατο ὑπὸ τολμηρῶν ἐνόπλων ὁμάδων. (1).

**186.** Τὸ II/1 Τάγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν μετὰ α/α Λόχου Πολυβόλων ἐρρίφθη εἰς δύο κλιμάκια δυτικῶς καὶ νοτίως τοῦ ἀεροδρομίου. Κατὰ τοῦ δυτικοῦ κλιμακίου ἐπέπεσαν τὰ τμήματα τοῦ 2/4 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος καὶ οἱ πεζομάχοι τοῦ 7ου Συντάγματος Μέσου Πυροβολικοῦ, ἐνῶ τὸ ἀνατολικὸν κλιμάκιον ἐξεκαθάρίσθη ὑπὸ τοῦ Τάγματος Μαύρης Φρουρᾶς καὶ τῶν ἀρμάτων μάχης. Μέχρι τῆς 2130, ἐλάχισται μικροομάδες ἐκ τοῦ II/1 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν εἶχον διασωθῇ καὶ τὸ Τάγμα δὲν ὑφίστατο πλέον διότι 12 ἀξιωματικοὶ καὶ 300 ὀπλίται εἶχον φονευθῇ, 8 δὲ ἀξιωματικοὶ καὶ 100 ὀπλίται εἶχον τραυματισθῇ. Οἱ περισωθέντες ἐκ τοῦ Τάγματος περὶ τοὺς 70 ἀλεξιπτωτισταί, συνεκεντρώθησαν κατὰ τὴν ἐπέλευσιν τοῦ σκότους ὑπὸ ἑνα λοχαγὸν εἰς τὸ ὕψωμα 182 (Κόπραινα) νοτιανατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου, ὡς καὶ ἀριθμὸς τις πολυβόλων.

Ἐκ τοῦ I/1 Τάγματος Ἀλεξιπτωτιστῶν, μόνον ὁ 3ος Λόχος Ἀλεξιπτωτιστῶν προσεγειώθη τὴν ὠρισμένην ὥραν εἰς περιοχὴν Γούρνες καὶ κατέλαβεν αὐτὰς ἀνυπερασπίστους. Οἱ ἕτεροι δύο λόχοι, 1ος καὶ 2ος προσεγειώθησαν τρεῖς

(1) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία «Crete—Syria». Σελ. 286



ὥρας βραδύτερον ἀνατολικῶς τοῦ 3ου Λόχου μετὰ τῆς Διοικήσεως καὶ τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ 1ου Συντάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν. Ὁ 4ος Λόχος δὲν ἐκινήθη ἐκ τοῦ εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα ἀεροδρομίου του.

Ὁ Διοικητὴς τοῦ Συντάγματος ἔμα τῇ προσγειώσῃ του ἐπεδίωξεν ἵνα διὰ τοῦ I/1 Τάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν ὑποστηρίξῃ συμφώνως πρὸς τὴν ἀποστολὴν τοῦ Τάγματος τούτου, τὴν κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου ἐνέργειαν τοῦ II/1 Τάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν, δι' ὃ ἐκινήθη πρὸ Δυσμᾶς μετὰ τῶν τμημάτων τούτων, ἀφοῦ συνεκέντρωσεν αὐτὰ εἰς Γούρνες. Ἀλλὰ τόσον κατὰ τὴν συγκέντρωσιν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον κίνησιν, τὰ τμήματα προσεβάλλοντο συνεχῶς ὑπὸ ὁμάδων ἐνόπλων πολιτῶν, τῶν εὐαρίθμων χωροφυλάκων τῶν Σταθμῶν Χωροφυλακῆς τῶν περίξ χωρίων καὶ τελικῶς τῆς διλοχίας τοῦ 7ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἣτις ἦτο τεταγμένη εἰς τὴν περιοχὴν Κακὸν Ὅρος, ἀνατολικῶς ἀεροδρομίου. Ἀποτέλεσμα τῶν συγκρούσεων τούτων ἦτο, ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ καθυστέρησις τῆς ἀφίξεως τῆς Γερμανικῆς ταύτης δυνάμεως εἰς τὸ ἀεροδρόμιον, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὸ ὅτι ἡ δύναμις αὕτη ὑπέστη ἀπωλείας ἄνω τοῦ λόχου. (1)

Ὁ Συνταγματάρχης Μπρόγερ ἐπίστευεν ὅτι, ὡς προεβλέπετο ὑπὸ τοῦ σχεδίου, τὸ ἀεροδρόμιον θὰ εἶχεν ἤδη καταληφθῇ ὑπὸ τοῦ II/1 Τάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν. Διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς 0030 τῆς 21ης Μαΐου, ὅταν ἐφθασε πλησίον τῆς ἀνατολικῆς παρυφῆς τοῦ ἀεροδρομίου, ἠφνιδιάσθη, δεχθεὶς ἰσχυρὰ πυρὰ ἐκ τῶν θέσεων τοῦ Τάγματος τῆς Μαύρης Φρουρᾶς.

Μόνον μία διμοιρία ὑπὸ τὸν Ὑπολοχαγὸν Bleucher (Μπλύχερ) κατάρθωσε νὰ διεισδύσῃ καὶ νὰ ἐγκατασταθῇ εἰς τοὺς ἀνατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου λόφους.

**187.** Ὁ Συνταγματάρχης Μπρόγερ, παρὰ τὴν τεραστίαν φθοράν, ἣν ὑπέστησαν αἱ δυνάμεις του, ἀπεφάσισε νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς τῆς 20ης πρὸς 21ην Μαΐου, καὶ ἐκ Δυσμῶν τοῦ Ἡρακλείου καὶ ἐξ Ἀνατολῶν τοῦ ἀεροδρομίου, πρὸς κατάληψιν τούτων.

Εἰς τὴν δυτικῶς Ἡρακλείου περιοχὴν διέθετε πρὸς τοῦτο ἔναντι τοῦ ἀσθενοῦς ὡς ὑπελόγιζεν Ἑλληνικοῦ συγκροτήματος τὸ εἰς τὴν περιοχὴν Γάζι ἡλαττωμένης δυνάμεως II/2 Τάγμα Ἀλεξιπρωτιστῶν καὶ τὸ περὶ τὴν πόλιν προσγειωθὲν καὶ σημαντικὰς ἀπωλείας ὑποστὰν III/2 Τάγμα, οὗτινος τὸ ἰσχυρότερον τμήμα εἶχε συγκεντρωθῇ περὶ τὸ ἥμισυ χιλιόμετρον δυτικῶς τοῦ τείχους τῆς πόλεως ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Σούλτζ. Ἀνατολικῶς διέθετε τὸ I/1 Τάγμα μὲ ἡλαττωμένην δύναμιν, κατόπιν τῶν συγκρούσεων μετὰ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ Γούρνες μέχρι Κακοῦ ὄρους καὶ πέντε βαρέα πολυβόλα διασωθέντα ἐκ τοῦ λόχου πολυβόλων, ὅστις εἶχε προσγειωθῇ μετὰ τοῦ II/1 Τάγματος Ἀλεξιπρωτιστῶν.

Ὁ Μπρόγερ, εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεώς του ταύτης διέταξεν ἄμεσον ἐπιθεσιν τοῦ Σούλτζ κατὰ τοῦ Ἡρακλείου, ἀποστείλας πρὸς αὐτὸν σχετικὴν διαταγὴν διὰ τοῦ ἀσυρμάτου, ἣτις δὲν ἐξετελέσθη, μὴ ληφθεῖσα ὑπὸ τοῦ Σούλτζ.

Ὡς πρὸς τὰς ἀνατολικῶς τοῦ ἀεροδρομίου δυνάμεις, προώθησε ταύτας διαδοχικῶς πρὸς τὰς Βρεττανικὰς θέσεις, πλὴν αἱ προσπάθειαι τῶν τμημάτων τούτων πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου ἀπέτυχον, ἐξουδετερωθεῖσαι ὑπὸ πυρὸς πεζικοῦ, ὅλμων καὶ πυροβολικοῦ.

Αἱ σπασμωδικαὶ αὗται ἐνέργειαι τοῦ Γερμανοῦ Διοικητοῦ Μπρόγερ τῶν ἄνευ προπαρασκευῆς διαδοχικῶν κρούσεων διὰ τῶν διαθεσίμων τμημάτων, ὠφείλοντο εἰς τὴν σκέψιν του ὅτι ἐν ἡμέρᾳ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ ἐπιτύχῃ τι, ἡ δὲ

(1) Greece, Crete, Syria. I. Μουρέλου. «Μάχη τῆς Κρήτης». Σελ. 134



διαφεύγουσα νύξ, δὲν τοῦ ἔδιδε χρόνον διὰ τὴν συγκέντρωσιν τῶν τμημάτων καὶ προπαρασκευὴν μιᾶς συντονισμένης ἐπιθέσεως, ἥτις ἐπίστευεν ὅτι ἔδει νὰ πραγματοποιηθῇ ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ σκότους.

Τοιοιυτρόπως ἡ κατὰ τοῦ τομέως Ἡρακλείου ἐπίθεσις τῆς ὁμάδος ἀλεξιπτωτιστῶν Ὠρίων συνετρίβη ἀπὸ τῶν πρώτων ὥρῶν, χωρὶς οὐδεὶς ἀντικειμενικὸς σκοπὸς νὰ ἐπιτευχθῇ, τῶν Γερμανῶν ἀπολεσάντων περὶ τοὺς 1000 ἀλεξιπτωτιστάς.

Διὰ τῶν περιελθόντων εἰς χεῖρας τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν τμημάτων μέσων πυρὸς ἐκ λελανθασμένων ρίψεων καὶ περισυλλογῆς, ἡ εἰς πυρὰ δύναμις αὐτῶν ηὐξήθη σημαντικῶς.

**188.** Ἀμα τῷ ἔφ τῆς 21ης Μαΐου, ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορία ἐνεφανίσθη καὶ πάλιν ἄνωθεν τοῦ ἐναερίου χώρου τοῦ τομέως καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν Γερμανικαὶ ἀεροπορικαὶ ἀναγνωρίσεις κατετοπίσθησαν περὶ τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους θέσεων τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ταύτας δὲ τὴν 0900 ἐπηκολούθησεν ἡ ἄφιξις μεταφορικῶν ἀεροπλάνων, ἅτινα προέβησαν εἰς τὸν διὰ ρίψεων ἀνεφοδιασμὸν τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους Γερμανικῶν τμημάτων.

Τόσον αἱ ἀναγνωρίσεις, ὅσον καὶ αἱ ρίψεις καὶ βομβαρδισμοὶ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας ἐδυσχεραίνοντο ὑπὸ τῶν Ἑλληνοβρεττανικῶν τμημάτων, διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως ὑπὸ τούτων φωτοβολίδων καὶ πλαισίων σηματοδοσίας, ἅτινα μετὰ σχετικῶν κωδίκων χρήσεως εἶχον περιέλθει εἰς αὐτούς<sup>(1)</sup>. Εἰς μίαν περίπτωσιν, τῇ αἰτήσῃ τῶν Βρεττανῶν πρὸς τοὺς Γερμανοὺς, ἐρρίφθησαν εἰς τὰς Βρεττανικὰς θέσεις πολυβόλα, συσκευαὶ ἀσυρμάτου, ὀλμοι, μία μετοσυκλέττα μετὰ καλάθου, καθίσματα καὶ τράπεζαι καὶ πολλὰ τρόφιμα καὶ πυρομαχικά.

Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀνατολικοῦ συγκροτήματος, καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἰσχυραὶ Βρεττανικαὶ περίπολοι ἡσχολήθησαν μὲ τὴν ἐκκαθάρισιν μικροομάδων ἀλεξιπτωτιστῶν, ὧν αἱ σπουδαιότεραι ἐσημειώθησαν εἰς Μπάμπαλι καὶ Πρασσές. Δι' ἐνεργείας ἀρμάτων μετὰ τμημάτων πεζικοῦ κατεβλήθη καὶ ἡ προκεχωρημένη διμοιρία τοῦ Μπλύχερ, ὅστις καὶ ἐφονεύθη. Κατὰ τὸ λυκόφως ὁ Μπρόγερ συνέπτυξε τὰς δυνάμεις τῶν δύο ταγμάτων καὶ ἐγκατεστάθη ἐν σχηματισμῷ «Ἐχίνου» ἐπὶ τῆς δυτικῆς κλιτύος τοῦ ὑψώματος 182 (Κόπραινα), παρεμβάλλων μετὰξὺ αὐτοῦ καὶ τῶν Βρεττανῶν τὸν χεῖμαρρον Καρτερό.

Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Δυτικοῦ συγκροτήματος, ὁ Ταγματάρχης Σούλτζ πληροφορηθεὶς τυχαίως ἐκ σήματος διὰ τοῦ ἀσυρμάτου (μὴ ἀπευθυνομένου εἰς αὐτὸν) ὅτι ἀπὸ 0900 - 1000 ἐπρόκειτο νὰ βομβαρδισθῇ τὸ Ἡράκλειον, ἀπεφάσισε νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸν βομβαρδισμόν τοῦτον, ἵνα καταλάβῃ τὴν πόλιν.

Πράγματι ἀπὸ τῆς 0900, σφοδρὸς βομβαρδισμὸς ἐξαπελύθη κατὰ τῆς περιοχῆς τοῦ τομέως. Τὰ τείχη τοῦ Ἡρακλείου καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ λιμένος του ὑπέστησαν πολλὰς καταστροφάς, αἱ δὲ ἐπὶ τῶν τειχῶν μικραὶ δυνάμεις τῶν ὀπλιτῶν τοῦ ἐμπέδου, ἔσχον πολλὰς ἀπωλείας. Εἰδικῶς αἱ παρὰ τὰς πύλας τῆς πόλεως δυνάμεις, αἵτινες ὑπεστήριζον αὐτάς, ὑπέστησαν τὴν μεγαλυτέραν φθοράν, τῶν θέσεων αὐτῶν εὐκόλως προσβαλλομένων, μαντευομένων διὰ τῶν δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ὑπαιθρον ἐξερχομένων ὁδῶν, εὐκόλως ἀντιληπτῶν εἰς τὴν ἀεροπορίαν.

Περὶ τὴν 1000 ὁ Σούλτζ ἐπετέθη κατὰ τῆς πόλεως.

Ἡ ἐπίθεσις ἐπραγματοποιήθη διὰ δύο ὁμάδων αἵτινες κατάρθωσαν νὰ εἰσδύσουν εἰς τὴν πόλιν, καμφθείσης τελικῶς τῆς ἤδη ἐξησθενημένης ἐκ τῶν βομ-

(1) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. «Crete, Syria». Σελ. 283.



βαρδισμῶν ἀμύνῃς διὰ συγκεντρώσεως πυρῶν ὀλμων καὶ πολυβόλων. Κατὰ τῶν εἰσβολέων ἀντεπεξῆλθεν πᾶσα διαθέσιμος ἐν τῇ πόλει δύναμις, ὡς καὶ πλῆθος ἐνόπλων πολιτῶν. Κατὰ τὰς ἐπακολουθησάσας ὁδομαχίας αἵτινες διήρκεσαν μέχρι τῆς νυκτός, πλεῖστοι ἐφονεύθησαν ἐκατέρωθεν, τελικῶς δὲ ἐπερχομένου τοῦ σκότους ὁ Σούλτ μετὰ τοῦ τμήματός του συνεπτύχθη διὰ τῆς βορείας εἰσόδου πρὸς τὰς ἐκτὸς τῆς πόλεως θέσεις, εἰς τὰς περιοχὰς Τσαλικάκι καὶ Σταυρωμένους ἀνατολικῶς χωρίου Γαζί.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁδομαχιῶν, ὁ Διοικητὴς τοῦ 3ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἐνίσχυσε τὰς ἐντὸς τῆς πόλεως μαχομένας δυνάμεις δι' ἐνὸς λόχου εἰσελθόντος εἰς τὴν πόλιν ἐκ τῆς νοτίας πύλης αὐτῆς. Ἀφ' ἐτέρου δι' ὅλων τῶν διαθεσίμων δυνάμεων του συνεκρότησε τὰ μὴ εἰσελθόντα εἰς τὴν πόλιν Γερμανικὰ τμήματα, ἅτινα οὕτω ἀπεμονώθησαν καὶ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ προσέλθωσιν πρὸς βοήθειαν τοῦ Σούλτ. (1)

Πρὸς βοήθειαν τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ταξίαρχος Τσάπελ ἀπέστειλεν ἐκ τοῦ Βρεττανικοῦ συγκροτήματος δύο διμοιρίας ἐκ τῶν διαθεσίμων αὐτῷ πέντε ταγμάτων.

Αἱ εἰς νεκροὺς ἐκατέρωθεν ἀπώλειαι ὑπῆρξαν βαρεῖαι. Μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων νεκρῶν ἦσαν καὶ ὁ Ταγματάρχης Πεζικοῦ Τζολάκης Μιχαήλ, ὁ Ἀνθυποχαγὸς Μανωλαράκης Ἰωάννης καὶ ὁ Ὑπολοχαγὸς Πεζικοῦ Μαρινέλης Ἰωάννης, πεσόντες ἡρωικῶς μαχόμενοι εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως. Περί τοὺς πεντήκοντα Γερμανοὶ συνελήφθησαν, ἐν οἷς καὶ δύο ἀξιωματικοί.

Τὴν 22-5-41 εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Δυτικοῦ συγκροτήματος ἐσυνεχίσθη δι' ἰσχυρῶν περιπόλων, κυρίως ἐκ τοῦ 3ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πεζικοῦ καὶ ὁμάδων ἐνόπλων πολιτῶν, ἡ ἐκκαθάρισις τῆς περιοχῆς ταύτης μέχρι χειμάρρου Γιόφυρο πρὸς Δυσμὰς καὶ μέχρι Φοινικιάς - Ἀρχάνες πρὸς Νότον.

Περὶ τὸ τέλος τῆς ἡμέρας, τὸ ἐκκαθαριστικὸν τοῦτο ἔργον εἶχε περατωθῇ καὶ οὐδεὶς Γερμανὸς ἀλεξιπτωτιστὴς εὐρίσκετο ἐντὸς τῆς Ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς περιοχῆς. Ἐκ τῶν ἐκκαθαριστικῶν ἐπιχειρήσεων τῆς ἡμέρας, περὶ τοὺς 150 ἀλεξιπτωτισταὶ ἐφονεύθησαν ἢ συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι. Ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν Ἑλλήνων πολλοὶ ἐφονεύθησαν, ἐν οἷς καὶ οἱ τέσσαρες προμνημονευθέντες ἀξιωματικοί.

Τὰ σημαντικώτερα Γερμανικὰ τμήματα ἐκ τῶν III/2 καὶ II/2 Ταγμάτων συνολικῆς δυνάμεως πεντακοσίων ἀλεξιπτωτιστῶν, εὐρίσκοντο ἐν ἀμυντικῇ διατάξει, καθηλωμένα εἰς τὴν περιοχὴν Τσαλικάκι - Σταυρωμένους.

**189.** Μεταξὺ τῶν τμημάτων τούτων καὶ τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλείου παρενεβάλλοντο πάντοτε τὰ τμήματα τοῦ 7ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ἅτινα εἶχον ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν ἄμυναν τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τῆς πόλεως, καὶ τὸ Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων τὸ ὁποῖον εἶχεν ὡς κυρίαν ἀποστολὴν τὴν ἄμυναν τῆς βορείας πλευρᾶς καὶ τοῦ Ἑνετικοῦ λιμένος, ὡς καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς πόλεως.

Προκεχωρημένα τμήματα χωροφυλακῆς καὶ ἐνόπλων πολιτῶν, εἶχον ἐκπεμφθῇ μέχρι τοῦ χειμάρρου Γιόφυρο, ἵνα ἐπιτηροῦν τὰς Γερμανικὰς θέσεις εἰς Τσαλικάκι καὶ Σταυρωμένους.

(1) Τόσον ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ Στρατηγοῦ Φρέμπουργκ, ὅσον καὶ ὑπὸ Γερμανῶν συγγραφέων μνημονεύεται ὅτι ὁ Ἑλλήν Ταγματάρχης ἐπρότεινε τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως. Ἡ πληροφορία δέον ἐξ αὐτῶν τούτων τῶν γεγονότων νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀσύστατος, ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν οἱ Ἕλληνες ἦσαν νικηταὶ καὶ ἐπομένως δὲν ὑφίστατο περίπτωσις μιᾶς ψυχολογικῆς καταστάσεως τοιαύτης, ἥτις νὰ προκαλέσῃ ἐκ μέρους του μίαν τοιαύτην πρότασιν.

Οἱ Γερμανοὶ τὴν 23ην Μαΐου προτείνουν εἰς τὸν Ἑλληνα Διοικητὴν τὴν παράδοσιν τῆς πόλεως, ἐπὶ ἀπειλῇ καταστρεπτικοῦ βομβαρδισμοῦ καὶ οὗτος δὲν ἐδίστασεν νὰ ἀπορρίψῃ ταύτην. Οἱ ἐπακολουθήσαντες βομβαρδισμοί, ἐπιβεβαιοῦσι ταῦτα.



Ἡ εἰς τὰς θέσεις ταύτας ὀργανωμένη Γερμανικὴ δύναμις, ἣτις εἶχε συγκεντρώσει πρὸς κάλυψίν της καὶ πλῆθος γυναικοπαίδων, ἀπετέλει μίαν συνεχῆ ἀπειλὴν κατὰ τοῦ Ἡρακλείου. Διὰ τοῦτο, ὁ Διοικητὴς τῆς 2ας Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Ὑποστράτηγος Λιναρδάκης ἐζήτησε παρὰ τῆς Βρεττανικῆς Διοικήσεως τοῦ τομέως ὑποστήριξιν ὁρμάτων καὶ πυροβολικοῦ διὰ νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῶν Γερμανῶν, καὶ ἀπαλλάξῃ τὴν περιοχὴν ἐκ τῆς ἀπειλῆς ταύτης. Πλὴν ὁμως «...οὐδεμία ἐνίσχυσις τοῦ ἀπεστάλη. Πυροβόλα τινὰ ἔβαλλον κατὰ τῶν πυρρήνων ἀντιστάσεως σποραδικῶς, ἀλλὰ τὰ πυρὰ ταῦτα οὐδὲν ἀποτέλεσμα ἔφερον, ἐφ' ὅσον λόγῳ τῆς μεγάλης ἀποστάσεως δὲν καθίστατο δυνατὸς ὁ συντονισμὸς ἐνεργείας μετὰ τῶν ἡμετέρων δυνάμεων πεζικοῦ...» (1).

Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας, οἱ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους Γερμανοὶ, ἐτήρουν ἀμυντικὴν στάσιν, ἀλλ' οἱ βομβαρδισμοὶ καὶ πολυβολισμοὶ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας ἐσυνεχίσθησαν, πληττομένων κυρίως τῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν τῶν ἀγουσῶν ἐκ τῆς πόλεως πρὸς τὴν ὑπαιθρον.

**190.** Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀνατολικοῦ συγκροτήματος, τμήματα τοῦ τάγματος τῆς Μαύρης Φρουρᾶς ἐξεκαθάρισαν καὶ ἀπώθησαν μεμονωμένας φωλεὰς ἀλεξιπτωτιστῶν ἐγκατεστημένας παρὰ τὴν ἀνατολικὴν παρυφὴν τοῦ ἀεροδρομίου. Ἐξ ὅλων τῶν μονάδων τοῦ συγκροτήματος, ἰσχυραὶ περίπολοι καὶ μικρὰ ἀποσπάσματα ἡσχολήθησαν μὲ τὴν πρὸς Νότον τοῦ ἀεροδρομίου ἐκκαθάρισιν μέχρι Κνωσσοῦ μεμονωμένων ἀλεξιπτωτιστῶν, μικρῶν ἀποσπασμάτων καὶ κατεσπαρμένων μικροομάδων ἐκ τούτων.

Ἐπὶ λόφου 182 (Κόπραινα) καὶ μέχρι τῆς τομῆς τῆς ὁδοῦ Ἡρακλείου—Ἁγίου Νικόλαος ὑπὸ τοῦ χειμάρρου Καρτερός, οἱ Γερμανοὶ εἶχον ἐδραιωθῇ ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ λόφου, ἔχοντες πρὸ αὐτῶν τὸ κώλυμα τοῦ χειμάρρου. Τὰς κατεχομένας θέσεις των εἶχον καταστήσει λίαν ἰσχυράς, ἐνισχυθέντες δι' ἐλαφροῦ πυροβολικοῦ καὶ μεγάλου ἀριθμοῦ ὄλμων καὶ πολυβόλων ριφθέντων κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας πρὸς ἀναπλήρωσιν καὶ συμπλήρωσιν τῶν ἀπολεσθέντων.

Ἐνεκα τούτου, τὸ πλησιέστερον πρὸς τὸ ἰσχυρὸν Γερμανικὸν ὀρμητήριον τάγμα τῆς Μαύρης Φρουρᾶς, ἀπέφυγε νὰ προβῇ εἰς ἐπιθετικὴν ἐνέργειαν. Ὁ Ταξίαρχος Τσάπελ ὁμως, κατανοῶν ὅτι ἐκ τοῦ ἰσχυροῦ τούτου Ἐχίνου ἠπειλεῖτο συνεχῶς τὸ ἀεροδρόμιον, διέταξε τὸ τάγμα τῆς Μαύρης Φρουρᾶς ὅπερ εἶχεν ἐνισχύσει καὶ δι' ἐνὸς λόχου τοῦ Τάγματος Λεῖτσεστερ νὰ ἐπιτεθῇ πρὸς κατάληψιν τοῦ λόφου. Τὸ Τάγμα ἀνέφερεν ὅτι ἡδυνάτει νὰ πράξῃ τοῦτο, ἐλλείψει δυνάμεων ἐπαρκῶν διὰ μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν.

Καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν, συνεργεῖα ἡσχολήθησαν μὲ τὴν περισυλλογὴν καὶ ταφὴν πτωμάτων ἀλεξιπτωτιστῶν, Ἀπὸ τῆς 20ῆς Μαΐου μέχρι τῆς ἑσπέρας τῆς 22ας περὶ τὰ 300 πτώματα ἐτάφησαν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ περὶ τὰ 950 ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν. Ἐκτὸς αὐτῶν, πλεῖστοι παρέμενον ἄταφοι, κατακείμενοι εἰς σημεῖα βαλλόμενα ὑπὸ τῶν Γερμανῶν (2).

Μετὰ τὴν ἄρνησιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Τάγματος Μαύρης Φρουρᾶς νὰ ἐπιτεθῇ ἐναντίον τοῦ συνεχῶς ἐνισχυομένου Γερμανικοῦ ἐχίνου, εἰς οὐδεμίαν πλεον ἐνέργειαν προέβη ὁ Ταξίαρχος Τσάπελ πρὸς ἐξουδετέρωσιν τῆς τόσο ἀπειλητικῆς διὰ τὸ ἀεροδρόμιον καὶ τὰς πρὸς Νότον συγκοινωνίας του, Γερμανικῆς Βάσεως.

**191.** Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 23ης Μαΐου προσήρχοντο εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικῆ-

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/0/1

(2) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. Τόμος «Crete Syria». Σελ. 286.



σεως τῆς 2ας Στρατιωτικῆς Διοικήσεως κάτοικοι τῆς πόλεως Ἡρακλείου καὶ ἀνέφερον ὅτι οἱ συγγενεῖς των, γυναικόπαιδα κατὰ τὸ πλεῖστον, ἐγκατεστημένοι διὰ τὸν φόβον τῶν βομβαρδισμῶν εἰς τὴν ὑπαιθρον, εἶχον αἰχμαλωτισθῇ ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ ἐχρησιμοποιοῦντο ὡς προπέτασμα ὑπὸ τῶν ἐπιχειρῶντων νὰ προελάσουν πρὸς τὴν πόλιν ἐχθρῶν.

«...Κατόπιν τούτου διετάχθη ὁ Φρούραρχος Ταγματάρχης Τσαγκαράκης νὰ μεταβῇ εἰς τὰς Γερμανικὰς γραμμὰς καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὸν Διοικητὴν τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων νὰ ἀφήσῃ ἐλεύθερα τὰ γυναικόπαιδα διότι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ ἐπεβάλλοντο ἀντίποινα ἐπὶ τῶν αἰχμαλώτων...» (1).

«... Τότε παρεκάλεσα (2), ἐκθέτει ὁ Τσαγκαράκης, τὸν κατὰ τὴν προηγούμενην αἰχμαλωτισθέντα Γερμανὸν Ταγματάρχην νὰ ἀπευθύνῃ ἐπιστολὴν πρὸς τὸν εἰς Σταυρωμένον Διοικητὴν τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων ἐν τῇ ὁποίᾳ νὰ το-νίξῃ τὸ μάταιον τῆς ἀντιστάσεώς του, ὅτι καὶ παρὰ τῶν Ἀγγλῶν καὶ παρ' ἡμῶν κρατοῦνται ἀρκετοὶ αἰχμαλῶτοι, ὅτι ὁ ὄγων δι' αὐτοὺς ἐχάθη ἐφ' ὅσον πᾶσαι αἱ ἀντιστάσεις των ἐξουδετερώθησαν, ὅτι ἐφ' ὅσον θέλει νὰ μὴ παραδοθῇ δύναται νὰ συνεχίσῃ τὸν ἄγωνα, ὑπὸ τὸν ὅρον ν' ἀφήσῃ τὰ γυναικόπαιδα ἐλεύθερα καὶ νὰ μὴ μεταχειρίζεται αὐτὰ ὡς ἀσπίδα κατὰ τὰς ἐπιχειρήσεις...».

Ὁ Ταγματάρχης Σούλτζ, λαβὼν γνῶσιν τῆς περὶ ἀπευλευθερώσεως τῶν γυναικοπαίδων ἀπαιτήσεως καὶ τῆς περὶ παραδόσεώς του προτάσεως, ἀπεδέχθη τὴν πρώτην, ἐπὶ τῆς δευτέρας δὲ ἀνταπαντῶν, ἀπήτησεν ἵνα τῷ παραδοθῇ ἡ πόλις ἐντὸς δύο ὥρων, ἄλλως αὕτη θὰ ἐβομβαρδίζετο ὑπὸ μεγάλου ἀριθμοῦ βομβαρδιστικῶν. Ἐπιπροσθέτως ἐπληροφῶρει ὅτι ὁλόκληρος ἡ Κρήτη εἶχεν ἤδη καταληφθῇ καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες τοῦ Ἡρακλείου δὲν εἶχον ἀκριβεῖς πληροφορίας περὶ τῆς γενικῆς καταστάσεως, ὥστε νὰ προβαίνουν εἰς τοιαύτας προτάσεις.

Ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς ἀπέρριψεν ἀσυζητητεῖ τοὺς περὶ παραδόσεως ὅρους καὶ διέταξε τὴν μέχρι ἐσχάτων συνέχισιν τῆς ἀμύνης, ἐνῶ περὶ πάντων τούτων ἐπληροφόρησε τὸν Βρεττανὸν Ταξίαρχον, διὰ Βρεττανῶν ἀξιωματικῶν.

**192.** Τὴν 1600, ἄλλεπάλληλα κύματα ἀεροπορίας βομβαρδισμοῦ ἤρξαντο ἐνὸς ἀπηνουῖς βομβαρδισμοῦ τῆς πόλεως με ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴν ὁλοκληρῶν τετραγώνων ἐκ κατακρημνίσεων καὶ πυρκαϊῶν. Ὁ ἄμαχος πληθυσμὸς εἶχε προληπτικῶς ἐξέλθει εἰς τὴν ὑπαιθρον, ἄλλοι δὲ εἶχον καταφύγει ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας εἰς τὰς στοὰς τῶν τειχῶν, καὶ οὕτω αἱ εἰς ἔμψυχον ὕλικὸν ἀπώλεια ὑπῆρξαν μικραί.

Πᾶσα τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μετὰ τῶν Βρεττανικῶν δυνάμεων διεκόπη. Οἱ στρατιωτικοὶ κλίβανοι κατεστράφησαν, οἱ ἀρτεργάται ἐγκατέλειψαν τὴν πόλιν μετὰ τῶν λοιπῶν κατοίκων καὶ οὕτω διεκόπη ἡ παρασκευὴ ἄρτου. Αἱ ὁδοὶ τῆς πόλεως εἶχον ἀποφραχθῇ ἐκ τῶν ἐρειπίων καὶ οὐδὲν μεταφορικὸν μέσον ἠδύνατο νὰ κυκλοφορήσῃ. Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, ὁ ἀνεφοδιασμὸς τῶν τμημάτων εἰς ἄρτον καὶ τροφίμα καθίστατο προβληματικὸς. Τὸ πρόβλημα ἐπίσης τῆς ὑδρεύσεως, λόγω καταστροφῆς τῶν δικτύων ὑδρεύσεως καθίστατο ἄλυτον. Τὰ πάντοτε ἐλλειπῇ πυρομαχικά εἶχον σχεδὸν ἐξαντληθῇ, τὰ δὲ τμήματα λόγω τοῦ ἀδιακόπου ἄνευ ἀναπαύσεως, ἐλλείπει ἐφεδρειῶν, τετραήμερου ἀγῶνος, εἶχον καταποντηθῇ εἰς μέγα βαθμόν.

Ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς κατέστησεν ἐνήμερον, τὸν Βρεττανὸν Διοικητὴν τοῦ τομέως ἐπὶ τῆς καταστάσεως καὶ ἐζήτησεν τὴν ἀντικατάστασιν τῶν Ἑλληνι-

(1) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. «Crete Syria». Σελ. 286.

Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Θ/Ι. 674/Ζ/Ι.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Ζ/Ι.



κῶν τμημάτων ὑπὸ Ἀγγλικῶν. Κατόπιν τούτου ἀπεφασίσθη ἵνα τὰ Ἑλληνικά τμήματα συγκεντρωθῶσιν εἰς τὴν περιοχὴν Κνωσσὸς - Σπήλια πρὸς ἀναδιοργάνωσιν καὶ μὲ ἀποστολὴν τῆς προστασίας τοῦ νοσοκομείου Κνωσοῦ καὶ διατήρησιν ἀνοικτῆς τῆς ὁδοῦ πρὸς τὸ νοσοκομεῖον τοῦτο. Δύο λόχοι τῆς Ὑόρκης καὶ Λάγκαστερ θὰ ἀνελάμβανον τὴν ἄμυναν τῆς πόλεως, ἡ δὲ ἐξοδος τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων θὰ ἐπραγματοποιεῖτο τὴν νύκτα τῆς 24ης πρὸς 25ην Μαΐου.<sup>(1)</sup>

**193.** Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀνατολικοῦ συγκροτήματος περὶ τὰς μεσημβρινὰς ὥρας ἀφίχθησαν δύο ὄρματα πεζικοῦ τοῦ ἀποσπάσματος Τυμπακίου, ἵνα συμφῶνως πρὸς τὰς διαταγὰς τῆς Κρέφορς μεταφερθῶσιν διὰ φορτηγίδος εἰς Σούδαν. Τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν ὅμως ἀπέμεινεν εἰς τὸν τομέα Ἡρακλείου μετὰ δύο πυροβόλων τῶν 75 χιλιοστῶν.

Ταυτοχρόνως ἐκινεῖτο πρὸς Ἡράκλειον καὶ τὸ εἰς Τυμπάκι εὐρισκόμενον Ι Τάγμα τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ, πλὴν ἑνὸς λόχου, ὅστις εἶχεν ἀφεθῆ εἰς Τυμπάκι καὶ Ἀγίους Δέκα.

Τὰς πρώτας ἀπογευματινὰς ὥρας ἐνεφανίσθησαν ἄνωθεν τοῦ τομέως ἐξ ἀεροπλάνου Χαρρικαίην. Ταῦτα ἐκλήφθησαν ὡς ἐχθρικά ἐβλήθησαν ὑπὸ τοῦ α/α πυροβολικοῦ τῶν Ἀγγλων μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταρριφθοῦν δύο ἐκ τούτων. Τότε τὰ τρία ἐκ τῶν ὑποληφθέντων ἀπεχώρησαν, ἐπιστρέψαντα εἰς Αἴγυπτον ἐν δὲ προσεγγιώθῃ.

Βραδύτερον καὶ ἐνῶ ἡ πόλις ἐβομβαρδίζετο σκληρῶς ὑπὸ πεντηκοντάδος ἀεροπλάνων, ἐνεφανίσθη καὶ ἕτερον σμήνος ἀπὸ ἐξ Χαρρικαίην, τὰ ὅποια ἐνεπλάκησαν εἰς ἀερομαχίαν μετὰ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, προσγειωθέντα τελικῶς εἰς τὸ ἀεροδρόμιον. Τὰ τέσσαρα ἐξ αὐτῶν εἶχον βλάβας εἰς τὸ οὐραῖον σύστημα προσγειώσεως, ἕτερον δὲ κατεστράφη βραδύτερον ὑπὸ τῆς ἐχθρικῆς ἀεροπορίας ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

**194.** Ὅτε τὸ Στρατηγεῖον τοῦ Στουήντεντ ἐπληροφορήθη περὶ τῆς ἐμφανίσεως τῶν δώδεκα Χαρρικαίην εἰς τὸν ἐναέριον χῶρον τοῦ Ἡρακλείου καὶ εἰς τὸ ἀεροδρόμιον αὐτοῦ, ἀνησύχησε μήπως τὸ ἀεροδρόμιον ἐπρόκειτο νὰ χρησιμοποιηθῇ ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν. Ἐπίσης παρίστατο ἀνάγκη, ἐφ' ὅσον ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀπεκλείετο ὁ διὰ θαλάσσης ἀνεφοδιασμός, ἑνὸς εἰσέτι ἀεροδρομίου, δεδομένου ὅτι τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Μάλεμε ἦτο ἀνεπαρκoῦς ἀποδόσεως διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπιχειρῶντων ἐπὶ τοῦ ἐδάφους Γερμανικῶν τμημάτων. Ἀφ' ἑτέρου θὰ ἔδει ἡ ἀεροπορία μάχης καὶ βομβαρδισμοῦ νὰ ἐγκατασταθῇ εἰς τὴν νῆσον, ὥστε νὰ προκύψῃ οἰκονομία χρόνου διαδρομῶν καὶ συνεπῶς μεγαλυτέρα ἀπόδοσις πρὸς ὄφελος τῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους στρατευμάτων.

Διὰ τοῦτο διετάχθη ὁ Συνταγματάρχης Μπρόγερ ἵνα, συγκεντρῶν τὰς δυνάμεις του πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον, ἀπαγορεύσῃ τὴν χρησιμοποίησιν αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν, ἐνισχυόμενος δὲ δι' ἀποσταλησομένων αὐτῷ ἐνισχύσεων, νὰ καταλάβῃ τοῦτο. <sup>(2)</sup>

Ἀπὸ τῆς πρωΐας τῆς 24ης, ὁ βομβαρδισμὸς καταστροφῆς κατὰ τῆς πόλεως Ἡρακλείου ἐπανελήφθη μὲ μικρὰς διακοπὰς. Αἱ καταστροφαὶ ἐντὸς τῆς πόλεως ὑπῆρξαν τεράστιαι. Τὰ Ἑλληνικά τμήματα τῆς πόλεως, παρὰ τὸν καταιγισμὸν τοῦ πυρός, παρέμειναν εἰς τὰς θέσεις των.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Θ/Ι/. Σελ. 12. Φ. 674/Ζ.

Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. Τόμος «Crete Syria». Σελ. 287.

(2) Στρατηγοῦ Ρίγκελ. Ἡ Κατάληψις τῆς Κρήτης. Κεφάλαιον VIII (Μετάφρασις ΔΙΣ/ΓΕΣ. Σελ. 73).

Γερμανικά αεροπλάνα ἔρριψαν προκηρύξεις, δι' ὧν ἠπειλουν μὲ ἐκτέλεσιν πάντα Ἕλληνα ὅστις ἐσυνέχιζε τὴν ἀντίστασιν κατ' αὐτῶν. (1) Πλὴν ὁμως ἡ ἀπειλὴ αὕτη οὐδόλως ἐπέδρασεν ἐπὶ τῶν τμημάτων καὶ τῶν ἡρωϊκῶν κατοίκων, δι' οὓς κυρίως προωρίζετο. (1)

Ἀπὸ τοῦ μεσουκτίου ἤρξατο ἡ σύμπτυξις τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων εἰς τὴν περιοχὴν Σπήλια, ὡς ἀπὸ τῆς προηγουμένης εἶχε καθορισθῇ. Δύο λόχοι τοῦ τάγματος Ὑόρκης καὶ Λάγκαστερ ἀντικατέστησαν τὰ συμπτυχθέντα τμήματα. Ἐν τῷ μεταξύ καὶ πρὶν ἢ ἀρχίσει ἡ μετακίνησις αὕτη, ὁπλῖται ἐξ ὅλων τῶν τμημάτων, στερούμενοι πυρομαχικῶν καὶ ἐλλείπει τροφίμων καὶ ὕδατος, εἶχον διαρρεύσει μεμονωμένως πρὸς τὴν περιοχὴν ταύτην.

Τὰ τμήματα τοῦ 3ου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος Πιζικου ἐξηκολούθουν τηροῦντα τὰς νοτίως τῆς πόλεως θέσεις των λίαν καταβεβλημένα ἐκ τῶν στερήσεων καὶ μὲ ἐλάχιστα πυρομαχικά, ἡ δὲ δύναμις τοῦ Συντάγματος λόγῳ ἀπωλειῶν καὶ ἀγνοουμένων, εἶχεν ἐλαττωθῇ εἰς τὸ ἡμισυ. Διετάχθη ὅθεν ἵνα τὴν νύκτα τῆς 25ης πρὸς τὴν 26ην Μαΐου καὶ τὰ τμήματα ταῦτα συμπτυχθῶσιν πρὸς Σπήλια δι' ἀναδιοργάνωσιν καὶ ἐφοδιασμόν.

**195.** Εἰς τὸ Ἀνατολικὸν συγκρότημα, ἡ ἐκ Τυμπακίου κίνησις τοῦ Τάγματος τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ πρὸς τὸν τομέα Ἡρακλείου, ἐσυνεχίζετο μὲ μεγίστην βραδύτητα λόγῳ τῆς ἐχθρικῆς αεροπορίας καὶ Γερμανικῶν ἀποσπασμάτων, ἅτινα ἀνέκοπτον τὴν κίνησιν αὐτοῦ. Κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς συμπλοκῆς μετὰ Γερμανικῶν τμημάτων ἐγκατεστημένων ἱππαστὶ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κνωσσός - Τυμπάκι, ἐνεφανίσθησαν περὶ τὰ τεσσαράκοντα μεταγωγικά αεροπλάνα ἐκ τῶν ὁποίων ἐρρίφθησαν περὶ τοὺς 400 ἀλεξιπτωτισταί, ἀπαρτίζοντες τάγμα ἐκ δύο λόχων βαρέων ὅπλων καὶ δύο λόχων τυφεκιοφόρων. Τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ Τάγματος τούτου μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Λοχαγοῦ Φῶγκελ, ἐρρίφθη δυτικῶς Ἡρακλείου, ἔν δὲ μικρότερον τμήμα ἐρρίφθη εἰς τὸν χῶρον τῆς συμπλοκῆς καὶ ἐπετέθη ἀμέσως κατὰ τῶν Βρεττανῶν. Κατὰ τὸν ἐπακολουθήσαντα ἀγῶνα ἐναντίον τῆς νέας ταύτης δυνάμεως, τὸ Τάγμα τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ ἠναγκάσθη νὰ συμπτυχθῇ, ἀφοῦ ἀπώλεσε δύο ὁξυωματικούς καὶ εἴκοσι ὁπλίτας, ἐνῶ μικρὸν προκεχωρημένον τμήμα τούτου κατῶρθωσε νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Βρεττανικὴν ἀμυντικὴν περιμέτρον.

**196.** Ὑπὸ τοῦ Βρεττανοῦ Διοικητοῦ τοῦ τομέως ἀπεστάλη εἰς Ἀγίους Δέκα ἀπόσπασμα ἐπ' αὐτοκινήτου, ἀποτελούμενον κυρίως ἐξ ἀνδρῶν τῆς αεροπορίας ἵνα βοηθήσῃ τὰ ἐκεῖ παραμείναντα τμήματα τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ εἰς τὴν διαμόρφωσιν ἐνὸς πεδίου προσγειώσεως. Τὸ τμήμα τοῦτο ἀφίκετο εἰς τὸν προορισμόν του, παρὰ τὴν μνημονευθεῖσαν ἀτυχῇ σύγκρουσιν, ἐνῶ τὴν προηγουμένην ἡμέραν, αὐτοκίνητον σταλὲν εἰς Κνωσσὸν δὲν ἠδυνήθη λόγῳ παρουσίας Γερμανικῶν τμημάτων νὰ διέλθῃ, δύο δὲ ἕτερα μεταφέροντα τρόφιμα διὰ τὸ Τυμπάκι συνελήφθησαν ὑπὸ τῶν Γερμανῶν. Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἦσαν ἐνδεικτικὰ τῆς ρευστότητος τῆς καταστάσεως εἰς τὴν ἐκτὸς τῆς ἀμυντικῆς ζώνης τοῦ τομέως περιοχὴν, ἀναμφισβητήτως δὲ ἐπιστοποιοῦν ὅτι Γερμανικά τμήματα ἐκινούντο δραστηρίως ἐκτὸς τῆς ἀμυντικῆς περιμέτρου.

Τὴν πρωΐαν τῆς 25ης Μαΐου, οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς Γερμανικῆς αεροπορίας ἐπανελήφθησαν. Αἱ δυτικῶς τῆς πόλεως Γερμανικαὶ δυνάμεις, ἐνήργησαν ἐπιθέσεις πρὸς κατάληψιν τοῦ Ἡρακλείου, ἐνισχυθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόγερ. Αὗται, σκοπὸν εἶχον τὴν ἀπασχόλησιν ὅσον τὸ δυνατόν περισσοτέρων Βρεττανικῶν δυνάμεων εἰς τὰ Ἡράκλειον ὥστε νὰ ἐξασθενήσῃ τὸ συγκρότημα αεροδρομίου, καθ' οὗ θὰ διεξήγετο ἡ κυρία Γερμανικὴ ἐπίθεσις. Αἱ ἐπι-

(1) Bakley. Greece and Crete. Σελ. 257.



θέσεις αὐταὶ ἀπεκρούσθησαν ὑπὸ τῆς ἐγκατασταθείσης (ὡς παράγρ. 193) ἐκεῖ Βρεττανικῆς διλοχίας.

Εἰς τὸν Ἀνατολικὸν τομέα, ὁ ἐκ δύο λόχων ὄγκος τοῦ τάγματος τῶν Ἄρτζυλ καὶ Σάτερλαντ, εἰσῆλθεν εἰς τὴν ὠχυρωμένην Βρεττανικὴν περίμετρον κινήθεις κατὰ τὴν νύκτα διὰ μέσου τῶν λόφων δυτικῶς τῆς ὁδοῦ Ἡρακλείου - Κνωσσὸς - Τυμπάκι. Ἡ δύναμις αὕτη κατέλαβε τὰς θέσεις τοῦ τάγματος τοῦ Λαΐτσεστερ τοῦ ὁποῖου τὰ τμήματα ἀπετέλεσαν κινητὴν ἐφεδρείαν, πλὴν τῶν ἤδη διατεθειμένων εἰς διαφόρους ἀποστολάς. Ὑπὸ τοῦ 2/4 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος προωθήθη εἰς τὸν λόφον Ἅγιος Ἡλίας ἰσχυρὸν φυλάκιον δυνάμεως διμοιρίας μὲ ἀποστολὴν νὰ ἀναφέρῃ περὶ τῶν ἐχθρικῶν κινήσεων, τοῦτο εἶχεν ἐντολὴν συμπτύξεως, ἐφ' ὅσον ἤθελε δεχθῇ ἐπιθέσιν ἰσχυρῶν δυνάμεων.

Τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα τὰ συγκεντρωθέντα εἰς τὴν περιοχὴν Σπήλια καὶ Ἀρχάνες, ἡσχολήθησαν μὲ τὴν ἀνασυγκρότησιν αὐτῶν. Κατὰ τὴν νύκτα ἐστάλησαν εἰς Ἡράκλειον αὐτοκίνητα πρὸς παραλαβὴν τροφίμων καὶ διακομιδὴν τῶν τραυματιῶν, οἵτινες μετεφέρθησαν εἰς τὸ διασκευασθὲν εἰς νοσοκομεῖον σχολεῖον τῶν Ἀρχανῶν.

Ὁ Σταθμὸς Διοικήσεως τῆς 2ας Στρατιωτικῆς Διοικήσεως Κρήτης μετετοπίσθη τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἀπὸ Σπήλια εἰς Ἀρχάνες, ἐνθα ὑπάρχει τηλεφωνικὸν κέντρον δι' οὗ ἦτο δυνατὴ ἡ ἐπαφὴ μετὰ τοῦ IV Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος (Λασηθίου) καὶ τινων τῶν χωρίων νοτίως τῆς περιοχῆς ταύτης. Τὰς νυκτερινὰς ὥρας τῆς 25/26 Μαΐου κατέφθασεν ἐκεῖ καὶ τὸ 3ον Ἑλληνικὸν Σύνταγμα πρὸς ἀναδιοργάνωσιν καὶ ἀνεφοδιασμόν. Τὸ σύνολον τῶν δυνάμεων ἀνεδιωργανώθη εἰς δύο συντάγματα τῶν χιλίων ἀνδρῶν ἕκαστον ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Διοικητοῦ τοῦ III Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος, Συνταγματάρχου Παπαθανασοπούλου.

**197.** Τὴν ἑσπέραν τῆς 25ης Μαΐου τὰ ὑπὸ τὸν Ταγματάρχην Σούλτζ τμήματα τοῦ III/2 καὶ II/2 Ταγμάτων Ἀλεξιπτωτιστῶν, ὡς καὶ τὸ Τάγμα Φόλγκερ, ἤρξαντο κινούμενα πρὸς Ἀνατολὰς συμφώνως πρὸς τὰς διαταγὰς τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόγερ, ἐπιδιώκοντος τὴν συγκέντρωσιν τῶν δυνάμεων του πρὸς ἐπιθέσιν διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου. Τὰ τμήματα ταῦτα, παρακάμψαντα τὰς συναντωμένους ἀσθενεῖς Ἑλληνικὰς ἀντιστάσεις νοτίως Ἡρακλείου, ἐπλησίασαν τὰς πρωϊνὰς ὥρας τῆς 26ης τὸν Λόφον τοῦ Προφ. Ἡλίας καὶ ἐπιτεθέντα περὶ τὴν 0700 κατὰ τῆς ἐκεῖ εὐρισκομένης διμοιρίας τοῦ 2/4 Αὐστραλιανοῦ Τάγματος, κατέλαβον τὸν λόφον κατόπιν μικρᾶς ἀντιστάσεως, ἐγκατεστάθησαν ἐπ' αὐτοῦ καὶ ὁ Ταγματάρχης Σούλτ ἔσπευσε νὰ ἔλθῃ εἰς προσωπικὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόγερ. Ἡ Αὐστραλιανὴ διμοιρία συμπτυχθεῖσα, εἰσῆλθεν εἰς τὰς θέσεις τῆς ἀμυντικῆς Βρεττανικῆς περιμέτρου.

Ὁ εἰς Σπήλια Διοικητὴς τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων Συνταγματάρχης Παπαθανασόπουλος, βλέπων ὅτι ἡ κατοχὴ τοῦ Λόφου Ἀγίου Ἡλίας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν θὰ καθίστα ἀδύνατον τὴν διατήρησιν τῆς θέσεως Σπήλια ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, διέταξεν τὸ 7ον Σύνταγμα νὰ ὀργανώσῃ τμῆμα τὸ ὁποῖον νὰ ἐπιτεθῇ καὶ καταλάβῃ τὸν Ἅγιον Ἡλίαν. Ἡ ἐπιθετικὴ προσπάθεια τῶν Ἑλλήνων ἀπέτυχε λόγῳ ἀσθενῶν μέσων πυρός, ἅτινα διέθετον τὰ τμήματα ἐπιθέσεως. Λόγῳ τελείας ἐξαντλήσεως τῶν πυρομαχικῶν, τὰ τμήματα ἠναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸν ἀγῶνα καὶ νὰ ὑποχωρήσουν εἰς Σπήλια, ὑποστάντα ἀρκετὰς ἀπωλείας, τραυματισθέντος καὶ τοῦ Διοικητοῦ του Ἀντισυνταγματάρχου Χαιρέτη καὶ τοῦ διαδεχθέντος τοῦτον Λοχαγοῦ Χαρδαλάκη.

Μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς ἐπιθέσεως καὶ ἐπελθόντος τοῦ σκότους, αἱ Ἑλληνικαὶ δυνάμεις κατὰ διαταγὴν τοῦ Ὑποστρατήγου Λιναρδάκη συνεπτύχθησαν πρὸς Μετόχι Καπνιστοῦ καὶ νοτίως αὐτοῦ, ἐγκαταστήσασαι προφυλακὰς εἰς



Μετόχι Καπνιστοῦ, ἐνῶ τὰ λοιπὰ τμήματα ἐγκατεστάθησαν ἐπὶ τῶν βορειοανατολικῶς καὶ βορειοδυτικῶς Ἀρχανῶν ὑψωμάτων με ἀποστολὴν τὴν κάλυψιν τῶν ὁδῶν Ἡρακλείου - Ἀρχανῶν καὶ Ἡρακλείου - Μεσσαρᾶς (Ἅγιοι Δέκα, Τυμπάκι κ.λ.π.).

Δὲν ὑπῆρχε πλέον δυνατότης ἀναλήψεως ἐπιθέσεως ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. Τὰ ἐλάχιστα ὑπάρχοντα φυσίγγια δὲν ἐπέτρεπον τοῦτο.

### *Ἐκκένωσις τοῦ τομέως Ἡρακλείου.*

**198.** Ὁ Ταξίαρχος Τσάπελλ, καίτοι διέθετεν ἀρχικῶς πολὺ ἰσχυροτέρας τοῦ ἐχθροῦ δυνάμεις, ἐτήρησε συνεχῶς ἀμυντικὴν στάσιν περιορισθεὶς εἰς τὴν προσπάθειαν ἐξασφαλίσσεως τῆς κατοχῆς τοῦ ἀεροδρομίου καὶ τοῦ λιμένος τοῦ Ἡρακλείου.

Κατόπιν ὁμως τῆς συνεχοῦς ἐνισχύσεως τοῦ ἐχθροῦ, ἀνησυχῶν διὰ τὴν τύχην τῶν ὑπ' αὐτὸν στρατευμάτων, ἀπέστειλε τὴν νύκτα τῆς 26ης πρὸς 27ην Μαΐου σῆμα μέσω Καίρου πρὸς τὸν Στρατηγὸν Φρέϊμπεργκ, δι' οὗ ἀνέφερεν ὅτι ὁ ἐχθρὸς ἐγκαθίστατο σταθερῶς ἱππαστὶ ἐπὶ τῆς ἀγούσης πρὸς Νότον ὁδοῦ (Ἡράκλειον - Κνωσσός - Ἀρχάνες), ὅτι αἱ προσγειώσεις τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν ἐλάμβανον χώραν ἐκτός τῶν δυνατοτήτων ἀποκρούσεως τούτων, αἱ θέσεις του ἐδеспόζοντο ὑπὸ ἐχθρικῶν στρατευμάτων, εὐρισκομένων ὑψηλότερον καὶ τὰ πυρομαχικὰ ἤρχισαν ἐξαντλούμενα. Περαινῶν ἐζήτει ὁδηγίας κατὰ πόσον θὰ ἔδει νὰ ἐπιτεθῇ καὶ διανοίξῃ τὴν πρὸς Δυσμὰς ἢ Νότον ὁδόν.

Τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον Μέσης Ἀνατολῆς, ἠρώτησεν ἐὰν τὸ Τάγμα τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάττερλαντ εἶχε φθάσει εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ τομέως, ἐὰν ἦτο δυνατόν νὰ γίνῃ ἐπίθεσις πρὸς διάνοξιν τῆς ὁδοῦ πρὸς Τυμπάκι καὶ ἐὰν ὁ λιμὴν Ἡρακλείου ἠδύνατο νὰ χρησιμοποιηθῇ. Ὁ Τσάπελ ἀνέφερε καταφατικῶς ὡς πρὸς τὴν δυνατότητα χρησιμοποίησεως τοῦ λιμένος Ἡρακλείου (1).

Τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον ἀπήντησε διὰ τῆς λέξεως «ἐκκένωσις» Ἡ ἐντολὴ αὕτη δὲν ἐκοινοποιήθη εἰς τὰ τμήματα τὴν ἡμέραν ταύτην· ἀντιθέτως, διετάχθη ἡ ἐκτέλεσις ἐπιθετικῶν κρούσεων, ὅπου παρουσιάζετο εὐκαιρία πρὸς τοῦτο.

Διὰ τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα ἡ 27η Μαΐου διήλθεν ἐν ἡρεμίᾳ τῶν τμημάτων συνεχιζόντων τὴν ἐγκατάστασιν των ἐπὶ τῶν νέων θέσεων με Σταθμὸν Διοικήσεως τοῦ Διοικητοῦ τοῦ III Στρατιωτικοῦ Διαμερίσματος εἰς Κάτω Ἀρχάνες. Τὰ τμήματα ὑπέφερον πολὺ ἐκ πείνης καὶ ἐλλείψεως πυρομαχικῶν, καὶ πολλοὶ ἄνδρες ἐκ τῶν ἐντοπίων διέρρεον ὡς ἐκ τούτου εἰς τὰ χωρία των.

Τὰ Γερμανικὰ τμήματα ἂν ἑτέρου συνεκεντροῦντο εἰς τὰς θέσεις των παρασκευαζόμενα διὰ τὴν τελικὴν κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου ἐξόρμησιν, ἐνῶ ἡ Γερμανικὴ ἀεροπορία ἀνεφωδίαζε ταῦτα εἰς πυρομαχικὰ καὶ παντοειδῆ ἐφόδια. Αἱ εἰς Λόφον Ἀγίου Ἡλίας δυνάμεις τοῦ Ταγματάρχου Σούλτζ, ἐνισχύθησαν δι' ἐνὸς ἐλαφροῦ πυροβόλου μετὰ τῶν πυρομαχικῶν του, τὸ ὅποιον ἐξεφορτώθη ἀπὸ ἐν Γιούγκερ 52 προσγειωθὲν εἰς τὸν λόφον. Κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἐν ἀκόμῃ τμήμα δυνάμεως τάγματος ἀπεβιβάσθη ἐξ ἀεροπλάνων περὶ τὶς Γούρνες πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων. Ἀπεστάλησαν ταυτοχρόνως ὁδηγαὶ ἵνα τὴν 28ην Μαΐου μετὰ προπαρασκευαστικὸν ἀπὸ ἀέρος βομβαρδισμόν καταληφθῇ τὸ ἀεροδρόμιον καὶ διατηρηθῇ ἐλεύθερον διὰ τὰ Γερμανικὰ ἀεροσκάφη.

Οὐδεμία πληροφορία εἶχε περιέλθει εἰς τοὺς Γερμανοὺς περὶ τῆς ὑπὸ τῶν Βρεττανῶν ἐπικειμένης ἐγκαταλείψεως τῆς περιοχῆς. Ὁ Συνταγματάρχης Μπρό-

(1) «Creece Crete And Syria». (Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία). Σελ. 290—291.



γερ, θεωρῶν ἀνεπαρκῆ τὸν μεσολαβοῦντα χρόνον ἵνα περατώσῃ τὰς προπαρασκευάς του, ἐζήτησε νὰ ἐπιτεθῇ τὸ ἐσπέρας τῆς 29ης Μαΐου, ὅπερ καὶ ἐγένετο ἀποδεκτόν.

Ἡ 27η Μαΐου διέρρευσε, τῶν Ἑλλήνων προσπαθούντων νὰ ἀνασυγκροτηθῶσι καὶ ἀνεφοδιασθῶσι πρὸς συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος καὶ τῶν Γερμανῶν παρασκευαζομένων διὰ τὴν τελικὴν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ ἀεροδρομίου, ἐνῶ ἡ Βρεττανικὴ Διοίκησις τοῦ τομέως προητοίμαζεν ἐν πάσῃ μυστικότητι τὴν ἐκκένωσιν.

**199.** Τὴν πρωΐαν τῆς 28ης Μαΐου, ἐν συγκεντρώσει τῶν Διοικητῶν τῶν μονάδων, πλὴν τῶν Ἑλλήνων οἵτινες ἔμεινον ἀπληροφόρητοι μέχρι τέλους, ὁ Ταξίαρχος Τσάπελ ἐκοινοποίησε τὰς περὶ ἐκκενώσεως ἐκ τοῦ λιμένος Ἡρακλείου ἐντολάς του, ἐν αἷς καθωρίζετο ὅτι πάντα τὰ τμήματα θὰ ἐπεβιβάζοντο πλοίων κατὰ τὴν ἐπερχομένην νύκτα, ὥς καὶ ἡ σειρὰ καὶ τὸ δρομολόγιον κινήσεως τῶν τμημάτων πρὸς τὸν λιμένα διὰ τὴν συγκεντρώσιν εἰς τὸν χώρον ἐπιβιβάσεως. Καθωρίζοντο ὁμοίως τὰ ληπτέα μέτρα ἀσφαλείας, ὥς καὶ αἱ ἀναγκαιούσαι καταστροφαι ἔργων καὶ ὑλικοῦ. Βάσει τῶν ἐντολῶν τούτων, τὰ ὀχήματα ἠχρηστεύθησαν καὶ αἱ ἀποθήκαι κατεστράφησαν. Ἐκκρηκτικαὶ ὕλαι ἐτοποθετήθησαν εἰς τὰς ἀποθήκας καυσίμων καὶ πυρομαχικῶν, ρυθμισθεῖσαι ὅπως ἐκραγῶσι τὴν πρωΐαν τῆς 29ης Μαΐου.

Συμφώνως πρὸς τὸ σχέδιον ἐκκενώσεως τὴν 28ην Μαΐου, ἅμα τῇ ἐπελεύσει τοῦ σκότους, ἤρχισεν ἡ κίνησις τῶν τμημάτων πρὸς τὸν κυματοθραύστην τοῦ λιμένος. Τὴν 2330 κατέπλευσαν δύο καταδομικά καὶ ἕξ ἀντιτορπιλλικά <sup>(1)</sup> διὰ τὴν ἐπιβίβασιν τῶν τμημάτων. Τέσσαρα ἐκ τῶν ἀντιτορπιλλικῶν εἰσῆλθον ταυτοχρόνως ἐντὸς τοῦ λιμένος καὶ παρέλαβον τὰ ἤδη ἀναμένοντα τμήματα.

Ὁ οὕτως ἀπελευθερωθεὶς χώρος ἐπὶ τῆς προκυμαίας, κατελαμβάνετο ὑπὸ συνεχῶς προσερχομένων τμημάτων, διασχιζόντων τὴν πόλιν εἰς φάλαγγα κατ' ἀνδρα λόγῳ τῶν ἐρειπίων ἅτινα ἐπλήρουν τὰς ὁδούς. Περὶ τὴν 0100 τῆς 29-5-41, αἱ τελευταῖαι θέσεις ἐγκατελείφθησαν, πλὴν μικροῦ ἀποσπάσματος εὐρισκομένου εἰς τὴν θέσιν Χουντέτσι, ὅπου εἶχεν ἀνεγερθῇ ὁδόφραγμα καὶ τοῦ εἰς Κνωσσὸν χειρουργείου ἐκστρατείας ἀποκλεισμένου ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ὥς καὶ τῶν εἰς περιοχὴν Μεσσαράς (Τυμπάκι, Ἁγιοὶ Δέκα) τμημάτων τοῦ Τάγματος Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ.

Τὴν 0300 τῆς 29-5-41, ἡ νοηπομπὴ ἀπέπλευσεν πρὸς Ἀφρικὴν. «... Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔλαβον γνῶσιν τῆς ἐπιβιβάσεως καὶ τῆς ἀποχωρήσεως, δεδομένου ὅτι ἡ δρᾶσις τῶν Γερμανῶν εἰς τὴν περιοχὴν των, καθίστα ἀδύνατον τὴν ἀσφαλῆ μεταδοσιν τῶν διαταγῶν καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει τὰ πλοῖα δὲν ἦτο δυνατόν νὰ μεταφέρουν περισσοτέρους ἄνδρας. Ἡ ἀπόφασις ἴσως φανῇ σκληρά, ὅταν τὴν ἐξέτασῃ τις ἐξ ἀποστάσεως, ἀλλὰ δυσκόλως θ' ἀμφισβητηθῇ τὸ γεγονός ὅτι ἡ τυχὸν ἀπόπειρα τῆς ἐπιβιβάσεως τῶν ἡμιεκπαιδευμένων Ἑλλήνων, δυνατόν νὰ ἔθετεν ἐν κινδύνῳ ὁλόκληρον τὴν λεπτὴν ταύτην ἐπιχείρησιν» <sup>(2)</sup>.

**200.** Εἰς τὰς 28 Μαΐου, ὁ Διοικητὴς τῆς Γερμανικῆς ομάδος Συνταγματάρχης Μπρόγερ, ἐξηκολούθησε τὰς προπαρασκευάς του διὰ τὴν ἰσχυράν του ἐπίθεσιν πρὸς κατάληψιν τοῦ ἀεροδρομίου.

Ἡ ἀεροπορία ἐβομβάρδιζε πλείστους κατῳκημένους τόπους περὶ τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ Ἡρακλείου - Τυμπάκι, ἡ δὲ ὁδὸς ἐπολυβολεῖτο καὶ ἐπετηρεῖτο συνεχῶς.

(1) Εἶχον σταλῇ τρία καταδομικά, ἀλλὰ τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν κατὰ τὸν πλοῦν, προσβλήθην ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας καὶ βλήθην διετάχθῃ νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ἀλεξάνδρειαν.

(2) Ἐπίσημος Αὐστραλιανὴ Ἱστορία. «Greece, Crete, Syrian». Σελ. 291.



Τὴν ἑσπέραν τῆς ἰδίας ἡμέρας, οἱ Γερμανοὶ ἀντελήφθησαν τὴν κίνησιν πλοίων ἀνοικτὰ τῆς ἀκτῆς, πλὴν τοῦτο δὲν φαίνεται ὅτι τοὺς ἐνέβαλε εἰς σκέψιν τινά.

Ὅτε τὴν πρωΐαν τῆς ἐπομένης 29ης Μαΐου, περίπολοι ἀναγνωρίσεως ἐκινήθησαν πρὸς τὴν Βρεττανικὴν περίμετρον, αὗται εὐρέθησαν πρὸ κενοῦ, καὶ οὐδεμίαν ἀντίστασιν συνήντησαν, τόσον εἰς τὴν περιοχὴν τῆς πόλεως ὅσον καὶ πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον. Τότε αἱ δυνάμεις τοῦ Μπρόγερ ἐκινήθησαν πρὸς τὸ ἀεροδρόμιον καὶ τὸ Ἡράκλειον, ἅτινα καὶ κατελήφθησαν ἀνευ ἀντιστάσεως τινός. Ἡ Διοίκησις τῶν Γερμανικῶν τμημάτων ἐγκατεστάθη εἰς τοὺς στρατῶνας τοῦ 43ου Συντάγματος Πεζικοῦ.

**201.** Καθ' ὅλην τὴν 28ην Μαΐου, τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα παρέμεινον εἰς τὰς θέσεις των, εἰς οὐδεμίαν προβαίνοντα ἐνέργειαν λόγῳ πλήρους ἀδυναμίας πρὸς τοῦτο.

Τὸ ἀπόγευμα ὁ Ὑποστράτηγος Λιναρδάκης συνέταξε ἔγγραφον πρὸς τὴν Ἀγγλικὴν Διοίκησιν, εἰς τὸ ὁποῖον ἐν συνεχείᾳ πρὸς προηγούμενα ἔγγραφά του περιέγραψε τὴν ἀνάγκην ἀνεφοδιασμοῦ εἰς τρόφιμα καὶ πυρομαχικά. Τὸ ἔγγραφον τοῦτο ἀπεστάλη τὴν ἐπομένην εἰς τὸ εἰς Ἀγίους Δέκα εὐρισκόμενον τμήμα τῶν Ἀρτζυλ καὶ Σάτερλαντ, ἀνευ ἀποτελέσματος ὡς ἦτο φυσικόν.

Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 28ης πρὸς 29ην Μαΐου κατέφθανον εἰς Ἀρχάνας ἀξιωματικοὶ ἐκ τῆς περιοχῆς Χανίων, οἵτινες ἐπληροφόρησαν περὶ τῆς καταλήψεως τοῦ ἀεροδρομίου Χανίων καὶ τῆς Σούδας ὑπὸ τῶν Γερμανῶν καὶ τῆς διαρροῆς τῶν Βρεττανῶν πρὸς Σφακιά. Τὴν πρωΐαν δὲ τῆς 29ης διεπιστώθη ὅτι καὶ οἱ Βρεττανοὶ τοῦ τομέως Ἡρακλείου εἶχον ἐκκενώσει διὰ νυκτός τὴν περιοχὴν.

**202.** Οἱ εἰς τὰ στρατόπεδα Χουδέτσι καὶ Ἅγιον Θωμᾶν Ἰταλοὶ αἰχμάλωτοι διέρρεον ὠθούμενοι ὑπὸ τῆς πείνης καὶ ἐλυμαίνοντο, τὰ χωρία πρὸς ἀνεύρεσιν τροφῆς.

«...Κατόπιν τῆς οὕτω διαμορφωθείσης καταστάσεως (ἐκθέτει ὁ Ὑποστράτηγος Λιναρδάκης) καὶ λόγῳ τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως πυρομαχικῶν, συσχεφθεὶς μετὰ τῶν ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν εἰς τὸν Σταθμὸν Διοικήσεώς μου, ἀπεφάσισα νὰ ζητήσω ἀνακωχήν, ἀναθέσας εἰς τὸν Ταγματάρχην Τσαγκαράκη νὰ μεταβῇ εἰς Ἡράκλειον πρὸς συνάντησιν τοῦ Διοικητοῦ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων. Ἡ ἀπόρσις αὕτη ἐπεβάλλετο καὶ διὰ τὰς παύσεων οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν χωρίων τὰ ὁποῖα ἐβομβαρδίζοντο συνεχῶς ἐπὶ δύο ἡμέρας». ...<sup>(1)</sup>

Ὁ Ταγματάρχης Τσαγκαράκης μετὰ Γερμανομαθοῦς ἀξιωματικοῦ, μετέβη εἰς τοὺς στρατῶνας τοῦ 43ου Συντάγματος τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας καὶ παρουσιάσθεις εἰς τὸν Συνταγματάρχην Μπρόγερ ἐπρότεινε ἀνακωχήν ὑφ' οὗς ὅρους συνήφθη τοιαύτη διὰ τὰ στρατεύματα τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος. Ὁ Γερμανὸς Διοικητὴς ἀπέρριψε τὴν πρότασιν ταύτην καὶ ἀπήτησε τὴν ἀνευ ὄρων παράδοσιν, ἅλλως θὰ ἐσυνεχίζοντο οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν χωρίων, καὶ θὰ διέττασε τὸ μηχανοκίνητον ἀπόσπασμα Βίτμαν ἐκκινήσαν ἤδη ἐκ Ρεθύμνου, ἵνα κατευθυνθῇ ἐναντίον τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων.

Κατόπιν τούτου, ὁ Ἑλληνὲς Ταγματάρχης παρεκάλει νὰ διαταχθῇ τουλάχιστον ἡ κατάπαυσις τῶν βομβαρδισμῶν τῶν χωρίων, ἐφ' ὅσον ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς δὲν ἐμάχετο πλέον. Εἶτα δὲ ἀπεχώρησε συνοδευόμενος ὑπὸ Γερμανοῦ ἀξιωματικοῦ, ἵνα οὗτος ἔλθῃ εἰς ἐπαφὴν μετὰ τοῦ Ὑποστρατήγου Λιναρδάκη καὶ λάβῃ παρ' αὐτοῦ ἔγγραφον περὶ ἀνευ ὄρων παραδόσεως, δι' ἣν δὲν εἶχεν ἐξουσιοδότησιν ὁ Τσαγκαράκης <sup>(2)</sup>.

(1) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Ζ/Ι. Σελ. 16.

(2) Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Ζ/Ι. Σελ. 10.



Μετά τὴν ἐπίδοσιν τοῦ περὶ παραδόσεως ἐγγράφου τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόγερ εἰς τὸν Ὑποστράτηγον Λιναρδάκη, οὗτος ἀποδεχθεὶς τοῦτο περὶ τὴν 2215 ἐξέδωκε τὰς περὶ καταθέσεως καὶ συγκεντρώσεως τῶν ὀπλῶν διαταγὰς του, πλὴν τῶν φρουρούντων τοὺς Ἰταλοὺς αἰχμαλώτους τμημάτων, μέχρι παραδόσεως τούτων εἰς τοὺς Γερμανοὺς. Αἱ διαταγαὶ αὗται ἀπηυθύνοντο τόσον πρὸς τὰ στρατιωτικὰ τμήματα, ὅσον καὶ τὰς Ἀστυνομικὰς ἀρχὰς τῶν νομῶν Ἡρακλείου καὶ Λασηθίου.

**203.** Τὴν 30ην Μαΐου, ὁ Ὑποστράτηγος Λιναρδάκης μετέβη εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ 43ου Συντάγματος Πεζικοῦ πρὸς συνάντησιν τοῦ Διοικητοῦ τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων καὶ ὑπογραφὴν τῆς ἀνακωχῆς. Κατὰ τὴν συνάντησιν ταύτην ἐζήτησε καὶ πάλιν ὅπως ἐφαρμοσθῶσι καὶ διὰ τοὺς ἐν Κρήτῃ οἱ ὅροι οἱ ἰσχύοντες καὶ διὰ τοὺς ἐν ἡπειρωτικῇ Ἑλλάδι ἀξιωματικούς, ὡς καὶ τὴν ἀμεσον κατάπαυσιν τῶν βομβαρδισμῶν καὶ τὴν ὑπὸ τὴν Γερμανικῇ Διοικήσεως ἀνάληψιν τῆς διατροφῆς τῶν Ἑλληνικῶν τμημάτων. Τὰ τμήματα ταῦτα ἀνῆρχοντο εἰς χιλίους περίπου ἐξ ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος, κυρίως κατόπιν τῆς ἀθρόας διαρροῆς τῶν ἐντοπίων στρατιωτῶν πρὸς τὰ χωρία των. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, τὸ ἀπόσπασμα Βίτμαν κινούμενον ἐκ Ρεθύμνου συνήντησεν εἰς Ἡράκλειον τὰ τμήματα τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόγερ, ἐκεῖθεν δὲ συνεχίσαν τὴν κίνησιν του ἐφθάσε κατὰ τὴν νύκτα εἰς Ἱεράπετραν, ἐνθα συνηντήθη μετὰ τῶν Ἰταλικῶν τμημάτων.

Τὴν 31ην Μαΐου τὰ Ἑλληνικὰ τμήματα μετεστάθμευσαν εἰς Πεζά. Ἐκεῖθεν, τὴν 1ην Ἰουνίου, δύο λόχοι κατόπιν διαταγῆς τῆς Γερμανικῆς Διοικήσεως μετεστάθμευσαν εἰς Ἡράκλειον, ἡ δὲ λοιπὴ δύναμις μετὰ τινων ἀξιωματικῶν εἰς Μεσαρᾶν.

Οἱ λοιποὶ ἀξιωματικοὶ παρέμειναν ὑπὸ ἐπιτήρησιν εἰς Πεζὰ καὶ Ἀρχάνες, ὁπόθεν τὴν 9ην Ἰουνίου μετήχθησαν δι' αὐτοκινήτων εἰς τὸ στρατόπεδον αἰχμαλώτων Μάλεμε, καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον Παιδικῶν ἐξοχῶν Χανίων. Ἀπὸ τῆς 20ης Ἰουνίου μέχρι τέλους Νοεμβρίου, ἤρχισε καὶ συνετελέσθη τμηματικῶς ἀπόλυσις ἀξιωματικῶν καὶ ὀπλιτῶν, μεταφερομένων εἰς ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα.

Ἐκ τῶν διαρρυσάντων μετὰ τοῦ ὀπλισμοῦ των ὀπλιτῶν καὶ ἀξιωματικῶν ὡς καὶ τῶν ἐνόπλων ομάδων πολιτῶν, ἐσχηματίσθησαν βραδύτερον καθ' ἅπασαν τὴν Κρήτην αἱ δυνάμεις ἀντιστάσεως, αἵτινες διὰ τῶν ἀγώνων των καὶ τῶν θυσιῶν των ἐβοήθησαν τὸν συμμαχικὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ συγχρόνως προεκάλεσαν τὴν μῆνιν τοῦ κατακτητοῦ, ὅστις ἐπέβαλε σκληροτάτας κυρώσεις ἐπὶ τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ τῆς ἡρωικῆς Μεγαλονήσου.

**204.** Μετὰ δεκαήμερον σκληρὸν ἀγῶνα, ἔληξεν ἡ μάχη τῆς Κρήτης, μὲ πλήρη ἐπικράτησιν, τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων. Δέον ὅμως νὰ σημειωθῇ ἐνταῦθα, ὅτι κατὰ τὸν δεκαήμερον αὐτὸν ἀγῶνα, ἦσαν τόσον σοβαραὶ αἱ ἀπώλειαι τοῦ ἐκλεκτοῦ Σώματος τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ὥστε μέχρι πέρατος τοῦ πολέμου, οἱ Γερμανοὶ οὐδέποτε ἐτόλμησαν νὰ ἀναλάβουν τοιοῦτου εἴδους ἐπιχείρησιν. Κατὰ διαταγὴν τοῦ Χίτλερ, αἱ μονάδες Ἀλεξιπτωτιστῶν μετετράπησαν εἰς μονάδας κανονικοῦ στρατοῦ.





## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**





## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

## Διάγγελμα τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως 23-4-41

Τὰ σκληρὰ πεπρωμένα τοῦ πολέμου ἀναγκάζουν Ἡμᾶς σήμερον ὅπως, μετὰ τοῦ Διαδόχου τοῦ Θρόνου καὶ τῆς νομίμου Κυβερνήσεως τῆς Χώρας ἀπομακρυνθῶμεν ἐξ Ἀθηνῶν καὶ μεταφέρωμεν τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Κράτους εἰς Κρήτην, ὁπόθεν θὰ δυνηθῶμεν νὰ συνεχίσωμεν τὸν ἀγῶνα τὸν ὅποιον ἡ θέλησις τοῦ Ἔθνους ὀλοκλήρῳ καὶ τὸ καθήκον τῆς περιφρουρήσεως τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Χώρας ἐπέβαλλον ἡμῖν νὰ ἀναλάβωμεν μετὰ τὴν ἀπόκλητον ἐπίθεσιν ἣν ὑπέστημεν ἐκ μέρους δύο αὐτοκρατοριῶν.

Ἡ θέλησις Ἡμῶν, τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ποικιλοτρόπως διατρανωθεῖσα μέχρι σήμερον, προϋπέθετε τὴν μέχρις ἐσχάτων ἀντίστασιν τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων, ἅτινα παρὰ τὸν ἀνισὸν ἀγῶνα, ἰδίως μετὰ τὴν Γερμανικὴν εἰσβολὴν εἰς τὰ ἐδάφη μας, πεισμόνως ἠγωνίσθησαν κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἔχοντα συνεπίκουρα καὶ τὰ Βρεττανικὰ στρατεύματα, τὰ ὅποια ἔσπευσαν εἰς βοήθειάν μας καὶ τὰ ὅποια λαμπρῶς ἠγωνίσθησαν καὶ ἀγωνίζονται ἀκόμη ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς ὑπὲρ μιᾶς δικαίας ὑποθέσεως.

Τὰ στρατεύματα ἡμῶν, ἐξηντλημένα ἐκ τοῦ τραχέως καὶ νικηφόρου πολέμου τὸν ὅποιον διεξήγον ἐπὶ ἕξι μῆνας ἐναντίον κατὰ πολὺ ἰσχυροτέρου ἐχθροῦ, γράφοντα τὰς ἐνδοξοτέρας σελίδας τῆς στρατιωτικῆς ἡμῶν ἱστορίας, ἐσυνέχισαν τὸν κατὰ τῆς Γερμανίας ἀγῶνα μετ' ἀφαντάστου ἡρωϊσμοῦ.

Ἀγνοοῦμεν ὑπὸ ποίας συνθήκας ἐπακριβῶς εὐρεθεὶς ὁ στρατὸς τῆς Ἡπείρου ὑπέγραψεν ἀναχωρῆν μετὰ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἀγνοίᾳ ἡμῶν, τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῆς Κυβερνήσεως. Ἡ πράξις αὕτη, κατ' οὐδὲν δεσμεύει τὴν ἐλευθέραν βούλησιν τοῦ Ἔθνους, τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τὴν συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος, δι' ὅλων τῶν ὑπολοιπομένων ἡμῖν δυνάμεων πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν ὑπάτων Ἑθνικῶν συμφερόντων.

Ὑποχρεούμενοι πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον νὰ μεταβῶμεν εἰς Κρήτην, δὲν τὸ πράττομεν εἰμὴ ἵνα ἐλευθέρως καὶ ἀπὸ ἐλευθέρως Ἑλληνικῆς γῆς συνεχίσωμεν τὸν κατὰ τῶν εἰσβολέων ἀγῶνα μέχρι τῆς ὀριστικῆς νίκης, ἥτις καὶ θὰ ἐπιβραβεύσῃ πλήρως τὰς μεγάλας θυσίας τοῦ Ἔθνους.

Μὴ ἀποθαρρύνεσθε Ἕλληνες, οὐδὲ κατὰ τὴν ὀδυνηρὰν αὐτὴν στιγμὴν τῆς ἱστορίας μας, Θὰ εἶμαι πάντοτε μεταξὺ ὑμῶν. Τὸ δίκαιον τοῦ ἀγῶνος καὶ ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσουν ὅπως ἐπιτύχωμεν δι' ὅλων τῶν μέσων τὴν τελικὴν νίκην, παρὰ τὰς δοκιμασίας, τὰς θλίψεις, τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους ἀπὸ κοινοῦ ἐδοκιμάσαμεν καὶ θὰ δοκιμάσωμεν ἐν τῷ μεταξὺ.

Μείνατε πιστοὶ εἰς τὴν ἰδέαν μιᾶς ἡνωμένης, ἀδιαιρέτου, ἐλευθέρως πατρίδος. Ἐντείνετε τὰς θελήσεις σας. Ἀντιτάξατε τὴν Ἑλληνικὴν σας ὑπερηφάνειαν κατὰ τῆς ἐχθρικῆς βίας καὶ τὸν ἐχθρικὸν δελεασμὸν. Θαρρεῖτε, αἱ καλαὶ ἡμέραι θὰ ἐπανέλθουν. Ζήτω τὸ Ἔθνος.

Γεώργιος Β'.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

## Διάγγελμα Α.Μ. τοῦ Βασιλέως 23-5-41

Καθ' ὃν χρόνον εἴμεθα ἀκόμη ἀπησχολημένοι ἐν Κρήτῃ μετὰ τὴν ἀναδιοργάνωσιν ὅλων τῶν ἐπὶ τοῦ ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ ἐδάφους διαθεσίμων Ἑθνικῶν δυνάμεων, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ καταστήσωμεν αὐτὰς ἱκανὰς νὰ ἀγωνισθῶσιν παρὰ τὸ πλευρὸν τῶν γενναίων Βρεττανῶν συμμάχων μας, ὁ ἐχθρὸς ἤρχισεν ἐπιχειρήσεις εἰς εὐρείαν κλίμακα κατὰ τῆς νήσου.

Μετὰ ἔντονον δι' ἀεροπλάνων δρᾶσιν αὐτοῦ, διαρκέσασαν πολλὰς ἡμέρας, ἡ μάχη διὰ τὴν Κρήτην εἰσῆλθεν εἰς κρίσιμον φάσιν ὅταν τὴν πρωτὰν τῆς Τρίτης 20ης Μαΐου ὁ ἐχθρὸς ἐξάπέλυσεν ἀπόρρυσιν στρατοῦ ἀπὸ ἀέρος.

Ἐνας ἐκ τῶν κυρίων ἀντικειμενικῶν σκοπῶν τῶν Γερμανικῶν δυνάμεων τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν, ὑπῆρξεν ἡ περιοχὴ εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκετο ἡ κατοικία μου καὶ ἡ κατοικία τοῦ Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως. Πράγματι δὲ ἡ πρώτη ὁμὰς τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν προσεγειώθη εἰς ἀπόστασιν



ὀλίγων μέτρων ἀπὸ τῆς οἰκίας μου, ἀμέσως δὲ ἤρχισεν ἡ μάχη μεταξὺ τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ τῶν Συμμαχικῶν δυνάμεων τῆς περιοχῆς ταύτης. Ἐπειδὴ ἡ κυρία δύναμις τοῦ ἐχθροῦ μᾶς ἐχώριζεν ἀπὸ τῶν στρατευμάτων μας ἦτο ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀποχωρήσωμεν διὰ νὰ ματαιώσωμεν τὰ ἐναντίον ἡμῶν ἐχθρικά σχέδια. Ἀπὸ τὴν Παναγίαν καὶ βραδύτερον ἀπὸ τὸ Θέρισσον, ὅπου ἐσταθμεύσαμεν διὰ νὰ παρακολουθήσωμεν τὴν πορείαν τῆς μάχης, ἀπεδείχθη ὅτι ἦτο ἀδύνατον νὰ ἐπικοινωνήσωμεν, εἴτε μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς Κυβερνήσεως, εἴτε μὲ τὸ συμμαχικὸν Στρατηγεῖον.

Μεταγενεστέρως ἐξηκριβώσαμεν, ὅτι αἱ Ἑθνικαὶ καὶ Συμμαχικαὶ στρατιωτικαὶ καὶ πολιτικαὶ ἀρχαὶ ἐπεχείρησαν νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ ἡμᾶς ἀνεν ἐπιτυχίας. Κατὰ συνέπειαν συνεχίσσαμεν τὴν πορείαν μας πρὸς ὀρεινότερα διαμερίσματα.

Κατόπιν προσεκτικῆς ἐρευνῆς μετὰ τῶν ὑπευθύνων ἡμῶν συμβούλων, ἐπὶ τῆς διημιουργηθείσης καταστάσεως, ἐπίσθημεν ὅτι ἡ ἐξακολούθησις τῆς παρομοnῆς μας ἐν Κρήτῃ καθίστατο ἐμπόδιον εἰς τὴν διεύθυνσιν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων. Διὰ τοῦτο ἀπεφασίσσαμεν μετὰ βαθείας λύπης νὰ ἀπομακρυνθῶμεν ἀπὸ τὴν ἡρωϊκὴν νήσον, ὅπου τὰ Συμμαχικὰ στρατεύματα μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς Κρήτας ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ ἡλικίας, ἐξηκολούθουν νὰ ἀγωνίζονται μὲ ἀξιοθαύμαστον θάρρος πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν κατὰ τὴν ἀνεπιτυχὴν προσβολῶν τοῦ ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖ μὲ τὴν γνωστὴν του ἀγριότητα κάθε μαχητικὸν μέσον πὺρ ἔχει εἰς τὴν διάθεσίν του.

Ἀπομακρυνόμεθα προσωρινῶς τῆς νήσον διὰ νὰ μεταβῶμεν ἐπὶ Βρεττανικὸν ἐδάφους ὅπου ἔχομεν προσκληθῇ. Αὕτη εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς ἡ ὁποία θὰ καταστήσῃ εἰς ἡμᾶς δυνατὸν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὰ καθήκοντα τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπιβάλλουν τὰ Ἑθνικὰ συμφέροντα. Ἡ πρόθεσις ἡμῶν εἶναι νὰ ἀφιερῶσωμεν καὶ ἐκεῖ ὁλόκληρον τὴν δραστηριότητά μας εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς ἀγαπητῆς μας Πατρίδος, τὴν ὁποίαν ὑπερήσπισαν τὰ τέκνα αὐτῆς ἀπὸ τῶν Ἀλβανικῶν καὶ Βουλγαρικῶν συνόρων μέχρι τῆς Κρήτης μετὰ παραδειγματικῆς ἀνδρείας κατὰ τῆς ἀπειλῆς τῆς ὑποδουλώσεως.

Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι τὰ συμφέροντα ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἑθνικοῦ ἐπιβάλλουν, ὅπως ἡ νόμιμος ἡμῶν Κυβέρνησις ἐξακολουθήσῃ λειτουργοῦσα ἐν στενωπᾷ συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Κυβερνήσεως τῆς Α. Βρεττανικῆς Μεγαλειότητος καὶ νὰ συμμερισθῇ μετὰ τοῦ γενναίου Βρεττανικοῦ Λαοῦ καὶ τοὺς κινδύνους τοὺς ὁποῖους ὑφίστανται οἱ μετὰ πάσης εὐγνωχίας καὶ τὰς προσπάθειάς τὰς ὁποίας καταβάλλει μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Μεγάλου Βρεττανικοῦ Λαοῦ, πρὸς θρίαμβον τῆς ιδέας τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Δημοκρατίας.

Εἰμαι ὑπερήφανος διὰ τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν καὶ ἰδιαίτερος τῆς Μεγαλονήσου, τοῦ ὁποῖου αἱ πατροπαράδοτοι ἀρεταὶ τοῦ πατριωτισμοῦ, τῆς γενναιότητος καὶ τῆς Ἑθνικῆς ἀξιοπροετίας εὐρῆκαν καὶ πάλιν τὴν δύσκολον εὐκαιρίαν νὰ ἐκδηλωθῶν μὲ τόσῃ ἀποφασιστικότητι καὶ αὐτοθυσίαν, ἡ ὁποία ἐπέσυρε τὸν γενικὸν θαυμασμόν.

Εἰμαι εὐγνώμων πρὸς πάντας τοὺς εἰς τὴν Ἐλευθέραν Ἑλλάδα συγκεντρωθέντας ἀξιωματικούς καὶ στρατιώτας ὧν τῶν εἰς τὴν διάθεσίν μου ἐθνικῶν δυνάμεων διότι κατὰ τὴν κρίσιν αὐτὴν στιγμὴν μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους συνησπίσθησαν περὶ τῆς Ἑθνικῆς Σημαίας διὰ νὰ μὲ συντρέξουν ὁμοφώνως εἰς τὴν ὁργάνωσιν τῶν μέσων τοῦ υπερτάτου ἀγώνος, διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Πατρίδος καὶ διὰ τὴν τελικὴν Νίκην. Ἡ Κρήτη κατέστη ἐκ νέου τὸ σύμβολον τῆς ψυχικῆς καὶ ἠθικῆς ἐνότητος ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν ἀδελφῶν μας καὶ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς Ἑθνικῆς Τιμῆς.

Ἀπευθυνόμενος πρὸς πάντας τοὺς ἀχμαίους τούτους ὑπερασπιστὰς τῆς Πατρίδος, συνιστῶ ἀγάπην καὶ ἀλληλεγγύην, ἡ ὁποία θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν διατήρησιν τῆς Ἑθνικῆς ἐνότητος ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὴν αὐτοθυσίαν καὶ τὴν ἀνδρείαν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀγώνος.

Ἐχετε πίστιν εἰς τὴν τελικὴν νίκην ἡ ὁποία εἶναι ἰδική μας. Ἡ τιμὴ ἡ ὁποία σᾶς περιμένει εἶναι μεγάλη διότι εἰσθε ἡ τελευταία ἀλλὰ ἐνδοξος καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀνίκητος ὑπαρξίς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ Ἔθνος ἔχει πρὸς σᾶς ἐστραμμένα τὰ βλέμματα μὲ ἐμπιστοσύνην καὶ θαυμασμόν.

Λευκὰ Ὅρη Κρήτης 23-5-41

Γεώργιος Β'.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

## Σύνθεσις καὶ δύναμις Ἑλληνικῶν Μονάδων Κρήτης.

## 1. Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων.

Συνεκροτήθη τὴν 29ην Ὀκτωβρίου 1940 εἰς χωρίον Κουφός. Τὴν 31ην Ὀκτωβρίου μετε-  
κινήθη εἰς Χανιά.

Δύναμις : (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ : 10

Ὀπλίται : 300 (ληξιαδευτοὶ)

Ὀπλισμὸς : 90 τυφέκια Γκρᾶ (10 φυσίγγια ἑκαστον)

Τὸ Τάγμα εἶχε κατανεμηθῇ εἰς φυλάκια ἐντὸς καὶ περὶ τῆς πόλεως. Ἐπίσης ἐχρησιμο-  
ποιεῖτο ὡς κέντρον ἀνεφοδιασμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν μονάδων τῆς περιοχῆς Χανίων.

## 2. Ἐμπεδον Τάγμα Ρεθύμνου.

Συνεκροτήθη ἐπὶ τοῦ 44ου Συν/τος Πεζικοῦ τὴν 12ην Νοεμβρίου 1940, βάσει τοῦ σχεδίου ἐπι-  
στρατεύσεως.

Δύναμις : (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ : 30

Ὀπλίται : 800

Ὀπλισμὸς : 161 τυφέκια Μάνλιχερ (45 φυσίγγια ἑκαστον)

178 τυφέκια Γκρᾶ (100 φυσίγγια ἑκαστον)

11 ὄπλοπολυβόλα ὑποδ. 1915

4 πολυβόλα Σαιντ Ἐτιέν (ἐπαρκῆ πυρομαχικά, ἀλλὰ περιορισμένοι ἀριθ-  
θὸς γεμιστήρων καὶ ταινιῶν).

Ὁργάνωσις : Ἐπιτελεῖον καὶ Ὁμὰς Διοικήσεως.

Λόχος Προσκολλήσεως.

Τέσσαρες Λόχοι Πεζικοῦ.

Λόχος Πολυβόλων.

## 3. Ἐμπεδον Τάγμα Ἡράκλειου.

Συνεκροτήθη εἰς Πιγήν τὴν 28 Ὀκτωβρίου 1940 καὶ μετεστάθμευσεν εἰς Ἡράκλειον τὴν  
31ην Ὀκτωβρίου.

Δύναμις : (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοί : 30

Ὀπλίται : 800

Ὀπλισμὸς : 380 τυφέκια Γκρᾶ

48 τυφέκια Μάουζερ

(100 φυσίγγια κατὰ τυφέκιον)

20 ὄπλοπολυβόλα ὑπ. 1915

4 Πολυβόλα Σαιντ Ἐτιέν.

Ὁργάνωσις : Ἐπιτελεῖον καὶ Ὁμὰς Διοικήσεως.

Τρεῖς Λόχοι Πεζικοῦ

Λόχος Πολυβόλων.

## 4. Σχολὴ Ὀπλιτῶν Β. Χωροφυλακῆς.

Μετεφέρθη εἰς Κρήτην τὸν Μάρτιον τοῦ 1941.

Δύναμις : (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ 16

Ὀπλίται 900

Ὀπλισμὸς : Τυφέκια Ἀμερ. τύπου 400

Τυφέκια Μάλιχερ 500

(Μὲ ἐπαρκῆ ἀριθμὸν φυσιγγίων)

Ἀριθμὸς αὐτομάτων Στάγερ

Ὁργάνωσις : Ὀκτὼ Λόχοι

## 5. Ἴον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).

Συνεκροτήθη ἐξ ἑνὸς Τάγματος τοῦ Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως Ναυπλίου καὶ ὀπλιτῶν διαφργόν-  
των ἐκ τῆς ἡπειρωτικῆς Ἑλλάδος. Ἀρχικῶς Ἴον Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως, μετωνομασθὲν εἰς  
Σύνταγμα διὰ τῆς Ε.Π. 44/11-5-41 Διαταγῆς Υ.Σ.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941) :

Ἀξιωματικοὶ 30

Ὀπλίται 1.000 (περίπου)

- Ὁργάνωσις: Δύο Τάγματα  
 Ἐκαστον Τάγμα :  
 Τέσσαρες Λόχοι  
 Λόχος Πολυβόλων  
 Ὀπλισμός : Τυφέκια διαφόρων τύπων 1000  
 Πολυβόλα Σαϊντ Ἐτιέν 5

#### 6. 2ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).

Συνεκροτήθη ἀρχικῶς ἐξ ἑνὸς τάγματος τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Καλαμῶν ἀποβιβασθέντος εἰς Κρήτην τὴν 20-4-41, ὀνομασθὲν II Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως.

Μετωνομάσθη εἰς 2ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, διὰ τῆς Ε.Π. 44/11-5-41 Δ.Υ.Σ.

Διοικητῆς Ἀντισυνταγματάρχης Φιωτάκης.

Δύναμις (20 Μαΐου) : Ἀξιωματικοὶ 30

Ὀπλίται (περίπου) 900

Ἀπαντες οἱ ὀπλῖται νεοσύλλεκτοι προσερχόμενοι ἐξ ὅλης τῆς Ἑλλάδος.

Ὀπλισμός : Τυφέκια διαφόρων τύπων περίπου 500

Κατὰ μέσον ὄρον 200 φυσίγγια κατὰ τυφέκιον.

Ὁργάνωσις: Δὲν ὑπάρχουσι στοιχεῖα.

#### 7. 3ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).

Συνεκροτήθη ἐκ τάγματος τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Τριπόλεως ἀποβιβασθέντος εἰς Κρήτην τὸ τρίτον δεκαήμερον Ἀπριλίου 1941, ἀρχικῶς III Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως, μετωνομάσθη βραδύτερον εἰς Σύνταγμα.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941) : Ἀξιωματικοὶ 56

Ὀπλίται 600

Ὁργάνωσις: Τάγμα (3 λόχοι σὺν δύο λόχοι πολυβόλων)

Ὀπλισμός : Τυφέκια Στάγκερ 600

(15 φυσίγγια κατὰ τυφέκιον)

Πολυβόλα Σαϊντ Ἐτιέν 10

#### 8. 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).

Συνεκροτήθη ἐκ Τάγματος τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Καλαμῶν, ἀποβιβασθέντος εἰς Κρήτην τὸ δεύτερον δεκαήμερον Ἀπριλίου 1941.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941). Περίπου 1300, ἅπαντες νεοσύλλεκτοι κλάσεως 1940.

(Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα περὶ τῆς εἰς ἀξιωματικούς δυνάμεως)

Ὀπλισμός : Τυφέκια Στάγκερ 850

(15 φυσίγγια κατὰ τυφέκιον)

Πολυβόλα Σαϊντ Ἐτιέν 4

(Ἐλαρκῆς ἀριθμὸς ταινιῶν καὶ φυσιγγίων)

Ὁργάνωσις: Ὀκτὼ λόχοι πεζικοῦ.

λόχος πολυβόλων.

#### 9. 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.

Συνεκροτήθη ἐκ νεοσύλλεκτων κλάσεως 1941 ἐκπαιδευομένων εἰς Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως Ναυπλίου. Ἀπεβιβάσθη εἰς Κρήτην κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον ὀνομασθὲν ἀρχικῶς V Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως. Διὰ τῆς Ε.Π. 41/11-5-41 μετωνομάσθη εἰς Σύνταγμα Πεζικοῦ.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941) περίπου 1200.

(Δὲν ὑπάρχουσι στοιχεῖα περὶ τῆς εἰς ἀξιωματικούς δυνάμεως).

Ὀπλισμός : Τυφέκια Μάνλιχερ 800

(15—20 φυσίγγια κατὰ τυφέκιον)

Ὀπλοπολυβόλα ὑπ' 1915 20

Πολυβόλα Σαϊντ Ἐτιέν 5

(Τὰ αὐτόματα ὅπλα ἐστεροῦντο πλήρως πυρομαχικῶν, καθ' ὅσον ταῦτα κατόπιν διαταγῆς τοῦ

Βρεττανικοῦ Διοικητοῦ τομέως εἶχον παραδοθῇ εἰς τὸ 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ).

Ὁργάνωσις : Τρεῖς λόχοι πεζικοῦ

λόχος πολυβόλων

#### 10. 6ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.

Συνεκροτήθη ἐκ Τάγματος τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ναυπλίου VI, ἀποβιβασθέντος εἰς Κρήτην τὴν 26 Ἀπριλίου 1941. Ἀρχικῶς VI Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως, μετονομασθὲν εἰς Σύνταγμα διὰ τῆς Ε.Π. 44/11-5-41 διαταγῆς Υ.Σ.



Δύναμις (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ 39  
Ὀπλίται 1350

Ὅπλισμός : Δὲν ὑπάρχουσι ἀκριβῆ στοιχεῖα. Τὸ ἥμισυ περίπου τῆς δυνάμεως ἦτο ἄοπλον.  
Ὅργανώσεις : Πέντε λόχοι πεζικοῦ  
Λόχος Πολυβόλων

#### 11. 7ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης)

Συνεκροτήθη ἐκ Τάγματος τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ναυπλίου ἀποβιβασθέντος εἰς Κρήτην τὸ τρίτον δεκαήμερον τοῦ Ἀπριλίου 1941. Ἀρχικῶς VII Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως, μετωνομασθὲν εἰς Σύνταγμα διὰ τῆς Ε.Π. 44/11-5-41 διαταγῆς Υ.Σ. Ἀποτελεῖτο ἀπὸ Πουάκους μὲ μειωμένον ἠθικόν, καταταγέντας τὸ πρῶτον δεκαήμερον τοῦ Ἀπριλίου.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ : 27  
Ὀπλίται 870

Ὅπλισμός τυφέκια Στάγερ 850  
(15 φυσίγγια ἑκαστον)

Πολυβόλα Σαίτ Ἐτιέν 5  
(ἄνευ πυρομαχικῶν)

Ὅργανώσεις : Τρεῖς λόχοι πεζικοῦ.  
Λόχος πολυβόλων.

Τὴν 18 Μαΐου τὸ Σύνταγμα ἐπισχέθη διὰ διλοχίας δυνάμεως 250 περίπου, ἐπὶ τὸν Ταγματάρχην Τζολάκη.

#### 12. 8ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).

Συνεκροτήθη ἐκ Τάγματος τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Καλαμῶν, ἀποβιβασθέντος εἰς Κρήτην τὴν 22αν Ἀπριλίου 1941. Ἀρχικῶς VIII Τάγμα Ἐκπαιδεύσεως, μετωνομάσθη εἰς Σύνταγμα διὰ τῆς Ε.Π. 44/11-5-41 Διαταγῆς Υ.Σ.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ 40  
Ὀπλίται 800

Ὅπλισμός : Τυφέκια Μάνλιερ 500  
Τυφέκια διαφόρων τέπων  
(Μάουζερ-Μαρτίνι-Γκρά) 300

(50 περίπου φυσίγγια κατὰ τυφέκιον)  
Πολυβόλα Σαίτ Ἐτιέν 4

(1500 φυσίγγια κατὰ πολυβόλον).

Ὅργανώσεις : Δὲν ὑπάρχουσι στοιχεῖα.

#### 13. Στρατ. Σχολὴ Εὐελπίδων.

Ἡ Σχολὴ ἀπεβιβάσθη εἰς Κρήτην τὴν πρῶταν τῆς 29ης Ἀπριλίου.

Δύναμις (20 Μαΐου 1941) Ἀξιωματικοὶ : 17

Εὐελπίδες : I Τάξις - II Τάξις 300  
Ὀπλίται 20

Ὅπλισμός : Τυφέκια Μάουζερ 320  
(περίπου 80 φυσίγγια κατὰ

τυφέκιον), 3000 ἐφεδρικά

Ὀπλοπολυβόλα ὑπ. 1915 5

(150 φυσίγγια κατὰ ὄπλ/νον)

Πολυβόλα Σαίτ Ἐτιέν 1

Χειροβομβίδες 200

Ἐκ τῶν 5 ὀπλοπολυβόλων ἐν μόνον ἐλειτούργησε

Ὅργανώσεις : Δύο λόχοι εὐελπίδων. Διμοιρία Διοικήσεως ὀπλιτῶν.

#### 14. Ἑμπεδον Τάγμα Λασηθίων.

Ἡρξάτο συγκροτούμενον ὑπὸ τοῦ 4ου Στρ. Διαμερίσματος, διατεθέντων τῶν ἀναγκασιούτων στελεχῶν, πλην ἢ συγκρότησις δὲν κατέστη δυνατή, καθ' ὅσον μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς ἐπιθέσεως οὐδὲν εἶδος ὀπλισμοῦ καὶ λοιπῶν ὕλικῶν τῷ ἀπεστάλῃ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

(Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 603/Α/2 Ἔγγρ. 75)

Βρεττανικὴ Στρατ. Ἀποστολὴ

Ἀριθμ. 27

Ἐμπιστευτικὴ

Μετάφρασις

Αθῆναι τῇ 21-1-41

Πρὸς τὴν ὑπερρεσίαν Συνδέσμον Γ. Σ.

Ἐπιχειρήσεις Ἑλλ. Στρατοῦ.

Εἰς ἀπάντησιν προφορικοῦ σας ἐρωτήματος, ἔχω τὴν τιμὴν νὰ σας πληροφορήσω ὅτι ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς συγκατατίθεται εἰς τὴν ἐλευθέρωσιν διὰ θέσιν τῶν τριῶν Ἑλληνικῶν ταγμάτων ἐκ Κρήτης.

Salisbury Jones

(Σώλσμπερν Τζόνς)

902/36/118 Γ

21-1-41

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

(Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 676/ΘΕ/1)

Στρατιωτικὴ Διοίκησις Κρήτης.

Ἐπιτ. Γραφεῖον III

Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 55

## Διαταγὴ

Ὁργάνωσις Σώματος Πολιτοφυλακῆς

Ἀννάμει τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 13424/25-11-40 διαταγῆς τῶν Ὑπουργείων Στρατιωτικῶν, Ὑφυπουργείου Δημοσίας Ἀσφαλείας καὶ Γενικοῦ Στρατηγείου καὶ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 659/3-12-40 διαταγῆς τῆς Α'. Ἀνωτέρας Στρατιωτικῆς Διοικήσεως.

## Συγκροτῶ

Σῶμα Πολιτοφυλακῆς ἐν Κρήτῃ, ὡς κατωθί:

## 1. Σκοπὸς

- α) Δρᾶσις κατὰ ἐχθρικῆς ἐνεργείας, ἥτοι ἀποβάσεως ἐχθρικῶν δυνάμεων καὶ προσγειώσεως ἀλεξιπτωτιστῶν καὶ στρατευμάτων ἐξ ἀεροσκαφῶν (διαταγαί μου ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 549/22-12-40 καὶ Α.Π. 550/22-12-40.
- β) Ἐνίσχυσις τῶν τακτικῶν δυνάμεων, ἡμετέρων καὶ συμμαχιῶν, καὶ συνεργασία μετ' αὐτῶν.

## 2. Δύναμις

- α) Ὀπλίται: 3050, κληθέντες κατ' ἐπιλογὴν ἐκ τῶν κλάσεων 1920-1915 καὶ κατανεμόμετοι ἐν τῇ νήσῳ ὡς ἑξῆς:

Νομὸς Χανίων	1200
Νομὸς Ρεθύμνης	550
Νομὸς Ἡρακλείου	900
Νομὸς Λασηθίου	400
Σύνολον	3050



β) Στελέχη: Ἀξιωματικοὶ Χωροφυλακῆς, ἑφεδρὸι ἐκ μονίμων.

γ) Συμμετοχὴ τῆς Ε.Ο.Ν. Εἰς ὑπηρεσίας παρατηρητῶν (ἡμέραν καὶ νύκτα) καὶ συνδέσμων (δρομέων, ἐφίππων, ποδηλατῶν καὶ μοτοσικλετιστῶν κ.λ.π.)

### 3. Ὁργανώσεις.

Θὰ ἀποτελέσουν ἀποσπάσματα ὑπὸ ὑπαξιωματικούς, ἐγκατεστημένα εἰς ὁρισμένας περιοχὰς πλησίον τῶν χώρων, εἰς οὓς ἢ ἐξ ὧν προβλέπεται ἐξόρμησις πρὸς δράσιν διαταγὴ μου ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 54/4-1-41). Τὰ ἀποσπάσματα ταῦτα, θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνδρας τῶν πλησίων χωρίων.

### 4. Διοικήσεις.

Τὸ Σῶμα διατελοῦν ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως, θὰ διοικῆται ὑπὸ τῶν Διοικήσεων τῆς Χωροφυλακῆς ἐκπαιδευόμενον καὶ ἐνεργοῦν ὑπὸ τοὺς ἀξιωματικούς του.

### 5. Στεγασίς.

Τ' ἀποσπάσματα θὰ στεγάζωνται κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐκπαίδευσως εἰς Σχολεῖα καὶ ἄλλα οἰκήματα, κατὰλληλα εἰς τοὺς τόπους συγκεντρώσεώς των, μερίμνη τῆς Χωροφυλακῆς. Ἐκαστος ἀνὴρ θὰ χρησιμοποιοῇ ἰδικὰ του σκεπάσματα.

### 6. Τροφή.

Συνστίτιον ὀπλίτου εἰς χορὴν εἴκοσι (20) δραχμὰς ἡμερησίως μερίμνη τῆς Χωροφυλακῆς. Ἐν δράσει ξηρὰ τροφή ἐντὸς ἐγχωρίων σακκιδίων. Ἐκαστος θὰ φέρῃ τὸ σακκιδίον του (σακκούλι).

### 7. Ὀπλισμός.

Τυφέκια ἐπὶ τοῦ παρόντος.

Αὐτόματα ὅπλα (ὀπλοπολυβόλα καὶ πολυβόλα) καὶ ὄλμοι ἐν καιρῷ.

Ὁ ὀπλισμὸς θὰ φυλάσσεται ὑπὸ τῆς Χωροφυλακῆς, θὰ χορηγῆται δὲ εἰς τοὺς ἀνδρας δι' ἐκπαίδευσιν, μεθ' ἧν ἐκάστοτε θὰ καθαρίζεται ὑπ' αὐτῶν καὶ θὰ φυλάσσεται αὐθις.

### 8. Στολή.

Πολιτικὴ περιβολὴ μὲ δίκωχον κυανοῦν καὶ περιβραχιόνιον ἐπίσης κυανοῦν, εἰς τὸν ἀριστερὸν βραχίονα, φέρον ἔμβλημα καθορισθισόμενον ἐν καιρῷ.

### 9. Ἐκπαίδεσις.

Τὰ προγράμματα ἀσκήσεων βολῆς καὶ τακτικῆς ἐκπαίδευσως θὰ συντάσσονται ἐπὶ τῇ βάσει κατευθύνσεων τῆς Στρ. Διοικήσεως.

Χανιά τῇ 4ῃ Ἰανουαρίου 1941

Ἰ. Ἀλεξάκης

Ἀντ/γος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ Φ. 676/ΙΕ/2)

Στρατιωτικὴ Διοίκησης Κρήτης.

Γραφεῖον ΙΙΙ

Ἀριθ. Πρωτ. Α.Π. 54

### Διαταγὴ

«Κατανομὴ δυνάμεως πολιτοφυλακῆς»

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Σ.Π. 473/19-12-40 διαταγῆς μου κοινοποιῶ κατωτέρω πίνακα εἰς ὃν καθορίζω τὴν δύνάμιν τῆς οργανωθισομένης κατὰ τόπους πολιτοφυλακῆς.

## Α'. Νομός Χανίων

1. Σταθμός Πατσιανοῦ Σφακίων	25
2. Σταθμός Ἀσκούφου Σφακίων	100
3. Ὑποδ/σις Χώρας Σφακίων	25
4. Σταθμός Παλαιοχώρας Σελίνου	25
5. Σταθμός Λαροῦ Κισσάμου	25
6. Ὑποδ/σις Χωρ. Καστελλίου Κισσάμου	100
7. Σταθμός Πανεθύμου Κισσάμου	100
8. Σταθμός Βουκολίων Κισσάμου	100
9. Ὑποδ/σις Χωρ/κῆς Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας	100
10. Σταθμός Θερίσου Κυδωνίας	100
11. Σταθμός Στερνῶν Κυδωνίας	100
12. Σταθμός Γέρω Λάκκου Κυδωνίας	100
13. Σταθμός Φορῆ Ἀποκορώνου	100
14. Ὑποδ/σις Χωρ/κῆς Βάμου Ἀποκορώνου	100
15. Σταθμός Ἐμπροσάνερου	100
	<hr/> 1200

## Β'. Νομός Ρεθύμνου

1. Ὑποδ/σις Ἀργυροπόλεως Ρεθύμνης	100
2. Σταθμός Χωρ/κῆς Ἀομένων Ρεθύμνης	100
3. Σταθμός Χωρ/κῆς Χρωμαστήρι Ρεθύμνης	100
4. Ὑποδ/σις Ἐπισκοπῆς Μυλοποτάμου	100
5. Ὑποδ/σις Ἀνωγειῶν	100
6. Σταθμός Κοξαρέ Ἀγ. Βασιλείου Ρεθύμνης	25
7. Σταθμός Σελλίων Ἀγ. Βασιλείου Ρεθύμνης	25
	<hr/> 550

## Γ'. Νομός Ἡρακλείου

1. Σταθμός Τελίσσου Μαλεβυζίου	100
2. Ὑποδ/σις Ἀγ. Μύρωνος Μαλεβυζίου	100
3. Σταθμός Ἐπισκοπῆς Πεδιάδος	100
4. Σταθμός Χερσονήσου Πεδιάδος	50
5. Ὑποδ/σις Καστελλίου Πεδιάδος	50
6. Σταθμός Μοχοῦ Πεδιάδος	100
7. Σταθμός Σχοινιά Μονοφατισίου	50
8. Ὑποδ/σις Πύργου Μονοφατισίου	50
9. Σταθμός Ἀγ. Δέκα Καινουρίου	100
10. Ὑποδ/σις Μοιρῶν Καινουρίου	100
11. Σταθμός Τυμπακίου Πυργιωτίσσης	100
	<hr/> 900

## Δ'. Νομός Λασηθίου

1. Ὑποδ/σις Νεαπόλεως Μεραμβέλλου	100
2. Σταθμός Κριτσᾶς Μεραμβέλλου	100
3. Σταθμός Καλοῦ Χωριοῦ Μεραμβέλλου	125
4. Σταθμός Παχειᾶς Ἀμμου Ἱεραπέτρας	25
5. Ὑποδ/σις Σητείας, Σητείας	50
6. Ὑποδ/σις Ἱεραπέτρας Ἱεραπέτρα	100
	<hr/> 500

Ὁ ἀνωτέρω πίναξ ἐμφαίνει τὰς Ὑποδιοικήσεις καὶ Σταθμοὺς Χωροφυλακῆς, εἰς τὰς ἔδρας τῶν ὁποίων θὰ γίνεται ἡ συγκέντρωσις τῶν Πολιτοφυλάκων πρὸς ἐκπαίδευσιν καὶ δοῦσιν. Θὰ συγκροτοῦνται οὕτω ἀποσπάσματα, περιλαμβάνοντα ἄνδρας ἐκ τῶν πλησιεστέρων χωρίων.

Κατόπιν ὅθεν τῆς κατανομῆς, δύναται νὰ ἀρχίσῃ ἀμέσως ἡ ἐπιλογή τῶν ἀνδρῶν ἐκ τῶν κλάσεων 1920—1915.

Ἡ ἐπιστροφένσις τῶν ἀξιωματικῶν, ἐφ' ὧν θὰ στελεχωθῇ τὸ Σῶμα, ἐξητήθη ἐκ τοῦ Ὑφυπουργείου Ἀσφαλείας.



Ὁ ὅπλισμός θά καταμετρηθῇ λίαν προσεχῶς.

Ἡ κατασκευή τῶν κτανῶν δικτύων πηλικίων καὶ τῶν ἐπίσης κτανῶν περιβραχιόνων διατάχθῃ καὶ συνεχίζεται, ἅμα δὲ τῷ πέρατι τῆς κατασκευῆς των θά διανεμηθῶσιν.

Ὅθεν αἱ Διοικήσεις Χωροφυλακῆς ἔχουσιν ἤδη τ' ἀναγκαιοῦντα στοιχεῖα διὰ τὸ ἔργον των ἐν προκειμένῳ.

Ἡ Ἀνωτέρα Διοίκησης Χωρ/κῆς παρακαλῶ νὰ ἐκδώσῃ τὰς ἀναγκαιοῦσας λεπτομερειακὰς διαταγὰς τῆς.

Χανιά τῇ 14ῃ Ἰανουαρίου 1941

Ἰ. Ἀλεξάνδρης

Ἀντιστράτηγος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

(Ἀρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 664/B/24A)

Ἰ. Υπουργεῖον Στρατιωτικῶν  
Γεν. Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ  
Ἀριθ. Πρωτ. Α.Π. 13224

Ἐπείγουσα

Πρὸς

Τὴν Α. Ἀνωτ. Στρ. Διοίκησιν  
(Γραφ. ΠΙ)

Ἐνταῦθα

.....  
IV) Ἀναφορικῶς μὲ τὴν δύναμιν τῶν Πολιτοφυλάκων ἐν Κρήτῃ, ἔχοντες ὑπ' ὄφει ἀφ' ἑνός, ὅτι ὑπὸ τὰς κρατούσας νῦν ἐν τῇ Μεσογείῳ συνθήκας δὲν διαφαίνεται καὶ ἀπὸ θαλάσσης ἡ ἐπίτευξις καταλήψεως ταύτης, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὸ ὅτι αἱ ἐν τῇ νήσῳ Βρεττανικαὶ δυνάμεις στρατοῦ, ἀέρος καὶ θαλάσσης ἀξιάνονται βαθμὴδὸν ὀσημέραι καὶ κατὰ συνέπειαν μετὰ τῶν ἐκεῖ ἡμετέρων δυνάμεων, καθίσταται εὐχερὴς ἡ ἐξουδετέρωσις πάσης ἐνεργείας τοῦ ἀντιπάλου, ὁ ρίξομεν, ὅπως ἡ συνολικὴ δύναμις τῶν πολιτοφυλάκων ἐν τῇ νήσῳ μὴ ὑπερβῇ τοὺς 1500 ἄνδρας, ἀπονοῦσης ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 132041/14-1-41 Δ/γῆς μας.

Ἡ Σ.Δ. Κρήτης ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τούτου νὰ ἀναπροσαρμόσῃ τὴν σύνθεσιν καὶ κατανομήν τούτων κατὰ περιοχάς, ὡς καὶ τὸ σχέδιον ἐνεργείας τῆς, μὴ παραλείψῃ δὲ αὕτη νὰ ἐνεργήσῃ δεόντως διὰ τὴν ταχεῖαν ἐκ μέρους του ἐκεῖ Ἀγγλον Διοικητοῦ χορήγησιν τοῦ ἀπαιτουμένου ὅπλισμοῦ (τυφέκια, ξίφη) μετὰ πυρομαχικῶν, ὃν οὗτος ὑπεσχέθη εἰς τὸν Σ. Διοικητὴν καὶ εἰς τὸν ὁποῖον εἰ δυνατόν νὰ προστεθῇ καὶ ἀνάλογος ἀριθμὸς αὐτομάτων ὅπλων καὶ ὀλμων.

Ἀθήναι τῇ 9 Φεβρουαρίου 1941

Ἐντολῇ Ὑπουργοῦ

Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΓΕΣ

Κ. Πάλης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

(Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 664/Ε/30)

Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ  
Γραφεῖον Ι—ΙΙ/Τμήμα Δ'.  
Ἀριθμ. Πρωτ. Α.Π. 120293

Ἐπεῖγον

Πρὸς

Τὸ Γενικὸν Στρατηγείον  
Δ/νσιν Πυροβολικοῦ

Ἐνταῦθα

Ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὸ ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 87111/21-1-40 ἡμέτερον ἔγγραφον, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὅτι καθ' ἃ ἀναφέρει ἡ Α'. Σ. Διοίκησις διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Α.Π. 1167/21-1-41 ἀναφορᾶς τῆς, διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν τοῦ Σώματος Πολιτοφυλάκων τῆς διωμοδαθείας αὐτῆς ἀπαιτεῖται ὁ κατωθὶ ὅπλισμός:

1. Ὑποβόλα 10.000

3. Ξιφίδια 10.000

3. ἀνὰ 100 φυσίγγια δι' ἑκάστον ὅπλον μὲ πρόβλητον καὶ σχετικῆς ἐφεδρείας.

4. 350-375 ὀπλοπολυβόλα μὲ ἀνάλογον ἀριθμὸν φυσισιγίων.

5. 50-60 πολυβόλα μὲ ἀνάλογον ἀριθμὸν φυσισιγίων.

6. Ἀριθμὸς ὅπλων καθορισθόμενος ἐν καιρῷ ἀναλόγως τῶν διαθεσίμων.

Εἰς τὸν ἀνωτέρω ὅπλισμὸν δὲν συμπεριλαμβάνεται ὁ ἀπαιτούμενος διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν τοῦ Σώματος Πολιτοφυλάκων τῆς νήσου Κρήτης, ὃν ἀνέλαβεν νὰ διαθέσῃ ὁ ἐν αὐτῇ Ἀγγλὸς Διοικητής.

Ἐπίσης γνωρίζομεν ὅτι τὸ Ὑφυπουργεῖον Δημοσίας Ἀσφαλείας δὲν διαθέτει ὅπλισμὸν καὶ πυρομαχικὰ πρὸς τὸν ἄνω σκοπὸν.

Ἀθῆναι τῇ 24 Ἰανουαρίου 1941

Ὁ Ἀρχηγός

Κ. Πάλης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

(Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 674/Ε/5. Σελ. 2)

.....  
7ον) Πολιτοφυλακὴ

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ ἀστικός πληθυσμός, ἀπῆτει νὰ τοῦ δοθοῦν ὅπλα καὶ οὕτω ἀπεφασίσθη σχηματισμός τῆς Πολιτοφυλακῆς. Ἡ ἀνάπτυξις τῆς Πολιτοφυλακῆς ἀνετέθη εἰς τοὺς τέσσαρας Ἑλλήνας Διοικητὰς Περιφερειῶν. Ἡ ἀπάντησις εἰς τὴν πρόσκλησιν πρὸς κατὰταξιν ὑπῆρξε ἄμεσος, πλὴν καὶ πάλιν ἡ χορήγησις ὅπλων ἦτο δύσκολος. Ἐπρόκειτο νὰ ἐξοπλισθοῦν οἱ ἄνδρες τῆς Πολιτοφυλακῆς μὲ οἰαδήποτε παλαιὰ ὅπλα, τὰ ὅποια θὰ ἦτο δυνατόν νὰ διατεθοῦν παρὰ τῶν Ταγμάτων μετὰ τὴν παραλαβὴν Ἀγγλικῶν, Ἰταλικῶν καὶ Πολωνικῶν τυφεκίων. Αἱ ὑπηρεσίαι τὰς ὁποίας προσέφερον ἡ Πολιτοφυλακὴ δυνατόν νὰ γνωσθοῦν ποτέ. Πλὴν, ἡ παρ' αὐτῆς παρασχεθεῖσα βοήθεια ἦτο τόσο ἀποτελεσματικὴ ὥστε ν' ἀναγκασθοῦν οἱ Γερμανοὶ νὰ ρίπτουν προκηρύξεις, ἀπειλοῦντες ὅτι θὰ προβοῦν εἰς ὡμὰς ἀντεκδικήσεις.

Salisbury Jones

(Σώλσμπερν Τζῶνς) (1)

(1) Σημ. ΔΙΣ/ΓΕΣ. Ἐκθεσις Συνδέσμου Ἑλληνικοῦ καὶ Βρεττανικοῦ Στρατηγείου ἐν Κρήτῃ.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

(Αρχεῖον ΔΙΣ/Φ. 602/Β3/ἐγγρ. 506)

Ἰ. Υπουργεῖον Στρατιωτικῶν  
Γεν. Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ  
Γραφεῖον ΙΙΙ καὶ Ι Τμήμα  
Ἀριθ. Πρωτ. Α.Π. 121332

Ἐξαιρ. Ἐπείγουσα

Πρὸς

Τὴν Α' Ἀνωτέρω Στρ. Διοίκησιν

Ἐνταῦθα

Ι. Ἀπαντες οἱ εἰς τὰ Κ.Ε. Πελοποννήσου ἐκπαιδευόμενοι ὀπλίται τῶν κλάσεων 1940β' καὶ 1941 νὰ ἐτοιμασθῶσιν ἐπειγόντως πρὸς ἀναχώρησιν.

Οἱ ἀνωτέρω ὀπλίται, συγκροτούμενοι εἰς ὁργανικά τμήματα, νὰ πλαισιωθοῦν ὑπὸ τῶν ἀναγκαιούντων βαθμοφόρων, λαμβανομένων ὡς ἐξῆς :

Οἱ μᾶλλον κατάλληλοι δι' ἐκστρατεῖαν.  
Οἱ ἐσχάτως ὁρμασθέντες  
οὐλαμῖται καὶ ἐν ἀνεπαρκείᾳ τούτων οἱ ἐκ τῶν νεωτέρων κλάσεων τοιοῦτοι.

Οἱ τῶν νεωτέρων κλάσεων τοιοῦτοι.

Οἱ ὀπλίται θὰ ἐφοδιασθῶσι μὲ ἅπαντα τὰ δημόσια αὐτῶν εἶδη, ὀπλισμὸν καὶ ἐν κλινικοσπασμα.

Τόπος καὶ χρόνος ἐπιβίβάσεως ὁρισθήσεται ὑπὸ τοῦ Γ.Ε.Σ. ἐν συνενοήσει μετὰ τῆς Α' Ἀνωτ. Στρ. Διοικήσεως.

ΙΙ. Μετὰ τῆς ἀνωτέρω ἀποστολῆς θὰ συναποκομισθῶσι καὶ ἅπαντα τὰ εἰς τὰ Κ.Ε. ὑπάρχοντα βολιδωτὰ φυνσίγγια.

ΙΙΙ. Ἡ αὐτὴ προπαρασκευὴ νὰ γίνῃ καὶ ὑπὸ τῆς Στρ. Σχολῆς Εὐελπίδων διὰ τοὺς μαθητὰς τοῦ Σχολείου τῆς καὶ διὰ τοὺς τοιούτους τοῦ παρ' αὐτῇ λειτουργούντος Ἐκτάκτου Οὐλαμοῦ, οἵτινες πλαισιωθήσονται ὑπὸ τῶν παρὰ τῇ Σχολῇ ὑπηρετούντων ἀξιωματικῶν.

ΙV. Ἡ ἐκτέλεσις τῆς παρούσης ἄμεσος.

Ἀθῆναι τῇ 15 Ἀπριλίου 1941

Ὁ Ὑφυπουργὸς

Ν. Παπαδόπουλος

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

(Ἐκ τοῦ Ἐγκολπίου τοῦ Εὐέλπιδος 1964)

Πόλεμος 1940

Ἡ πρωὶνὴ μελέτη τῶν Εὐελπίδων τὴν ἡμέραν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου διεκόπη ἀπὸ ζητωκραυγὰς τῶν ἐνθουσιῶντων Εὐελπίδων τῆς ΙΙΙης Τάξεως, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνεκοινώθη ἄμεσως ὑπὸ τῆς Σχολῆς ἡ κήρυξις τοῦ ὑπὲρ πάντων ἀγῶνος τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ τοποθέτησίς των εἰς τὰς Μονάδας τοῦ Στρατοῦ Ἐκστρατείας ὡς ἀνθυπολοχαγῶν.

Τὸ σχέδιον ἐπιστρατεύσεως διὰ τὴν Σχολὴν εἶχε τεθῇ εἰς ἐφαρμογὴν.

Οἱ ἀξιωματικοὶ ἐκπαιδευταὶ, πλὴν ἐλαχίστων, ἀνεχώρουν διὰ τὰς Μονάδας καὶ οἱ νέοι πλέον ἀνθυπολοχαγοὶ ἀνεχώρουν καὶ αὐτοὶ διὰ τὰς Μονάδας των, διὰ νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὸ πνεῦμα τῆς Σχολῆς καὶ νὰ πέσουν διὰ τὰ ἰδανικά, μὲ τὰ ὁποῖα αὐτὴ τοὺς ἔθρεψε.

Οἱ Εὐέλπιδες ΙΙας Τάξεως ἐξῆλθον καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς Σχολῆς, προσωρινῶς ὡς ἀνθυπασπιστὰι Εὐέλπιδες, οἱ δὲ πρωτοετείς ἔλαβον μικρὰν ἄδειαν διὰ νὰ ἐπανέλθουν τὰ μέσα Νοεμβρίου καὶ συνεχίσουν τὰς σπουδὰς των εἰς τὴν Σχολὴν, μὲ μοναδικὸν πόθον νὰ συμμετάσχουν

καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν ἀγῶνα. Αἱ νύκτις τοῦ Στρατοῦ διεδέχοντο ἢ μιὰ τὴν ἄλλην, ὁ Μοράβας, τὸ Ἰβάν, Κορτσά, τὸ Ἀργυροκαστρον, ἡ Κλεισοῦρα.

Ἡ Ἑλληνικὴ λεβεντιά καὶ ἡ λόγχη ἑλαμπων εἰς τὰ ὄριπεδα τῶν Ἀλβανικῶν ὁρέων, ὅταν ἐνέσκηπεν ἡ θύελλα.

Τὴν 23ην Ἀπριλίου 1941 ὁ τότε Διοικητὴς τῆς Σχολῆς Ἀντ/ρχης Πυρ/κοῦ Καμαρινὸς Εὐστάθιος ἐν συγκεντρώσει ἀνεκοίνωσεν εἰς τοὺς Εὐέλπιδας τὴν δραματικὴν τροπὴν τῆς Μάχης τῆς Ἑλλάδος, ἀνυπομένους ἐναντίον δύο αὐτοκρατοριῶν καὶ τὴν ἐπιχειρήσασαν εἰσόδον τῶν Γερμανῶν εἰς Ἀθήνας.

Ἐνῷ ὁ ἀείμνηστος Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Β' καὶ ἡ Κυβέρνησις τῆς Χώρας ὑπὸ δραματικὰς συνθήκας ἀνεχώρουν διὰ τὴν Κρήτην πρὸς συνέχισιν τοῦ ἀγῶνος, ἡ ἐγκατασταθεῖσα τότε ὑποτιπώδης Διοίκησις τῶν Ἀθηνῶν, ἐσκόπει νὰ χρησιμοποιοῦσιν τοὺς Εὐέλπιδας δι' ἀστυνομικὰ ἐντὸς τῆς πρωτευούσης καθήκοντα.

Ἡ Σχολὴ ὅμως, πιστὴ εἰς τὴν Ἑθνικὴν παράδοσιν, ἀπεφάσισε τὴν ὁυσίαν.

Ἀποκλεισθείσης τῆς κινήσεως εἰς Θεροπούλας πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ μαχομένων Ἑλληνικῶν καὶ βρετανικῶν τμημάτων, κατόπιν τῆς συντριβῆς τῆς ἀμύνης των, οἱ ὀλίγοι ἀξιωματικοὶ ἐκπαδευταὶ καὶ οἱ 300 Εὐέλπιδες, ἀπεφάσισαν νὰ ἀκολουθήσωσι διὰ παντὸς μέσον τὸν Βασιλέα των εἰς τὴν Κρήτην.

Παραλαβόντες τὴν Σημαίαν τῆς Σχολῆς καὶ τὰ ὅπλα των καὶ ἀφοῦ ἐπάλαισαν πρὸς μυριάς δυσκολίας καὶ κινδύνους, βομβοδυσθέντες τοῖς κατὰ τὴν διαδρομὴν των μέχρι Γυθείου καὶ ἐν πλῶ κατὰ τὸν διάπλουν τοῦ Κρητικοῦ Πελάγους μετ' ἀποτυχίαν, ἀπεβιβάσθησαν τὴν 28ην Ἀπριλίου εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Χανίων.

Ἐκεῖ ἐσυνέχισαν ἐντατικῶς τὴν ἐκπαίδευσιν των εἰς τὸ Πεζικὸν ἐπὶ ἑνα σχεδὸν μῆνα, ἔδωσαν ἐξετάσεις καὶ ἐπρόκειτο νὰ ἀναχωρήσωσι διὰ τὰς Μονάδας, ὅτε ἐξαπελύθη ἡ Γερμανικὴ ἐπίθεσις.

Τὸ στρατόπεδον τῆς Σχολῆς εἰς τὸ Κολυμπάρι τῶν Χανίων, εὐρέθη κυκλωμένον ὑπὸ τῶν ἀλεξιπτωτιστῶν.

Τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς Γερμανικῆς ἐπιθέσεως, οἱ 300 Εὐέλπιδες ἔλαβον τὸ βράβεισμα τοῦ πρὸς κατὰ τὸν πλέον δραματικὸν τρόπον.

Μαχόμενοι ἐκ τοῦ συστάδην καὶ προκαλοῦντες τεραστίαν ἀπωλείαν εἰς τὸν ἐχθρὸν, οἱ Εὐέλπιδες διέσπασαν τὸν κλοιὸν καὶ τελικῶς ἐγκατεστάθησαν εἰς τὴν διάβασιν πρὸς Κίσσαμον, τὴν ὁποίαν ἀπέφραξαν διὰ τὸν ἐχθρὸν. Ὁ Εὐέλπις Ι Κωστόπουλος Πέτρος τὴν ἡμέραν ἐκείνην κατεβίβασε τὴν Χιτλερικὴν σημαίαν ἀπὸ μίαν θέσιν καὶ ἐφόνευσε καὶ τοὺς τέσσαρας Γερμανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπεπειράθησαν νὰ τὴν ὑψώσωσι ἐκ νέου. Ὁ ἥρωας αὐτὸς Εὐέλπις ἐξετελέσθη ὑπὸ τῶν Γερμανῶν τὸ 1942 εἰς τὴν Μυτιλήνην, συλληφθεὶς ἐν τῇ προσπάθειά του νὰ διαφύγῃ διὰ Τουρκίας εἰς Μ. Ἀνατολήν.

Αἱ ἀπώλειαι τῆς πρώτης ἡμέρας ἦσαν 5 Εὐέλπιδες νεκροί.

Τὸ Τμήμα τῶν Εὐέλπιδων, μαχόμενον συνεχῶς, ὑπεχώρει τὰς ἐπομένους ἡμέρας πρὸς τὰ Λευκὰ Ὅρη καὶ τὰ Σφακιὰ, ὅπου, ἀποκλεισθείσης πάσης δυνατότητος διαφυγῆς εἰς Αἴγνοντον, διελύθη τῇ διαταγῇ τοῦ Διοικητοῦ του Συνταγματάρχου Κίτσου Λουκά. Κρυπτόμενοι μεταξὺ τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Κρητικῶν χωριῶν οἱ Εὐέλπιδες, ἄλλοι μὲν ἠδυνήθησαν νὰ διαφύγουν ἀτομικῶς πρὸς Μ. Ἀνατολήν, τὸ πλεῖστον δὲ εἰς τὴν ἡπειρωτικὴν Ἑλλάδα.

Ἡ Σημαία τῆς Σχολῆς κοσμεῖται σήμερον μετ' ὃν Ταξιάρχην τοῦ Ἀριστείου Ἀνδρείας καὶ τὸν Πολεμικὸν Σταυρὸν Α' Τάξεως, διὰ τὴν ἡρωϊκὴν προσπάθειαν τῶν Εὐέλπιδων, κατὰ τὴν Μάχην τῆς Κρήτης.

Κατὰ τὴν ἐπάρατον κατοχὴν, πολλοὶ Εὐέλπιδες ἐπλαισίωσαν τὰς Ἑθνικὰς ἀνταρτικὰς ομάδας εἰς τὰ ὄρη καὶ τὰς Ἑθνικὰς ὁργανώσεις εἰς τὰς πόλεις. Ὁ Εὐέλπις Πετροπουλάκης Α. κατέστη ἥρωας τῆς Ἡπείρου, ὅπως καὶ ὁ δολοφονηθεὶς ὑπὸ τῶν κομμουνιστῶν Εὐέλπις Παπαγεωργίου Ν. ἥρωας τῶν Ἀθηνῶν. Παντοῦ ὅπου Ἑλληνες ἐκράτουν τὴν Σημαίαν τοῦ ἀγωνιζομένου Ἑθνους, οἱ Εὐέλπιδες ἔδιδον τὸ παρὸν.

Εἰς τὸ Ἐλ Ἀλαμέιν, τὸ Ρίμνι, τὰς νήσους τοῦ Ἀρχιπελάγους.

Ἡ ἐνδοξὸς ὁμοῦ των τοὺς ἐπεφύλασσε καὶ ἐτέραν ἀποστολήν.

Τὴν ὑπεράσπισιν αὐτοῦ τούτου τοῦ ἱεροῦ τεμένους τοῦ χώρου τῆς Σχολῆς των ἀπὸ τὸν μυσσάρω-  
τερων ἐχθρὸν, τὸν ὁποῖον ἀντεμετώπισε ποτὲ ἡ Ἑλλάς, τοὺς κομμουνιστοσυμμορτίτας.



Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ  
ΚΑΙ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ





**ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Διοικητής : Ὑποστράτηγος Σκουᾶς Ἀχιλλεύς.  
Ἐπιτελεῖς : Ἀντ/ρχης Κλάδος Πολύδωρος.  
              : Ταγ/ρχης Προυκάκης Χρήστος.

**ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ**

20-5-41. Χανιά.  
26-5-41. Νεροκούρου.

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ**

20-5-41. 1η Στρατιωτικὴ Διοίκησις.  
20-5-41. 2α Στρατιωτικὴ Διοίκησις.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ**

27-29/5/41. Κίνησις διὰ Στύλος Φρὲ πρὸς Σφακιά, διάλυσις καὶ διαφυγὴ ἐλαχίστων ἀξ/κῶν καὶ ὁπλιτῶν διὰ τοῦ τελευταίου Βρετ. πολεμικοῦ εἰς Αἴγυπτον.

**1η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ**

Διοικητής : Ὑποστράτηγος Γαγάρας Νικόλαος.  
Ἐπιτελάρχης : Ἐπίλαρχος Βάχλας Ἀπόστολος.

**ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ**

20-5-41. Χανιά.  
26-5-41. Νεροκούρου.

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ**

I Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα.  
II Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ**

27-29/5/41. Κίνησις διὰ Στύλος Φρὲ πρὸς Σφακιά, διάλυσις.

**2α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ**

Διοικητής : Ὑποστράτηγος Λιναρδάκης Μιχαήλ.  
Ἐπιτελάρχης : Ἐπίλαρχος Δουμπιώτης Ἀθανάσιος.  
              Ταγ/ρχης Μηχανικοῦ Κουντάκης Γεώργιος.

**ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ**

30-5-41. Ἡράκλειον.  
23-5-41. Ἀρχάνες.

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ**

20-5-41. III Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα.  
20-5-41. IV Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ**

20-5-41. Προσπάθεια διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῶν ὑπὸ τὴν διοίκησιν τῆς Μονάδων.  
Νικηφόρος ἀντίδρασις κατὰ τῶν ριφθέντων πρὸς κατάληψιν τῆς πόλεως ἀλεξι-  
πτωτιστῶν.

- 25-5-41. Κατόπιν καταστροφικῶν βομβαρδισμῶν τῆς πόλεως, ἐγκατάλειψις αὐτῆς καὶ συγκέντρωσις εἰς περιοχὴν Ἀρχάνες.
- 29-5-41. Κατόπιν τῆς λήξεως τοῦ ἀγῶνος εἰς τὴν λοιπὴν νῆσον, τῆς ἀνειδοποιήτου ἀποχωρήσεως τῶν Βρετανικῶν στρατευμάτων καὶ τῆς ἐλλείψεως πολεμικῶν ἐφοδίων, συνεννόησις πρὸς παράδοσιν.

## Ι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα διὰ τὴν Διοίκησιν αὐτὴν.

### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

- 20-5-41. Ἐμπεδον Τάγμα Χανίων.  
 20-5-41. 1ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).  
 20-5-41. 2ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).  
 20-5-41. 6ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).  
 20-5-41. 8ον Σύνταγμα Πεζικοῦ (Κρήτης).

## ΙΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- Διοικητής : Συντ/ρχης Πεζικοῦ Ποθουλάκης Σταμάτιος.  
 Ἐπιτελεῖς : Ταγματάρχης Τζιφάκης Ἐμμανουήλ.  
                   Ταγματάρχης Σταμαθίουδάκης Εὐάγγελος.  
                   Ταγματάρχης Σαββάκης Γεώργιος.  
                   Ταγματάρχης Λογιάκης Ἰωσήφ.  
                   Ταγματάρχης Κουκουδέας.

### ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- 20-5-41. Ρεθύμνον.  
 26-5-41. Χρωμοναστήρι.

### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

- 20-5-41. Ἐμπεδον Τάγμα Ρεθύμνον.  
 20-5-41. 4ον Σύνταγμα Πεζικοῦ Κρήτης.  
 20-5-41. 5ον Σύνταγμα Πεζικοῦ Κρήτης.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὡς εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ τομέως Ρεθύμνου ἀναγράφονται (α).

## ΙΙΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- Διοικητής : Συντ/ρχης Πεζικοῦ Παπαθανασόπουλος Χαράλ.  
                   Ταγ/ρχης Πεζικοῦ Μεντές.

### ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- 20-5-41. Ἡράκλειον.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὡς εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ τομέως Ἡρακλείου ἀναγράφονται. (α)

(α) Σημείωσις : Τόσον εἰς τὸ ΙΙ Στρ. Διαμέρισμα, ὅσον καὶ εἰς τὸ ΙΙΙ καὶ τὰς μονάδας αὐτῶν, τὰ σημαντικὰ γεγονότα, λόγω τῆς μορφῆς τοῦ ἀγῶνος εἰς τὰς περιοχὰς αὐτάς, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ διαχωρισθοῦν. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ὁ ἀναγνώστης παραπέμπεται εἰς τὴν ἐξιστόρησιν τῶν γεγονότων εἰς τοὺς οἰκείους τομεῖς.



#### IV ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Μηλιαρᾶς.

##### ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Νεάπολις.

##### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Ἐμπεδον Τάγμα ὑπὸ ὀργάνωσιν. Διοικητὴς Ταγματάρχης Περιφεράκης.

##### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

20-5-41. Προσπάθεια δι' ὀργάνωσιν τμημάτων, ἣτις τελικῶς ἀτονεῖ, ἐλλείψει μέσων.  
29-30/5/41. Παῦσις τοῦ ἀγῶνος ἐν τῇ νήσῳ.  
Παράδοσις.

#### ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (α)

Διοικητής : Ἐτοποθετήθη ἅμα τῇ καθόδῳ τῆς ἐν Κρήτῃ ὁ Ἀντ/ρχης Κίτσος Λουκάς καὶ διώκησε ταύτην μέχρι τῆς διαλύσεώς τῆς. Ἐδρασε ὡς τάγμα ἐκ δύο λόχων καὶ διμοιρίας διοικήσεως.

Ἐποδιοικητής : Ὁμοίως ὡς ἄνω Λοχαγὸς Πεζικοῦ Ρογκάκος Παναγιώτης.

Διοικητὴς 1ου Λόχου Εὐελπίδων : Λοχαγὸς Πεζικοῦ Κωνσταντόπουλος.

Διοικητὴς 2ου Λόχου Εὐελπίδων : Ἐπολοχαγὸς Πεζικοῦ Εὐθυμόπουλος Ἡλίας.

##### ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

20-5-41. Μονὴ Γωνιάς.

##### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

20-5-41. Τὸ Τάγμα Εὐελπίδων, ἅμα τῇ ἐκδηλώσει τῆς ἐχθρικῆς προσβολῆς ἐξορμᾷ πρὸς κατάληψιν τῶν θέσεών του μάχης. Μετὰ ὁλοήμερον ἀγῶνα κινεῖται πρὸς Δελιανὰ, ἐνθα ἐγκαθίστανται ἀμυντικῶς καὶ ἐκεῖθεν εἰς Σεμπρώνια Λάκκους (25-5-41), ἐλθοῦσα ἐπανειλημμένως εἰς σύγκρουσιν μετὰ τῶν ἐξ ἀέρος ἐπιδρομέων.

29-5-41. Κατόπιν διαταγῶν τοῦ Ἐπουργείου Στρατιωτικῶν καὶ τοῦ Στρατηγοῦ Φρέϊμπεργκ, μὴ ἐξασφαλίζοντος τὴν ἀποχώρησιν τῆς Σχολῆς διὰ πλωτῶν μέσων, ἡ Σχολὴ διαλύεται εἰς περιοχὴν Ἐμπρὸς Νερὸν—Ἀσκούφου.

#### 1ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Παπαδημητρόπουλος Ἱπποκράτης.

##### ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Καστέλλι Κισσάμου.

##### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

I Τάγμα Δ/τής : Ταγματάρχης Σκορδίλλης Γεώργιος.

II Τάγμα Δ/τής : Ταγματάρχης Κουρκούτης Ἐμμανουήλ.

##### ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

20-5-41 Τὸ Σύνταγμα, τεταγμένον εἰς τὴν περιοχὴν Καστέλλι Κισσάμου, ἐξολοθρεῖν προσγειωθέντα λόχον ἀλεξιπτωτιστῶν, πάντων φονευθέντων πλὴν 23 συλληφθέντων αἰχμαλώτων.

(α) Ἡ Σχολὴ ἐτέλει ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ Ἐπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν καὶ τοῦ Διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων Κρήτης.

- 23-5-41. Νέα τμήματα επιτίθενται από Βορρά και Ἀνατολῶν ἅτινα τρέπονται εἰς φυγὴν ἐγκαταλείποντα 4 νεκρούς.
- 24-5-41 ἕως 29-5-45. Μετὰ μάχην διαρκέσασαν καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν ἡμέραν καὶ κατόπιν συνεχῶν βομβαρδισμῶν ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς ἀεροπορίας, τὰ τμήματα τοῦ Συντάγματος διαρρέουν πρὸς Ἀνατολὰς καὶ Νότον (Σφακιά), ἐκεῖθεν δὲ περὶ τοὺς 100 διαφεύγουν εἰς Μέσην Ἀνατολήν διὰ Βρετανικοῦ πολεμικοῦ.

## 2ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Διοικητής : Συνταγματάρχης Φιωτάκης Χρῆστος.  
 Δ/τῆς Τ/τος : Ταγματάρχης Πεζικοῦ Παπαθανασίου.  
 Δ/τῆς Τ/τος : Ταγματάρχης Τρικουράκης.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Μουρνιές.  
 Κοντόπουλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

- 20-29/5/41. Τὸ Σύνταγμα δι' ἀγῶνος ἐκκαθαριστικοῦ, ἐξουδετεροῖ ὅλας τὰς ἐναντίον του ἐπιθέσεις τῶν ριφθέντων ἀλεξιπτωτιστῶν μέχρι 26ης Μαΐου, ὅποτε ἄρχεται ἡ διάλυσις καὶ διαρροή τῶν τμημάτων, ἀφοῦ μετὰ τοῦ 8ου Συντάγματος Πεζικοῦ συνεκράτησεν τὸν ἐχθρὸν ἐντὸς τῆς περιοχῆς Ἀγυιᾶς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας μὲ σημαντικὰς ἀπωλείας διὰ τοῦτον.
- 27-5-41. Τὸ Σύνταγμα ἔχει πλέον παύσει νὰ ὑφίσταται ὡς μονάς.

## 3ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Διοικητής : Ἀντισυνταγματάρχης Μπετινάκης Ἀντώνιος.  
 Δ/τῆς Τ/τος : Ταγματάρχης Πεζικοῦ Φιλιππάκης Μιχαήλ.  
 Δ/τῆς Τ/τος : Ταγματάρχης Πεζικοῦ Μαρικομανωλάκης Ἀνδρέας.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- 20-5-41. Μασταμπᾶς Ἡρακλείου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὡς εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ τομέως Ἡρακλείου ἀναγράφονται.

## 4ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Διοικητής : Ἀντισυνταγματάρχης Τρύφων Μιχαήλ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Νοτίως ἀεροδρομίου Ρεθύμνου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὡς εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ τομέως Ρεθύμνης ἀναγράφονται.

## 5ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Διοικητής : Ἀντισυνταγματάρχης Σέρβος Ἰωάννης.  
 Ταγματάρχης Καλωνᾶς Στυλιανός.



## ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Πηγή.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὡς εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ τομέως Ρεθύμνου ἀναγράφονται.

**6ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)**

20-5-51. Διοικητής: Ἀντ/ρχης Πεζικοῦ Γρηγορίου Μιχαήλ.

20-5-51. Διοικητής: Ταγματάρχης Πεζικοῦ Ἀθηνέλλης.

## ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

20-5-41. Γαλατᾶς.

## ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 3 Παράρτημα.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

20-5-41. Τὸ Σύνταγμα, κατόπιν γενναίας ἀντιστάσεως κάμπτεται καὶ ὑπὸ τὴν πίεσιν ἰσχυρῶν μονάδων ἀλεξιπτωτιστῶν ριφθέντων ἐπὶ καὶ πρὸ τῶν θέσεών του, φονευθέντος καὶ τοῦ Διοικητοῦ του, διαρρέει πρὸς Γαλατᾶν. Ἐκτοτε παύει μὲν νὰ ὑφίστανται ὡς Σύνταγμα, ἰσχυρὰ ὁμῶς τμήματα τούτου συμμετέχουν μέχρι τέλους τῶν ἀγώνων καὶ κατὰ ἀποτελεσματικὸν τρόπον εἰς τὰς μετέπειτα ἐπιχειρήσεις μέχρι τέλους τοῦ ἀγῶνος.

**7ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)**

20-5-41. Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικοῦ Χαιρέτης Εὐάγγελος.

Δ/τῆς Τ/τος: Ταγματάρχης Πεζικοῦ Τζολάκης Μιχαήλ.

Δ/τῆς Τ/τος: Ταγματάρχης Πεζικοῦ Δροσίτης.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ὡς εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ τομέως Ἡρακλείου ἀναγράφονται.

**8ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)**

20-5-41. Διοικητής : Ἀντισυνταγματάρχης Κάρκουλας Παναγιώτης.

Δ/τῆς Τ/τος: Ταγματάρχης Βελεγράκης Ι.

Δ/τῆς Τ/τος: Ταγματάρχης Βάμβουκας Γ.

Δ/τῆς Τ/τος: Ταγματάρχης Παπαδάκης.

## ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

20-5-41. Ἀλικυανός.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

20-5-41. Τὸ Σύνταγμα ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης διὰ σκληρῶν ἀγώνων κρατεῖ ἀπαραβιάστου τὰς θέσεις του μέχρι τῆς 25ης Μαΐου, ὁπότε τὸ Σύνταγμα στερούμενον τροφῶν καὶ πυρομαχικῶν συμπτύσσεται πρὸς ΝΑ. Κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην τὴν 27ην Μαΐου πληροφορεῖται τὴν πλήρη κατάρρευσιν τοῦ Τομέως Σούδας Χανίων καὶ τὴν πρὸς Σφακιὰ διαρροήν, ὁπότε διαλύεται, ἄλλων καταφυγόντων εἰς τὰ ὄρη καὶ ἄλλων παραδοθέντων εἰς Χανιά τὴν 29ην Μαΐου.

## ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- Χανιά.  
29-5-41. Νεοκούρου Φρέ.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

- 20-5-41. Έπιτυχείς έκκαθαριστικά έπιχειρήσεις.  
26-5-41. Τò Τάγμα έγκαταλείπει τήν καιομένην πόλιν τών Χανίων καί κινείται πρός Νεροκούρου, ένθα διαλύεται έλλείψει τροφίμων καί πυρομαχικών.

## ΕΜΠΕΔΟΝ ΤΑΓΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Διοικητής : Ταγματάρχης Πεζικού Βιδάκης Ίωάννης.

## ΕΜΠΕΔΟΝ ΤΑΓΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικού π.δ. Νικολακάκης Γεώργιος.  
Ταγματάρχης Τζιφάκης Χρ.  
Ταγματάρχης Σαββάκης.  
Ταγματάρχης Σταμαθιουδάκης Εύαγ.  
Ταγματάρχης Λογιάκης.

## ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- 20-5-41. Ρέθυμνον.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ός έν τοῖς άγώσι τοῦ τομέως Ρεθύμνου αναγράφονται.

## ΕΜΠΕΔΟΝ ΤΑΓΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- 20-5-41. Διοικητής : Ταγματάρχης Τσαγκαράκης Έμμανουήλ.

## ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

- |          |           |          |                  |
|----------|-----------|----------|------------------|
| 20-5-41. | Έράκλειον | 26-5-41. | Μετόχι Καπνιστού |
| 24-5-41. | Σπήλια    | 27-5-41. | Άρχάνες.         |

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ός είς τούς άγώνας τοῦ τομέως Έρακλείου αναγράφεται.

## ΣΧΟΛΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διοικητής : Ταγματάρχης Χωρ/κῆς Χανιώτης Ίάκωβος.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ός είς τούς άγώνας τοῦ τομέως Ρεθύμνου αναγράφονται.



## Π Ι Ν Α Ξ

### ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

---

ΑΔΤΑ	Ἀνωτέρα Διοίκησις Τοπικῆς Ἀμύνης
AMES	Air Ministry Experimental Station (Πειραματικὸς Σταθμὸς Ὑπουργείου Ἀεροπορίας) (τὸ καθιερωθὲν εἶτα <i>PANTAP</i> )
MNBDO	Mobil Naval Base Defense Organization (Ὁργανισμὸς Κινητῆς Ἀμύνης Ναυτικῶν Βάσεων)
CREFORS	Δυνάμεις Κρήτης (ἐκ τῶν λέξεων Crète + Fors)
ANZAC	Αὐστραλονεοζηλανδικὸν Ἐκστρατευτικὸν Σῶμα
A/A	Ἀντιαεροπορικὸν
A/T	Ἀντιαρματικὸν

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΑΠΟ 20—31 Μαΐου 1941.

A/A	Βαθμός	Όπλον	Όνοματεπώνυμον	Παρατηρήσεις
1	Αντ/ρχης	Πεζ.	Γρηγορίου Μιχαήλ Δ/τῆς βου Συντ/τος Πεζικού.	Έφονεύθησαν κατά τὸ ἀπὸ 20 μέχρι 29 Μαΐου διά- στημα.
2	Αντ/ρχης	Χωρ.	Μανιουδάκης Στυλιανός.	
3	Αντ/ρχης	Πεζ.	Στρατουδάκης Θεόδωρος.	
4	Ταγ/ρχης	Πεζ.	Σταματόπουλος Γεωργ.	
5	Ταγ/ρχης	Πεζ.	Παπαδάκης Έμμανουήλ.	
6	Ταγ/ρχης	Πυρ.	Μανωλαράκης Ίωάννης.	
7	Ταγ/ρχης	Στρατ	Καλαϊτζῆς Γεώργιος.	
8	Ταγ/ρχης	Πεζ.	Τζολάκης Μιχαήλ.	
9	Λοχαγός	Πεζ.	Ψιμούλης.	
10	Λοχαγός	Πεζ.	Πουλάκος.	
11	Λοχαγός	Πεζ.	Σουργιαδάκης Γεώργιος.	
12	Λοχαγός	Πεζ.	Κονδολάκης Μύρων.	
13	Λοχαγός	Πυρ.	Κουλουμπῆς Άλέξ.	
14	Λοχαγός	Πεζ.	Λιακόπουλος.	
15	Έπολοχ.	Πυρ.	Ρουσάκης Γ.	
16	Έπολοχ.	Πεζ.	Μαρινέλλης Γεώργιος.	
17	Έφ. Έπολοχ.	Πεζ.	Ζαχαρουδάκης Μιχαήλ.	
18	Έπολοχ.	Πεζ.	Άναγνωστόπουλος Ίωάννης.	
19	Έφ. Έπολοχ.	Πεζ.	Ξηρογιαννάκης.	
20	Ανθ/γός	Πεζ.	Φράγκου Νικόλαος.	
21	Ανθ/γός	Πεζ.	Βασιλειάδης Ίωάννης.	
22	Ανθ/γός	Πεζ.	Βαμβακάς Μ.	
23	Ανθ/γός	Πεζ.	Κούκης Παναγιώτης.	
24	Ανθ/γός	Πεζ.	Δερβέντης.	
24α	»	»	Μισούλης Ί.	
25	Ανθυπομ/ρχος		Καρακατσάνης Γεώργιος.	
26	Ανθ/γός	Πεζ.	Βαγγῆς Διονύσιος.	
27	Ανθ/γός	Πεζ.	Μανωλαράκης Ίωάννης.	
28	Ανθ/γός	Πεζ.	Βουτυρίτσας Γεώργιος.	
29	Ανθ/γός	Πεζ.	Κωστάκος.	
30	Ανθ/τρος		Καθοπούλης Μιχαήλ.	
31	Ανθ/γός	Πεζ.	Σταματόπουλος.	
32	Ανθυπομ/ρχος		Χλεμπογιάννης.	
33	Ανθ/γός	Πεζ.	Παπαγιαννάκης Γεώργιος.	
34	Ανθ/γός	Πεζ.	Δημητριάδης.	
35	Ευέλπις		Ίατρούλης Νικόλαος.	
36	»		Κούτσιας Δημήτριος.	
37	»		Πιπέρης Μιχαήλ.	
38	»		Μόραλης Γεώργιος.	
39	»		Παπαπαναγιώτου Ίωάννης.	
40	»		Παπαγεωργίου Γεώργιος.	
41	»		Καραμπάτης Ίωάννης.	
42	»		Ρέβας Γεώργιος.	
43	»		Ίατρίδης Άλέξανδρος.	
44	»		Κουβελίδης Γεώργιος.	



## ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΜΟΝΑΔΕΣ—ΟΠΛΑ—ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ—ΣΗΜΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Τὸ τετράγωνον εἶναι ἡ βασικὴ συνθηματικὴ παράστασις μιᾶς μονάδος, τὸ τρίγωνον ἑνὸς παρατηρητηρίου καὶ ὁ κύκλος ἑνὸς σημείου ἐφοδιασμοῦ. Τὸ ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω σχημάτων σύμβολον δεικνύει τὸ Ὅπλον ἢ Σῶμα εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἡ μονάς, τὸ παρατηρητήριον ἢ τὸ σημεῖον ἐφοδιασμοῦ.



Πεζικὸν



Ἱππικὸν



Τεθωρακισμένον



Ἱππικὸν Μηχανοκίνητον (μονὰς ἀναγνωρίσεως)



Τεθωρακισμένον Σύνταγμα Μεταφορῶν



Πυροβολικὸν



Ἀντιαεροπορικὸν Πυροβολικὸν



Ἀντιαρματικὸν Πυροβολικὸν



Ἐπάκτιον Πυροβολικὸν



Μηχανικὸν



Διαβιβάσεις



Ἀεραγήματα



Σῶμα Ἐφοδιασμοῦ καὶ Μεταφορῶν



Ὑγειονομικὸν Σῶμα









Σῶμα Ὑλικοῦ Πολέμου



Τεχνικὸν Σῶμα



Κτηνιατρικὸν Σῶμα

	Μονὰς Στρατιωτικῆς Ἀστυνομίας
	Ναυτικόν
	Ἀεροπορία
	Στρατιωτικὴ Διοίκησις
	Παρατηρητήριον
	Σημεῖον Ἀνεφοδιασμοῦ

## ΚΑΤΑΔΕΙΞΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Τὰ κατωτέρω σύμβολα τίθενται ὑπὲρ ἢ ἐντὸς τῆς βασικῆς συνθηματικῆς παραστάσεως τῆς μονάδος, παρατηρητηρίου, ἢ σημείου ἐφοδιασμοῦ καὶ δεικνύουν τὸ μέγεθος αὐτῆς.

.	Στοιχεῖον
..	Ὅμας
...	Διμοιρία
I	Λόχος, Ὡλη, Πυροβολαρχίας ἢ ἀντίστοιχος μονὰς
II	Τάγμα ἢ ἀντίστοιχος μονὰς
III	Σύνταγμα ἢ Συγκρότημα διοικούμενον ὑπὸ Συν/ρχου
X	Ταξιарχία ἢ Συγκρότημα διοικούμενον ὑπὸ Ταξιάρχου
XX	Μεραρχία
XXX	Σῶμα Στρατοῦ
XXXX	Στρατιά

## ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΕΙΣ—ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

- (+) Μονὰς ἐνισχυσμένη οὐσιαστικῶς.  
 (—) Μονὰς ἔχουσα ἀπεσπασμένον σημαντικὸν αὐτῆς τμήμα.



ΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μία γραμμή εἰς τὸ διάκενον τῆς ὁποίας τίθεται ἡ συνθηματικὴ παράστασις τοῦ μεγέθους τῆς μονάδος καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῆς. Ὅσάκις τὸ ὄριον χωρίζει μονάδας ἀνίσου μεγέθους, τότε χρησιμοποιεῖται τὸ ὄριον τῆς μεγαλύτερας μονάδος.

ΕΙΔΗ ΟΠΛΩΝ



Πολυβόλον ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ



Ὅλμος ἑλαφρὸς, μέσος, βαρὺς



Ἀντιαερ. Πολυβ. ἑλαφρόν, μέσον βαρὺ



Ἀντιαρματικὸν ὄπλον πεζικοῦ



Πολυβόλον ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ



Πολυβόλον με ἀντιαρματικὴν ἀποστολήν, ἑλαφρόν, μέσον, βαρὺ



Ἀριθμὸς ὄπλων μεγαλύτερος τοῦ ἑνός, τεταγμένων πρὸς βολήν.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οἱ κατωτέρω χρωματισμοὶ χρησιμοποιοῦνται πρὸς κατάδειξιν εἰδικῶν λεπτομερειῶν, ὡς ἀκολούθως :

Περιγραφή

Χρωματισμὸς

- |  |          |
|--|----------|
| α) Ἡμετέρα ἢ συμμαχικὰ τμήματα, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ τὰ πυρά των, ἀλλὰ ΟΥΧΙ καταστροφαὶ προπαρασκευασθεῖσαι ἀπὸ ἡμέτερα, συμμαχικὰ ἢ ἐχθρικὰ τμήματα ... | Κυανοῦς  |
| β) Ἐχθρικὰ τμήματα, αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ τὰ πυρά των.  | Ἐρυθρὸς  |
| γ) Περιοχαὶ καλυφθεῖσαι ἢ μολυνθεῖσαι ὑπὸ ἀερίων (ἡμετέρων ἢ ἐχθρικῶν) .....   | Κίτρινος |
| δ) Καταστροφαί, ναρκοπέδια καὶ κωλύματα προπαρασκευασθέντα ὑφ' ὅλων τῶν στρατευμάτων (ἐχθρικῶν καὶ φιλίων)   | Πράσινος |
| ε) Ὅταν εἰς ἓν σχεδιάγραμμα ἢ διάγραμμα χρησιμοποιῇται εἰς μόνον χρωμα-  |          |

τισμός, αἱ συνθηματικαὶ παραστάσεις αἱ ἀφορῶσαι τὸν ἐχθρὸν σχεδιάζονται διὰ διπλῆς γραμμῆς, ἐνῶ αἱ ἀφορῶσαι ἡμέρα ἢ συμμαχικά τμήματα δι' ἀπλῆς γραμμῆς π.χ.



Ἐχθρικός λόχος πεζικοῦ.



Ἡμέτερος λόχος πεζικοῦ.

#### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Δεύτερος Λόχος τοῦ 25ου Συντάγματος Πεζικοῦ.




Τρίτον Τάγμα τοῦ 5ου Συντάγματος Πεζικοῦ.



Πρώτη Ἐπιλαρχία τοῦ 3ου Συντάγματος Ἱππικοῦ.



Μοῖρα Ὀρειβατικοῦ Πυροβολικοῦ τῆς ἑκτῆς Μεραρχίας.




Δευτέρα Πυροβολαρχία τοῦ 1ου Συντάγματος Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ τῶν 75.




25ον Σύνταγμα Πεζικοῦ, ἔχον ἀπεσπασμένον σημαντικὸν τμήμα του.




Παρατηρητήριον τοῦ 50οῦ Συντάγματος Πεζικοῦ.



Θέσεις Στρατηγείου τῆς VI Μεραρχίας.



Ὁριον μεταξὺ 5ου καὶ 34ου Συνταγμάτων Πεζικοῦ.



Ὁριον μεταξύ VI καὶ III Μεραρχιῶν.



Σημεῖον ἀνεφοδάσμοῦ Τεχνικοῦ Σώματος.

Παρατηρήσεις : Ἐφ' ὅσον εἰς τὰ σχεδιαγράμματα χρησιμοποιοῦνται συνθηματικαὶ παραστάσεις, εἴτε μὴ συμπεριλαμβανόμεναι εἰς τὸ παρόν, εἴτε αὐτοσχέδιον, αὗται ἐπεξηγοῦνται εἰς τὸ «Υπόμνημα» τοῦ σχεδιαγράμματος.



## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

---

- N. Zealand Official History. Τόμος Crete.
- C. Burkley. Greece and Crete.
- History of the Second W. War. (Mediterranean and Middle East).
- Στρατηγού J. Ringel. Die erroberung von Kreta.
- G. Long. Australia in the war 1939—1945. (Greece, Crete and Syria).
- Έκδοσις Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν Η.Π.Α. The Germany campaigns in Greece.
- W. Churchill. Ἀπομνημονεύματα. (Τόμος III).
- Ε. Τσουδεροῦ. Διπλωματικά Παρασκήνια.
- Παύλου Γύπαρη. Ἡρώες καὶ Ἡρωῖσμοὶ στὴ Μάχη τῆς Κρήτης.
- Γ. Συλαμιανάκη. Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης.
- Στρατηγού Freyberg. Ἐκθεσις Ἀρχηγοῦ Δυνάμεων Κρήτης.
- Στρατηγού Student. Ἐκθεσις Ἀρχηγοῦ Γερμανικῶν Δυνάμεων Εἰσβολῆς.
- Ἐκθέσεις Διοικητῶν Ἑλληνικῶν Μονάδων καὶ λοιπὰ στοιχεῖα, εὐρισκόμενα εἰς τὰ Ἀρχεῖα ΔΙΣ/ΓΕΣ.

## ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

### Α

Ἀγυιά. 20, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 77, 86, 87, 98, 100, 101, 103, 108, 114, 139  
 Ἅγιος Ματθαῖος 28, 39, 65  
 Ἅγιος Γεώργιος, 55, 56, 134, 136, 139, 142  
 Ἁγία Μαρίνα 75, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 102  
 Ἅγιοι Δέκα 154, 155, 156, 158, 159  
 Ἀεροπορία—Σῶμα VIIIον 33, 34, 36, 41  
 Αἶας Βρεττανικὸν πολεμικὸν πλοῖον 6, 19, 76  
 Αἴγυπτος 1, 7, 16, 17, 19, 22, 26, 31, 67, 142  
 Ἀκρωτήρι 20, 38, 39, 65, 126  
 Ἀλικυανὸς 27, 28, 53, 55, 56, 78, 79, 87, 89, 93, 98, 99, 101, 103, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 117, 120  
 Ἄρης 33, 34  
 Ἀρχάνες 27, 151, 156, 157, 159, 160  
 Ἀσκήφου 124, 125, 127  
 Ἀτσιπόπουλον 131, 137, 139  
 Αὐστραλιανὸς 20, 64, 65, 81, 117

### Β

Βασιλεὺς Γεώργιος Β' 1, 11, 12, 23, 25, 66, 67, 142  
 Βάζεϋ (ταξίαρχος) 89, 96, 131, 133  
 Βατόλακος 27, 101, 111  
 Βήμαν (ἀντ/ρχης) 125, 143, 144, 160  
 Βλαχερνίτισσα 45, 81  
 Βρεττανικὸς—η—όν 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 28, 31, 41, 42, 43, 44, 58, 66, 78, 80, 82  
 Βρεττανός. 1, 2, 6, 8, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 47, 111, 113, 114, 130, 132, 142, 146, 150, 156, 158, 159

### Γ

Γαλαριά 78, 101, 117  
 Γαλατᾶς 20, 22, 28, 53, 56, 58, 59, 63, 66, 77, 78, 87, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113  
 Γερμανοί—Γερμανία—Γερμανικὸς 2, 3, 10, 18, 21, 26, 27, 28, 31, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 58, 61, 63, 70, 73, 74, 75, 86, 99, 105, 115, 116, 117, 129, 132, 134, 139, 140, 147, 148, 150, 152, 155  
 Γεωργιούπολις 30, 75, 76, 124, 131, 133, 136  
 Γιόφυρο 145, 147, 151  
 Γκαίριγκε (λοχαγὸς) 44, 48, 105,  
 Γκένζ 65, 78

### Δ

Δαράτσος 61, 77, 96, 97, 100, 108, 109, 116  
 Διοικητὴς Δυνάμεων Κρήτης 21, 22, 118, 124  
 Δράπανος 29, 125, 126  
 Δυνάμεις Κρήτης 84, 96, 99, 129  
 Δωδεκάνησος 1, 7, 32.

### Ε

Ἑλλάς, Ἑλληνικὸς 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 63, 77, 78, 109, 111, 112, 113, 129, 131, 139, 140, 147, 148, 151, 155, 157, 158,  
 Ἐπισκοπή 56, 103, 105, 125, 126, 143  
 Ἐσταυρωμένος 27, 135, 136, 138, 140

### Η

Ἡράκλειον 3, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 36, 79, 83, 127, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 159, 160.

### Θ

Θέρισσος 27, 67, 147

### Ι

Ἰγκλιν (ταξίαρχος) 116, 129  
 Ἰμβρος 127, 128  
 Ἰταλία—Ἰταλικὸς 1, 2, 3, 5, 11, 16, 26

### Κ

Καστέλι Κισσάμου 20, 24, 27, 29, 51, 52, 89, 99, 103, 104, 106  
 Κάνδανος 27, 103, 106  
 Κακόπετρον 89, 98, 105, 105  
 Κάμπελ (ἀντισυν/ρχης) 132, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 144  
 Καστελάκια 134, 137, 139  
 Καρτερός (χειμάρρος) 150, 152  
 Κιτπενμπέργκερ 88, 94, 101, 107, 108, 116  
 Κλαδισσὸς 29, 101, 114, 118  
 Κνωσσὸς 11, 27, 145, 146, 152, 155, 156, 157  
 Κολυμπάρι 26, 42, 52, 106  
 Κόπρανα (ὕψωμα) 150—152  
 Κρήτη 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 36, 42, 48, 73, 75, 83, 105, 107, 112, 113, 130, 136, 142  
 Κρακάου (συνταγ/ρχης) 105, 113, 117, 120  
 Κυβέρνησις 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 23, 25, 142  
 Κωχ (ταγματάρχης) 42, 43, 44



## Λ

Λιναρδάκης Μιχαήλ (υποστράτηγος)  
145, 152, 159, 160  
Λόφος Ἐρειπίων 58, 63, 96, 97, 100, 103  
Λόφος Σίτου 58, 100, 107  
Λόφος Νεκροταφείου 59, 62, 77, 87, 96  
Λόφος Ἐρυθρὸς 96, 100, 107, 108  
Λόφος 107. 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 81  
Λόφος Α. 132, 134, 138, 140  
Λόφος Β 132, 135, 144  
Λὼρ (πτέραρχος) 31, 32, 79

## Μ

Μάλεμε—Ἀεροδρόμιον 6, 7, 17, 19, 20,  
21, 22, 28, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41,  
43, 48, 52, 64, 68, 69, 70, 72, 73,  
79, 80, 83, 86, 87, 90, 94, 97, 98, 99,  
103, 105, 117, 126, 130, 137, 154  
Μάιντλ (στρατηγὸς) 40, 42, 45, 47  
Μασταμπά 147, 148  
Μεσόγειος 1, 3, 7, 13, 21, 31, 32, 52  
Μέση Ἀνατολή 13, 16, 75, 104  
Μεραρχία Vη Ἐλ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 69  
Μεραρχία Ὀρεινὴ 5η 33, 82, 98, 99  
Μεραρχία Νεοζηλανδική 19, 22, 28, 38,  
39, 48, 62, 82, 101, 111, 114, 128  
Μεραρχία Ἀλεξιπτωτιστῶν 7η 41, 54,  
55, 56, 72, 132  
Μεσσαρά 157, 158, 160  
M.N.B.D.O. 15, 17, 21, 22, 64, 65  
Μουρνιές 27, 65, 66, 68, 102, 114, 117  
Μπράουν 42, 43, 44  
Μπρόγερ (συν/ρχης) 147, 149, 150,  
154, 155, 156, 159, 160  
Μπλύχερ 149, 150

## Ν

Νεάπολις 23, 24  
Νέο Χωριό 120, 124, 125  
Ντάμπια 56, 58, 59, 63, 77, 87, 88, 99, 107

## Ο

Ὀννερ 137, 138, 141  
Ουέιβελ (Wavell) στρατηγὸς 7, 14, 17,  
18, 19, 87  
Ουέστων (υποστράτηγος) 12, 15, 19, 29,  
112, 116, 117, 118, 119, 124, 129,  
130, 133  
Ουίλσον 12, 17  
Ουτζ (συν/ρχης), 73, 98, 99, 105, 120

## Π

Πατελάρι 55, 93  
Παλαιοχώρα 79, 99, 103, 105, 106  
Παπαθανασόπουλος Χαρ. (Συντ/ρχης)  
145, 148, 156  
Περιοβολιανὸς 29, 100, 101, 112, 117  
Πελεκάπιν 27, 114  
Περίβλια 27, 65, 66, 96, 100, 101, 117,  
120, 131, 132, 133, 134, 135, 136,  
137, 138, 142, 144  
Πηγή 131, 132, 133, 134  
Πλατανιάς 38, 39, 40, 44, 48, 76, 81, 82,  
84, 86, 90, 83, 95, 101, 132, 133

Πολιτοφυλακή 9, 10, 23, 24, 108  
Ποτιστήρια 56, 57  
Πρεσβευτὴς 11, 12, 13, 19  
Πούττικ (μέγαρχος) 94, 113, 114, 117,  
118, 124  
Πύργος Ἀνίμπαλι 56, 57, 58, 72, 73, 76,  
77, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 94, 102.

## Ρ

Ράμκε (συντ/ρχης), 72, 74, 84, 91, 93,  
98, 99, 102, 105, 113, 120, 125  
Ρέθυμνον 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 27,  
28, 30, 34, 36, 68, 75, 83, 99, 105,  
125, 127, 132, 134, 136, 139, 140,  
143, 144, 160  
Ρίγκελ (υποστράτηγος) 83, 84, 98, 104,  
113, 120, 128, 130  
Ρουμανία 1, 15, 35

## Σ

Σέττε συγκρότημα 97, 98, 103, 104  
Σκαλάνι 27  
Σκηνέ 27  
Σούδα 5, 6, 7, 15, 17, 21, 28, 29, 33, 36,  
37, 38, 53, 61, 64, 66, 69, 75, 83,  
84, 88, 89, 93, 94, 95, 99, 100, 101,  
102, 105, 112, 113, 116, 117, 118, 119,  
125, 127, 128, 153  
Σ. Σχολή Εὐελπίδων 10, 23, 25, 26, 31,  
51, 52, 89, 98  
Στέντζλερ (ταγματάρχης) 44, 45, 48  
Στούντεντ (ἀντιπτέραρχος) 32, 69, 73, 154  
Σταλὸς 87, 93, 94, 98, 99, 103  
Στύλος 118, 119, 120, 124, 125, 126  
Σύνταγμα ἐφόδου Ἀλεξιπτωτιστῶν (καὶ  
τμήματά του), 33, 41, 42, 44, 45, 47,  
52, 61, 69, 82, 83  
Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν 1ον 33, 66,  
147, 149  
Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν 2ον 33, 132,  
Σύνταγμα Ἀλεξιπτωτιστῶν 3ον 33, 53,  
56, 59, 61, 68, 69, 98, 103, 105, 113,  
115, 117, 120, 126  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 1ον 26, 29,  
51, 79, 89, 103, 104  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 2ον 26, 27,  
29, 58, 64, 65, 67, 89, 94, 96, 101, 202  
112, 113, 117.  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 3ον 27, 56,  
65, 145, 148, 155, 156  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 4ον 80,  
132, 133, 134, 135, 143, 144  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 5ον 30,  
135, 136, 138, 139, 140, 143  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 6ον 22, 26,  
29, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,  
77, 87, 88, 97, 100, 109, 113  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 7ον 27,  
145, 149, 151, 156  
Σύνταγμα Ἑλληνικὸν Πεζικοῦ 8ον 22, 26,  
29, 53, 54, 55, 58, 60, 78, 89, 93, 99,  
101, 111, 112, 113, 117  
Σύνταγμα Προβολέων II 29

Σύνταγμα ὀρεινὸν 100ον 105, 108, 113,  
116, 120, 125, 126, 128, 129, 130  
Σύνταγμα ὀρεινὸν 141ον, 124, 125, 128  
Σούλιτζ 149, 150, 151, 153, 156  
Σχολή Ὀπλιτῶν Β. Χωροφυλακῆς 10, 20,  
24, 27, 30, 31, 143  
Σχοῦστερ (ναύαρχος) 32, 33  
Σφακιά 116, 119, 120, 126, 128, 129,  
130, 142, 159  
Σώματα ἐνόπλων πολιτῶν 27.

## Τ

Ταυρωνίτης 6, 28, 38, 39, 41, 42, 43,  
44, 45, 46, 48, 69, 72, 76, 83, 106.  
Τάγμα ἐμπεδον 4, 23, 27, 29, 30, 31,  
65, 113  
Τάγμα 21ον Ν.Ζ. 40, 42, 43, 44, 47, 50,  
70, 71, 76, 80, 81, 82, 86, 90, 93  
Τάγμα 22ον Ν.Ζ. 38, 40, 41, 42, 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 51, 70, 71, 80, 90, 91  
Τάγμα 23ον Ν.Ζ. 42, 43, 44, 46, 47, 48,  
49, 50, 70, 71, 80, 81, 86, 90, 96,  
108, 109  
Τάγμα 28ον Ν.Ζ. 40, 44, 45, 46, 71,  
73, 75, 76, 80, 81, 82, 86, 90, 93, 111.  
Ταξιαρχία 4η 21, 53, 61, 62, 64, 84, 86,  
89, 90, 96, 97, 100, 101, 107, 108,  
111, 114, 118, 125, 128, 129  
Ταξιαρχία 5η 19, 29, 39, 41, 44, 48, 50,  
51, 64, 65, 69, 70, 80, 82, 84, 86, 90,  
93, 95, 97, 101, 102, 111, 114, 117,  
118, 124, 126, 128, 129, 130

Ταξιαρχία 14η 6, 7, 20, 22 145, 146  
Ταξιαρχία Αυστραλιανή 16η καὶ 17η 29,  
96  
Ταξιαρχία Αυστραλιανή 19η 97, 100,  
101, 108, 111, 114, 117, 118, 124,  
125, 126, 127, 128, 129, 131.  
Τσάπελ (ταξίαρχος) 15, 14, 151, 158  
Τυμπάκι 30, 146, 154, 155, 156, 158

## Υ

Ὑπουργεῖον Στρατιωτικῶν 23, 25, 26,  
113

## Φ

Φρέϋμπεργκ Ὑποστράτηγος Διοικητῆς  
Δυνάμεων Κρήτης 17, 19, 20, 21, 28,  
38, 39, 68 82, 86, 87, 94, 100, 102,  
112, 113, 114, 116, 118, 119, 127,  
129, 157

## Χ

Χανιά 3, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 27,  
28, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 53,  
57, 59, 61, 63, 64, 66, 69, 79, 80, 84,  
88, 89, 90, 94, 96, 98, 100, 101 102,  
105, 108, 112, 113, 117, 118, 119,  
120, 128, 130, 136, 139  
Χάϊντριχ 41, 54, 68, 78, 87, 93, 98, 99  
Χίτλερ 2, 3, 31, 32  
Χωροφυλακή 9, 10, 23, 141, 149

## Ω

Ὠρίων 34, 76, 150



## ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ

Σελίς	Στίχος	Ἀντί	Εἰς τὸ ὁρθόν
15	3	ἐγκατάστασις	ἐγκατάστασις
16	30	εὐθείαν	εὐθείαν
33	Ὑποσ. (1)	Στρατηγοῦ Ρίγκελ	Ὑποστρατήγου Ρίγκελ
40	Ὑποσ. (5)	» »	» »
56	Ὑποσ. (1)	» »	» »
74	Ὑποσ. (1)	» »	» »
83	Ὑποσ. (2)	» »	» »
99	19	προσβολήν	προσβολή
101	Ὑποσ. (1)	Συνταγματάρχου Buckley	Buckley
112	39	Τσικελάρια	Τσικαλαρία
131	35	Ἀτσιτόπολον	Ἀτσιτόπουλον

### Διορθώσεις ἐπὶ τῶν Σχεδιαγραμμάτων

Σχεδ.	2ον	Κομισιανὰ	Καμισιάτα
»	»	Σπήλιά	Σπήλια
»	»	Κοντομάρι	Κοντομάρι
Σχεδ.	3ον	Λ' Λ	Α' Λ (Βορ. Ὑψ. 107)
»	5ον	Τὸ νοτίως Μουρνιῶν συνθηματικόν	Συν/τος ΣΔΖ νὰ διαγραφῇ
»	6ον	Κκαίρικε	Γκαίρικε
»	7ον	Κομισιανὸ	Καμισιανὰ
»	8ον	ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕΛΕΜΕ	ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΑΕ- ΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΛΕΜΕ
»	12ον	87 ΝΖΤ	18 ΝΖΤ
»	15ον	1ον Πάνζερ	1ον Ράνζερ
»	16ον	Συγκρότημα Ράϊς	Συγκρότημα Γιάϊς

Ο ΠΑΡΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ  
ΚΑΙ ΕΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ  
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΥ-  
ΠΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑ-  
ΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ



## ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐπὶ τοῦ ἐκδοθέντος Τόμου «Ο ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
1940—1941. Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ»

Εἰς τὴν σελίδα 111 μετὰ τὸ γ' ἐδάφιον νὰ προστεθῇ:

Ἡ Διοίκησις τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ μεταξύ τῶν πρώτων ἐνεργειῶν εἰς ἃς προέβη ἀπὸ τῆς ἀφίξεώς της τὴν ἑσπέραν τῆς 5ης Νοεμβρίου εἰς Καλαμπάκαν, ἦτο ἡ προώθησις τοῦ Ἀποσπάσματος Ἀώου. Τὸ ὑπὸ τὴν διοίκησιν τοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Φριζῆ Μορδοχαίου Ἀπόσπασμα τοῦτο, εὐρισκόμενον εἰς τὴν περιοχὴν Βρυσοχωρίου τοῦ Ἄνω ροῦ τοῦ Ἀώου, διετάχθη ὅπως διαβαῖνον τὸν ποταμὸν Ἀῶν, κινηθῇ ἐν τῇ κατευθύνσει Παλαιοσέλιον—Ἐλεύθερον, ἵνα ἀποκόψῃ τὴν πρὸς Κόνιτσαν ὁδὸν οὐμπτύξεως τοῦ ἐχθροῦ.

Ἡ ἄνωτέρω ἐνέργεια εἶχε διαταχθῇ προγενεστέρας, ἀπὸ τῆς μεσημβρίας τῆς 5ης Νοεμβρίου, ὑπὸ τοῦ Β' Σώματος Στρατοῦ, ἀλλὰ δὲν ἐξετελέσθη. Τὸ πιθανώτερον εἶναι νὰ μὴν εἶχε περιέλθει εἰς τὸ Ἀπόσπασμα. Πάντως ἡ Διοίκησις τοῦ Α' Σώματος Στρατοῦ, δὲν εἶχε γνῶσιν τῆς διαταγῆς τοῦ Β' Σώματος, ὅταν ἐξ ἰδίας ὁλως πρωτοβουλίας διέτασσε τὴν προώθησιν τοῦ Ἀποσπάσματος.





## ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐπὶ τοῦ ἐκδοθέντος Τόμου «ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ—  
ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1941 (7 Ἰανουαρίου—26 Μαρτίου 1941)

Σελὶς	Στίχος	Ἀντὶ	Εἰς τὸ ὁρθόν
219	14	Συν. Ἱππ. Χρυσοχόου Ἀλέξανδρος	Συν. Ἱππ. Χρυσοχόου Ἀθανάσιος

225 Ἐν τῇ σειρᾷ τῶν Συνταγμάτων καὶ μεταξύ τῶν 39ου καὶ 42ου  
Συν/των Πεζικοῦ, νὰ παρεντεθῇ τὸ κάτωθι :

40ον Σύν/μα Εὐζώνων Συν/ρχης Τσακαλῶτος Θρασ. μέχρι 19-3-41  
I/40 Τάγμα Ταγ/ρχης Χρυσοχόου Ἀλεξ. μέχρι 27-3-41  
II/40 Τάγμα Ἐφ. Ταγ/ρχης Μηλολιδάκης Γεώργ.  
III/40 Τάγμα Ταγ/ρχης Βαζαῖος Ἐμμ.